

Soupis prací - dod. č. 1010									
Objednávka č.									
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz									
Oprava přejezdu P275 v žst. Karlštejn									
Fakturované položky									
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s	
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	
					jednot.	Kč	xxx	Kč	
			Materiál						
		5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-odrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5955101016	Kamenivo drcené štěrkodrt' frakce 0/32 kv kv – konstrukční vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
			Výkony						
		5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5913045010	Demontáž závěrné zidky pro celopryžové přejezdové konstrukce betonové	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5913060010	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnějšího panelu	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	xxx	xxx	xxx	xxx	
			VRN						
		VRN8	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky (vyřízení uzavírky přejezdu včetně značení a zajištění ostatních nákladů) Silnice III. třídy	kus	xxx	xxx	xxx	xxx	
		VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx	
Celkem:								259 561,95	

Za zhotovitele:

Za objednatele