

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

Stavba:

Objekt:

Část:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Ostrava - Obvod 2

SO 01 - Práce a dodávky - ST Ostrava - Obvod 2

ST Ostrava - Obvod VPOII

na měsíc:

Prosinec

2025

Správa železnic, státní organizace

STRABAG Rail a.s.

29.05.2025

Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad LLabem

NUTNO DODRŽET										
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst. / trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
225	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus		50,00		Veřovice-Štramberk			
798	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus		20,00					
4219	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 3 1,5/63 (32/63) třídy BI	t		20,00			Kopřivnice-Štramberk	Výluka	08.12.2025
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		20,00					
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t		80,00					
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t		20,00					
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		20,00					
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3		11,76					
53	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha		0,80			Veřovice-Hostašovice	Výluka	2-3.12.2025
54	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha		0,80					
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,00					
53	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha		0,80			Veřovice-Frenštát	Výluka	4-5.12.2025
54	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha		0,80					
53	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha		0,40			Kopřivnice os.-Kopřivnice nn.	Výluka	9.12.2025
54	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha		0,35					
53	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha		0,45			Kopřivnice nakl.-Příbor	Výluka	10.12.2025
54	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha		0,34					

VRN

10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravný s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

celkem:

40
12
40
0
0
0