

akce: Gymnázium, SOS, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Ječná 530/27, Praha 2

rozpočet klimatizace (jednotky)						
pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	sleva	cena celkem
1.101	venkovní jednotka MultiInvertor LG MU3R21, hluk=49/54dB(A), Q _{CHL} =1,1-7,3kW, Q _T =1,2-7,8kW, N _{ELMAX} =230V/10,9A	57 680,00 Kč	1,0	ks	15%	49 028,00 Kč
1.102	vnitřní nástěnná jednotka LG PC09SC Standard Plus WiFi Q _{CHL} =2,5kW, Q _T =3,2kW, hluk=38/19dB(A)	10 668,00 Kč	3,0	ks	15%	27 203,40 Kč
cena celkem bez DPH:						76 231,40 Kč

rozpočet klimatizace (ostatní materiál)						
pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	sleva	cena celkem
1.201	elektroinstalace - jistič C16/1	350,00 Kč	1,0	ks	30%	245,00 Kč
1.202	elektroinstalace - napájecí kabeláž + lišta	65,00 Kč	15,0	bm	30%	682,50 Kč
1.203	elektroinstalace - komunikační kabeláž	55,00 Kč	50,0	bm	30%	1 925,00 Kč
1.204	propojovací potrubí Cu 10/6 včetně izolace	480,00 Kč	50,0	bm	30%	16 800,00 Kč
1.205	hadička pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek	55,00 Kč	0,0	bm	30%	0,00 Kč
1.206	potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek	150,00 Kč	6,0	bm	30%	630,00 Kč
1.207	čerpadlo pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek	3 200,00 Kč	0,0	ks	30%	0,00 Kč
1.208	tlumiče chvění pro venkovní jednotku	160,00 Kč	4,0	ks	30%	448,00 Kč
1.209	konzole pro venkovní jednotku na plochu střechu	2 800,00 Kč	1,0	ks	30%	1 960,00 Kč
1.210	doplnění chladiva	1 800,00 Kč	2,0	kg	20%	2 880,00 Kč
1.211	drobný instalační a spojovací materiál	1 800,00 Kč	3,0	kpl	30%	3 780,00 Kč
1.212	instalační lišta CHL včetně tvarovek	290,00 Kč	8,0	bm	30%	1 624,00 Kč
1.213	instalační box pod vnitřní jednotku klimatizace	850,00 Kč	0,0	ks	0%	0,00 Kč
cena celkem bez DPH:						30 974,50 Kč

rozpočet klimatizace (montáž)						
pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	sleva	cena celkem
1.301	zaměření na místě včetně dopravy (18. a 19.11.2025)	2 400,00 Kč	2,0	kpl	0%	4 800,00 Kč
1.301	montáž venkovní jednotky, tlaková zkouška, vakuování, plnění okruhu chladivem a uvedení do provozu	9 794,00 Kč	1,0	kpl	0%	9 794,00 Kč
1.302	montáž vnitřní jednotky a uvedení do provozu	2 500,00 Kč	3,0	kpl	0%	7 500,00 Kč
1.303	instalace technologického vedení	350,00 Kč	50,0	bm	0%	17 500,00 Kč
1.304	montáž čerpadla kondenzátu	750,00 Kč	0,0	kpl	0%	0,00 Kč
1.305	doprava, manipulace po stavbě	1 600,00 Kč	2,0	kpl	0%	3 200,00 Kč
cena celkem bez DPH:						42 794,00 Kč

cena po slevě celkem bez DPH:					149 999,90 Kč	
DPH:					21,0 %	31 499,98 Kč
cena po slevě celkem včetně DPH:					181 499,88 Kč	

Vypracoval: Daniel Stryk - Pointec, s.r.o.
tel: 732 556 271, e-mail: stryk@pointec.cz
V Berouně dne 19.11.2025
Platnost nabídky: 3 měsíce
Dodací lhůta: do 3 týdnů od objednání

Poznámka: zařízení obsahuje ekologické chladivo R32
Stavba dle dohody zajistí přípravu pro napojení odvodu kondenzátu
od vnitřních jednotek a stavební prostupy pro technologické vedení



Pointec, s.r.o.

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96942,
sídlo: Plzeňská 1927, 266 01 Beroun
IČ: 27109771, DIČ: CZ27109771, bankovní spojení: 51-1975980277/0100