



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **02451/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX039UMW9**

## **DODATEK č. 1**

### **ke smlouvě o dílo č. 02451/2023/IM**

#### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního  
a majetkového  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

##### **2. BYSTROŇ Group a.s.**

se sídlem: Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz  
zastoupena: Michalem Bystroněm, členem představenstva  
IČO: 27800466  
DIČ: CZ27800466  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
číslo účtu: 107-1615600277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3238

(dále jen „zhotovitel“)

#### **II.**

#### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2023 Smlouvu o dílo, evidenční číslo 02451/2023/IM (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Zámek Bruntál-revitalizace objektu“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, nebylo možné je předvídat a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen

„vícepráce“). Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“). Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky v soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejichž cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna“):

#### **Změna č.1 - Monitoring kanalizace**

Na základě podnětu objednatele bude provedena kontrola a ověření funkčnosti stávající kanalizační sítě v prostorách zámeckého parku přiléhajícího k objektu zámku. Kontrola bude realizována pomocí kamerového monitoringu. Současně bude provedeno čištění kanalizace, která je dle vizuální prohlídky ve špatném technickém stavu s předpokládaným zanesením a možnými netěsnostmi. Cílem je ověřit průchodnost a těsnost kanalizačního potrubí a zajistit jeho bezproblémovou funkci v návaznosti na plánované stavební úpravy.

Hodnota víceprací činí 287.960,00 Kč bez DPH.

#### **Změna č.2 - Příprava pro kamery na fasádě**

Na základě dodatečného požadavku uživatele a s ohledem na skutečnost, že stávající kamerový systém je technicky zastaralý, bude v rámci opravované fasády provedena příprava pro nové rozvody kamerového systému a elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Tato příprava zahrnuje uložení chráničků a instalačních prvků do skladby fasády včetně souvisejících zemních prací tak, aby bylo možné v budoucnu bez zásahu do nové fasády instalovat moderní kamerový systém a EZS dle aktuálních požadavků uživatele.

Hodnota víceprací činí 94.283,81 Kč bez DPH.

#### **Změna č.3 - Odvod dešťových vod z lešení**

Při demontáži původních klempířských prvků (dešťových svodů) bylo zjištěno, že projektová dokumentace neřeší provizorní odvodnění střechy v průběhu rekonstrukce. Aby se minimalizovalo riziko dotování základového zdiva dešťovými vodami a nedocházelo k nadměrnému zavlhání zdiva objektu nad úroveň terénu a nově rekonstruované fasády, budou dočasně instalovány flexibilní plastové svody vedené po lešení, které budou zaústěny do kanalizace. Toto opatření zajistí bezpečné odvedení dešťových vod po dobu stavebních prací.

Hodnota víceprací činí 19.196,20 Kč bez DPH.

#### **Změna č.4 - Ventilátory do oken laboratoří**

Na základě požadavku uživatele bude v laboratoři restaurátorek (m. č. 1M 29) a v obrazárnách (m. č. 1.41 a 1.45) doplněno odvětrání za účelem zajištění vhodných pracovních a klimatických podmínek. V laboratoři je cílem ochrana zdraví pracovníků při práci s těkavými látkami, v obrazárnách pak ochrana exponátů před zvýšenou vlhkostí. Odvětrání bude řešeno instalací ventilátorů do okenních křídel včetně související úpravy elektroinstalace a přívodu kabeláže pro jejich ovládání.

Hodnota víceprací činí 43.445,60 Kč bez DPH.

#### **Změna č.5 - Sondy pro ověření vlhkosti zdiva**

V projektové dokumentaci je uvedena informace týkající se opravy fasády, kdy technická zpráva upřesňuje provést doplňující průzkum nosných konstrukcí jak z hlediska materiálového, tak i z hlediska vlhkostního. Na základě výše uvedeného požadavku v PD bylo rozhodnuto o provedení ručně kopaných sond u základového zdiva fasád C a D až na úroveň základové spáry. Práce budou probíhat za odborného archeologického dozoru za

účelem posouzení stavu základového zdiva a ověření propustnosti přilehlé zeminy. Výsledky poslouží k návrhu opatření pro snížení vztlínání vlhkosti do obvodového zdiva.

Hodnota víceprací činí 17.503,00 Kč bez DPH.

#### **Změna č.6 – Truhlářské výrobky (okna, parapety)**

V průběhu provádění díla bylo na základě dohody mezi zhotovitelem, uživatelem a zástupcem památkové péče a s ohledem na skutečnost vyklizení místností původního depozitáře před samotnou realizací stavby rozhodnuto o doplnění dřevěných vnitřních okenních parapetů do okenních pozic, kde parapety původně nebyly (vzhledem k umístění sbírek Muzea v Bruntále nebylo možné v některých místnostech provést vizuální kontrolu skutečného stavu v době zhotovení projektové dokumentace). Dále budou vyměněny parapety, které byly ve špatném technickém stavu, za nové repliky původních prvků.

Současně dojde ke změně zasklení sklepních oken na jihozápadní fasádě objektu (7 ks) z důvodu zlepšení tepelně technických vlastností objektu z jednoduchého skla na izolační dvojsklo.

Po posouzení některých okenních prvků určených k repasi (pol. O2 a O138) bylo rozhodnuto o jejich kompletní výměně, neboť po předchozích neodborných opravách svým vzhledem neodpovídají historickému charakteru objektu.

Hodnota víceprací činí 253.327,58 Kč bez DPH.

Hodnota méněprací činí 22.041,87 Kč bez DPH.

#### **Změna č. 7 - Konzole pro bezpečnostní kamery**

V souvislosti se změnou č. 2 zahrnuje tato změna dodání nových nerezových konzol pro uchycení bezpečnostních kamer včetně jejich montáže a provedení potřebných úprav na fasádě objektu. Konzoly budou instalovány na místa původních konzol, přičemž bude dbáno na minimalizaci zásahů do historické fasády a zachování jejího vzhledu.

Hodnota víceprací činí 17.480,00 Kč bez DPH.

#### **Změna č. 8 – Publicita projektu**

V průběhu stavby došlo ke změně financování této investiční akce, která bude nově spolufinancována z evropských dotačních prostředků. Na základě této skutečnosti bude na stavbě dočasně umístěn informační billboard v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Po dokončení stavby bude instalována pamětní deska informující o spolufinancování projektu z evropských fondů.

Hodnota víceprací činí 19.708,00 Kč bez DPH.

#### **Změna č. 9 – Mykologický průzkum nadpraží oken**

Na základě zjištění, že nadpraží okna ve 4. NP je zdegradováno, bylo s ohledem na kulturní památku rozhodnuto o provedení kontrolních vrtů a zhodnocení rozsahu napadení dřevomorkou na základě kterého bude rozhodnuto o dalším postupu.

Hodnota víceprací činí 28.470,00 Kč bez DPH.

#### **Změna č. 10 - Sanace nadpraží okna m.č. 3.07**

Při výměně oken ve 4. NP bylo zjištěno a následně dendrologickým průzkumem potvrzeno, že v důsledku dlouhodobého zatékání jsou dřevěné překlady nad oknem pod číslem O 19 zcela uhnílé a zdivo je napadeno dřevomorkou. Na základě návrhu stavebního dozoru, projektanta a zástupce památkové péče budou překlady vyměněny za nové dřevěné prvky.

Zdivo bude odborně ošetřeno proti dřevomorce, napadená omítka bude odstraněna a nahrazena novou vápennou omítkou.

Hodnota víceprací činí 106.617,17 Kč bez DPH.

#### **Změna č. 11 - Sanace kamenného zdiva**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že kamenná zeď v nároží fasád B a C je degradována a zdivo je narušeno. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o nutnosti provedení sanace zdi. Sanace bude spočívat v nahrazení (doplnění) narušeného zdiva, následném ošetření a provedení nové fasádní omítky, která bude barevně sladěna s ostatní fasádou zámku.

Hodnota víceprací činí 276.699,66 Kč bez DPH.

#### **Změna č. 12 - Oplechování pilířů fasád C a D**

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že navrhované zastřešení pilířů fasád, nemá na základě požadavku památkové péče závětrné lišty a okapnice. Tyto však mají zabránit zatečení dešťových vod do konstrukce zastřešení, které jsou nezbytné pro zabránění možného pronikání dešťových vod na omítku pilíře. Tato změna zahrnuje klempířské doplnění ochrany pilířů zámku tak, aby nedocházelo k zatékání a tím i k degradaci nově zhotovené fasády objektu.

Hodnota víceprací činí 240.866,74 Kč bez DPH.

#### **Změna č. 13 - Projektová dokumentace odvodnění**

Na základě požadavku a technického řešení zástupce památkové péče bude pod dozorem projektanta zpracován návrh opatření na odvod dešťových vod od severní a severozápadní fasády objektu. Cílem tohoto opatření je snížit zavlhání obvodového zdiva objektu a tím předejít jeho dalšímu poškozování vlhkostí.

Hodnota víceprací činí 34.500,00 Kč bez DPH.

#### **Změna č. 14 - Zlacení hlavního erbu v průčelí zámku**

Na základě požadavku zástupce NPÚ a památkové péče a s ohledem na okolnosti zjištěné při podrobném restaurátorském průzkumu po zahájení prací bude v rámci restaurátorských prvků rozšířen rozsah zlacení hlavního erbu v průčelí zámku nad rámec rozsahu určeného projektovou dokumentací a závazným stanoviskem památkové péče.

Hodnota víceprací činí 121.900,00 Kč bez DPH.

#### **Změna č. 15 - Mobilní lešení**

S ohledem na skutečnost, že se jedná o Národní kulturní památku, a objednatel tuto skutečnost vnímá s péčí řádného hospodaření, bylo objednatelem z vlastního podnětu rozhodnuto o co nejlepším zajištění ochrany objektu při výměně krovu proti zatečení. Pro minimalizaci rizika zatečení do objektu a vzniku nevyčíslitelných škod, zejména na exponátech a interiérech muzea, bude při rekonstrukci střechy a krovu realizováno přestřešení krovu mobilní konstrukcí.

Tato změna dále zahrnuje odpočet mobilního lešení, které bylo v původních rozpočtech (rekonstrukce oken a fasády objektu) započítáno pro každou akci zvlášť. Vzhledem ke sloučení těchto dílčích akcí a jejich souběžné realizaci není nutné počítat s mobilním lešením navíc.

Hodnota víceprací činí 5.349.800,00 Kč bez DPH a zároveň méněprací činí 2.881.995,90 Kč bez DPH.



### **Změna č. 16: Záměna pojistné hydroizolace střechy**

Na základě doporučení dodavatele byla navržena záměna samolepicího asfaltového pásu za hydroizolační asfaltový pás typu Bauder TOP UDS 1,5. Tento materiál splňuje všechny požadované technické parametry a jeho použití pod přírodní břidlicovou krytinu je s ohledem na životnost, snadnost aplikace i celkovou funkčnost velmi vhodné a doporučované řešení.

Samolepicí modifikovaný asfaltový pás vykazuje při vyšších teplotách výrazné změknutí vlivem slunečního záření, což znemožňuje technicky správné osazení břidlice do podkladu. Naopak při teplotách pod 10 °C samolepicí vrstva ztrácí svou účinnost, pás je nadměrně tuhý a jeho aplikace se stává problematickou. V letních měsících navíc dochází k přehřívání břidlicové krytiny, čímž hrozí stékání živice do žlabů a do prostoru pod bedněním.

Záměnou vznikla úspora na ceně díla ve výši 74.635,22 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací, méněprací a záměny je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 6.911.757,76 Kč bez DPH / 8.363.226,89 Kč včetně DPH.**
3. **Cena méněprací činí 2.978.672,99 Kč bez DPH / 3.604.194,32 Kč včetně DPH.**
4. **Hodnota úspory způsobené záměnou je ve výši 74.635,22 Kč bez DPH / 90.308,62 Kč včetně DPH.**
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>cena bez DPH</b>    | <b>102.633.084,77 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>         | <b>21.552.947,80 Kč</b>  |
| <b>cena včetně DPH</b> | <b>124.186.032,57 Kč</b> |

### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.


4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací.
- Příloha č. 2 – Změnové listy

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 26.11.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele  
Ing. Libor Vajda  
vedoucí odboru investičního  
a majetkového

V Ostravě dne



na základě plné moci

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

**Příloha č. 1 – Rekapitulace víceprací a méněprací**

|                                       | cena bez DPH (v Kč) |
|---------------------------------------|---------------------|
| Monitoring kanalizace                 | 287.960,00          |
| Příprava pro kamery na fasádě         | 94.283,81           |
| Odvod dešťových vod z lešení          | 19.196,20           |
| Ventilátory do oken laboratoří        | 43.445,60           |
| Sondy pro ověření vlhkosti zdiva      | 17.503,00           |
| Truhlářské výrobky (okna, parapety)   | 231.285,71          |
| Konzole pro bezpečnostní kamery       | 17.480,00           |
| Publicita projektu                    | 19.708,00           |
| Mykologický průzkum nadpraží oken     | 28.470,00           |
| Sanace nadpraží okna m.č. 3.07        | 106.617,17          |
| Sanace kamenného zdiva                | 276.699,66          |
| Oplechování pilířů fasád C a D        | 240.866,74          |
| Projektová dokumentace odvodnění      | 34.500,00           |
| Zlacení hlavního erbu v průčelí zámku | 121.900,00          |
| Mobilní lešení                        | 2.467.804,10        |
| Záměna pojistné hydroizolace střechy  | -74.635,22          |
| <b>Celkem</b>                         | <b>3.933.084,77</b> |

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 718

Stavba: Zámek Bruntál - revitalizace objektu

Místo: Datum: 07.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                 | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                       | <b>3 933 084,77</b> | <b>4 758 998,75</b> |
| Změna č.1                 | Monitoring kanalizace                 | 287 960,00          | 348 431,60          |
| Změna č.2                 | Příprava pro kamery na fasádě         | 94 283,81           | 114 083,41          |
| Změna č.3                 | Odvod dešťových vod z lešení          | 19 196,20           | 23 227,40           |
| Změna č.4                 | Ventilátory do oken laboratoří        | 43 445,60           | 52 569,18           |
| Změna č.5                 | Sondy pro ověření vlhkosti zdiva      | 17 503,00           | 21 178,63           |
| Změna č.6                 | Truhlářské výrobky (okna, dveře)      | 231 285,71          | 279 855,71          |
| Změna č.7                 | Konzole pro bezpečnostní kamery       | 17 480,00           | 21 150,80           |
| Změna č.8                 | Publicita projektu                    | 19 708,00           | 23 846,68           |
| Změna č.9                 | Mykologický průzkum nadpraží oken     | 28 470,00           | 34 448,70           |
| Změna č.10                | Sanace nadpraží okna m.č. 3.07        | 106 617,17          | 129 006,78          |
| Změna č.11                | Sanace kamenného zdiva                | 276 699,66          | 334 806,59          |
| Změna č.12                | Oplechování pilířů fasád C a D        | 240 866,74          | 291 448,76          |
| Změna č.13                | Projektová dokumentace odvodnění      | 34 500,00           | 41 745,00           |
| Změna č.14                | Zlacení hlavního erbu v průčelí zámku | 121 900,00          | 147 499,00          |
| Změna č.15                | Mobilní lešení - vícepráce            | 5 349 800,00        | 6 473 258,00        |
| Změna č.15                | Mobilní lešení - méněpráce            | -2 881 995,90       | -3 487 215,04       |
| Změna č.16                | Záměna pojistné hydroizolace střechy  | -74 635,22          | -90 308,62          |



Změna č.1 - Monitoring kanalizace

| POČET         | MJ | POPIS                                                                                     | JEDN. CENA | SUMA KČ      |
|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| ZÁMEK BRUNTÁL |    |                                                                                           |            | 287 960,0 Kč |
| 240,00        | km | Dopravné - kamerový a čistící vůz pro <DN200                                              | 46 Kč      | 11 040,0 Kč  |
| 240,00        | km | Doprava velký čistící vůz                                                                 | 52 Kč      | 12 420,0 Kč  |
| 40,00         | h  | TV monitoring s video výstupem                                                            | 2 875 Kč   | 115 000,0 Kč |
| 20,00         | h  | Čištění kanalizace - bez odtěžení sedimentů a nečistot                                    | 2 875 Kč   | 57 500,0 Kč  |
| 20,00         | h  | Čištění kanalizace - s odtěžením sedimentů a nečistot                                     | 4 025 Kč   | 80 500,0 Kč  |
| 1,00          | ks | Dopracování dokumentace monitoringu na výkres + digitální verze - využití stáv. podkladů. | 11 500 Kč  | 11 500,0 Kč  |
| VCP           |    |                                                                                           | CELKEM     | 287 960 Kč   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Bruntál-revitalizace objektu  
Objekt: Příprava pro kamery na fasádě

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód          | Popis                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |              |                                                                                               |    |          |              | 94 283,81         |
| D                      | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                           |    |          |              | 72 736,75         |
| D                      | 1   |              | Zemní práce                                                                                   |    |          |              | 1 964,74          |
| 1                      | K   | 131212531    | Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně    | m3 | 1,620    | 1 020,00     | 1 652,40          |
| PP                     |     |              | Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně    |    |          |              |                   |
| VV                     |     |              | 0,5*0,6*0,6*9                                                                                 |    | 1,620    |              |                   |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                        |    | 1,620    |              |                   |
| 2                      | K   | 174111101    | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                         | m3 | 1,620    | 192,80       | 312,34            |
| PP                     |     |              | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně                         |    |          |              |                   |
| D                      | 6   |              | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                    |    |          |              | 18 750,00         |
| 3                      | K   | 612315101    | Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm - Remers                                      | m2 | 15,000   | 1 250,00     | 18 750,00         |
| PP                     |     |              | Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm - Remers                                      |    |          |              |                   |
| VV                     |     |              | 75*0,1                                                                                        |    | 7,500    |              |                   |
| VV                     |     |              | 50*0,15                                                                                       |    | 7,500    |              |                   |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                        |    | 15,000   |              |                   |
| D                      | 9   |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                           |    |          |              | 48 975,00         |
| 4                      | K   | 974029133    | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 100 mm                                        | m  | 75,000   | 373,00       | 27 975,00         |
| PP                     |     |              | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 100 mm                                        |    |          |              |                   |
| VV                     |     |              | 12,5*6                                                                                        |    | 75,000   |              |                   |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                        |    | 75,000   |              |                   |
| 5                      | K   | 974029134    | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 150 mm                                        | m  | 50,000   | 420,00       | 21 000,00         |
| PP                     |     |              | Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 150 mm                                        |    |          |              |                   |
| VV                     |     |              | 12,5*4                                                                                        |    | 50,000   |              |                   |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                        |    | 50,000   |              |                   |
| D                      | 997 |              | Přesun sutě                                                                                   |    |          |              | 2 640,03          |
| 6                      | K   | 997013157    | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t  | 1,653    | 1 597,00     | 2 640,03          |
| PP                     |     |              | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace |    |          |              |                   |
| D                      | 998 |              | Přesun hmot                                                                                   |    |          |              | 406,98            |
| 7                      | K   | 998011010    | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m              | t  | 0,558    | 728,80       | 406,98            |
| PP                     |     |              | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                                       |    |          |              |                   |
| D                      | PSV |              | Práce a dodávky PSV                                                                           |    |          |              | 21 547,06         |
| D                      | 721 |              | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                           |    |          |              | 3 830,56          |
| 8                      | K   | 721176214R00 | Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 160 mm, tlouška stěny 4,0 mm, DN 150                | m  | 5,850    | 645,53       | 3 776,32          |
| PP                     |     |              | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 150                                                       |    |          |              |                   |
| VV                     |     |              | 0,65*9                                                                                        |    | 5,850    |              |                   |
| VV                     |     |              | Součet                                                                                        |    | 5,850    |              |                   |
| 9                      | K   | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m                                   | %  | 37,763   | 1,44         | 54,24             |
| PP                     |     |              | do 111 vodorovně, měření od tezie prodyšné plochy skanky do těžiště nůžkové plochy objektu    |    |          |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 741 |     |           | Elektroinstalace - silnoproud                                                         |    |          |              | 17 716,50         |
| 10    | K   | 741110062 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku                   | m  | 275,000  | 42,40        | 11 660,00         |
| PP    |     |           | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku                   |    |          |              |                   |
| VV    |     |           | 22*12,5                                                                               |    |          |              | 275,000           |
| VV    |     |           | Součet                                                                                |    |          |              | 275,000           |
| 11    | M   | 34571378  | trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 24,5/32mm poloměr ohybu >130mm | m  | 288,750  | 20,50        | 5 919,38          |
| PP    |     |           | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová D25                                      |    |          |              |                   |
| VV    |     |           | 275*1,05 "Přepočtené koeficientem množství                                            |    |          |              | 288,750           |
| VV    |     |           | Součet                                                                                |    |          |              | 288,750           |
| 12    | K   | 998741312 | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m               | %  | 175,794  | 0,78         | 137,12            |
| PP    |     |           | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m               |    |          |              |                   |

|  |  |  |        |  |  |           |
|--|--|--|--------|--|--|-----------|
|  |  |  | VCP    |  |  | 94 283,81 |
|  |  |  | MNP    |  |  | 0,00      |
|  |  |  | CELKEM |  |  | 94 283,81 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Bruntál-revitalizace objektu

Objekt:

Odvod dešťových vod z lešení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

19 196,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 196,20

D 2

Zakládání

14 848,00

|   |   |           |                                                                                                   |   |         |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 212792211 | Odvodnění - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 s napojením do lapače střešních splavenin | m | 128,000 | 116,00 | 14 848,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

PP

Odvodnění - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 s napojením do lapače střešních splavenin

VV

16\*8

128,000

VV

Součet

128,000

D 8

Trubní vedení

4 348,20

|   |   |           |                                                                                               |     |        |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 2 | K | 877260330 | Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100 | kus | 12,000 | 257,00 | 3 084,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|

PP

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 100

|   |   |          |                                                 |     |       |        |        |
|---|---|----------|-------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 3 | M | 28617232 | spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 100 | kus | 6,000 | 120,00 | 720,00 |
|---|---|----------|-------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

PP

spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 100

|   |   |          |                                 |     |       |       |        |
|---|---|----------|---------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 4 | M | 28611504 | redukce kanalizační PVC 160/110 | kus | 6,000 | 90,70 | 544,20 |
|---|---|----------|---------------------------------|-----|-------|-------|--------|

PP

redukce kanalizační PVC 160/110

|  |  |  |        |  |  |  |           |
|--|--|--|--------|--|--|--|-----------|
|  |  |  | VCP    |  |  |  | 19 196,20 |
|  |  |  | MNP    |  |  |  | 0,00      |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 19 196,20 |

Změna č.4 - Ventilátory do oken laboratoří

| SOUPIS PRACÍ           |     |                                    |                                                                       |        |          |              |                   |
|------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| Stavba:                |     | Zámek Bruntál-revitalizace objektu |                                                                       |        |          |              |                   |
| Objekt:                |     | Ventilátory do oken laboratoří     |                                                                       |        |          |              |                   |
| Místo:                 |     |                                    |                                                                       |        |          | Datum:       |                   |
| Zadavatel:             |     |                                    |                                                                       |        |          | Projektant:  |                   |
| Zhotovitel:            |     |                                    |                                                                       |        |          | Zpracovatel: |                   |
| PC                     |     |                                    |                                                                       |        |          |              |                   |
| +C                     | Typ | Kód                                | Popis                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| 15:                    |     |                                    |                                                                       |        |          |              |                   |
| Náklady soupisu celkem |     |                                    |                                                                       |        |          |              | 43 445,60         |
| VZT                    |     |                                    |                                                                       |        |          |              | 43 445,60         |
| D                      | 1   | Dodávka a montáž ventilátorů       |                                                                       |        |          |              | 20 925,40         |
| 1                      | K   | 1R4                                | Montáž ventilátoru                                                    | ks     | 5,000    | 644,00       | 3 220,00          |
|                        | VV  |                                    | Laboratoř restaurátorek                                               |        | 1,000    |              |                   |
|                        | VV  |                                    | Laboratoř restaurátorek - původní ventilátor                          |        | 1,000    |              |                   |
|                        | VV  |                                    | Obrazárna                                                             |        | 3,000    |              |                   |
|                        | VV  |                                    | Součet                                                                |        | 5,000    |              |                   |
| 2                      | K   | 2R4                                | Ventilátor Vulkan 300                                                 | ks     | 1,000    | 7 166,80     | 7 166,80          |
|                        | VV  |                                    | Laboratoř restaurátorek                                               |        | 1,000    |              |                   |
| 3                      | K   | 3R4                                | Gravitační žaluzie 400x400                                            | ks     | 1,000    | 1 758,35     | 1 758,35          |
|                        | VV  |                                    | Laboratoř restaurátorek                                               |        | 1,000    |              |                   |
| 4                      | K   | 4R4                                | Ventilátor VVR 230                                                    | ks     | 3,000    | 2 926,75     | 8 780,25          |
|                        | VV  |                                    | Obrazárna                                                             |        | 3,000    |              |                   |
| D                      | HZS | Hodinové zúčtovací sazby           |                                                                       |        |          |              | 7 495,20          |
| 69                     | K   | HZS2112R                           | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)                             | hod    | 13,500   | 555,20       | 7 495,20          |
|                        | VV  |                                    | Úprava 5 okenních křidel pro montáž ventilátoru                       |        |          |              |                   |
| D                      | E1  | Elektroinstalace                   |                                                                       |        |          |              | 15 025,00         |
| 6                      | K   | 6R4                                | Příprava kabeláže k ovládání ventilátorů                              | sobour | 1,000    | 5 025,00     | 5 025,00          |
|                        | VV  |                                    | Laboratoř restaurátorek                                               |        |          |              |                   |
| 7                      | K   | 7R4                                | Příprava kabeláže k ovládání ventilátorů - odhad, chybí přesné zadání | soubor | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |
|                        | VV  |                                    | Obrazárna                                                             |        |          |              |                   |

|  |  |        |  |           |
|--|--|--------|--|-----------|
|  |  | VCP    |  | 43 445,60 |
|  |  | MNP    |  | 0,00      |
|  |  | CELKEM |  | 43 445,60 |



Změna č.5 - Sondy pro ověření vlhkosti zdiva

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Bruntál-revitalizace objektu  
Objekt: Sondy pro ověření vlhkosti zdiva

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 17 503,00

|   |   |     |                                                                                    |            |       |           |           |
|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------|
| D |   | 1   | Sondy pro ověření vlhkosti zdiva                                                   |            |       |           | 17 503,00 |
| 1 | K | 1R5 | Provedení průzkumných vrtů soklových zdí fasád C a D, a jejich odborného posouzení | Soubo<br>r | 1,000 | 17 503,00 | 17 503,00 |

|  |  |  |        |  |  |           |
|--|--|--|--------|--|--|-----------|
|  |  |  | VCP    |  |  | 17 503,00 |
|  |  |  | MNP    |  |  | 0,00      |
|  |  |  | CELKEM |  |  | 17 503,00 |

Změna č. 6 - Truhlářské výrobky (okna, dveře)

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Bruntál-revitalizace objektu

Objekt:

Truhlářské výrobky (okna, dveře)

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 231 285,71

D PSV Práce a dodávky PSV 231 285,71

D 766 Konstrukce truhlářské 241 467,70

|   |   |     |                                               |    |        |          |            |
|---|---|-----|-----------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
| 1 | K | 1R6 | Dodávka a montáž dřevěných vnitřních parapetů | mb | 84,100 | 1 610,00 | 135 401,00 |
|---|---|-----|-----------------------------------------------|----|--------|----------|------------|

\*specifikace dodávky \_ viz příslušné výpisy prvků/výrobků"

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| "O2" 1,4*1,6                       | 1,4  | 1,000 |
| "O6" 1,42*1,77                     | 1,5  | 1,000 |
| "O19" 1,44*1,94                    | 1,8  | 1,000 |
| "O20" 1,45*1,64                    | 1,7  | 1,000 |
| "O21" 1,44*1,64                    | 1,7  | 1,000 |
| "O22" 1,44*1,64                    | 1,7  | 1,000 |
| "O23" 1,44*1,64                    | 1,7  | 1,000 |
| "O24" 1,43*1,64                    | 1,8  | 1,000 |
| "O25" 1,43*1,98                    | 1,75 | 1,000 |
| "O48" 1,44*1,93                    | 1,75 | 1,000 |
| "O49" 1,43*1,94                    | 1,75 | 1,000 |
| "O50" 1,44*1,95                    | 1,7  | 1,000 |
| "O51" 1,44*1,94                    | 1,7  | 1,000 |
| "O52" 1,44*1,95                    | 1,75 | 1,000 |
| "O57" 1,42*1,83                    | 1,65 | 1,000 |
| "O59" 1,42*1,83                    | 1,65 | 1,000 |
| "O77" 1,45*1,96                    | 1,8  | 1,000 |
| "O78" 1,43*1,93                    | 1,8  | 1,000 |
| "O79" 1,43*1,93                    | 1,8  | 1,000 |
| "O80" 1,44*1,96                    | 1,8  | 1,000 |
| "O81" 1,44*1,94                    | 1,8  | 1,000 |
| "O82" 1,45*1,96                    | 1,8  | 1,000 |
| "O83" 1,45*1,96                    | 1,8  | 1,000 |
| "O89" 0,97*1,2                     | 1,15 | 1,000 |
| "O104" 1,5*2,42                    | 1,7  | 1,000 |
| "O105" 1,48*2,41                   | 1,9  | 1,000 |
| "O106" 1,48*2,41                   | 1,7  | 1,000 |
| "O118" 1,44*1,97                   | 1,6  | 1,000 |
| "O119" 1,43*1,93                   | 1,65 | 1,000 |
| "O120" 1,44*1,93                   | 1,6  | 1,000 |
| "O121" 1,43*1,93                   | 1,7  | 1,000 |
| "O122" 1,43*1,93                   | 1,65 | 1,000 |
| "O123" 1,43*1,93                   | 1,7  | 1,000 |
| "O124" 1,43*1,93                   | 1,7  | 1,000 |
| "O125" 1,43*1,93                   | 1,6  | 1,000 |
| "O126" 1,43*1,93                   | 1,65 | 1,000 |
| "O127" 1,43*1,93                   | 1,65 | 1,000 |
| "O128" 1,45*1,97                   | 1,65 | 1,000 |
| "O129" 1,45*1,96                   | 1,7  | 1,000 |
| "O130" 1,44*1,96                   | 1,7  | 1,000 |
| "O131" 1,45*1,96                   | 1,7  | 1,000 |
| "O143" 1,45*1,78                   | 1,7  | 1,000 |
| "O151" 1,44*1,95                   | 1,7  | 1,000 |
| "O152" 1,44*1,98                   | 1,7  | 1,000 |
| "O153" 1,43*1,98                   | 1,75 | 1,000 |
| "O154" 1,43*1,98                   | 1,7  | 1,000 |
| "O155" 1,43*1,98                   | 1,75 | 1,000 |
| "O156" 1,43*1,98                   | 1,7  | 1,000 |
| "O157" 1,43*1,98                   | 1,7  | 1,000 |
| "O64" 1,15*1,04                    | 1,25 | 1,000 |
| "O90" 1,0*1,2                      | 1,25 | 1,000 |
| Narovnání množství dle skutečnosti | -1,4 | 0,000 |
| Součet                             | 84,1 | 51    |

|    |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |           |           |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----------|
| 2  | K   | 2R6          | Změna zasklení venkovního okna z jednoduchého skla na dvojsklo a související změna tloušťky rámu i křídla o 10 mm, dub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ks  | 7,000        | 5 232,50  | 36 627,50 |
|    | VV  |              | "O26" 0,92*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000        |           |           |
|    | VV  |              | "O27" 0,92*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000        |           |           |
|    | VV  |              | "O28" 0,92*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000        |           |           |
|    | VV  |              | "O29" 0,92*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000        |           |           |
|    | VV  |              | "O30" 0,92*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000        |           |           |
|    | VV  |              | "O31" 0,92*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000        |           |           |
|    | VV  |              | "O32" 0,92*0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 1,000        |           |           |
|    |     |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>7,000</b> |           |           |
| 41 | K   | 766622235R00 | Okna komplet.otvírává do ráků, 2kříd.nad 2,10 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,000        | 540,90    | 540,90    |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>JC, nad rámec ceníkového obsahu , zahrnuje také kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek (montáže komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků) . V jednotkové ceně započítáno: montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), přesuny. (kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků + PD a TZ).                                                                      |     |              |           |           |
| 42 | K   | 766622275R00 | Okna komplet.otvírává do ráků, 4kříd.do 3,30 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000        | 687,10    | 687,10    |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>JC, nad rámec ceníkového obsahu , zahrnuje také kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek (montáže komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků) . V jednotkové ceně započítáno: montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), přesuny. (kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků + PD a TZ).                                                                      |     |              |           |           |
| 47 | K   | 766203       | Dodávka oken vnitřních, masiv smrk, vč. zasklení a kování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 4,879        | 15 730,00 | 76 746,67 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba , povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.<br>(Před zadáním do výroby bude provedeno detailní zaměření na stavbě.<br>Do výroby bude prvek zadán po odosudhlení objednatelem.) |     |              |           |           |
|    | VV  |              | "specifikace dodávky _ viz příslušné výpisy prvků/výrobků"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              |           |           |
|    | VV  |              | "O2" 1,4*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 2,240        |           |           |
|    | VV  |              | "O138" 1,45*1,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,639        |           |           |
|    | VV  |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>4,879</b> |           |           |
| 38 | K   | 766621922R00 | Oprava oken jednod. otevíravých s výměnou prvků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | -4,879       | 636,80    | -3 106,95 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>JC, nad rámec ceníkového obsahu , zahrnuje také kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících prací/činností, dodávek (montáže komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků) . V jednotkové ceně započítáno: montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), přesuny. (kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků + PD a TZ).                                                                      |     |              |           |           |
|    | VV  |              | Specifikace / rozsah:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |           |           |
|    | VV  |              | Repase - 1 a 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |           |           |
|    | VV  |              | "O2 - 2" 1,4*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 2,240        |           |           |
|    | VV  |              | "O138 - 1" 1,45*1,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 2,639        |           |           |
|    | VV  |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>4,879</b> |           |           |
| 45 | K   | 766201       | Dodávka materiálů pro repasi oken, profily, kování, tmely, lišty Repase 1 a 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | -4,879       | 1 794,00  | -8 752,93 |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ vč. všech přímo souvisejících dodávek, příslušenství, doplňků a komponentů dle konkrétního výpisu prvků a výrobků. V jednotkové ceně započítáno: systémová dodávka, výroba , povrchová úprava, přesuny. Kompletní specifikace/rozsah viz výpis prvků a výrobků.<br>(Před zadáním do výroby bude provedeno detailní zaměření na stavbě.<br>Do výroby bude prvek zadán po odosudhlení objednatelem.) |     |              |           |           |
|    | VV  |              | "okna - repase 1 a 2" 53,7633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 4,879        |           |           |
|    | VV  |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>4,879</b> |           |           |
| 50 | K   | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %   | 2 374,580    | 1,40      | 3 324,41  |
| D  | 783 | Nátěry       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              |           | -5 910,42 |
| 57 | K   | 783601811R00 | Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | -9,758       | 13,20     | -128,81   |
|    | VV  |              | "Repase oken 1 a 2" 4,879*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 9,758        |           |           |
|    | VV  |              | <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>9,758</b> |           |           |
| 58 | K   | 783601831R00 | Odstr. nátěrů z dřev.oken chemickými odstraňovači                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | -9,758       | 165,70    | -1 616,90 |

|    |   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |        |            |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
|    | W |              | "Repase oken 1 a 2" 4,879*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,758  |        |            |
|    | W |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,758  |        |            |
| 59 | K | 783624920R00 | Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | -9,758 | 366,00 | -3 571,43  |
|    | P |              | <i>Poznámka k položce:<br/> (Budou použity materiály v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006, materiály nesmí uvolňovat více než 0,06mg Formaldehydu na m3 dle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 a nesmí uvolňovat více než 0,001mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m3.)</i> |    |        |        |            |
|    | W |              | "Repase oken 1 a 2" 4,879*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,758  |        |            |
|    | W |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,758  |        |            |
| 60 | K | 783903812R00 | Odmaštění saponáty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | -9,758 | 26,10  | -254,68    |
|    | W |              | "Repase oken 1 a 2" 4,879*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 9,758  |        |            |
|    | W |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 9,758  |        |            |
| 61 | K | 783992910R00 | Údržba, přípl. za další vyvěš./zavěš. oken.křidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | -4,879 | 69,40  | -338,60    |
|    | W |              | "Repase oken 1 a 2" 4,879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,879  |        |            |
|    | W |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,879  |        |            |
|    | D | 787          | Zasklívání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |        | -4 271,57  |
| 67 | K | 787600802R00 | Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | -4,879 | 102,50 | -500,10    |
| 68 | K | 787623370R00 | Zasklívání oken na lišty sklem tl. 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | -4,879 | 773,00 | -3 771,47  |
|    | W |              | "Repase oken 1 a 2" 4,879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,879  |        |            |
|    | W |              | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 4,879  |        |            |
|    |   |              | VCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        | 253 327,58 |
|    |   |              | MNP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |        | -22 041,87 |
|    |   |              | CELKEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |        | 231 285,71 |

Změna č.7 - Konzole pro bezpečnostní kamery

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Bruntál-revitalizace objektu  
Objekt: Konzole pro bezpečnostní kamery  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód | Popis                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |                                                  |    |          |              | 17 480,00         |
| SLABOPROUD             |     |     |                                                  |    |          |              | 17 480,00         |
| D 1                    |     |     | Dodávka a montáž konzolí pro bezpečnostní kamery |    |          |              | 17 480,00         |
| 1                      | K   | 1R7 | D+M konzole pro bezpečnostní kameru              | ks | 4,000    | 4 370,00     | 17 480,00         |

|  |  |  |        |  |  |           |
|--|--|--|--------|--|--|-----------|
|  |  |  | VCP    |  |  | 17 480,00 |
|  |  |  | MNP    |  |  | 0,00      |
|  |  |  | CELKEM |  |  | 17 480,00 |

Změna č.8 - Publicita projektu

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Bruntál-revitalizace objektu

Objekt: Publicita projektu

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 19 708,00

D 1 Publicita projektu - požadavek objednatele 19 708,00

|   |   |     |                                                                                                                                                                                                                    |        |       |           |           |
|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 1R8 | D+M - Dočasný billboard – minimální rozměry 2,1m x 2,2m, voděodolný s oky pro úchyt, instalace na viditelném místě v místě fyzické realizace před zahájením samotných stavebních prací (text a loga dodá investor) | Soubor | 1,000 | 11 824,80 | 11 824,80 |
| 2 | K | 2R8 | D+M - Pamětní deska z pevného odolného materiálu – rozměr 0,3m x 0,4m, instalace po ukončení stavebních prací (text a loga dodá investor)                                                                          | Soubor | 1,000 | 7 883,20  | 7 883,20  |

|  |  |  |        |  |  |  |           |
|--|--|--|--------|--|--|--|-----------|
|  |  |  | VCP    |  |  |  | 19 708,00 |
|  |  |  | MNP    |  |  |  | 0,00      |
|  |  |  | CELKEM |  |  |  | 19 708,00 |

Změna č. 9 - Mykologický průzkum nadpraží oken

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Bruntál-revitalizace objektu  
Objekt: Mykologický průzkum nadpraží oken

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 28 470,00

|   |   |                                   |                                                                          |    |       |           |           |
|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
| D | 1 | Mykologický průzkum nadpraží oken |                                                                          |    |       |           | 28 470,00 |
| 1 |   | 004111x04                         | dendrochronologie - nadpraží oken - odvrt vzorků+laboratorní vyhodnocení | ks | 2,000 | 14 235,00 | 28 470,00 |

doplnění průzkumu dřevěných kcí nadpraží oken v 4. NP  
napadených dřevokaznými houbami – průzkum, vyhodnocení

|  |  |  |        |  |  |           |
|--|--|--|--------|--|--|-----------|
|  |  |  | VCP    |  |  | 28 470,00 |
|  |  |  | MNP    |  |  | 0,00      |
|  |  |  | CELKEM |  |  | 28 470,00 |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Bruntál

Objekt:

Sanace nadpraží okna m.č. 3.07

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

106 617,17

|    |     |              |                                                                                                                                                                               |     |        |          |           |
|----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| D  | HSV |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                           |     |        |          | 95 582,59 |
| D  | 3   |              | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                 |     |        |          | 5 056,88  |
| 1  | K   | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm                                                                                                                                     | m2  | 18,800 | 182,60   | 3 432,88  |
| PP |     |              | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm                                                                                                                                     |     |        |          |           |
| 2  | K   | 346244381    | Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami                                                                                                               | m2  | 1,400  | 1 160,00 | 1 624,00  |
| PP |     |              | jakýmkoliv cihlami,                                                                                                                                                           |     |        |          |           |
| D  | 4   |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                          |     |        |          | 2 390,00  |
| 3  | K   | 413232211    | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm                                                                                                                               | kus | 10,000 | 239,00   | 2 390,00  |
| PP |     |              | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm                                                                |     |        |          |           |
| D  | 6   |              | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                    |     |        |          | 23 509,60 |
| 4  | K   | 612311141    | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                                                                                                               | m2  | 18,800 | 454,00   | 8 535,20  |
| PP |     |              | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn                           |     |        |          |           |
| 5  | K   | 612311191    | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně                                                                                              | m2  | 75,200 | 122,00   | 9 174,40  |
| PP |     |              | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn                                  |     |        |          |           |
| VV |     |              | 18,8*4                                                                                                                                                                        |     | 75,200 |          |           |
| VV |     |              | Tloušťka jádrové omítky 30mm.                                                                                                                                                 |     |        |          |           |
| 6  | K   | 619996147    | Ochrana podlahy zakrytím geotextilií                                                                                                                                          | m2  | 80,000 | 72,50    | 5 800,00  |
| PP |     |              | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění geotextilií zakrytím podlahy                                                                  |     |        |          |           |
| VV |     |              | 40*2                                                                                                                                                                          |     | 80,000 |          |           |
| D  | 61  |              | Úpravy povrchů vnitřní                                                                                                                                                        |     |        |          | 4 206,25  |
| 7  | K   | 61201        | Příplatek za použití vápenných omítek na bázi vápna a přírodních pucolanů                                                                                                     | m2  | 20,400 | 83,10    | 1 695,24  |
| PP |     |              | Příplatek za použití vápenných omítek na bázi vápna a přírodních pucolanů                                                                                                     |     |        |          |           |
| VV |     |              | 18,8+1,6                                                                                                                                                                      |     | 20,400 |          |           |
| 8  | K   | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi                                                                                                      | m2  | 3,336  | 752,70   | 2 511,01  |
| PP |     |              | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi                                                                                                      |     |        |          |           |
| VV |     |              | (2,26*0,55*2)+(1,7*0,5)                                                                                                                                                       |     | 3,336  |          |           |
| D  | 9   |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                           |     |        |          | 5 892,08  |
| 9  | K   | 952902021    | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                                                                                                        | m2  | 40,000 | 4,35     | 174,00    |
| PP |     |              | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením                                                                                               |     |        |          |           |
| 10 | K   | 971033431    | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm                                                                                                  | kus | 10,000 | 204,00   | 2 040,00  |
| PP |     |              | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčlovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm |     |        |          |           |
| 11 | K   | 975121111    | Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m                                                                     | m   | 3,600  | 173,00   | 622,80    |
| PP |     |              | Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení                                                  |     |        |          |           |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K   | 975121112    | Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití                                                                                                                       | m  | 216,000  | 1,67         | 360,72            |
|    | PP  |              | Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 3,6*60                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 216,000  |              |                   |
| 13 | K   | 975121113    | Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m                                                                                                                                                   | m  | 3,600    | 90,70        | 326,52            |
|    | PP  |              | Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění                                                                                                                                |    |          |              |                   |
| 14 | K   | 978013191    | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                                                                                                                 | m2 | 18,800   | 121,00       | 2 274,80          |
|    | PP  |              | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                                                                                                                        |    |          |              |                   |
| 15 | K   | 993211121    | Dovoz a odvoz samostatných stojek pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení                                                                                                                                                               | m2 | 3,600    | 8,89         | 32,00             |
|    | PP  |              | Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení samostatných stojek, na vzdálenost do 10 km                                                                                                                              |    |          |              |                   |
| 16 | K   | 993211129    | Příplatek k ceně dovozu a odvozu samostatných stojek pro podchycování konstrukcí ZKD 10 km přes 10 km                                                                                                                                                          | m2 | 25,200   | 2,43         | 61,24             |
|    | PP  |              | Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení samostatných stojek, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km                                                                     |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 3,6*7                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 25,200   |              |                   |
|    | D   | 94           | Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 17 928,00         |
| 17 | K   | 941955003R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                                                                                                                                                              | m2 | 72,000   | 249,00       | 17 928,00         |
|    | PP  |              | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 3*24                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 72,000   |              |                   |
|    | VV  |              | 2x pro sanační firmu, 1x pro zedníka                                                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | D   | 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              | 4 084,00          |
| 18 | K   | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 40,000   | 102,10       | 4 084,00          |
|    | PP  |              | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | D   | 96           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 236,80            |
| 19 | K   | 775101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket                                                                                                                                                                                                             | m2 | 40,000   | 5,92         | 236,80            |
|    | PP  |              | Vysávání podlah prům.vysavačem,podlahy vlys,parket                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | D   | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 922,82            |
| 20 | K   | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m                                                                                                                                                                                                                 | t  | 1,346    | 685,60       | 922,82            |
|    | PP  |              | Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | D   | 997          | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 6 433,47          |
| 21 | K   | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                                                                                                                                                                             | t  | 1,603    | 598,30       | 959,07            |
|    | PP  |              | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| 22 | K   | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                                                                                                                                                                                             | t  | 4,809    | 285,50       | 1 372,97          |
|    | PP  |              | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 1,603*3                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 4,809    |              |                   |
| 23 | K   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                   | t  | 1,603    | 200,40       | 321,24            |
|    | PP  |              | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 24 | K   | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                         | t  | 48,090   | 19,00        | 913,71            |
|    | PP  |              | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 1,603*30                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 48,090   |              |                   |
| 25 | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                                                         | t  | 1,603    | 280,50       | 449,64            |
|    | PP  |              | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 26 | K   | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                                                                                                                              | t  | 14,427   | 31,30        | 451,57            |
|    | PP  |              | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 1,603*9                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 14,427   |              |                   |
| 27 | K   | 979990105R00 | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102                                                                                                                                                                                              | t  | 1,198    | 1 139,00     | 1 364,52          |
|    | PP  |              | Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: (70% staveništních a demolčních odpadů (kromě nebezpečného a odpadu kategorie 17 05 04) bude odvezeno k recyklaci a opětovnému využití, v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demolčním odpadem. ) |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 1,603-0,4048                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,198    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K   | 979990162R00 | Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904                                                                                                                                                                                                   | t  | 0,404    | 1 487,00     | 600,75            |
|    | PP  |              | Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: (70% staveništních a demolčních odpadů (kromě nebezpečného a odpadu kategorie 17 05 04) bude odvezeno k recyklaci a opětovnému využití, v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demolčním odpadem. ) |    |          |              |                   |
|    | D   | R005         | Sanace zdiva proti dřevokazným houbám                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 24 922,69         |
| 29 | K   | 1R001        | Vypálení rhizomorf                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 10,000   | 113,85       | 1 138,50          |
|    | PP  |              | Vypálení rhizomorf                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |
| 30 | K   | 1R002        | Nástřik Lignofix E Profi 20%                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 10,000   | 112,70       | 1 127,00          |
|    | PP  |              | Nástřik Lignofix E Profi 20%                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| 31 | K   | 1R003        | Nízko tlaká injektáž Lignofix E Profi 20%                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 10,000   | 1 322,50     | 13 225,00         |
|    | PP  |              | Nízko tlaká injektáž Lignofix E Profi 20%                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 32 | K   | 1R004        | Dezinfekce fungicidním přípravkem (1x sporicidní + 1x s prodlouženou fungicidní účinností)                                                                                                                                                                     | m3 | 167,400  | 56,35        | 9 432,19          |
|    | PP  |              | Dezinfekce fungicidním přípravkem (1x sporicidní + 1x s prodlouženou fungicidní účinností)                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|    | D   | PSV          | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 11 034,58         |
|    | D   | 762          | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 4 885,56          |
| 33 | K   | 762192902    | Montáž doplnění části kce stěny z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2                                                                                                                                                                                     | m  | 11,500   | 226,00       | 2 599,00          |
|    | PP  |              | Doplnění části konstrukce stěny z hranolového řeziva - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 2,3*5                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 11,500   |              |                   |
| 34 | M   | 60512130     | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                              | m3 | 0,248    | 9 220,00     | 2 286,56          |
|    | PP  |              | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>SM, JD, BO                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 2,3*5*0,14*0,14                                                                                                                                                                                                                                                |    | 0,225    |              |                   |
|    | VV  |              | 0,225*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                    |    | 0,248    |              |                   |
|    | D   | 784          | Malby                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              | 6 149,02          |
| 35 | K   | 784011121R00 | Broušení štuků a nových omítek                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 20,400   | 9,80         | 199,92            |
|    | PP  |              | Broušení štuků a nových omítek                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 20,4                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 20,400   |              |                   |
| 36 | K   | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 40,000   | 17,60        | 704,00            |
|    | PP  |              | Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm                                                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
| 37 | K   | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky                                                                                                                                                                                                      | m2 | 40,000   | 15,50        | 620,00            |
|    | PP  |              | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 38 | K   | 784181201R00 | Penetrace podkladu nátěrem                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 32,479   | 48,00        | 1 558,99          |
|    | PP  |              | Penetrace podkladu nátěrem                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: (kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek)                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 3,915*8,296                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 32,479   |              |                   |
| 39 | K   | 784185112R00 | Malba , bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 32,480   | 94,40        | 3 066,11          |
|    | PP  |              | Malba , bílá, bez penetrace, 2 x                                                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | P   |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: (kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek)                                                                                         |    |          |              |                   |
|    |     |              | Vícepráce                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 106 617,17        |
|    |     |              | Méněpráce                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |              | 0,00              |
|    |     |              | Celkem                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 106 617,17        |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
Zámek BruntálObjekt:  
Sanace kamenného zdiva

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem** **276 699,66****D HSV Práce a dodávky HSV 262 457,90****D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 52 539,96**

|                                         |   |             |                                      |    |        |        |            |
|-----------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|----|--------|--------|------------|
| 1                                       | K | 1R62213110R | Kotvící špryc SP Prep                | m2 | 79,680 | 234,37 | 18 674,602 |
| PP Kotvící špryc SP Prep                |   |             |                                      |    | 79,680 |        |            |
| 2                                       | K | 2R62213112R | Celoplošná penetrace Kiesol Standard | m2 | 79,680 | 134,39 | 10 708,12  |
| PP Celoplošná penetrace Kiesol Standard |   |             |                                      |    |        |        |            |
| 3                                       | K | 3R62213113R | Pačok WP Sulfatex                    | m2 | 79,680 | 290,63 | 23 157,24  |
| PP Pačok WP Sulfatex                    |   |             |                                      |    |        |        |            |

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 163 092,39**

|                                                                            |   |           |                                                                         |     |         |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 4                                                                          | K | 985142112 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 | m2  | 86,840  | 750,00    | 65 130,00 |
| PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 |   |           |                                                                         |     |         |           |           |
| 5                                                                          | K | 985221011 | Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3           | m3  | 0,700   | 5 210,00  | 3 647,00  |
| PP Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3           |   |           |                                                                         |     |         |           |           |
| 6                                                                          | K | 985221022 | Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3    | m3  | 1,300   | 3 060,00  | 3 978,00  |
| PP Postupné rozebírání cihelného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3    |   |           |                                                                         |     |         |           |           |
| 7                                                                          | K | 985221121 | Doplnění zdiva cihlami do vápenné nebo vápenocementové malty            | m3  | 1,300   | 13 400,00 | 17 420,00 |
| PP Doplnění zdiva cihlami do vápenné nebo vápenocementové malty            |   |           |                                                                         |     |         |           |           |
| 8                                                                          | M | 59610001  | cihla pálená plná do P15 290x140x65mm                                   | kus | 416,325 | 19,10     | 7 951,81  |
| PP cihla pálená plná do P15 290x140x65mm                                   |   |           |                                                                         |     |         |           |           |
| P Poznámka k položce: Spotřeba: 333 kus/m3                                 |   |           |                                                                         |     |         |           |           |

|                                                                                                 |   |           |                                                                                              |    |       |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|----------|
| 9                                                                                               | K | 985221132 | Doplnění zdiva kamenem do vápenné nebo vápenocementové malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2 | m3 | 0,700 | 13 500,00 | 9 450,00 |
| PP Doplnění zdiva kamenem do vápenné nebo vápenocementové malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2 |   |           |                                                                                              |    |       |           |          |
| 10                                                                                              | M | RMAT0001  | kámen lomový                                                                                 | t  | 0,450 | 1 020,05  | 459,02   |
| PP kámen lomový                                                                                 |   |           |                                                                                              |    |       |           |          |

|                                                                                                             |   |           |                                                                           |    |        |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 11                                                                                                          | K | 985231112 | Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 | m2 | 86,840 | 634,00 | 55 056,56 |
| PP Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m |   |           |                                                                           |    |        |        |           |

**D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 37 153,49**

|                                                                                                  |   |           |                                                                                               |   |       |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 15                                                                                               | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace | t | 6,308 | 1 597,00 | 10 073,88 |
| PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace |   |           |                                                                                               |   |       |          |           |
| 16                                                                                               | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně                  | t | 6,308 | 2 579,00 | 16 268,33 |
| PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně                  |   |           |                                                                                               |   |       |          |           |
| 17                                                                                               | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení                   | t | 6,308 | 1 094,00 | 6 900,95  |

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení

P Poznámka k položce:  
Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ včetně nebezpečných odpadů. ----- (70% staveništních a demoličních odpadů (kromě nebezpečného a odpadu kategorie 17 05 04) bude odvezeno k recyklaci a opětovnému využití, v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. )

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K   | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km           | t  | 6,308    | 90,30        | 569,61            |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km           |    |          |              |                   |
| 19 | K   | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t  | 126,160  | 20,60        | 2 598,90          |
|    | PP  |           | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | 6,308*20                                                             |    | 126,160  |              |                   |
| 20 | K   | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                    | t  | 6,308    | 117,60       | 741,82            |
|    | PP  |           | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot                    |    |          |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                          |    |          |              | 9 672,06          |
| 21 | K   | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m              | t  | 5,148    | 728,80       | 3 751,86          |
|    | PP  |           | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m              |    |          |              |                   |
| 22 | K   | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m                               | t  | 5,148    | 1 150,00     | 5 920,20          |
|    | PP  |           | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m                               |    |          |              |                   |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                  |    |          |              | 14 241,76         |
|    | D   | 783       | Dokončovací práce - nátěry                                           |    |          |              | 14 241,76         |
| 14 | K   | 783801231 | Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem BFA Konzentrat              | m2 | 86,840   | 164,00       | 14 241,76         |
|    | PP  |           | Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem BFA Konzentrat              |    |          |              |                   |
|    |     |           | Vícepráce                                                            |    |          |              | 276 699,66        |
|    |     |           | Méněpráce                                                            |    |          |              | 0,00              |
|    |     |           | Celkem                                                               |    |          |              | 276 699,66        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Bruntál  
Objekt: Oplechování pilířů fasád C a D

Místo: Datum:  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 240 866,74

D 764 Konstrukce klempířské 240 866,74

|   |   |              |                                                                                                                                                                                                          |   |         |          |            |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|
| 1 | K | 764222220R00 | Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm | m | 143,620 | 1 669,76 | 239 810,93 |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|

|    |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| VV |                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |

|   |   |              |                                                                 |   |       |          |          |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|
| 1 | K | 998764104R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m | t | 0,491 | 2 150,32 | 1 055,81 |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|

|    |                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PP | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |           |  |  |  |            |
|--|--|--|-----------|--|--|--|------------|
|  |  |  | Vícepráce |  |  |  | 240 866,74 |
|  |  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00       |
|  |  |  | Celkem    |  |  |  | 240 866,74 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Bruntál

Objekt: Změna č.13 - Projektová dokumentace odvodnění

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

34 500,00

DVRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce34 500,00

|   |   |                |                       |     |       |           |           |
|---|---|----------------|-----------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 1 | K | 013244000RCN13 | Dokumentace odvodnění | kpl | 1,000 | 34 500,00 | 34 500,00 |
|---|---|----------------|-----------------------|-----|-------|-----------|-----------|

|  |  |  |           |  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|
|  |  |  | Vícepráce |  |  |  | 34 500,00 |
|  |  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00      |
|  |  |  | Celkem    |  |  |  | 34 500,00 |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Zámek Bruntál

Objekt:

**Zlacení hlavního erbu v průčelí zámku**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady soupisu celkem****121 900,00**

|    |    |                                      |                                                                                           |     |       |            |            |
|----|----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|
| D  | 62 | Úprava povrchů a konstrukcí vnějších |                                                                                           |     |       |            | 121 900,00 |
| 37 | K  | 629050R01RV14                        | Oprava a obnova _ Erb nad balkónem hlavního průčelí - zlacení nad rámec původního rozsahu | kpl | 1,000 | 121 900,00 | 121 900,00 |

|  |  |  |           |  |  |  |            |
|--|--|--|-----------|--|--|--|------------|
|  |  |  | Vícepráce |  |  |  | 121 900,00 |
|  |  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00       |
|  |  |  | Celkem    |  |  |  | 121 900,00 |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zámek Bruntál ZL2  
Objekt: Mobilní lešení - vícepráce

Místo: Datum:  
Zadavatel: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace Projektant:  
Zhotovitel: BYSTRON Group a.s. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ  | Kód                                                | Popis                                                                       | MJ   | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |      |                                                    |                                                                             |      |              |              | 5 349 800,00      |
| D                      | 94_1 | Etapa č.1 - provizorní zastřešení střechy KROV_III |                                                                             |      |              |              | 901 500,00        |
| D                      | HSV  | Práce a dodávky HSV                                |                                                                             |      |              |              | 901 500,00        |
| D                      | 9    | Ostatní konstrukce a práce, bourání                |                                                                             |      |              |              | 901 500,00        |
| 1                      | K    | 94139RC01                                          | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                              | m2   | 140,00000    | 1 600,00000  | 224 000,00        |
| PP                     |      |                                                    | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                              |      |              |              |                   |
| 2                      | K    | 94139RC02                                          | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití          | m2   | 14 000,00000 | 20,00000     | 280 000,00        |
| PP                     |      |                                                    | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití          |      |              |              |                   |
| VV                     |      |                                                    | 140*100 Přepočtené koeficientem množství                                    |      |              |              |                   |
| 3                      | K    | 94139RC03_1                                        | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení               | m2   | 900,00000    | 215,00000    | 193 500,00        |
| PP                     |      |                                                    | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení               |      |              |              |                   |
| 4                      | K    | 94139RC03_12                                       | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení               | m2   | 90 000,00000 | 1,30000      | 117 000,00        |
| PP                     |      |                                                    | Pronájem konstrukce nástavby pod zastřešení                                 |      |              |              |                   |
| VV                     |      |                                                    | 900*100 Přepočtené koeficientem množství                                    |      |              |              |                   |
| 5                      | K    | 94900RC01_1                                        | Jeřáb                                                                       | soub | 1,00000      | 50 000,00000 | 50 000,00         |
| PP                     |      |                                                    | Jeřáb                                                                       |      |              |              |                   |
| 6                      | K    | 99311RC01                                          | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení | soub | 1,00000      | 12 000,00000 | 12 000,00         |
| PP                     |      |                                                    | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení |      |              |              |                   |
| 7                      | K    | 99311RC02                                          | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení               | soub | 1,00000      | 25 000,00000 | 25 000,00         |
| PP                     |      |                                                    | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení               |      |              |              |                   |
| D                      | 94_2 | Etapa č.2 - provizorní zastřešení střechy KROV_IV  |                                                                             |      |              |              | 1 014 300,00      |
| D                      | HSV  | Práce a dodávky HSV                                |                                                                             |      |              |              | 1 014 300,00      |
| D                      | 9    | Ostatní konstrukce a práce, bourání                |                                                                             |      |              |              | 1 014 300,00      |
| 8                      | K    | 94139RC01_2                                        | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                              | m2   | 140,00000    | 1 600,00000  | 224 000,00        |
| PP                     |      |                                                    | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                              |      |              |              |                   |
| 9                      | K    | 94139RC02_2                                        | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití          | m2   | 14 000,00000 | 20,00000     | 280 000,00        |
| PP                     |      |                                                    | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití          |      |              |              |                   |
| VV                     |      |                                                    | 140*100 Přepočtené koeficientem množství                                    |      |              |              |                   |
| 10                     | K    | 94139RC03_2                                        | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení               | m2   | 940,00000    | 215,00000    | 202 100,00        |
| PP                     |      |                                                    | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení               |      |              |              |                   |
| 11                     | K    | 94139RC03_22                                       | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení               | m2   | 94 000,00000 | 1,30000      | 122 200,00        |
| PP                     |      |                                                    | Pronájem konstrukce nástavby pod zastřešení                                 |      |              |              |                   |
| VV                     |      |                                                    | 940*100 Přepočtené koeficientem množství                                    |      |              |              |                   |
| 12                     | K    | 94139RC04_2                                        | Konstrukce pro pojezd a posun zastřešení                                    | soub | 1,00000      | 47 000,00000 | 47 000,00         |
| PP                     |      |                                                    | Konstrukce pro pojezd a posun zastřešení                                    |      |              |              |                   |
| 13                     | K    | 94900RC01_2                                        | Jeřáb                                                                       | soub | 1,00000      | 80 000,00000 | 80 000,00         |
| PP                     |      |                                                    | Jeřáb                                                                       |      |              |              |                   |
| 14                     | K    | 99311RC01_2                                        | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení | soub | 1,00000      | 34 000,00000 | 34 000,00         |
| PP                     |      |                                                    | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení |      |              |              |                   |
| 15                     | K    | 99311RC02                                          | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení               | soub | 1,00000      | 25 000,00000 | 25 000,00         |
| PP                     |      |                                                    | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení               |      |              |              |                   |
| D                      | 94_3 | Etapa č.3 - provizorní zastřešení střechy KROV_V   |                                                                             |      |              |              | 625 200,00        |
| D                      | HSV  | Práce a dodávky HSV                                |                                                                             |      |              |              | 625 200,00        |
| D                      | 9    | Ostatní konstrukce a práce, bourání                |                                                                             |      |              |              | 625 200,00        |
| 16                     | K    | 94139RC01                                          | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                              | m2   | 140,00000    | 1 600,00000  | 224 000,00        |
| PP                     |      |                                                    | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                              |      |              |              |                   |
| 17                     | K    | 94139RC02                                          | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití          | m2   | 7 000,00000  | 20,00000     | 140 000,00        |
| PP                     |      |                                                    | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití          |      |              |              |                   |
| VV                     |      |                                                    | 140*50 Přepočtené koeficientem množství                                     |      |              |              |                   |

| PČ | Typ        | Kód          | Popis                                                                                                                     | MJ   | Množství     | J.cena [CZK]  | Cena celkem [CZK] |
|----|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------|-------------------|
| 18 | K          | 94139RC03_3  | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení                                                             | m2   | 540,00000    | 215,00000     | 116 100,00        |
|    | PP         |              | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení                                                             |      |              |               |                   |
| 19 | K          | 94139RC03_32 | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení                                                             | m2   | 27 000,00000 | 1,30000       | 35 100,00         |
|    | PP         |              | Pronájem konstrukce nástavby pod zastřešení                                                                               |      |              |               |                   |
|    | VV         |              | 540*50 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |      | 27 000,00000 |               |                   |
| 20 | K          | 94139RC04_3  | Konstrukce pro pojezd a posun zastřešení                                                                                  | soub | 1,00000      | 27 000,00000  | 27 000,00         |
|    | PP         |              | Konstrukce pro pojezd a posun zastřešení                                                                                  |      |              |               |                   |
| 21 | K          | 94900RC01_3  | Jeřáb                                                                                                                     | soub | 1,00000      | 50 000,00000  | 50 000,00         |
|    | PP         |              | Jeřáb                                                                                                                     |      |              |               |                   |
| 22 | K          | 99311RC01_3  | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení                                               | soub | 1,00000      | 18 000,00000  | 18 000,00         |
|    | PP         |              | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení                                               |      |              |               |                   |
| 23 | K          | 99311RC02_3  | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení                                                             | soub | 1,00000      | 15 000,00000  | 15 000,00         |
|    | PP         |              | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení                                                             |      |              |               |                   |
| D  | 94_4       |              | Etapa č.4 - provizorní zastřešení střechy KROV_II                                                                         |      |              |               | 645 000,00        |
| D  | HSV        |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |      |              |               | 645 000,00        |
| D  | 9          |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |      |              |               | 645 000,00        |
| 24 | K          | 94139RC01    | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                                                                            | m2   | 140,00000    | 1 600,00000   | 224 000,00        |
|    | PP         |              | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                                                                            |      |              |               |                   |
| 25 | K          | 94139RC02    | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití                                                        | m2   | 7 000,00000  | 20,00000      | 140 000,00        |
|    | PP         |              | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití                                                        |      |              |               |                   |
|    | VV         |              | 140*50 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |      | 7 000,00000  |               |                   |
| 26 | K          | 94139RC03_4  | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení                                                             | m2   | 600,00000    | 215,00000     | 129 000,00        |
|    | PP         |              | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení                                                             |      |              |               |                   |
| 27 | K          | 94139RC03_42 | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení                                                             | m2   | 30 000,00000 | 1,30000       | 39 000,00         |
|    | PP         |              | Pronájem konstrukce nástavby pod zastřešení                                                                               |      |              |               |                   |
|    | VV         |              | 600*50 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |      | 30 000,00000 |               |                   |
| 28 | K          | 94139RC04_4  | Konstrukce pro pojezd a posun zastřešení                                                                                  | soub | 1,00000      | 30 000,00000  | 30 000,00         |
|    | PP         |              | Konstrukce pro pojezd a posun zastřešení                                                                                  |      |              |               |                   |
| 29 | K          | 94900RC01_4  | Jeřáb                                                                                                                     | soub | 1,00000      | 50 000,00000  | 50 000,00         |
|    | PP         |              | Jeřáb                                                                                                                     |      |              |               |                   |
| 30 | K          | 99311RC01_4  | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení                                               | soub | 1,00000      | 18 000,00000  | 18 000,00         |
|    | PP         |              | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení                                               |      |              |               |                   |
| 31 | K          | 99311RC02_4  | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení                                                             | soub | 1,00000      | 15 000,00000  | 15 000,00         |
|    | PP         |              | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení                                                             |      |              |               |                   |
| D  | 94_5       |              | Etapa č.5 - provizorní zastřešení střechy KROV_I                                                                          |      |              |               | 1 963 800,00      |
| D  | HSV        |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                       |      |              |               | 1 963 800,00      |
| D  | 9          |              | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                       |      |              |               | 1 963 800,00      |
| 32 | K          | 94139RC01_5  | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                                                                            | m2   | 600,00000    | 1 400,00000   | 840 000,00        |
|    | PP         |              | Modulové zastřešení Layher - montáž a demontáž                                                                            |      |              |               |                   |
| 33 | K          | 94139RC02    | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití                                                        | m2   | 36 000,00000 | 20,00000      | 720 000,00        |
|    | PP         |              | Modulové zastřešení Layher - příplatek k ceně za každý den použití                                                        |      |              |               |                   |
|    | VV         |              | 600*60 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |      | 36 000,00000 |               |                   |
| 34 | K          | 94139RC03_4  | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení                                                             | m2   | 600,00000    | 215,00000     | 129 000,00        |
|    | PP         |              | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení                                                             |      |              |               |                   |
| 35 | K          | 94139RC03_52 | Dodávka, montáž a demontáž konstrukce nástavby pod zastřešení                                                             | m2   | 36 000,00000 | 1,30000       | 46 800,00         |
|    | PP         |              | Pronájem konstrukce nástavby pod zastřešení                                                                               |      |              |               |                   |
|    | VV         |              | 600*60 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |      | 36 000,00000 |               |                   |
| 36 | K          | 94139RC04_5  | Konstrukce pro pojezd a posun zastřešení                                                                                  | soub | 1,00000      | 30 000,00000  | 30 000,00         |
|    | PP         |              | Konstrukce pro pojezd a posun zastřešení                                                                                  |      |              |               |                   |
| 37 | K          | 94900RC01_5  | Jeřáb                                                                                                                     | soub | 1,00000      | 120 000,00000 | 120 000,00        |
|    | PP         |              | Jeřáb                                                                                                                     |      |              |               |                   |
| 38 | K          | 99311RC01_5  | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení                                               | soub | 1,00000      | 18 000,00000  | 18 000,00         |
|    | PP         |              | Dovoz a odvoz konstrukce pod zastřešení a pojezdu včetně naložení a složení                                               |      |              |               |                   |
| 39 | K          | 99311RC02_5  | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení                                                             | soub | 1,00000      | 60 000,00000  | 60 000,00         |
|    | PP         |              | Dovoz a odvoz modulového zastřešení včetně naložení a složení                                                             |      |              |               |                   |
| D  | VRN        |              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                               |      |              |               | 200 000,00        |
| D  | VRN1       |              | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce                                                                                |      |              |               | 200 000,00        |
| 40 | K          | 013294000    | Ostatní dokumentace stavby - statický návrh a posouzení provizorního zastřešení                                           | soub | 1,00000      | 200 000,00000 | 200 000,00        |
|    | PP         |              | Ostatní dokumentace stavby - statický návrh a posouzení provizorního zastřešení vč zpracování PD a TP pro montáž          |      |              |               |                   |
|    | Online PSC |              | <a href="https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/013294000">https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/013294000</a> |      |              |               |                   |

|  |  |           |  |  |  |              |
|--|--|-----------|--|--|--|--------------|
|  |  | Vícepráce |  |  |  | 5 349 800,00 |
|  |  | Méněpráce |  |  |  | 0,00         |
|  |  | Celkem    |  |  |  | 5 349 800,00 |

Změna č.15 - Mobilní lešení - méněpráce

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              | -2 881 995,90     |

|                                                                                    |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|--|---------------|
| Díl:                                                                               |  | 94           | Rozpočet střežhy z SoD                                                                                                |    |              |        |  | -1 522 303,59 |
| Díl:                                                                               |  | 94           | Lešení a stavební výťahy                                                                                              |    |              |        |  | -1 027 897,13 |
| 42                                                                                 |  | 941941042R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m                  | m2 | -5 292,00000 | 46,87  |  | -248 041,91   |
| včetně kotvení - vnější část objektu                                               |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| 45                                                                                 |  | 941941842R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m                             | m2 | -5 292,00000 | 29,79  |  | -157 643,97   |
| Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5292,00000                                        |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| 66                                                                                 |  | 942941023H45 | Montáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 30 m,300 kg - zvětšená výška 45m                                                 | m2 | -1 290,75000 | 142,21 |  | -183 554,52   |
| Včetně kotvení lešení. - lešení kol věže                                           |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| 67                                                                                 |  | 942941193H45 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1023, lešení půjčené                                                    | m2 | -3 872,25000 | 81,40  |  | -315 184,62   |
| Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1290,75000*3                                      |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| 68                                                                                 |  | 942941823H45 | Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 30 m,300 kg - zvětšená výška 45m                                               | m2 | -1 290,75000 | 95,66  |  | -123 472,11   |
| Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 1290,75000                                        |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| Díl:                                                                               |  | 95           | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                          |    |              |        |  | -297 754,06   |
| 70                                                                                 |  | 952902121R00 | Čištění budov odstranění holubiho trusu z podlah tl. do 5 cm                                                          | m2 | -740,40000   | 118,16 |  | -87 484,78    |
| podkroví - půdní prostor poměrně čistý - odhad znečištění - 30% : 2300,00*0,30     |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| 690,00000                                                                          |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| hodinová věž - půdní prostor poměrně čistý - odhad znečištění - 80% : 7*9,000*0,80 |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| 50,40000                                                                           |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| 71                                                                                 |  | 952902211R00 | Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubiho trusu 1x                                                  | m2 | -3 275,00000 | 64,20  |  | -210 269,28   |
| Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 3275,00000                                        |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| 3 275,00000                                                                        |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| Díl:                                                                               |  | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                               |    |              |        |  | -120 683,35   |
| 81                                                                                 |  | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m. | t  | -140,43638   | 859,35 |  | -120 683,35   |
| oborů 801, 803, 811 a 812                                                          |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :                                           |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| 71 :                                                                               |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| Součet : -0,46                                                                     |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |
| -0,46000                                                                           |  |              |                                                                                                                       |    |              |        |  |               |

|                                                     |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
|-----------------------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|--|------------|
| Díl:                                                |  | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                     |   |            |        |  | -75 969,05 |
| 257                                                 |  | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím             | t | -37,02000  | 270,70 |  | -10 021,40 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 70 :                                                |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| Součet : -37                                        |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| -37,02000                                           |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 258                                                 |  | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží                             | t | -74,04000  | 170,06 |  | -12 591,30 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 70 :                                                |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| Součet : -37*2                                      |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| -74,04000                                           |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 259                                                 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                           | t | -37,02000  | 245,46 |  | -9 086,89  |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 70 :                                                |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| Součet : -37                                        |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| -37,02000                                           |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 260                                                 |  | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m           | t | -148,08000 | 27,37  |  | -4 052,83  |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 70 :                                                |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| Součet : -37*4                                      |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| -148,08000                                          |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 261                                                 |  | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m                                                     | t | -37,02000  | 255,42 |  | -9 455,77  |
| včetně naložení na dopravní prostředek a složení,   |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 70 :                                                |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| Součet : -37                                        |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| -37,02000                                           |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 262                                                 |  | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m                          | t | -222,12000 | 19,86  |  | -4 411,87  |
| včetně naložení na dopravní prostředek a složení,   |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 70 :                                                |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| Součet : -37*6                                      |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| -222,12000                                          |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 263                                                 |  | 979990101R00 | Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů | t | -37,02000  | 711,75 |  | -26 348,99 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| 70 :                                                |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| Součet : -37                                        |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |
| -37,02000                                           |  |              |                                                                                                     |   |            |        |  |            |

|                                              |   |           |                                                                                                         |                                      |            |            |  |             |             |
|----------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|-------------|-------------|
| Díl:                                         |   | D         | HSV                                                                                                     | Rozpočet fasády z SoD                |            |            |  |             | -759 339,93 |
| Díl:                                         |   | D         | 3                                                                                                       | Práce a dodávky HSV                  |            |            |  |             | -759 339,93 |
| Díl:                                         |   | D         | 3                                                                                                       | Svislé a kompletní konstrukce        |            |            |  |             | -103 738,40 |
| 20                                           |   | 319202331 | Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizdáním                                                | m2                                   | -188,00000 | 551,80     |  | -103 738,40 |             |
| Díl:                                         |   | D         | 62                                                                                                      | Úprava povrchů a konstrukcí vnějších |            |            |  |             | -227 800,00 |
| 42                                           |   | 629050R06 | Úprava a obnova _ Váza z vrcholů střechy navihmo pruceřl (bez demontáže, prevozu, uskladnění a montáže) | kus                                  | -1,00000   | 227 800,00 |  | -227 800,00 |             |
| Díl:                                         |   | D         | 9                                                                                                       | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |            |            |  |             | -70 615,60  |
| 67                                           |   | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm                                     | m2                                   | -484,00000 | 145,90     |  | -70 615,60  |             |
| Díl:                                         |   | D         | 997                                                                                                     | Přesun sutě                          |            |            |  |             | -336 741,88 |
| 76                                           | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s omezením mechanizace           | t                                    | -44,28600  | 1 597,00   |  | -70 724,74  |             |
| 88,57*0,5 "Připočtené koeficientem množství" |   |           |                                                                                                         |                                      |            |            |  |             | -44,286     |
| 77                                           | K | 997013217 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně                            | t                                    | -44,28600  | 2 579,00   |  | -114 213,59 |             |
| 88,57*0,5 "Připočtené koeficientem množství" |   |           |                                                                                                         |                                      |            |            |  |             | -44,286     |
| 78                                           | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu bez rozlišení                              | t                                    | -88,57200  | 1 094,00   |  | -96 897,77  |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              |                                                                                  |                                                        |              |          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
| Poznámka k položce:<br>Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ „včetně nebezpečných odpadů.“<br>(70% staveništních a demoličních odpadů (kromě nebezpečného a odpadu kategorie 17 05 04) bude odvezeno k recyklaci a opětovnému využití, v souladu s protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. ) |   |              |                                                                                  |                                                        |              |          |               |
| p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |              |                                                                                  |                                                        |              |          |               |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 997321511    | Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km                       | t                                                      | -88,57200    | 90,30    | -7 998,05     |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 997321519    | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu             | t                                                      | -1 771,44000 | 20,60    | -36 491,66    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |              |                                                                                  | 88,57*20 "Přepočtené koeficientem množství" 14 602,940 |              |          |               |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 997321611    | Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot                                | t                                                      | -88,57200    | 117,60   | -10 416,07    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |              |                                                                                  | 998 Přesun hmot -20 444,05                             |              |          |               |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 998017003    | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m                          | t                                                      | -10,88144    | 728,80   | -7 930,39     |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |              |                                                                                  | 21,76*0,5 "Přepočtené koeficientem množství" -10,881   |              |          |               |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 998018003    | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m                                           | t                                                      | -10,88144    | 1 150,00 | -12 513,66    |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |              |                                                                                  | 21,76*0,5 "Přepočtené koeficientem množství" -10,881   |              |          |               |
| Rozpočet oken z SoD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |              |                                                                                  |                                                        |              |          |               |
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |              |                                                                                  |                                                        |              |          | -600 352,38   |
| D HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |              |                                                                                  | Práce a dodávky HSV                                    |              |          |               |
| D 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |              |                                                                                  | Svislé a kompletní konstrukce                          |              |          |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi | m2                                                     | -76,00000    | 1 382,00 | -105 032,00   |
| D 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |              |                                                                                  | Úpravy povrchů vnitřní                                 |              |          |               |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 612425931RT2 | Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi         | m2                                                     | -48,00000    | 752,70   | -36 129,60    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 61201        | Příplatek za použití vápenných omítek na bázi vápna a přírodních pucolanů        | m2                                                     | -48,00000    | 83,10    | -3 988,80     |
| D 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |              |                                                                                  | Staveništní přesun hmot                                |              |          |               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | 941941032R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m                               | m2                                                     | -4 155,00000 | 46,90    | -194 869,50   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 941941832R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m                                | m2                                                     | -6 490,00000 | 29,80    | -193 402,00   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m                                   | t                                                      | -97,62322    | 685,60   | -66 930,48    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              |                                                                                  |                                                        |              |          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              | Vícepráce                                                                        |                                                        |              |          | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              | Méněpráce                                                                        |                                                        |              |          | -2 881 995,90 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |              | Celkem                                                                           |                                                        |              |          | -2 881 995,90 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zámek Bruntál

Objekt:

Záměna pojistné hydroizolace střechy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**-74 635,22**

D 712

Povlakové krytiny

**-74 635,22**

|   |   |           |                                                                                                                                  |    |            |        |             |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 1 | K | 62852269R | Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 3,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp | m2 | -6 196,882 | 160,38 | -993 855,94 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|

PP

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, samolepicí  
vložka nosná - skleněná tkanina  
povrchová úprava - vrchní - jemnozrný minerální posyp  
- spodní - ochranná snímatelná fólie, samolepicí vrstva  
tloušťka pásu - 3,0 mm  
rozměr pásu - 10,0 x 1 m

|   |   |              |                                                                     |   |         |          |            |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|
| 2 | K | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | -21,689 | 4 028,17 | -87 367,33 |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m

P

Poznámka k položce:  
rozdíl hmotností lepenek viz. výpočtová pomocná tabulka

|   |   |              |                                                                                                                     |    |           |        |            |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 3 | K | 62852269RRV1 | Pás hydroizolační asfaltový pás Bauder TOP UDS 1,5 asfalt: nosná vložka: umělohmotná rohož, samolepicí podélný spoj | m2 | 6 196,882 | 160,00 | 991 501,12 |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|

PP

pás hydroizolační z asfaltu, samolepicí  
vložka nosná - umělohmotná rohož  
povrchová úprava - vrchní - umělohmotná rohož, samolepicí podélný spoj  
- spodní - umělohmotná rohož, samolepicí podélný spoj  
tloušťka pásu - 1,5 mm  
rozměr pásu - 20,0 x 1 m

|   |   |              |                                                                     |   |       |          |           |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|
| 2 | K | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 8,676 | 1 739,00 | 15 086,93 |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|

PP

Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m

P

Poznámka k položce:  
rozdíl hmotností lepenek viz. výpočtová pomocná tabulka

|  |  |  |           |  |  |  |               |
|--|--|--|-----------|--|--|--|---------------|
|  |  |  | Vícepráce |  |  |  | 1 006 588,05  |
|  |  |  | Méněpráce |  |  |  | -1 081 223,27 |
|  |  |  | Celkem    |  |  |  | -74 635,22    |