

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	SO 01 – komunikace včetně odvodnění - sanace pláně	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4 IČ/DIČ:
Lokalita:	Ostrava – Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval: Ing. Petr Michalík	Datum: 22.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 000,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		160 866,54	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 500,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 9%	0,00
Základ 21%	165 366,54	DPH 19%	34 726,97
		Celkem bez DPH	165 366,54
		Celkem včetně DPH	200 093,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Ing. Václav Michalík s.r.o. 22.04.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	SO 01 – komunikace včetně odvodnění – sanace pláně	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava – Zábřeh	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	12.11.2009

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	12	Odkopávky a prokopávky	16 373,70	0,00	16 373,70	0,00
	16	Přemístění výkopku	24 441,90	0,00	24 441,90	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	70 003,50	0,00	70 003,50	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	6 328,00	0,00	6 328,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	31 640,00	0,00	31 640,00	261,05
	H22	Komunikace pozemní a letišť	12 079,44	0,00	12 079,44	0,00
Celkem:					160 866,54	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:	SO 01 – Komunikace včetně odvodnění - sanace pláňe	Začátek výstavby:	Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava – Zábřeh	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 12.11.2009	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	16 373,70	16 373,70	0,00	
1	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	237,30	58,00	0,00	13 763,40	13 763,40	0,00	0,00
2	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	237,30	11,00	0,00	2 610,30	2 610,30	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku						0,00	24 441,90	24 441,90	0,00	
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	237,30	103,00	0,00	24 441,90	24 441,90	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin						0,00	70 003,50	70 003,50	0,00	
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	237,30	7,00	0,00	1 661,10	1 661,10	0,00	0,00
5	171201299VD	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	237,30	288,00	0,00	68 342,40	68 342,40	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	
6	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	791,00	8,00	0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						29 089,72	2 550,28	31 640,00	503,31	
7	564481111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 30 cm	m2	791,00	40,00	29 089,72	2 550,28	31 640,00	0,64	503,31
H22 Komunikace pozemní a letiště						0,00	12 079,44	12 079,44	0,00	
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	503,31	24,00	0,00	12 079,44	12 079,44	0,00	0,00
Celkem:								160 866,54		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	SO 01 Komunikace včetně odvodnění	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava - Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	12.11.2009	Konec výstavby:	Položek: 38
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Petr Michalík
			Datum: 22.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 000,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		749 516,63	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 500,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 754 016,63
Základ 21%	754 016,63	DPH 21%	158 343,49	Celkem včetně DPH 912 360,13

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Ing. Václav Michalík s.r.o. 22.04.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Objednatel:	
Druh stavby a účel:	SO 01 Komunikace včetně odvodnění	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava - Zábřeh	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	12.11.2009

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	29 512,00	0,00	29 512,00	283,18
	12	Odkopávky a prokopávky	17 272,53	0,00	17 272,53	0,00
	16	Přemístění výkopku	19 217,00	0,00	19 217,00	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	2 259,95	0,00	2 259,95	0,00
	171VD	zemní práce	37 127,75	0,00	37 127,75	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	14 857,50	0,00	14 857,50	0,25
	21	Úprava podloží a základové spáry	4 425,00	0,00	4 425,00	13,92
	212VD	odvodnění	640,00	0,00	640,00	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	306 435,00	0,00	306 435,00	623,22
	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch	121 915,00	0,00	121 915,00	68,36
	89	Ostatní konstrukce	2 558,00	0,00	2 558,00	2,00
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	26 010,80	0,00	26 010,80	64,07
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	684,00	0,00	684,00	0,00
	979VD	Přesun sutí	50 456,80	0,00	50 456,80	283,52
	999VD	různé	320,00	0,00	320,00	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	18 897,36	0,00	18 897,36	0,00
	S0	Přesuny sutí	31 754,24	0,00	31 754,24	0,00
		Ostatní materiál	65 173,70	0,00	65 173,70	59,91
Celkem:					749 516,63	

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel: SO 01 Komunikace včetně odvodnění	Začátek výstavby: 2016	Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita: Ostrava - Zábřeh	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 12.11.2009	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	29 512,00	29 512,00		283,18
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	171,00	24,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,15	24,80
2	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	436,00	22,00	0,00	9 592,00	9 592,00	0,12	50,14
3	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živичného tl.15 cm	m2	659,00	24,00	0,00	15 816,00	15 816,00	0,32	208,24
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	17 272,53	17 272,53		0,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	322,85	48,00	0,00	15 496,80	15 496,80	0,00	0,00
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	161,43	11,00	0,00	1 775,73	1 775,73	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku						0,00	19 217,00	19 217,00		0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	322,85	55,00	0,00	17 756,75	17 756,75	0,00	0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m - dovoz ornice	m3	26,55	55,00	0,00	1 460,25	1 460,25	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin						0,00	2 259,95	2 259,95		0,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	322,85	7,00	0,00	2 259,95	2 259,95	0,00	0,00
171VD zemní práce						0,00	37 127,75	37 127,75		0,00
9	171201299VD	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	322,85	115,00	0,00	37 127,75	37 127,75	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						1 145,86	13 711,64	14 857,50		0,25
10	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	791,00	8,00	0,00	6 328,00	6 328,00	0,00	0,00
11	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	27,50	138,00	1 051,35	2 743,65	3 795,00	0,01	0,25
12	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	27,50	37,00	0,00	1 017,50	1 017,50	0,00	0,00
13	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	177,00	15,00	0,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	177,00	6,00	94,51	967,49	1 062,00	0,00	0,00
21 Úprava podloží a základové spáry						3 297,80	1 127,20	4 425,00		13,92
15	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	59,00	75,00	3 297,80	1 127,20	4 425,00	0,24	13,92
212VD odvodnění						0,00	640,00	640,00		0,00
16	212001005VD	oprava stávajících uličních vpustí - výšková úprava, vč. dodávky nového koše na splaveniny a pročištění přípojky	ks	2,00	320,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						178 588,65	127 846,35	306 435,00		623,22
17	564851113R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	659,00	50,00	28 331,20	4 618,80	32 950,00	0,35	230,83
18	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	659,00	60,00	34 220,22	5 319,78	39 540,00	0,41	270,72
19	565151211RT2	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m, tl.7 cm	m2	659,00	355,00	116 037,24	117 907,76	233 945,00	0,18	121,67
57 Kryty štěrkových a živичných komunikací a ploch						72 078,69	49 836,31	121 915,00		68,36
20	577132111RT2	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.4 cm	m2	659,00	185,00	72 078,69	49 836,31	121 915,00	0,10	68,36
89 Ostatní konstrukce						1 247,81	1 310,19	2 558,00		2,00
21	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	382,00	1 005,89	904,11	1 910,00	0,32	1,58
22	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	648,00	241,93	406,07	648,00	0,43	0,43
91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						19 175,05	6 835,75	26 010,80		64,07
23	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00	35,00	185,88	94,12	280,00	0,04	0,34
24	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	171,00	40,00	4 779,59	2 060,41	6 840,00	0,15	25,29
25	916231111R00	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry	m	137,80	42,00	4 444,15	1 343,45	5 787,60	0,08	10,38
26	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	297,80	44,00	9 765,43	3 337,77	13 103,20	0,09	28,05

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	684,00	684,00	0,00	0,00	
27	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	85,50	8,00	0,00	684,00	684,00	0,00	0,00
979VD	Přesun sutí					0,00	50 456,80	50 456,80	283,52	
28	979089998VD	poplatek za skládku živice	T	208,24	170,00	0,00	35 400,80	35 400,80	1,00	208,24
29	979089999VD	poplatek za skládku sutí	T	75,28	200,00	0,00	15 056,00	15 056,00	1,00	75,28
999VD	různé					0,00	320,00	320,00	0,00	
30	9990024VD	D+M půlené chráničky PVC DN 100 + náhradní prostup PVC DN 75 pro kabely VO	m	8,00	40,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	18 897,36	18 897,36	0,00	0,00
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	787,39	24,00	0,00	18 897,36	18 897,36	0,00	0,00
S0	Přesuny sutí					0,00	31 754,24	31 754,24	0,00	0,00
32	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	283,52	40,00	0,00	11 340,80	11 340,80	0,00	0,00
33	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 551,68	8,00	0,00	20 413,44	20 413,44	0,00	0,00
		Ostatní materiál				65 173,70	0,00	65 173,70	59,91	
34	58380120	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1	T	9,68	2 460,00	23 812,77	0,00	23 812,77	1,00	9,68
35	58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	5,50	1 100,00	6 049,99	0,00	6 049,99	0,13	0,69
36	58380211	Krajník silniční KS 3	m	80,00	300,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,07	5,20
37	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,00	80,00	159,97	0,00	159,97	0,00	0,00
38	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	26,55	420,00	11 150,98	0,00	11 150,98	1,67	44,34
		Celkem:						749 516,63		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby a účel:	SO 02 chodník	Projektant:	VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita:	Ostrava- Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	13.11.2009	Konec výstavby:	Položek: 39
JKSO:	Zpracoval:	Ing. Petr Michalík	Datum: 22.4.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 000,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	1 500,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	1 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		252 735,70	DN celkem	0,00	NUS celkem	4 500,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	257 235,70	DPH 21%	54 019,50
		Celkem bez DPH	257 235,70
		Celkem včetně DPH	311 255,19

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Ing. Václav Michalík s.r.o. 22.04.2016
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přilehlého chodníku	Objednatel:
Druh stavby a účel: SO 02 chodník	Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
Lokalita: Ostrava- Zábřeh	Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne: 13.11.2009

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	10 183,20	0,00	10 183,20	75,60
	12	Odkopávky a prokopávky	5 692,40	0,00	5 692,40	0,00
	16	Přemístění výkopku	10 959,20	0,00	10 959,20	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	744,80	0,00	744,80	0,00
	171VD	zemní práce	17 024,00	0,00	17 024,00	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	7 192,00	0,00	7 192,00	0,00
	33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	409,20	0,00	409,20	
	34	Stěny a příčky	800,00	0,00	800,00	0,16
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	23 704,05	0,00	23 704,05	129,79
	59	Dlažby pozemních komunikací a ploch	26 046,00	0,00	26 046,00	22,88
	89	Ostatní konstrukce	1 910,00	0,00	1 910,00	1,58
	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	7 576,00	0,00	7 576,00	28,91
	96	Bourání konstrukcí	2 701,44	0,00	2 701,44	5,36
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	512,00	0,00	512,00	0,00
	979VD	Přesun sutí	15 987,87	0,00	15 987,87	80,96
	999VD	různé	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
	H22	Komunikace pozemní a letiště	16 773,45	0,00	16 773,45	0,00
	S0	Přesuny sutí	7 691,20	0,00	7 691,20	0,00
		Ostatní materiál	95 548,89	0,00	95 548,89	54,60
Celkem:					252 735,70	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce MK Rudná 53-65 včetně přílehlého chodníku	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby a účel:	SO 02 chodník	Začátek výstavby:	2016
Lokalita:	Ostrava- Zábřeh	Konec výstavby:	2016
JKSO:		Zpracováno dne:	13.11.2009
			Projektant: VS PROJEKT s.r.o., Na Obvodu 4
			Zhotovitel:
			Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	10 183,20	10 183,20	75,60	
1	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	127,00	34,00	0,00	4 318,00	4 318,00	0,23	29,21
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	31,00	20,00	0,00	620,00	620,00	0,15	4,50
3	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	69,50	33,00	0,00	2 293,50	2 293,50	0,10	6,81
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	192,60	14,00	0,00	2 696,40	2 696,40	0,14	26,58
5	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	42,55	6,00	0,00	255,30	255,30	0,20	8,51
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	5 692,40	5 692,40	0,00	
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	106,40	48,00	0,00	5 107,20	5 107,20	0,00	0,00
7	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	53,20	11,00	0,00	585,20	585,20	0,00	0,00
16 Přemístění výkopku						0,00	10 959,20	10 959,20	0,00	
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	106,40	103,00	0,00	10 959,20	10 959,20	0,00	0,00
17 Konstrukce ze zemin						0,00	744,80	744,80	0,00	
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	106,40	7,00	0,00	744,80	744,80	0,00	0,00
171VD zemní práce						0,00	17 024,00	17 024,00	0,00	
10	171201299VD	poplatek za uložení zeminy na skládku	m3	106,40	160,00	0,00	17 024,00	17 024,00	0,00	0,00
18 Povrchové úpravy terénu						26,70	7 165,30	7 192,00	0,00	
11	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	309,60	20,00	0,00	6 192,00	6 192,00	0,00	0,00
12	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	50,00	14,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00	6,00	26,70	273,30	300,00	0,00	0,00
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky						36,42	372,78	409,20	1,76	
	338920011R00	Osazení betonové palisády, š. do 10 cm, dl. 60 cm	m	9,3	44	36,42	372,78	409,20	0,1894	1,76
34 Stěny a příčky						269,60	530,40	800,00	0,16	
	348942111R00	Zábradlí ocel. s osazením	m	4,00	200,00	269,60	530,40	800,00	0,04	0,16
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						20 210,96	3 493,09	23 704,05	130,40	
	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	311,55	55,00	14 562,95	2 572,30	17 135,25	0,31	96,56
	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm	m2	96,60	68,00	5 648,01	920,79	6 568,80	0,35	33,84
59 Dlažby pozemních komunikací a ploch						4 595,90	21 450,10	26 046,00	23,17	
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	216,90	80,00	3 103,01	14 248,99	17 352,00	0,07	16,03
	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	96,60	90,00	1 492,89	7 201,11	8 694,00	0,07	7,14
89 Ostatní konstrukce						1 005,89	904,11	1 910,00	1,58	
	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	382,00	1 005,89	904,11	1 910,00	0,32	1,58
91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						5 218,66	2 357,34	7 576,00	30,95	
	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5	m	127,00	40,00	3 448,24	1 631,76	5 080,00	0,18	22,52
	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	44,00	40,00	1 229,36	530,64	1 760,00	0,14	5,99
	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	23,00	32,00	541,06	194,94	736,00	0,11	2,44
96 Bourání konstrukcí						0,00	2 701,44	2 701,44	5,36	
	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého – schodiště	m3	2,68	1 008,00	0,00	2 701,44	2 701,44	2,00	5,36
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	512,00	512,00	0,00	
	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	64,00	8,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00

979VD	Přesun sutí					0,00	15 987,87	15 987,87		80,96	
979089998VD	poplatek za skládku živice	t	6,81	170,00	0,00	1 157,87	1 157,87	1,00	6,81		
979089999VD	poplatek za skládku sutí	t	74,15	200,00	0,00	14 830,00	14 830,00	1,00	74,15		
999VD	různé					0,00	1 280,00	1 280,00		0,00	
9990038VD	bourání zábradlí, vč. odvezení na skládku	m	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00		
9990024VD	D+M půlené chráničky PVC DN 100 + náhradní prostup PVC DN 75 pro kabely VO	m	8,00	100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00		
H22	Komunikace pozemní a letiště					0,00	16 773,45	16 773,45		0,00	
998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	250,35	67,00	0,00	16 773,45	16 773,45	0,00	0,00		
S0	Přesuny sutí					0,00	7 691,20	7 691,20		0,00	
979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	80,96	23,00	0,00	1 862,08	1 862,08	0,00	0,00		
979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	728,64	8,00	0,00	5 829,12	5 829,12	0,00	0,00		
	Ostatní materiál					95 548,89	0,00	95 548,89		56,97	
58380333	Obrubník kamenný přímý OP3 25x20 cm	m	63,63	900,00	57 267,00	0,00	57 267,00	0,13	7,95		
59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	44,44	80,00	3 555,18	0,00	3 555,18	0,06	2,44		
59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	23,23	50,00	1 161,47	0,00	1 161,47	0,03	0,63		
59245020	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	217,21	80,00	17 376,79	0,00	17 376,79	0,13	28,15		
59245030	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	86,60	105,00	9 092,99	0,00	9 092,99	0,17	14,96		
592451122VD	Dlažba zámková HOLLAND III, tl. 60mm, slepecká, červená	m2	12,86	125,00	1 607,51	0,00	1 607,51	0,14	1,80		
59228407	Palisáda přírodní 10x10x40 cm	ks	93,93	58,00	5 447,97	0,00	5 447,97	0,01	1,03		
00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	0,50	80,00	39,97	0,00	39,97	0,00	0,00		
Celkem:								252 735,70			

Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky,
v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 21/16 „Rekonstrukce MK Rudná 53-65, včetně přilehlého chodníku Ostrava-Zábřeh“			
1. Název	STRABAG, a.s.	355.860,-Kč	30,24
Sídlo / místo podnikání	Polanecká 847/49A, 72100 Ostrava		
Tel. / fax	[REDAKCE]		
E-mail	[REDAKCE]		
IČ	60838744		
DIC	CZ60838744		
Spisová značka v obchodním rejstříku	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	[REDAKCE]		
Osoby zmocněné k dalším jednáním	[REDAKCE]		
2. Název			
Sídlo / místo podnikání			
Tel. / fax			
E-mail			
IČ			
DIC			
Spisová značka v obchodním rejstříku			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče			
Osoby zmocněné k dalším jednáním			
3. Název			
Sídlo / místo podnikání			
Tel. / fax			
E-mail			
IČ			
DIC			
Spisová značka v obchodním rejstříku			
Osoba oprávněná jednat za uchazeče			
Osoby zmocněné k dalším jednáním			
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče			
Podpis osoby	[REDAKCE]		
Titul, jméno, příjmení, funkce	[REDAKCE]		
Datum	22.04.2016		

