



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

SMLOUVA O DÍLO

Všímarský potok, ř.km 3,570 - migrační zprůchodnění

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem Rudolfova tř. 597, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 1109

zastoupená: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

ve věcech technických jedná: Ing. Jaroslav Zvánovec, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 86-8606050287/0100

datová schránka: rvng683

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Všimarský potok, ř.km 3,570 - migrační zprůchodnění**, evidenční číslo zakázky: **S954/2025/180**, a to dle projektové dokumentace „Všimarský potok, ř.km 3,570 - migrační zprůchodnění“, vypracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. IČO: 471 16 901, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP/PRV(SZP)**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to

- v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je odstranění stávajícího nevyhovujícího propustku pod lesní cestou a jeho nahrazení vyhovující konstrukcí, která dokáže převést zvýšené průtoky a zároveň umožní migraci vodních organismů. Dále dojde k odstraňování křovin a kácení dřevin. V rozsahu nutném pro rekonstrukci bude obnoven povrch lesní komunikace. Stavba je členěna na stavební objekty: SO.1. Rekonstrukce propustku, SO.2. Obnova vozovky, SO.3. Kácení.
 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení záměru vydaného MěÚ Český Krumlov dne 26. 5. 2025 pod č. j. MUCK 39911/2025/OŽPZ/Pi.
 5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: odlov ryb před zahájením prací oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- zhotovení povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce,
- aktualizace (přízpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- vypracování havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem,
- provedení opatření vyplývající z DIO,
- přejímka základové spáry geologem,
- odstranění zpevnění prostoru zařízení staveniště – odstranění panelů vč. Jejich odvozu, panely v majetku zhotovitele.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla.

Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2021-2027, Specifický cíl 1.6 „Všímarský p. ř. km 3,570 migrační zprůchodnění „, registrační číslo projektu CZ.05.01.06/02/24_080/0005360, přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP.
13. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditů jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: **1. 12. 2025.**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **30. 9. 2026.** Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 672 040,01 Kč (slovy: dva milióny šest set sedmdesát dva tisíc čtyřicet korun českých a jeden haléř) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli elektronicky na email: [redacted] nebo v listinné podobě na adresu: Lesy České republiky s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jejím vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP:

„CZ.05.01.06/02/24_080/0005360 Všímarový p. ř. km 3,570 migrační zprůchodnění“

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

- b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

- práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
 8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
 9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
 10. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
 11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,

- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,

- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zemínou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů).

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle

této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Výkopek dle rozborů provedených akreditovanou laboratoří vyhovuje:

Limitům uvedených ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb. a č. 445/2022 Sb. - tab. 5.2 - odpad k zasypávání a ekotoxikologickým testům, tab.5.3-I

Způsob nakládání s výkopkem:

Způsob likvidace přebytečných výkopků PD neurčuje. Zhotovitel zajistí likvidaci přebytečných zemin v souladu s platnou legislativou.

Způsob nakládání s pařezy, vybouranými hmotami a ostatními odpady vzniklými při stavbě:

Odstraněné pařezy budou dle projektové dokumentace zlikvidovány v souladu s legislativou.

Suť z betonových konstrukcí a komunikace (asfalt) bude zlikvidována na zařízení oprávněném k jejich příjmů. Přesné místo likvidace PD neurčuje. (příp. doplnit další požadavky ze zadávacího řízení)

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v Rozhodnutí povolení stavby vydaném MěÚ Český Krumlov dne 26. 5. 2025 pod č.j. MUCK 39911/2025/OŽPZ/Pi. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá

prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného odlovu ryb, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu odlovu a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení odlovu. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
30. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

33. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
35. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu dle aktuálního ceníku. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.
36. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
38. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - protokol o odlovu ryb před zahájením prací,
 - číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 37 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel

- povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 36 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smlouveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti

21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plně předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 12. 2025, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 12. 2026, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na

náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Benešově, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 STOP Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jaroslav Zvánovec

předseda správní rady

ZVÁNOVEC a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1902
Stavba: Všímarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění

KSO: 833 2
Místo: Branná

CC-CZ:
Datum: 06.11.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 672 040,01
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 672 040,01	Výše daně 561 128,40
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		3 233 168,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1902		
Stavba:	Všimarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění		
Místo:	Branná	Datum:	06.11.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p.	Projektant:	
Uchazeč:	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice	Zpracovatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 672 040,01	3 233 168,41
SO.01.	Rekonstrukce propustku	2 256 140,65	2 729 930,19
SO.02.	Obnova vozovky	100 764,97	121 925,61
SO.03.	Kácení	45 634,39	55 217,61
VON	VON	269 500,00	326 095,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Všímarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění
Objekt: SO.01. - Rekonstrukce propustku

KSO: 833 2
Místo: Branná

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Uchazeč: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 06.11.2025

IČ: DIČ:

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH		2 256 140,65	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 256 140,65	21,00%	473 789,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 729 930,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Všímarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění
Objekt: SO.01. - Rekonstrukce propustku

Místo:	Branná	Datum:	06.11.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky s.p.	Projektant:	██████████
Uchazeč:	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 579, 37001 České Budějovice	Zpracovatel:	veřejnosprávní rozvoj a výstavba a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 256 140,65
HSV - Práce a dodávky HSV	2 256 140,65
1 - Zemní práce	2 195 630,09
998 - Přesun hmot	60 510,56
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Všimarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění

Objekt:

SO.01. - Rekonstrukce propustku

Místo:

Branná

Datum:

06.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

vojvodospodarsky
rozvoj a výstavba
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 256 140,65

DHSVPráce a dodávky HSV

2 256 140,65

D1Zemní práce

2 195 630,09

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,000	46,78	3 742,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162							
VV	"Viz. . D.1."							
VV	"Odstranění podkladní vrstvy lesní cesty"							
VV	"předpoklad 200 mm štěrkodrti"							
VV	80							
					80,000			

2	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,000	54,72	4 377,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107182							
VV	"Viz. D.1."							
VV	"Předpokládá se odstranění 2 vrstev krytu o mocnosti do 50 mm"							
VV	32*2,5							
VV	Součet							
					80,000			
					80,000			

3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 strojně	m3	140,550	108,05	15 186,43	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104							
VV	"Odkopávka pro budování propustku"							
VV	"předpokládá se 1/2, objemu odkopávky"242,1/2							
VV	Mezisoučet							
VV	"Odkopávka při budování dočasného přejezdu"							
VV	"Půdorysná plocha * předpokládaná mocnost odkopávky svrchní vrstvy půdy"							
VV	65*0,3							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							
					121,050			
					121,050			
					19,500			
					19,500			
					140,550			

4	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	221,238	193,41	42 789,64	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122351104							
VV	"Viz.D.1."							
VV	Odkopávky pro stabilizační pasy do betonu							
VV	"Pasč. 1"8,6							
VV	"Pasy v trase rampy - objem výkopu pro pas * počet pasů"5,6*8							
VV	"Pas č. 2"10,6							
VV	Mezisoučet							
VV	"Odkopávka pro budování propustku"							
VV	"předpokládá se 1/2, objemu odkopávky"242,1/2							
VV	Mezisoučet							
VV	"Odkopávka pro budování rampy"							
VV	"Průřezová plocha vzorového řezu odkopávky pro rampu * délka rampy mimo propustek - objem pasů"							
VV	3,6*(55-27,17)-64							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							
					8,600			
					44,800			
					10,600			
					64,000			
					121,050			
					121,050			
					36,188			
					36,188			
					221,238			

5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	208,731	94,42	19 708,38	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101							
VV	Viz. D.1."							
VV	"Předpoklad: zásyp = objem odkopávek - objem nových ŽB konstrukcí-objem rovinanin a dlažeb"							
VV	(140,55+221,238)-(66,35+(5*0,3)+17,722+24,985+42,5)							
VV	Součet							
					208,731			
					208,731			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	281,100	28,84	8 106,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251102					
	VV		"Viz. D.1."					
	VV		"přemístění výkopku na mezideponii v rámci staveniště"		140,550			
	VV		140,55					
	VV		"Přemístění výkopku zpět k zásypu"		140,550			
	VV		140,55					
	VV		Součet		281,100			
7	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	112,160	58,94	6 610,71	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151112					
	VV		"Viz. D.1"					
	VV		"naložení výkopku pro odvoz na skládku"					
	VV		"Odkopávky - zásyp - objem krajnice"					
	VV		140,55+221,24-208,73-40,9		112,160			
8	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	289,421	54,71	15 834,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162251122					
	VV		"Viz. D.1."					
	VV		"přemístění výkopku na mezideponii v rámci staveniště"		221,240			
	VV		221,24					
	VV		"přemístění části výkopku zpět k zásypu"		68,181			
	VV		208,731-140,55					
	VV		Součet		289,421			
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	1,760	357,88	629,87	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		Viz. D.1., D.2.2.3"					
	VV		Bednění podkladového betoku nátokového čela		0,660			
	VV		6,6*0,1					
	VV		"bednění podkladního betonu propustku"		1,100			
	VV		"průřezová plocha * 2"0,55*2		1,760			
	VV		Součet					
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	1,760	53,12	93,49	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
	VV		Viz. D.1., D.2.2.3"					
	VV		Bednění podkladového betonu nátokového čela		0,660			
	VV		6,6*0,1					
	VV		"bednění podkladního betoku propustku"		1,100			
	VV		"průřezová plocha * 2"0,55*2		1,760			
	VV		Součet					
11	K	275315224	Základové bloky z betonu prostého C 16/20	m3	9,752	4 116,56	40 144,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		Základové konstrukce z betonu bloky prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275315224					
	VV		Viz. D.1., D.2.2.3"					
	VV		"Podkladní beton pod čely propustku"		6,620			
	VV		"Půdorysná plocha podkladního betonu * mocnost"					
	VV		(22,2+44,0)*0,1					
	VV		"podkladní beton pod propustkem"		3,132			
	VV		"Průřezová plocha * délka"4,64*0,1*6,75		9,752			
	VV		Součet					
12	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	66,347	6 384,24	423 575,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321321116					
	VV		Viz. D.1., D.2.2.3"					
	VV		"základy čel propustku"		7,920			
	VV		"půdorysná plocha * mocnost základu"		16,740			
	VV		"nátokové čelo"13,2*0,6					
	VV		"Výtokové čelo"27,9*0,6					
	VV		"Výtokové čelo meziprostor výškového stupně"0,6*0,2*2,08		0,250			
	VV		Mezisoučet		24,910			
	VV		"Základová deska propustku"					
	VV		"Délka * průřezová plocha"0,15*3,64*7,02		3,833			
	VV		Mezisoučet		3,833			
	VV		"Dřívky čel propustku"					
	VV		"Nátokové čelo"Půdorysná plocha * výška dřívku čela"					
	VV		3,3*2,66		8,778			
	VV		"Výtokové čelo - Půdorysná plocha * výška části dřívku"					
	VV		(2,5*1,815)+(5,0*2,615)		17,613			
	VV		"Odečet objemu otvorů - světlá plocha * hloubka"					
	VV		2,5*1,5*0,6*-2		-4,500			
	VV		Mezisoučet		21,891			
	VV		"Obetonávka propustku"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"průřezová plocha obetonávky * délka obetonávky"					
	VV		1,5*6,57		9,855			
	VV		Mezisoučet		9,855			
	VV		"Pasy v čelech propustku"					
	VV		"Uvažován obdélníkový profil"					
	VV		"Nátokové čelo - pohledová plocha * mocnost konstrukce"		0,360			
	VV		"Výtokové čelo - pohledová plocha * mocnost konstrukce"		0,296			
	VV		Mezisoučet		0,656			
	VV		"Betonový základ stabilizačních pasů rampy"					
	VV		"Průřezová plocha betonu základu * délka pasu"					
	VV		"Dolní pas"0,6*0,5*(2,8+2,75+2,87)		2,526			
	VV		"Horní pas"0,6*0,5*(2,69+3,14+3,09)		2,676			
	VV		Mezisoučet		5,202			
	VV		Součet		66,347			
13	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	166,688	1 395,17	232 558,10	CS ÚRS 2024 02

PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321351010							
VV	Viz. D.1., D.2.2.3"							
VV	"bednění základů čel propustku"							
VV	"délka bednění* výška základu"							
VV	"Nátokové čelo"(4,975+4,665+2,3+0,805+4,005+2,3)*0,6							
VV	"Výtokové čelo"(1,8+6,295+2,970+1,660+2,295+2,585+5,210+7,360)*0,6							
VV	"Výtokové čelo meziprostor ve výškovém stupni"0,2*0,6*2							
VV	Mezisoučet							
VV	"bednění základní desky propustku"							
VV	"Pohledová plocha * 2 + plocha čela desky* 2"(7,02*0,15*2)+(0,15*3,64*2)							
VV	Mezisoučet							
VV	"Bednění dříků čel propustku"							
VV	"Nátokové čelo"							
VV	"Součet délek * výška bednění"(4,265+0,955+0,6+1,2+4,5+0,6)*2,66							
VV	"Výtokové čelo"							
VV	"součet délek v části konstrukce se stejnou výškou bednění * výška bednění"							
VV	((0,6+4,09+4,09)*1,815)+((2,110+3,950+2,110+0,6+1,850+3,410+2,445)*2,615)							
VV	"Otvor v čelech propustku"							
VV	"obvod otvoru * hloubka otvoru * počet čel"(2,5+1,5+2,5+1,5)*0,6							
VV	Mezisoučet							
VV	"bednění obetonávky propustku"							
VV	"Délka stěny v příčném řezu * délka obetonávky * počet stěn"							
VV	2,2*6,57*2							
VV	Mezisoučet							
VV	"bednění pasů v čelech"							
VV	"uvažován obdélník bez zaklopení"							
VV	"pohledová plocha * 2"							
VV	"Nátokové čelo"2,5*0,96*2							
VV	"Výtokové čelo"2,5*0,79*2							
VV	Mezisoučet							
VV	Součet							

14	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	166,688	207,95	34 662,77	CS ÚRS 2024 02
PP	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321352010							
VV	Viz. D.1., D.2.2.3"							
VV	"bednění základů čel propustku"							
VV	"délka bednění* výška základu"							
VV	"Nátokové čelo"(4,975+4,665+2,3+0,805+4,005+2,3)*0,6							
VV	"Výtokové čelo"(1,8+6,295+2,970+1,660+2,295+2,585+5,210+7,360)*0,6							
VV	"Výtokové čelo meziprostor ve výškovém stupni"0,2*0,6*2							
VV	Mezisoučet							
VV	"bednění základní desky propustku"							
VV	"Pohledová plocha * 2 + plocha čela desky* 2"(7,02*0,15*2)+(0,15*3,64*2)							
VV	Mezisoučet							
VV	"Bednění dříků čel propustku"							
VV	"Nátokové čelo"							
VV	"Součet délek * výška bednění"(4,265+0,955+0,6+1,2+4,5+0,6)*2,66							
VV	"Výtokové čelo"							
VV	"součet délek v části konstrukce se stejnou výškou bednění * výška bednění"							
VV	((0,6+4,09+4,09)*1,815)+((2,110+3,950+2,110+0,6+1,850+3,410+2,445)*2,615)							
VV	"Otvor v čelech propustku"							
VV	"obvod otvoru * hloubka otvoru * počet čel"(2,5+1,5+2,5+1,5)*0,6							
VV	Mezisoučet							
VV	"bednění obetonávky propustku"							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Délka stěny v příčném řezu * délka obetonávky * počet stěn"					
	VV		2,2*6,57*2		28,908			
	VV		Mezisoučet		28,908			
	VV		"bednění pasů v čelech"					
	VV		"uvažován obdélník bez zaklopení"					
	VV		"pohledová plocha * 2"					
	VV		"Nátokové čelo"2,5*0,96*2		4,800			
	VV		"Výtokové čelo"2,5*0,79*2		3,950			
	VV		Mezisoučet		8,750			
	VV		Součet		166,688			
15	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	6,246	44 508,02	277 997,09	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321366112					
	VV		"Viz. D.2.2.4"					
	VV		"Hmotnost prutových výztuží"		6,246			
	VV		Součet		6,246			
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,405	43 833,09	17 752,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/321368211					
	VV		"viz. D.1, D.2.3"					
	VV		"Délka sítě obetonávky * délka obetonávky - 0,1 * proez 10% * přepočet na tuny"					
	VV		((7,0*7,02)-0,1)*1,1*0,0075		0,405			
17	K	389121111	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	7,000	1 986,65	13 906,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti jednotlivé do 5 t					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/389121111					
	VV		"Viz. D.1., D.2.3."					
	VV		"počet rámu propustku"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
18	M	RM1906_01	propust rámová 2,50x1,50x1,00m	kus	7,000	28 850,00	201 950,00	
	PP		propust rámová 2,50x2,00x1,00m					
	VV		"Viz. D.1., D.2.3."					
	VV		"počet rámu propustku"7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
19	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	24,985	1 932,52	48 284,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462512270					
	VV		"Viz. D.1. D.2.9., D.2.11."					
	VV		"Konstrukce balvanité rampy"					
	VV		"průřezová plocha vzorového řezu rampy * délka rampy mezi pasy"					
	VV		0,95*(2,46+2,52+2,46+2,43+3,67+2+0,48+2,64+2,49+2,43+2,72)		24,985			
	VV		Součet		24,985			
20	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	56,560	173,16	9 793,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462519002					
	VV		Viz.D.1., D.2.11.,D.2.9."					
	VV		"Urovnání povrchu rampy"					
	VV		"púdorysná plocha rampy"					
	VV		"délka rampy * průměrná šířka rampy"					
	VV		(55-27)*2,02		56,560			
	VV		Součet		56,560			
21	K	463211143	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	17,722	2 790,44	49 452,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211143					
	VV		"Viz. D.1., D.2.7., D.2.9., D.2.11."					
	VV		"Konstrukce pasů"					
	VV		"Stabilizační pasy"					
	VV		"Průřezová plocha kamene * délka pasu"					
	VV		"Dolní pas"0,22*(2,05+2,71+2,78)		1,659			
	VV		"Horní pas"0,22*(2,02+3,08+2,46)		1,663			
	VV		Mezisoučet		3,322			
	VV		"Průběžné pasy"					
	VV		"průřezová plocha vzorového pasu * mocnost kamene * počet pasů"					
	VV		4,5*0,4*8		14,400			
	VV		Mezisoučet		14,400			
	VV		Součet		17,722			

PČ Typ Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	42,500	2 460,55	104 573,38	CS ÚRS 2024 02
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/463211152					
VV			"viz. D.1."					
VV			Opevnění břehů kamennou rovinou					
VV			"celkový objem rovnaniny"42,5					
VV			Součet					
23	K	465513113	Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár pl do 20 m2 tl 300 mm	m2	5,000	931,76	4 658,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Dlažba na sucho z nasbíraného kamene vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:1 bez vyplnění spár v ploše do 20 m2, tl. 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/465513113					
VV			"Viz. D.1"					
VV			"Dnové pasy v propustku rovnané do rastru kotev"					
VV			"Půdorysná plocha * počet pasů"					
VV			2,5*1*2					
VV			Součet					
24	K	R_1906_5	Kyneta z lomového kamene	m2	5,600	1 736,76	9 725,86	
PP			Kyneta z lomového kamene					
VV			Viz.D.1., D.2.11.,D.2.9."					
VV			"Urovnání kynety rampy"					
VV			"půdorysná kynety rampy"					
VV			"délka rampy * průměrná šířka kynety"					
VV			(55-27)*0,2					
VV			Součet					
25	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	18,700	989,03	18 494,86	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/911121111					
VV			"Viz. D.1., C.3, D.2.2.3"					
VV			Délka zábradlí na koruně čel"					
VV			6,4+12,3					
VV			Součet					
26	M	MR1906_02	zábradlí na koruně čel	m	18,700	3 210,00	60 027,00	
PP			zábradelní svodidlo bez výplně zádržnost H2					
VV			"Viz. D.1., C.3, D.2.2.3"					
VV			Délka zábradlí na koruně čel"					
VV			6,4+12,3					
VV			Součet					
27	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem	m	61,820	596,06	36 848,43	CS ÚRS 2024 02
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry pracovní					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/931994105					
VV			"Viz.D.1"					
VV			"délka těsnění spáry"					
VV			"Nátokové čelo"4,005+0,805					
VV			"Výtokové čelo"6,8*3,950+2,110					
VV			"deska propustku"7,02*2					
VV			"spára čela - obetonávka"7*2					
VV			Součet					
28	K	966025111	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MV, MVC strojně	m3	21,390	1 509,72	32 292,91	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966025111					
VV			"Viz. D.1."					
VV			"odstranění stávajícího propustku"					
VV			"pohledová plocha čel " předpokládaná mocnost"					
VV			"Výtokové čelo: dířik + základ"(12*1,5*0,5)+(12*0,8*0,5)					
VV			"Nátokové čelo: dířik + základ"(6,6*1,5*0,5)+(6,6*0,8*0,5)					
VV			Součet					
29	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,020	1 076,58	7 557,59	CS ÚRS 2024 02
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 10 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331112					
VV			"Viz. D.1., D.2.6"					
VV			"Vlepování provazovací výztuže"					
VV			"Délka desky /0,2 *2 délka vlepované části prutu"					
VV			7,02/0,2*2*0,1					
VV			Součet					
30	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,004	29 800,00	119,20	CS ÚRS 2024 02
PP			tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm					
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 0,62 kg/m					
VV			7,02*0,00064 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	28,000	1 258,90	35 249,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Viz. D.1., D.2.2.4."					
	VV		"Vlepování položky 19"					
	VV		"délka vlepění * počet"0,4*2*20		16,000			
	VV		"Vlepování rastrů pro pasy v rámech č.4 a č.7"					
	VV		"délka vlepění * počet"0,15*2*5*8		12,000			
	VV		Součet		28,000			
32	K	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	37,400	1 413,79	52 875,75	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985331214					
	VV		Viz. D.1., D.2.2.4."					
	VV		"Vlepování položky 18"					
	VV		"délka vlepění * počet"0,55*2*34		37,400			
	VV		Součet		37,400			
33	K	R_1906_2	Vodorovné přemístění a likvidace vybouraného materiálu z komunikace a přebytečných zemin na skládku včetně poplatku a uložení v souladu s platnou legislativou	m3	126,000	809,52	101 999,52	
	PP		Vodorovné přemístění vybouraného materiálu z komunikace na skládku včetně poplatku a uložení v souladu s platnou legislativou					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpoklad 35 t materiálu z komunikace</i> <i>Předpoklad 126 m3 zeminy</i> <i>Předpoklad vzdálenosti 40 km</i>					
	VV		"Viz.D.1."					
	VV		"vodorovné přemístění a uložením přebytečných zemin"					
	VV		126		126,000			
	VV		Součet		126,000			
	VV		"17,6 t živice"					
	VV		"35,2 t štěrku"					
34	K	R_1906_3	Přemístění vybouraného materiálu z propustku a materiálu z odstraněné vozovky na skládku a uložení dle platné legislativy, včetně poplatku	t	99,880	691,34	69 051,04	
	PP		Přemístění vybouraného materiálu z propustku na skládku a uložení dle platné legislativy, včetně poplatku					
	VV		"Viz. D.1"					
	VV		Předpoklad odvozu					
	VV		35,2 "t podkladového kameninva z komunikace"		35,200			
	VV		17,6 "t živice"		17,600			
	VV		47,08" t materiálu z propustku"		47,080			
	VV		Součet		99,880			
35	K	R_1906_4	Dočasný přejezd přes Všímarský potok včetně odstranění	kpl.	1,000	135 000,00	135 000,00	
	PP		Dočasný přejezd přes Všímarský potok					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>plocha koruny 80 m2</i> <i>délka potrubí DN 800 - 2 x 7 m</i> <i>Těleso - kamenivo frakce 125/250, předpoklad 180 m3</i>					
	VV		"Viz. D.1."					
	VV		1		1,000			
37	K	R_1906_6	Převod vody přes staveniště	soub.	1,000	60 000,00	60 000,00	
	PP		Převod vody přes staveniště					
	VV		Viz. D.1.					
	VV		"50 m potrubí DN 500 KG, SN4"					
	VV		"hrázka 120 m3"					
	VV		1		1,000			
D	998		Přesun hmot				60 510,56	
36	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	324,523	186,46	60 510,56	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					
	VP		Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Všímarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění
Objekt:
SO.02. - Obnova vozovky

KSO: 833 2
Místo: Branná

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 764,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 764,97	21,00%	21 160,64
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	121 925,61

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Všímarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění
Objekt: SO.02. - Obnova vozovky

Místo: Branná
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 579, 37001 České Budějovice

Datum: 06.11.2025
Projektant: [redacted]
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	100 764,97
HSV - Práce a dodávky HSV	100 764,97
5 - Komunikace pozemní	100 763,19
998 - Přesun hmot	1,78
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Všimarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění

Objekt:

SO.02. - Obnova vozovky

Místo:

Branná

Datum:

06.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

vozdurhospodarsky
rozvoj a výstavba
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							100 764,97	
D HSV Práce a dodávky HSV							100 764,97	
D 5 Komunikace pozemní							100 763,19	

1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	68,480	20,72	1 418,91	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
2	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 500 do 800 g/m2	m2	25,080	120,81	3 029,91	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
3	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	83,200	224,49	18 677,57	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
4	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	86,400	385,00	33 264,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
5	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	83,200	30,00	2 496,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
6	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,000	350,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
7	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	5,000	130,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
PP								
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
8	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	40,960	322,92	13 226,80	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569903311					
VV			"Viz. D.1."					
VV			"průřezová plocha krajnice * délka krajnic"					
VV			0,04*32*32		40,960			
VV			Součet		40,960			
D	998		Přesun hmot				1,78	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,029	61,21	1,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111					
	VP		Vícepráce				0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Všimarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění
Objekt:
SO.03. - Kácení

KSO: 833 2
Místo: Branná

CC-CZ:
Datum: 06.11.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 634,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 634,39	21,00%	9 583,22
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	55 217,61

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Všímarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění
Objekt: SO.03. - Kácení

Místo: Branná
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 579, 37001 České Budějovice

Datum: 06.11.2025
Projektant:
Zpracovatel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 634,39
HSV - Práce a dodávky HSV	45 634,39
1 - Zemní práce	45 634,39
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Všímarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění
Objekt: SO.03. - Kácení

Místo: Branná Datum: 06.11.2025
Zadavatel: Lesy České republiky s.p. Projektant:
Uchazeč: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice Zpracovatel: Vodňanský rozvoj a výstavba s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 634,39

D HSV Práce a dodávky HSV 45 634,39

D 1 Zemní práce 45 634,39

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000	156,78	1 097,46	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101101						
	VV	"Viz. B.1."						
	VV	"Počet listnatých stromů do 300 mm"						
	VV	7			7,000			
2	K	R_1906_1	Vodorovné přemístění a likvidace biologického materiálu z kácení v souladu s platnou legislativou	kpl.	1,000	28 000,00	28 000,00	
	PP	Rozřezání kmenů na díly a vyrovnání do hrání a likvidace biologického materiálu z kácení v souladu s platnou legislativou						
	VV	"Viz.D.1."						
	VV	"Materiál uložen dle platné legislativy"						
	VV	1			1,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	281,56	563,12	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101102						
	VV	"Viz. B.1."						
	VV	"Počet listnatých stromů do 500 mm"						
	VV	2			2,000			
4	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	89,59	358,36	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101121						
	VV	"Viz. B.1."						
	VV	"Počet jehličnatých stromů do 300 mm"						
	VV	4			4,000			
5	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	175,97	175,97	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101122						
	VV	"Viz. B.1."						
	VV	"Počet jehličnatých stromů do 500 mm"						
	VV	1			1,000			
6	K	112101123	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	281,56	563,12	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112101123						
	VV	"Viz. B.1."						
	VV	"Počet jehličnatých stromů do 700 mm"						
	VV	2			2,000			
7	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	316,42	3 164,20	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101						
	VV	"Viz.B.1."						
	VV	"počet pařezů k odstranění"						
	VV	10			10,000			
8	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	598,80	1 796,40	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251102						
	VV	"Viz.B.1."						
	VV	"počet pařezů k odstranění"						
	VV	3			3,000			
9	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	957,88	1 915,76	CS ÚRS 2024 02
	PP	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251103						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Viz.B.1."					
	VV		"počet pařezů k odstranění"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
10	K	R13	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a nezbytné manipulace.					

VP		Vícepráce						0,00
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Všímarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění
Objekt:
VON - VON

KSO: 833 2
Místo: Branná

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

Uchazeč:
ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			269 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 500,00	21,00%	56 595,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	326 095,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Všímarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění
Objekt: VON - VON

Místo: Branná
Zadavatel: Lesy České republiky s.p.
Uchazeč: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice

Datum: 06.11.2025
Projektant:
Zpracovatel: vodohospodářský
rozvoj a výstavba
a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	269 500,00
VP - Vícepráce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Všimarský p. ř. km 3,570 - migrační zprůchodnění

Objekt:

VON - VON

Místo:

Branná

Datum:

06.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 579, 37001 České Budějovice

Zpracovatel:

vojvodospodarsky
rozvoj a výstavba
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem269 500,00

16	K	R_1906_15	Odlov ryb před zahájením prací	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Odlov ryb před zahájením prací					
1	K	R_5288_08	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění vozidel apod.	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií, čištění vozidel apod. Dočasný přejezd přes Všimarský potok není součástí této položky					
	VV		1		1,000			
2	K	R_5288_09	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství včetně zanesení stavby do digitální technické mapy kraje.	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství včetně zanesení stavby do digitální technické mapy kraje.					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		- geodetické práce při výstavbě					
			1		1,000			
3	K	R_5288_10	Zhotovení povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zhotovení povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.					
	VV		1		1,000			
4	K	R_5288_11	Vypracování havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř. i správcem povodí.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Vypracování havarijního plánu.					
	VV		1		1,000			
5	K	R_5288_12	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).					
	VV		1		1,000			
6	K	R_5288_13	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště		1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště					
	VV		1		1,000			
7	K	R_5288_14	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu	soubor.	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu					
	VV		1		1,000			
8	K	R_5288_15	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
9	K	R08	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: PD požaduje min. tyto zkoušky:, zkoušky hutnění, zkoušky betonu</i> <i>Zkoušky hutnění min. 2 x v průběhu hutnění hráze</i> <i>Zkoušky betonu:</i> <i>1 x krychelná zkouška z výtokového čela</i> <i>1 x krychelná zkouška z nátokového čela</i> <i>Zkoušky komunikace:</i> <i>2 x statická zatěžovací zkouška</i>					
10	K	R09	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmíluvněného) stavu.					
11	K	R10	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.					
12	K	R12	Odstranění zpevnění prostoru zařízení staveniště - odstranění panelů vč. jejich odvozu, panely v majetku zhotovitele	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	PP		Odstranění panelů, odstranění podsypového lože, sejmutí geotextilie. Uvedení plochy do původního stavu, dle pasportizace. Odstranění panelů vč. jejich odvozu - panely v majetku zhotovitele					
	VV		Viz D.1, C.3					
	VV		"Púdorysná plocha zpevnění 215 m2"					
	VV		1		1,000			
14	K	R14	Přejímka základové spáry geologem		3,000	3 500,00	10 500,00	
	PP		Přejímka základové spáry za účasti autorizované osoby v oboru geologie. Přejímka proběhne u základové spáry SO3 a dvakrát u základových spar SO4.					
	VV		"Účast autorizovaného geologa u přejímky základové spáry a vypracování zprávy o přejímce ZS za účasti autorizované"					
	VV		"Spolu s ověřením předpokladů vyplývajících ze staticého posudku"					
	VV		1 "x SO3"		1,000			
	VV		2 "x SO4"		2,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	R_07.1	Aktualizace plánu BOZP	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Aktualizace plánu BOZP					
17	K	R_10	Provedení oaptění vyplývajících z DIO	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
	PP		Osazení a odstranění dočasného dopravního značení Vyřízení zvláštního užívání komunikace					

	VP	Vícepráce					0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	
	K						0,00	