

Dodavatel:

RomBarstav s.r.o.
Hlavní 292
747 92 Háj ve Slezsku-Chabičov
IČ: 08939756
[REDACTED]

Objednatel:

Domov pod Vinnou Horou

Nabídka č: **1652025 aktualizace**
Datum: **29.10.2025**

Technická zpráva, technologický postup, kalkulace

- **Předmět díla:**

Provedení podlahové polyuretanové stěrky 6 koupelen 39,6 m² a 1 koupelna 3,2m².

- **Soupis výkonů, technologický postup realizace:**

Odstranění plastové lišty ze sprchovacího koutu. Celkové přebroušení podkladu s odsáváním, vysátí, vyspravení výškové nerovnosti stávajícího sprchového prostoru, provedení cca 150mm nájezdu do koupelny aplikace epoxidové penetrační vrstvy EP 01 ve spotřebě cca 0,8kg/m² s prosypem křemičitého písku frakce 02-08 po vytvrzení opětovné přebroušení, vysátí, aplikace další penetrační vrstvy EP02 ve spotřebě cca 0,5kg/m² uzavření povrchu a zamezení tak tvorby bublinek a kaveren ve výsledném povrchu a prokreslení stávajících spár dlažby. Po vytvrzení, opětovné obroušení, vysátí a následná aplikace PU 11 stěrky dle RAL 7035 a 1015 ve spotřebě cca 2,5kg/m² s prosypem čipsů. Po vytvrzení, aplikace polyuretanového protiskluzného finálního matujícího laku PU 23 ve spotřebě cca 0,1kg/m². Tmelení silikonovým tmelem po obvodu koupelen.

- **Požadované technické parametry materiálu:**

Povrch polomatný, protiskluzný
Zpracovatelnost při 20°C cca 20 minut
Schnutí při 20°C, přepracovatelný po 24 hodinách, pochůzný po 24-36 hodinách, plně vytvrzený po 7 dnech.
Další technické data viz technické listy

- **Ostatní ujednání epoxidové podlahy:**

- Pochůznost podlahové konstrukce je po realizaci od 24h / v závislosti na teplotě podkladu / dle materiálového listu použitých hmot.
- Plné zatížení podlahy je možné až po uplynutí 7 dní od položení podlahy při teplotě podkladu a okolí min +20°C, nižší teplota delší čas a vyšší teplota kratší čas. Termín možnosti plného provozního zatížení podlahy stanoví odpovědný pracovník zhotovitele v závislosti na teplotě a ostatních klimatických podmínkách, a to zápisem ve stavebním deníku, eventuálně v předávacím protokolu.
- Záruky se nevztahují na plochy, ve kterých jsou prvky zabudované nebo osazené objednatelem v rozporu s uzavřenými dohodami nebo bez vědomí zhotovitele.
- Záruky se nevztahují na zjevně poškozenou podlahu vlivem překročení povolených statických zatížení /max. zatížení/
- Reklamace se nevztahují na vrypy způsobené posunem ostrých předmětů a výtluky vzniklé pádem těžkých břemen. Zhotovitel zaručuje mechanickou a chemickou odolnost podlahoviny a její běžnou údržbu a čistitelnost za předpokladu zamezení smýkání těžkých ocelových břemen s ostrými hranami po podlaze a pd.
- Po dobu realizace a vytvrzení hmot musí být zajištěny podmínky dle materiálových listů použitých hmot.

- Podlaha musí být chráněna proti zatékání a ukapávající vodě nebo chemikáliím, které mohou narušit kvalitu výsledného povrchu (maximální doba pro odstranění chemikálií 1hod). Jedná se o zatékání a úkapy např. vlivem netěsnosti střešní konstrukce.
- **Garance:**
Záruka na podlahu a provedené práce dle objednávky, smlouvy o dílo
- **Stavební připravenost, všeobecné podmínky:**
 - Minimální teplota podkladu a prostředí +15°C
 - Třífázový zdroj elektrické energie 220V
 - Osvětlené pracoviště
 - Prostor pro uložení materiálu cca 10m²
 - Umožnění nepřetržitého provozu
 - Maximální vlhkost betonu 4%
 - Realizovaný podlahový systém nesmí být zpracováván při teplotách podkladu pod +5°C a nad +30°C, minimální doporučená teplota je +12°C / při teplotě pod +12°C zvyšuje viskozitu-houstne a lze jej zpracovávat i při vyšší relativní vlhkosti vzduchu
- **Použitý materiál:**
Topstone stavební chemie
 - EP 02 epoxidová penetrace
 - Křemičitý písek frakce 02-08
 - PU 11 finální UV polyuretanová stěrka 6x RAL 7035, 1x RAL 1014
 - PU 23 finální UV polyuretanový lak
 - Plastbeton
 - Tixotropní směs
- **Kalkulace:**
V ceně je zahrnuto, provedení podlah v koupelnách, doprava, manipulace, opotřebení stojů, ekologická likvidace odpadů

 Celková cena za provedení podlah223 400,- bez DPH
 Sleva 5%.....11 700,- bez DPH

 Cena po slevě.....**211 700,- bez DPH**
- **Dodací a platební podmínky, termíny realizace:**
Nabízené práce jsme schopni zrealizovat v termínu dle domluvy po uzavření SoD (objednávky) a po předání staveniště.
Platba po předání díla dle objednávky, smlouvy o dílo.
- **Doplňující informace:**
Platnost této nabídky **1 měsíce** od data vyhotovení.

V Hájí ve Slezsku