



Firma: Firma

## Příloha č.1 soupisu prací

Položky soupisu prací, které si zadavatel nevyhradil k měření

Stavba:

Rozpočet:

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                             | MJ  | Množství | Jednotková cena |        |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------|
|            |             |          |                                                           |     |          | Jednotková      | Celkem |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                         | 5   | 6        | 9               | 10     |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                              |     |          |                 |        |
|            | VRN7        |          | Provozní vlivy                                            |     |          |                 | 0,00   |
| 2          | 072103021   |          | Zajištění DIO komunikace I. třídy - jednoduché el. vedení | kpl | 1,000000 | 0,00            |        |

## PŘÍLOHA

### Název stavby: Sanace skal nad silnicí I/4 Hliniště - Strážný

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4                                                                                                           |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | ROCKNET s.r.o., Červený Hrádek 10,<br>431 11 Jirkov                                                                                                                                   |
| Datum zahájení prací                | 1.1.7                               | Na základě výzvy Objednatele                                                                                                                                                          |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | 109 kalendářních dnů                                                                                                                                                                  |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | 49 kalendářních dnů                                                                                                                                                                   |
| Sekce                               | 1.1.26                              | Popis definované Sekce (je-li taková):<br>Sekce nejsou definovány                                                                                                                     |
| Faktura                             | 1.1.28                              | Další náležitosti nejsou určeny.                                                                                                                                                      |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Smlouva o dílo<br>(b) Příloha<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky<br>(e) Technická specifikace<br>(f) Výkresy<br>(g) Výkaz výměr<br>(h) Formuláře a ostatní dokumenty |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky                                                                                                                                                                 |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština                                                                                                                                                                               |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7                                                                                                                                |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 | ██████████                                                                                                                                                                            |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 | Nepoužije se                                                                                                                                                                          |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH,<br>formou bankovní záruky nebo pojištění<br>záruky.                                                                                              |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH,<br>formou bankovní záruky nebo pojištění<br>záruky.                                                                                               |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektová dokumentace Zhotovitele            | 5.1                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                                                                                           |
| Harmonogram                                   | 7.2                                 | Do 7 dnů po datu zahájení prací<br>Forma harmonogramu:<br>Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.                                                                                |
| Postupné závazné milníky                      | 7.5                                 | Nepoužije se.                                                                                                                                                                                                           |
| Odstranění vad                                | 9.1                                 | Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 měsíců.                                                                                                                                                                     |
| Oprávnění k Variaci                           | 10.1                                | Postup při Variacích je součástí této Přílohy.                                                                                                                                                                          |
| Oprávnění ke claimu                           | 10.4                                | Skutečnost neschválení Návrhu zhotovitele DIO (pokud byl Zhotovitelem předložen) ze strany třetích subjektů je v riziku Zhotovitele. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na dodatečnou platbu ani prodloužení času. |
| Průběžné platby                               | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)<br>10 % průběžné platby                                                                                      |
|                                               | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby                                                                    |
|                                               | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby                                                                  |
|                                               | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)<br>10 % průběžné platby                                                                                                           |
| Měna                                          | 11.7                                | Koruna česká                                                                                                                                                                                                            |
| Zálohová platba                               | 11.9                                | Nepoužije se.                                                                                                                                                                                                           |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a)                             | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)                                            |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek    | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                                     | 30.000,00 Kč za každý případ porušení                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 12.5 b)                             | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)<br>40 000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení                                                                                                                  |
|                                        | 12.5 c)                             | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)<br>8 000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení                                                        |
|                                        | 12.5 d)                             | Nepoužije se                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | 12.5 e)                             | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)<br>270 000,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
|                                        | 12.5 f)                             | Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce<br>20 000,00 Kč za každý případ porušení                                                                                                                             |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                                                                                                |
| Výše pojistného plnění                 | 14.2                                | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH                                                                                                                                                                                               |
| Rozsah stavebně montážního pojištění   | 14.2.                               | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)<br>pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle<br>- maximální spoluúčast 10 000,00Kč.       |
| Způsob rozhodování sporů               | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem                                                                                                                                                                             |

## **PŘÍLOHA**

### **- POSTUP PŘI VARIACÍCH -**

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

## Změnový list

|                                                              |                                       |                                        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Evidenční číslo a název Stavby:                              |                                       |                                        |
| Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV:<br><b>? 2, 3,<br/>4 a 5</b> |
| Číslo a název podobjektu/rozpočtu:                           |                                       |                                        |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných<br>Změn záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných<br>Změn záporných a<br>Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                    | <b>0,00</b>                                                      |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

|                             |       |       |        |
|-----------------------------|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno | datum | podpis |
| Supervize                   | jméno | datum | podpis |
| Pověřená osoba              | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

|                                                                                               |       |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| <b>Objednatel</b> (oprávněná osoba<br>Objednatele dle § 24 SSP 10-S-<br>11.6 v platném znění) | jméno | datum | podpis |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                             | jméno | datum | podpis |



Firma:

## Rekapitulace ceny

Stavba: S24-015 - I/4 Hlinišť - Strážný - sanace skal

Celková cena bez DPH: 6 471 933,43  
Celková cena s DPH: 7 831 039,45

| Objekt | Popis                | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
|--------|----------------------|--------------|-----|------------|
| SO 01  | Sanace skal Hliniště |              |     |            |
| SO 02  | Sanace skal Strážný  |              |     |            |

| <div> <div> <div></div> <div>Firma:</div> </div> <div> <div>Soupis prací objektu</div> <div> <div> <div>SO 01</div> <div></div> </div> </div> </div> </div>                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------|-----------------|
| <div> <div>Stavba:</div> <div>S24-015 I/4 Hlinišť - Strážný - sanace skal</div> </div>                                                                                                                                                                                                     |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| <div> <div>Rozpočet:</div> <div>SO 01 Sanace skal Hlinišť</div> </div>                                                                                                                                                                                                                     |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| Poř. číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kód položky | Varianta | Název Položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena       |        | Cenová soustava |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | 6        | Jednotková | Celkem | 9               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |        |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112101121   |          | Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kus |          |            |        |                 |
| <div> <div>"kácení stromů a částí stromů, které přímo narušují skalní svah, na místě určeno geotechnikem, dle C.3"11</div> <div>Celkem 11 = 11,000000</div> </div>                                                                                                                         |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122451102   |          | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  |          |            |        |                 |
| <div> <div>"odkopávky suti z očištění a dolamování"233,750+49+10+70*0,6*0,6*0,5</div> <div>"odkopávky paty svahu pro zřízení akumulačního prostoru"200*1,15*0,45</div> <div>Celkem 408,85 = 408,850000</div> </div>                                                                        |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155211112   |          | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm                                                                                                                                                           | m2  |          |            |        |                 |
| <div> <div>"základní selektivní očista svahu, hustota porostu 0,6, postup dle určení geotechnika"2485*0,6</div> <div>"včetně štěpkování a likvidace odstraněné vegetace a větví"260</div> <div>"odstranění drobného náletu do 150 mm"650</div> <div>Celkem 2401 = 2401,000000</div> </div> |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155211122   |          | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  |          |            |        |                 |
| <div> <div>"určené plochy zásahu s upřesněním na místě geotechnikem"1100*0,25"mocnost zásahu""0,85"rozsah plošného zásahu"</div> <div>Celkem 233,75 = 233,750000</div> </div>                                                                                                              |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155211311   |          | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí                                                                                                                                                                                        | m3  |          |            |        |                 |
| <div> <div>"řízené odtěžení labilních struktur ruční technikou, dle přímého určení geotechnikem"49</div> <div>Celkem 49 = 49,000000</div> </div>                                                                                                                                           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155211313   |          | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny                                                                                                                                                                                                    | m3  |          |            |        |                 |
| <div> <div>"určené dolamování pro změnu těžiště, pozice a tvaru blokových strukut, dle určení geotechnika"10,0</div> <div>Celkem 10 = 10,000000</div> </div>                                                                                                                               |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155212116   |          | Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tří. V a VI                                                                                                                                                                                                                             | m   |          |            |        |                 |
| <div> <div>"Vrty pro kotevní prvky CKT délky 3,0 m, délka vrtu * počet kusů"2,8*178</div> <div>Celkem 498,4 = 498,400000</div> </div>                                                                                                                                                      |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155213112   |          | Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm                                                                                                                                                                                                   | kus |          |            |        |                 |
| <div> <div>"kotevní prvky sítě - CKT S670H pr. 25 mm, délky 3,0 m, 1ks/9m2"2000/9"65% z plochy dle vrtatelnosti podkladu""0,65+33+0,556</div> <div>Celkem 178 = 178,000000</div> </div>                                                                                                    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155213612   |          | Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m                                                                                                                                                    | kus |          |            |        |                 |
| <div> <div>"kotevní prvky sítě - R32/360, délky 3,0 m, 1ks/9m2"2000/9"35% z plochy dle vrtatelnosti podkladu""0,35+0,222</div> <div>Celkem 78 = 78,000000</div> </div>                                                                                                                     |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155214111   |          | Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  |          |            |        |                 |
| <div> <div>"montáž nových sítě na exponovaná místa, odborný odhad"500</div> <div>"zpětná montáž původních sítě"1500</div> <div>Celkem 2000 = 2000,000000</div> </div>                                                                                                                      |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155214115   |          | Demontáž ocelových sítě ze skalních stěn horolezeckou technikou součástí prací je uvolnění a demontáž kotevních prvků, uvolnění ocelových lan systému zajištění sítěmi, jak obvodových, spojovacích, křížných, podélných a dalších tohoto systému, rozpojení pásů sítě, postupná demontáž sítě se separací demontovaného materiálu. Práce jsou prováděny horolezecky. | m2  |          |            |        |                 |



|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--|
|    |           |  | "demontáž stávajících sítí pro možnost očisty svahu a dolamování, cca 65% z plochy"1500<br>Celkem 1500 = 1500,000000                                                                                                                                             |    |  |  |  |  |  |
| 14 | 155214212 |  | Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm                                                                                                                                               | m  |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "doplňující vislá lana po 1 m"200*25<br>"doplňující a zpevňující lan sítě a obvodová lana"230*230<br>Celkem 5460 = 5460,000000                                                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |
| 15 | 162751137 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "přesun suti ze stavby na určenou skládku"408,850<br>Celkem 408,85 = 408,850000                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |  |  |
| 16 | 162751139 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "příplatek za zvýšený přesun nad 10 km"408,850*10<br>Celkem 4088,5 = 4088,500000                                                                                                                                                                                 |    |  |  |  |  |  |
| 17 | 167151102 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                                                          | m3 |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "nakládání odkopávek a suti na běžný dopravní prostředek"408,850<br>Celkem 408,85 = 408,850000                                                                                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |
| 18 | 171201221 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                  | t  |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "skládkovné za zeminu dle katalogu odpadů"408,850*1,85<br>Celkem 756,373 = 756,373000                                                                                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |
| 21 | 31319117  |  | síť na skálu s oky 80x100mm povrch galvan s poplastováním D 2,7mm                                                                                                                                                                                                | m2 |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "dodání sítě dle specifikace STZ, technologické navýšení na překryvy, prostřihy a ohyby 25%"500*1,25"zaokrouhlení na celé desítky m2"+5<br>Celkem 630 = 630,000000                                                                                               |    |  |  |  |  |  |
| 22 | 31452112  |  | lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm                                                                                                                                                                                                       | m  |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "dodání specifikovaného lana včetně spojovacích lanových svorek, koeficient technologického navýšení 20%"5460*1,2<br>Celkem 6552 = 6552,000000                                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |
|    | 789       |  | <b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>                                                                                                                                                                                          |    |  |  |  |  |  |
| 19 | 24613582  |  | hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy                                                                                                                                                                                                                         | kg |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "specifikovaná barva RAL 9005, nátěr matný, koeficient množství na konečné nátěry"1,1*12*0,8<br>Celkem 14 = 14,000000                                                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |
| 20 | 24629111  |  | hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                | kg |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "spotřeba hmoty cca 1 kg/4m2"47/4"zaokrouhlnění"+0,25<br>Celkem 12 = 12,000000                                                                                                                                                                                   |    |  |  |  |  |  |
| 23 | 789324210 |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního, tloušťky do 40 µm                                                                                                                                                                      | m2 |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "nátěr všech kotevních prvků včetně matek a podložek"(0,2*0,2*4+0,01+0,0125)*(178+78)<br>Celkem 46,72 = 46,720000                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |
| 24 | 789324221 |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm                                                                                                                                                              | m2 |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "nátěr všech kotevních prvků včetně matek a podložek"(0,2*0,2*4+0,01+0,0125)*(178+78)<br>Celkem 46,72 = 46,720000                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |  |
|    | 9         |  | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |  |  |  |
| 25 | 911334641 |  | Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce, se svodnicí jednostranné, úrovně zádržnosti H4                                                                                                                                         | m  |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "zpětná montáž ocelového svodidla na stávající sloupky"200<br>Celkem 200 = 200,000000                                                                                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |
| 26 | 966051121 |  | Bourání palisád dřevěných osazených v řadě                                                                                                                                                                                                                       | m3 |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "odstranění stávajících dřevěných palisád, včetně H sloupků a porušené výdřevy"(200)*1,25*0,15<br>Celkem 37,5 = 37,500000                                                                                                                                        |    |  |  |  |  |  |
| 27 | 966076111 |  | Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových pásnice                                                                                                                           | m  |  |  |  |  |  |
|    |           |  | "odstranění pásnice svodidla s jeho deponií v rámci stavniště a ochranu po dobu stavby"200<br>Celkem 200 = 200,000000                                                                                                                                            |    |  |  |  |  |  |
|    | 997       |  | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |  |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| 28 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                                                                                                              | t   |  |  |  |  |
|    |           | <i>"skládkovné za zeminu dle katalogu odpadů - dřevní štěpka, plocha zásahu, množství štěrky na m2, objemovka štěrky"2401*0,025*0,540<br/>Celkem 32,414 = 32,414000</i>                                                                |     |  |  |  |  |
|    | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |  |  |
| 1  | 034002000 | Zabezpečení staveniště                                                                                                                                                                                                                 | m2  |  |  |  |  |
|    |           | <i>"Zřízení dočasné plochy staveniště, včetně nezbytných prací pro úpravu ploch a uvedení do původního stavu, pronájem ploch"60<br/>"ohrazení a zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob"50<br/>Celkem 110 = 110,000000</i> |     |  |  |  |  |
|    | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |  |  |
| 2  | 072103021 | Zajištění DIO komunikace I. třídy - jednoduché el. vedení                                                                                                                                                                              | kpl |  |  |  |  |
|    |           | <i>"zajištění a instalace řízení omezení provozu dle schématu C/1 po dobu 14 dnů, délka omezení 200 m"24<br/>Celkem 1 = 1,000000</i>                                                                                                   |     |  |  |  |  |

| <div> <div>  </div> <div> Firma: </div> </div> <div> <div> <b>Soupis prací objektu</b> </div> <div> Stavba: S24-015 I/4 Hlinišť - Strážný - sanace skal </div> <div> Rozpočet: SO 02 Sanace skal Strážný </div> <div> SO 02 </div> </div> |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|--------|-----------------|
| Poř. číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kód položky | Varianta | Název Položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena       |        | Cenová soustava |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          | Jednotková | Celkem |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5   | 6        | 7          | 8      | 9               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |        |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112101121   |          | Odstanění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kus |          |            |        |                 |
| <i>"kácení stromů a částí stromů, které přímo narušují skalní svah, na místě určeno geotechnikem, dle C.3"5</i><br><i>Celkem 5 = 5,000000</i>                                                                                                                                                                              |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122451102   |          | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  |          |            |        |                 |
| <i>"odkopávky sutí z očištění a dolamování"348,725+5+7+50*0,6*0,6*0,5</i><br><i>"odkopávky paty svahu pro zřízení akumulačního prostoru"100*1,15*0,45</i><br><i>Celkem 421,475 = 421,475000</i>                                                                                                                            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155211112   |          | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou odstranění vegetace včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo na naložení na dopravní prostředek keřů a stromů do průměru 10 cm                                                                                                                                                           | m2  |          |            |        |                 |
| <i>"základní selektivní očista svahu, hustota porostu 0,1, postup dle určení geotechnika"950*0,6</i><br><i>"včetně štěpkování a likvidace odstraněné vegetace a větví"35</i><br><i>"odstranění drobného náletu do 150 mm"125</i><br><i>Celkem 730 = 730,000000</i>                                                         |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155211122   |          | Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  |          |            |        |                 |
| <i>"určené plochy zásahu s upřesněním na místě geotechnikem"100*5*1,25*0,5"mocnost zásahu"</i><br><i>"určené plochy zásahu s upřesněním na místě geotechnikem"30*3*1,15*0,35"mocnost zásahu"</i><br><i>Celkem 348,725 = 348,725000</i>                                                                                     |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155211311   |          | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s použitím pneumatického nářadí                                                                                                                                                                                        | m3  |          |            |        |                 |
| <i>"řízené odtěžení labilních struktur ruční technikou, dle přímého určení geotechnikem"5</i><br><i>Celkem 5 = 5,000000</i>                                                                                                                                                                                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155211313   |          | Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou s přehozením na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek hydraulickými klíny                                                                                                                                                                                                    | m3  |          |            |        |                 |
| <i>"určené dolamování pro změnu těžiště, pozice a tvaru blokových strukt, dle určení geotechnika"7</i><br><i>Celkem 7 = 7,000000</i>                                                                                                                                                                                       |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 155212116   |          | Vrtý do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI                                                                                                                                                                                                                              | m   |          |            |        |                 |
| <i>"Vrtý pro kotvení prvky CKT délky 3,0 m, délka vrtu * počet kusů"2,8*70</i><br><i>Celkem 196 = 196,000000</i>                                                                                                                                                                                                           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155213112   |          | Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, průměru přes 20 do 26 mm                                                                                                                                                                                                   | kus |          |            |        |                 |
| <i>" kotvení prvky sítě - CKT S670H pr. 25 mm, délky 3,0 m, 1ks/9m2"650/9"50%"</i><br><i>z plochy dle vrtatelnosti podkladu""0,5+33+0,889</i><br><i>Celkem 70 = 70,000000</i>                                                                                                                                              |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155213612   |          | Trny z injekčních zavrtávacích tyčí prováděné horolezeckou technikou zainjektované cementovou maltou průměru 32 mm včetně vrtů přenosnými vrtacími kladivy na ztracenou korunku průměru 51 mm, délky přes 2 do 3 m                                                                                                                                                    | kus |          |            |        |                 |
| <i>" kotvení prvky sítě - R32/360, délky 3,0 m, 1ks/9m2"650/9"5%" z plochy dle vrtatelnosti podkladu""0,5+0,889+33</i><br><i>Celkem 70 = 70,000000</i>                                                                                                                                                                     |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155214111   |          | Sítování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  |          |            |        |                 |
| <i>"montáž nových sítě na exponovaná místa, odborný odhad"95*5,5+7,5+30*4</i><br><i>Celkem 650 = 650,000000</i>                                                                                                                                                                                                            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            |        |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 155214115   |          | Demontáž ocelových sítě ze skalních stěn horolezeckou technikou součástí prací je uvolnění a demontáž kotveních prvků, uvolnění ocelových lan systému zajištění sítěmi, jak obvodových, spojovacích, křížných, podélných a dalších tohoto systému, rozpojení pásů sítě, postupná demontáž sítě se separací demontovaného materiálu. Práce jsou prováděny horolezecky. | m2  |          |            |        |                 |

|    |           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |  |
|----|-----------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
|    |           |  | "demontáž stávajících sítí pro možnost očisty svahu a dolamování, 100% z plochy"90*5+30*4<br>Celkem 570 = 570,000000                                                                                                                                             |    |  |  |  |  |
| 14 | 155214212 |  | Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru přes 10 mm                                                                                                                                               | m  |  |  |  |  |
|    |           |  | "doplňující vislá lana po 1,5 m"(60+25)*5,5+2,5<br>"doplňující a zpevňující lan sítě a obvodová lana"220+90<br>Celkem 780 = 780,000000                                                                                                                           |    |  |  |  |  |
| 15 | 162751137 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                   | m3 |  |  |  |  |
|    |           |  | "přesun suti ze stavby na určenou skládku"421,475<br>Celkem 421,475 = 421,475000                                                                                                                                                                                 |    |  |  |  |  |
| 16 | 162751139 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 |  |  |  |  |
|    |           |  | "příplatek za zvýšený přesun nad 10 km"421,475*10<br>Celkem 4214,75 = 4214,750000                                                                                                                                                                                |    |  |  |  |  |
| 17 | 167151102 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5                                                                                                          | m3 |  |  |  |  |
|    |           |  | "nakládání odkopávek a suti na běžný dopravní prostředek"421,475<br>Celkem 421,475 = 421,475000                                                                                                                                                                  |    |  |  |  |  |
| 18 | 171201221 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                                                  | t  |  |  |  |  |
|    |           |  | "skládkovné za zeminu dle katalogu odpadů"421,475*1,85<br>Celkem 779,729 = 779,729000                                                                                                                                                                            |    |  |  |  |  |
| 21 | 31319117  |  | síť na skálu s oky 80x100mm povrch galvan s poplastováním D 2,7mm                                                                                                                                                                                                | m2 |  |  |  |  |
|    |           |  | "dodání sítě dle specifikace STZ, technologické navýšení na překryvy, prostřihy a ohyby 25%"650*1,25"zaokrouhlení na celé desítky m2"+7,5<br>Celkem 820 = 820,000000                                                                                             |    |  |  |  |  |
| 22 | 31452112  |  | lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 10,0/12,0mm                                                                                                                                                                                                       | m  |  |  |  |  |
|    |           |  | "dodání specifikovaného lana včetně spojovacích lanových svorek, koeficient technologického navýšení 20%"780*1,2<br>Celkem 936 = 936,000000                                                                                                                      |    |  |  |  |  |
|    | 789       |  | <b>Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení</b>                                                                                                                                                                                          |    |  |  |  |  |
| 19 | 24613582  |  | hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy                                                                                                                                                                                                                         | kg |  |  |  |  |
|    |           |  | "specifikovaná barva RAL 9005, nátěr matný, koeficient množství na konečné nátěry"1,1*7+0,3<br>Celkem 8 = 8,000000                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |
| 20 | 24629111  |  | hmota nátěrová PUR základní na ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                | kg |  |  |  |  |
|    |           |  | "spotřeba hmoty cca 1 kg/4m2"26/4"zaokrouhlení"+0,5<br>Celkem 7 = 7,000000                                                                                                                                                                                       |    |  |  |  |  |
| 23 | 789324210 |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového základního, tloušťky do 40 µm                                                                                                                                                                      | m2 |  |  |  |  |
|    |           |  | "nátěr všech kotevních prvků včetně matek a podložek"(0,2*0,2*4+0,01+0,0125)*(140)<br>Celkem 25,55 = 25,550000                                                                                                                                                   |    |  |  |  |  |
| 24 | 789324221 |  | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm                                                                                                                                                              | m2 |  |  |  |  |
|    |           |  | "nátěr všech kotevních prvků včetně matek a podložek"(0,2*0,2*4+0,01+0,0125)*(140)<br>Celkem 25,55 = 25,550000                                                                                                                                                   |    |  |  |  |  |
|    | 9         |  | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |  |  |  |  |
| 25 | 911334641 |  | Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do mostní konstrukce, se svodnicí jednostranné, úrovně zádržnosti H4                                                                                                                                         | m  |  |  |  |  |
|    |           |  | "zpětná montáž ocelového svodidla na stávající sloupky"120<br>Celkem 120 = 120,000000                                                                                                                                                                            |    |  |  |  |  |
| 26 | 966051121 |  | Bourání palisád dřevěných osazených v řadě                                                                                                                                                                                                                       | m3 |  |  |  |  |
|    |           |  | "odstranění stávajících dřevěných palisád, včetně H sloupků a porušené výdřevy"(47+25)*1,25*0,15<br>Celkem 13,5 = 13,500000                                                                                                                                      |    |  |  |  |  |
| 27 | 966076111 |  | Odstranění různých konstrukcí na mostech svodidla ocelového nebo svodidlového zábradlí nebo jejich částí na mostech betonových pásnice                                                                                                                           | m  |  |  |  |  |
|    |           |  | "odstranění pásnice svodidla s jeho deponií v rámci stavniště a ochranu po dobu stavby"90+30<br>Celkem 120 = 120,000000                                                                                                                                          |    |  |  |  |  |
|    | 997       |  | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                          |    |  |  |  |  |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|
| 28 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01                                                                                                                | t  |  |  |  |  |
|    |           | <i>"skládkovné za zeminu dle katalogu odpadů - dřevní štěpka, plocha zásahu, množství štěrky" 720*0,025*0,540<br/>Celkem 9,72 = 9,720000</i>                                                                                             |    |  |  |  |  |
|    | VRN3      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                      |    |  |  |  |  |
| 1  | 034002000 | Zabezpečení staveniště                                                                                                                                                                                                                   | m2 |  |  |  |  |
|    |           | <i>"Zřízení dočasné plochy staveniště, včetně nezbytných prací pro úpravu ploch a uvedení do původního stavu, pronájem ploch" 50<br/>"ohrazení a zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob" 50<br/>Celkem 100 = 100,000000</i> |    |  |  |  |  |
|    | VRN7      | Provozní vlivy                                                                                                                                                                                                                           |    |  |  |  |  |
| 2  | 072103021 | Zajištění DIO komunikace I. třídy - jednoduché el. vedení                                                                                                                                                                                | kp |  |  |  |  |
|    |           | <i>"zajištění a instalace řízení omezení provozu dle schématu C/2 po dobu 14 dnů, délka omezení 200 m" 24<br/>Celkem 1 = 1,000000</i>                                                                                                    |    |  |  |  |  |

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **Sanace skal nad silnicí I/4 Hliniště - Strážný**, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele **P25V00313314** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

**ROCKNET s.r.o.**

**se sídlem: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov**

**IČO: 27357694**

### **O d ů v o d n ě n í:**

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

*Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.*

## SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost ROCKNET s.r.o.

se sídlem: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČO: 27357694

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce **Sanace skal nad silnicí I/4 Hliniště – Strážný**, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 05PU-003438 (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že na plnění zakázky nebude využívat žádného poddodavatele.