



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1676/25
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Kontaktní osoby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: REVIST s.r.o.

Se sídlem: Kurzova 2202/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 176872
Zastoupená: [REDACTED], jednatelem
IČO: 24815756
DIČ: CZ24815756
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k níže specifikované Smlouvě o dílo

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2025 Smlouvu o dílo č. 1676/25 na zhotovení stavebních úprav s názvem „**0510 CC – Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 9. 2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Protože v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 2. Důvodem potřeby víceprací je skutečnost, že po odkrytí konstrukcí a při podrobném provádění díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možné při zpracování projektové dokumentace ani při zadání

veřejné zakázky objektivně předvídat. Ukázalo se, že původně navržený způsob provedení některých částí díla není technicky realizovatelný, případně by vedl k nevyhovujícímu výsledku. Zároveň se vyskytly práce, jejichž rozsah nebylo možné předem určit, například nutnost výměny a nového zasekání kabelového vedení. Hodnota víceprací činí 1 034 075,86 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 2. Hodnota méněprací činí 474 700,91 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany proto tímto dodatkem č. 2, s odkazem na čl. IV odst. 4.4. Smlouvy, mění celkovou cenu díla dle Smlouvy tak, jak je stanoveno dále.

II. Předmět dodatku

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2.“

2. Článek IV. „Cena díla a platební podmínky“ odst. 4.1. se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

„4.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši 9 418 852,75 Kč bez DPH“

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vícepráce jsou nezbytné z objektivních důvodů, nebylo možné je předvídat při zadávání původní zakázky a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho bezpečné a funkční užívání. Zhotovitel těchto víceprací je totožný se zhotovitelem původní zakázky, přičemž změna zhotovitele by byla technicky nebo ekonomicky nevhodná, neboť by vedla k závažným obtížím při dokončení stavby (zejména z hlediska záruk, kompatibility a návaznosti prací).
2. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
4. Tento dodatek bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.




Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele


V Pardubicích dne



rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Pardubicích dne



jednatel

Příloha č. 1 - Vícepráce
0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH1 034 075,86

DPH základní21,00%

Sazba daně21,00%

Základ daně1 034 075,86

Výše daně217 155,93

DPH snížená12,00%

0,00

0,00

0,00

Cena s DPHvCZK1 251 231,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena víceprací bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů1 034 075,86

Změnové listy

1 034 075,86

ZL 1

Bourání podkladu + Baumit Nivello 30

400 596,79

ZL 2

Revizní dvířka

15 705,44

ZL 3

Úprava stropu

30 270,87

ZL 4

Větrací mřížky

12 731,12

ZL 5

Žaluzie

44 574,26

ZL 6

Zpevnění SDK

4 404,71

ZL 7

Úprava pro podparapetní žlab

8 071,02

ZL 8

Záměna svítidel

229 060,00

ZL 9

Oprava vnitřních omítek

245 301,29

ZL 10

Úprava podlahy místnosti 3030

29 710,36

ZL 11

Přechodové lišty u dveří

13 650,00

ha č. 1 - Vícepráce

Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP**ZL1 Bourání podkladu + Baunit Nivello 30 - Vícepráce**

kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
H S V							
965045113	Vybourání betonových potěrů v tl.do 50 mm (9,20*7,10)+(1,10*0,53)+(1,20*0,54)*2+(1,14*0,54)*3 (39,30*2,40)+(1,20*0,48)*7+(1,20*0,48)*5 chodba-potěr - sekce 1 (9,30*7,52)+(1,20*0,48)*2 potěry - sekce 2 (9,30*5,94)+(1,20*0,48) potěry - sekce 3	m2	228,138	164,00 Kč	37 414,63 Kč	0,090	20,532
			101,232				
			71,088				
			55,818				
997013152	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	20,532	1 320,00 Kč	27 102,24 Kč	0,000	0,000
997013501	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	20,532	304,00 Kč	6 241,73 Kč	0,000	0,000
997013509	Příplatek za každý další 1km x 5	t	102,660	13,30 Kč	1 365,38 Kč	0,000	0,000
997013601	Poplatek za uložení suti na skládku - betonová směs z vybouraných potěrů (stavební odpad betonový , kód odpadu 17 01 01)	t	20,532	950,00 Kč	19 505,40 Kč	0,000	0,000
771111011	Vysátí podkladu	m2	228,138	17,30 Kč	3 946,79 Kč	0,000	0,000
771121011	Penetrace podkladu pod samonivelační stěrku	m2	228,138	65,70 Kč	14 988,67 Kč	0,000	0,000
771151016	Samonivelační stěrka podlah v tl. 15 mm	m2	228,138	990,00 Kč	225 856,62 Kč	0,026	5,932
771151011	Lokální navýšení tl.samonivelační stěrky o 3 mm	m2	82,000	280,00 Kč	22 960,00 Kč	0,005	0,410
612325101	Úprava povrchu pod sokly hrubou omítkou v š.do 150 mm	m2	21,600	1 100,00 Kč	23 760,00 Kč	0,038	0,821
998018002	Přesun hmot	t	7,162	2 240,00 Kč	16 042,88 Kč	0,000	0,000
H S V CELKEM					400 596,79 Kč		

Příloha č. 1 - Vícepráce

konstrukce prostoru 0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP**ZL 2 Revizní dvířka - vícepráce**

kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	celkem t
976072321	Demontáž revizních dvířek 500/300 mm	ks	8,000	62,90 Kč	503,20 Kč	0,152
953941421	Osazení revizních dvířek - stavební úprava otvorů <i>"dozdění otvorů resp. stavební úprava na požadovanou velikost, zednické zapravení"</i>	ks	8,000	1 345,00 Kč	10 760,00 Kč	0,144
S P C	Dodávka revizních dvířek 500/300 mm	ks	8,000	450,00 Kč	3 600,00 Kč	0,080
998018002	Přesun hmot	t	0,376	2 240,00 Kč	842,24 Kč	0,007
Základní rozpočtové náklady celkem					15 705,44 Kč	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 2353/25, č. průvodky 4781

Stavba:

0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

Objekt:

ZL 3 Úprava stropu - vícepráce

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Revist

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 270,87
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	30 270,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 754,26	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 2353/25, č. průvodky 4781

Stavba: 0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

Objekt: ZL 3 Úprava stropu - vícepráce

Místo: Pardubice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Revist

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	30 270,87
HSV - Práce a dodávky HSV	15 225,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 319,28
4 - Vodorovné konstrukce	3 358,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 026,80
997 - Přesun sutě	2 809,80
998 - Přesun hmot	2 710,80
PSV - Práce a dodávky PSV	15 045,51
767 - Konstrukce zámečnické	15 045,51

2) Ostatní náklady	0,00
Provozní vlivy	

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 270,87
-----------------------------------	-----------

Stavba:

0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

Objekt:

ZL 3 Úprava stropu - vícepráce

Místo:

Pardubice

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Revist

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**30 270,87**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					15 225,36
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 319,28
3	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,420	10 284,00	4 319,28
	VV		0,7*(3,0+2,0)*0,12		0,420		
	VV		Součet		0,420		
D	4	Vodorovné konstrukce					3 358,68
4	K	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 30 mm plech tl 0,75 mm	m2	3,300	879,60	2 902,68
	VV		0,55*(3,0+2,0)*1,2		3,300		
	VV		Součet		3,300		
5	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,005	91 200,00	456,00
	VV		0,4*2*(3,0+2,0)*1,2*0,001		0,005		
	VV		Součet		0,005		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					2 026,80
9	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem	m3	0,300	6 756,00	2 026,80
	VV		0,5*0,12*(3,0+2,0)		0,300		
	VV		Součet		0,300		
D	997	Přesun sutě					2 809,80
12	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,692	1 956,00	1 353,55
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,692	388,80	269,05
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,380	17,04	176,88
	VV		0,692*15 'Přepočtené koeficientem množství		10,380		
15	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu kód odpadu 17 01 01	t	0,692	1 460,00	1 010,32
D	998	Přesun hmot					2 710,80
16	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,255	2 160,00	2 710,80
D	PSV	Práce a dodávky PSV					15 045,51
D	767	Konstrukce zámečnické					15 045,51
17	K	767991911	Montáž zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	3,300	417,60	1 378,08
	VV		0,55*2*3		3,300		
	VV		Součet		3,300		
18	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	35,772	177,60	6 353,11
	VV		"L60/6"				
	VV		5,42*0,55*10*1,2		35,772		
	VV		Součet		35,772		
19	M	13011053	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,039	75 480,00	2 943,72
20	K	R	stavebně montážní přípomoce	kpl	1,000	3 516,61	3 516,61
21	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	106,749	8,00	853,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 2353/25, č. průvodky 4781

Stavba:

0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM,3.NP

Objekt:

ZL 4 Větrací mřížky - vícepráce

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Revist

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 731,12
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	12 731,12
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 731,12	21,00%	2 673,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	15 404,66
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

UPCE č. smlouvy 2353/25, č. průvodky 4781

Stavba: 0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM,3.NP
Objekt: ZL 4 Větrací mřížky - vícepráce
Místo: Pardubice
Zadavatel: 0
Zhotovitel:

Datum:
Projektant: 0
Zpracovatel: Revist

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	12 731,12
HSV - Práce a dodávky HSV	12 731,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 482,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 070,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 177,82
2) Ostatní náklady	0,00
Provozní vlivy	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 731,12

Stavba:

0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM,3.NP

Objekt:

ZL 4 Větrací mřížky - vícepráce

Místo:

Pardubice

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Revist

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**12 731,12**

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 731,12

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

5 482,60

1	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	7,000	141,60	991,20
2	K	310278842	Zazdívka otvorů pl ve zdivu z nepálených tvárnic	m3	0,018	9 562,00	172,12

VV "úprava otvoru pro mřížky"

VV 0,2*0,2*0,05*5

0,010

VV 0,2*0,2*0,2

0,008

VV Součet

0,018

3	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,420	10 284,00	4 319,28
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------

VV 0,7*(3,0+2,0)*0,12 "dobetonování překladů"

0,420

VV Součet

0,420

VV Součet

0,005

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 070,70

6	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	10,000	112,97	1 129,70
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

VV 10

10,000

VV Součet

10,000

7	M	55341426	mřížka větrací kovová s rámečkem 200x200mm bílá	kus	9,000	469,00	4 221,00
---	---	----------	---	-----	-------	--------	----------

8	M	55341425	mřížka větrací kovová s rámečkem 300x300mm bílá	kus	1,000	720,00	720,00
---	---	----------	---	-----	-------	--------	--------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 177,82

10	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	7,000	122,00	854,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

VV 7

7,000

VV Součet

7,000

11	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	9,000	35,98	323,82
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

ha č. 1 - Vícepráce

nstrukce pro 0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

ZL6 Zpevnění SDK - Vícepráce

kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč
P S V					
Konstrukce tesařské					
762431027	Zpevnění SDK stěn deskami OSB 25 mm 19,60*0,30	m2	5,88 5,88	665,90	3 915,49
762495000	Spojovací prostředky	m2	5,88	40,80	239,90
	součet				4 155,39 Kč
	přesun hmot	%	6,000		249,32 Kč
Celkem					4 404,71 Kč

ha č. 1 - Vícepráce 0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP nstrukce pros ZL1 Úprava pro podparapetní žlab - vícepráce								
kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t	
H S V								
346272236.XLA	Přizdívka parapetů YTONG v tl.do 100 mm 4,20*0,15	m2	0,630 0,63	908,10 Kč	572,10 Kč	0,073	0,046	
342291121	Ukotvení přizdívky parapetů	m	4,200	150,00 Kč	630,00 Kč	0,000	0,000	
612131121	Penetrace stěn 1x	m2	0,630	77,00 Kč	48,51 Kč	0,000	0,000	
612142001	Povrchová úprava stěn tmelem a perlínkou	m2	0,630	300,00 Kč	189,00 Kč	0,005	0,003	
612311131	Povrchová úprava stěn štukem	m2	0,630	195,00 Kč	122,85 Kč	0,003	0,002	
998018002	Přesun hmot	t	0,051	2 240,00 Kč	114,24 Kč	0,000	0,000	
H S V CELKEM					1 676,70 Kč			
Konstrukce truhlářské								
766691811	Demontáž parapetů 2,10*0,25 š. 2 ks	m	4,20	69,90	293,58			
766694126	Montáž parapetních desek š.přes 300 mm	m	4,20	299,00	1 255,80			
S P C	Dodávka parapetních desek š.450 mm dl.do 2100 mm	m	4,20	895,00	3 759,00			
S P C	Dodávka a montáž plastových krytů kabelových rozvodů	m	4,80	175,00	840,00			
součet					6 148,38 Kč			
přesun hmot					245,94 Kč			
Konstrukce truhlářské celkem					6 394,32 Kč			
P S V CELKEM					6 394,32 Kč			
UNIVERZITA PARDUBICE - VÍCEPRÁCE - 17.10.2025 - ROZPOČET								
REKAPITULACE NÁKLADŮ					Kč			
H S V					1 676,70 Kč			
P S V					6 394,32 Kč			
Základní rozpočtové náklady celkem					8 071,02 Kč			

Příloha č. 1 - Vícepráce

0510 CC - R 0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

ZL 8 Záměna svítidel - vícepráce

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
2	000509131	svítidlo "1" včetně příslušenství	ks	24,00	1250,00	30 000		
3	000509132	svítidlo "2" včetně příslušenství	ks	72,00	1200,00	86 400		
4	000509133	svítidlo "3" včetně příslušenství	ks	18,00	1120,00	20 160		
5	000509134	svítidlo "4" včetně příslušenství	ks	20,00	1150,00	23 000		
6	000509135	svítidlo "5" včetně příslušenství	ks	32,00	1150,00	36 800		
7	000509136	svítidlo "6" včetně příslušenství	ks	16,00	1200,00	19 200		
8	000509137	svítidlo "7" včetně příslušenství	ks	12,00	1125,00	13 500		

celkem

229 060

pha č. 1 - Vícepráce 0510 CC - Rekonstrukce prostor UEnM, 3.NP**instrukce prosl ZL9 Oprava vnitřních omítek - vícepráce**

kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč	t	celkem t
HSV							
612325422	Oprava vnitřních omítek stěn štukových v rozsahu opravovaných ploch přes 10 do 30 %	m2	716,391	235,00 Kč	168 351,89 Kč	0,017	12,179
m.č.3007	$(3,00*3,55)-(2,06*3,55)+(7,10*3,55)-(0,80*2,00)*3+(0,54*3,55)*2*3$		35,244				
m.č.3002	$(9,20*3,55)-(0,80*2,00)*3+(0,54*3,55)*2*3$		39,362				
m.č.3029	$(39,30*3,55)*2-(0,80*2,00)*16-(1,20*2,00)-(1,20*3,55)*10-(0,70*3,55)*4-(6,00*3,55)$		177,19				
chodby	$(0,54*3,55)*2*12$		46,008				
	$(9,20*3,55)-(0,80*2,00)+(0,54*3,55)*2+(7,10*3,55)-(0,80*2,00)*2+(3,00*3,55)-(2,06*3,55)$		60,236				
m.č.3012	$(6,20*3,55)+(4,20*3,55)-(2,06*2,36)*2$		27,1968				
m.č.3037	$(6,20*3,55)+(4,20*3,55)-(2,06*2,36)*2$		27,1968				
m.č.3028	$(5,94*3,36)*2+(5,93*3,36)*2-(0,80*2,00)-(2,06*2,36)*2$		68,4432				
m.č.3030	$(5,94*3,36)*2+(9,20*3,36)*2-(0,80*2,00)-(2,06*2,36)*2$		90,4176				
m.č.3031	$(5,96*3,55)*2+(3,22*3,55)*2-(0,80*2,00)-(2,06*2,36)$		58,7164				
m.č.3032	$(5,96*3,55)*2+(2,81*3,55)*2-(0,80*2,00)*2-(2,06*2,36)$		54,2054				
m.č.3033	$(5,96*3,55)*2+(2,63*3,55)*2-(0,80*2,00)*3-(2,06*2,36)$		51,3274				
m.č.3034,35	$(5,96*3,55)*2+(6,10*3,55)*2-(0,80*2,00)*2-(2,06*2,36)*2$		72,7028				
	celkem 808,246 m2						
	odpočet omítek pod obklady 91,855 m2						
	opravy omítek po odpočtu : 716,391 m2						
783806805	Odstranění olejových nátěrů stěn	m2	60,560	360,00 Kč	21 801,60 Kč	0,000	0,000
m.č.3030	$(9,20*2,00)*2+(5,94*2,00)*2$ " odstranění nátěrů jiným způsobem než opálením"		60,56				
	celkem 60,56 m2						
783806801	Obroušení podkladu po odstranění olejových nátěrů	m2	60,560	31,50 Kč	1 907,64 Kč	0,000	0,000
612135101	Hrubá výplň rýh stěn maltou jakékoliv šířky	m2	18,000	602,00 Kč	10 836,00 Kč	0,040	0,720
946111112	Montáž pojízdného dílcového lešení š.do 0,90 , dl.do 3,20m , v.1,50-2,50 m	ks	2,000	2 480,00 Kč	4 960,00 Kč	0,000	0,000
946111212	Příplatek za každý den použití pojízdného lešení (půjčovné) do 14 dnů 263,-Kč/ks/den x 14	ks	2,000	3 682,00 Kč	7 364,00 Kč	0,000	0,000
946111812	Demontáž pojízdného dílcového lešení š.do 0,90 , dl.do 3,20m , v.1,50-2,50 m	ks	2,000	1 400,00 Kč	2 800,00 Kč	0,000	0,000
998018002	Přesun hmot	t	12,179	2 240,00 Kč	27 280,17 Kč	0,000	0,000
HSV CELKEM					245 301,29 Kč		

ha č. 1 - Vícepráce

instrukce pros 0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP**ZL 10 Úprava podlahy místnosti 3030 - vícepráce**

kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč
P S V					
777111131	Odstranění podkladu podlah ručním sejmutím a bouráním	m2	12,000	289,00 Kč	3 468,00 Kč
<i>m.č.3030</i>	<i>9,170 * 5,925</i> <i>celkem 54,332 m2</i>				
985323111	Spojovací (adhézní) můstekreprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 1 mm	m2	54,332	483,00 Kč	26 242,36 Kč

HSV CELKEM**29 710,36 Kč**

ha č. 1 - Vícepráce

Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP**ZL11 Přejídkové lišty u dveří - vícepráce**

kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč
P S V					
776312111	Osazení Al podlahové lišty š 30 mm otvoru 800 - 1000 mm	ks	6,000	850,00 Kč	5 100,00 Kč
776312211	Osazení Al podlahové lišty š 100 mm otvoru 800 - 1000 mm	ks	9,000	950,00 Kč	8 550,00 Kč

H S V C E L K E M**13 650,00 Kč**

Příloha č. 2 - Méněpráce
0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH			474 700,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	474 700,91	99 687,19
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPHv CZK			574 388,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena méněprací bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		474 700,91
Změnové listy		474 700,91
ZL 1	Bourání podkladu + Baumit Nivello 30	114 442,20
ZL 3	Úprava stropu	80 023,41
ZL 5	Žaluzie	44 574,26
ZL 8	Záměna svítidel	229 060,00
ZL 9	Oprava vnitřních omítek	6 601,04

0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP**ZL1 Bourání podkladu + Baunit Nivello 30 - Měněpráce**

kód položky	popis položky	m.j.	množství	sazba Kč	celkem Kč t
771151011	Vyrovnění podkladu samonivelační hmotou v interiéru tl.do 3 mm	m2	211,93	280,00	59 340,40
771121022	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	211,93	260,00	55 101,80
Měněpráce celkem					114 442,20 Kč

0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM,3.NP						
ZL 3 úprava stropu - méněpráce						
17	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule Začátek provozního součtu Dodávka a montáž chemických kotev pro ukotvení ocelových profilů: Viz výkres číslo - návrh: Rozměry - pro zavření otvorů v podlaže: - 3 kusy minimálně pro jeden nosník:(3*2*2) Konec provozního součtu Výpočet:12	kus	12,00000	254,00	3 048,00
42	762614121R00	Montáž podlahy z desek do tl.18 mm, na sraz, sponky Začátek provozního součtu Montáž desek dřevostěpkových bez jejich dodání, dvě vrstvy: Viz výkres číslo - návrh: Rozměry - pro zavření otvorů v podlaže: - 2 vrstvy:(3,225*0,4*2)*2 Konec provozního součtu Výpočet:5,16	m2	12,00000 5,16000	418,00	2 156,88
43	60725009R	Deska dřevostěpková OSB, nebroušená tl. 10 mm, systémová Začátek provozního součtu Dodání desky dřevostěpkové por podlahy, tl.10mm: Viz výkres číslo - návrh: Rozměry - pro zavření otvorů v podlaže: - 2 vrstvy:(3,225*0,4*2)*2 +3%:5,16*1,03 Konec provozního součtu Výpočet:5,3148	m2	5,16000 5,31480	285,00	1 514,72
44	762812570T00	Montáž spodního záklopu/oplášťení z desek SDK, bez dodání desek, s dodáním hmot pro spoj. mat. Začátek provozního součtu Montáž spodního záklopu z desek SDK protipožárních: Viz výkres číslo - návrh: Rozměry - pro zavření otvorů v podlaže: - dva otvory:(3,225*0,4*2) Konec provozního součtu Výpočet:2,58	m2	2,58000 2,58000	927,00	2 391,66
45	595920040R	Deska sádrokartonová systémová, tl. 15 mm, protipožární	m2	2,65740	248,00	659,04
95	430861001R00	Montáž ocelových konstrukcí bez jejich dodání, s dodáním drobného, spoj. a kotev. materiálu Začátek provozního součtu Montáž ocelových konstrukcí bez jejich dodání: Viz výkres číslo - návrh: Rozměry - pro zavření otvorů v podlaže: - IPE 160, 15,8kg/m:(3,225*4*2)*15,8 - UPE 120, 12,1kg/m:(0,45*2*2)*12,1 Konec provozního součtu Výpočet:429,42	kg	429,42000	125,00	53 677,50
96	13383430R	Týč ocelová IPE 160, S235JR Začátek provozního součtu Dodávka ocelové tyče IPE: Viz výkres číslo - návrh: Rozměry - pro zavření otvorů v podlaže: - IPE 160, 15,8kg/m:(3,225*4*2)*15,8 - přepočet na tuny:407,64/1000 Konec provozního součtu Výpočet:0,40764	t	0,40764 407,64000 0,40764	38 600,00	15 734,90
97	13386430R	Týč ocelová UPE 120 střední, S235 Začátek provozního součtu Dodávka ocelových tyčí, UPE 120: Viz výkres číslo - návrh: Rozměry - pro zavření otvorů v podlaže: - UPE 120, 12,1kg/m:(0,45*2*2)*12,1 - přepočet na tuny:21,78/1000 Konec provozního součtu Hmotnost:0,02178	t	0,02178 21,78000 0,02178 0,02178	38 600,00	840,71
Celkem					80 023,41	

0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP
ZL5 Žaluzie - méněpráce

Díl:	786	Zastiňující technika				44 574,26
92	786612200R0	Montáž rolet nebo žaluzií vnitřních, bez jejich dodání, s montážním materiálem	m2	44,60400	498,00	22 212,79
93	611406707R	Roleta vnitřní, interiérová, systémová, kompletiz., včetně příslušenství	m2	44,60400	498,00	22 212,79
94	998786102R0	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m	t	0,12088	1 230,00	148,68

CELKEM	44 574,26
---------------	------------------

0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP
ZL8 Záměna svítidel - méněpráce

p.č.	č.položky	popis polož	mj.	množství	cena/mj.	cena celker	Rc/Nh/mj.	Rc/Nh/Sum
Dodávky zařízení							recy/mj	recySuma
2	000509131	svítidlo "1"	ks	12,00	2500,00	30 000		
3	000509132	svítidlo "2"	ks	36,00	2400,00	86 400		
4	000509133	svítidlo "3"	ks	9,00	2180,00	19 620		
5	000509134	svítidlo "4"	ks	10,00	2300,00	23 000		
6	000509135	svítidlo "5"	ks	16,00	2400,00	38 400		
7	000509136	svítidlo "6"	ks	8,00	2380,00	19 040		
8	000509137	svítidlo "7"	ks	6,00	2100,00	12 600		

celkem	229 060
---------------	----------------

0510 CC - Rekonstrukce prostor ÚEnM, 3.NP					
ZL9 Oprava vnitřních omítek - méněpráce					
784011111RT9	Komplexní přípravné práce pro výmalbu a nátěry (oškrabání maleb s obroušením) položka výkazu výměr č. 86	m2	60,560	109,00 Kč	6 601,04 Kč
Odpočet oškrabání maleb celkem					6 601,04 Kč