

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha hlavní nádraží - oprava prasklin

Objekt:

01 - Praha hlavní nádraží - oprava prasklin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha hlavní nádraží - oprava prasklin

Objekt:

01 - Praha hlavní nádraží - oprava prasklin

Místo:

Datum: 27. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXX

HSV - Práce a dodávky HSV

XXX

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

XXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXX

998 - Přesun hmot

XXX

PSV - Práce a dodávky PSV

XXX

763 - Konstrukce suché výstavby

XXX

781 - Dokončovací práce - obklady

XXX

783 - Dokončovací práce - nátěry

XXX

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

XXX

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

XXX

VRN7 - Provozní vlivy

XXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha hlavní nádraží - oprava prasklin

Objekt:

01 - Praha hlavní nádraží - oprava prasklin

Místo:

Datum: 27. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

XXX

D	HSV	Práce a dodávky HSV	XXX
---	-----	---------------------	-----

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXX
---	---	--	-----

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,400	XXX	XXX
	VV		(2*0,6)*2		2,400		
	VV		Součet		2,400		
2	K	612135002	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	2,400	XXX	XXX
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,400	XXX	XXX
4	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	5,000	XXX	XXX
	VV		2*2,5 "zapravení v úklidové místnosti		5,000		
	VV		Součet		5,000		
5	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	2,400	XXX	XXX
	VV		2,4 "překrytí prasklin		2,400		
	VV		Součet		2,400		
6	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,400	XXX	XXX
	VV		5		5,000		
	VV		2,4		2,400		
	VV		Součet		7,400		
7	K	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	15,000	XXX	XXX

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXX
---	---	-------------------------------------	-----

8	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000	XXX	XXX
9	K	949121222	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den použití	sada	6,000	XXX	XXX
10	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000	XXX	XXX
11	K	949R01	Dovoz a odvoz lehkého kozového dílcového lešení	kpl	1,000	XXX	XXX
12	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	30,000	XXX	XXX
13	K	985141212	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 150 do 300 mm	m	16,000	XXX	XXX
	VV		(2*4)+(2*4) "2 metry délka šířka 10-30cm, Vynásobeno na skutečnou šířku		16,000		
	VV		Součet		16,000		
14	K	985331212	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	18,000	XXX	XXX
	VV		(10*0,4)*2 "10 kusů skob na stáhnutí praskliny v délce 2m, délka skoby 20cm a zapuštění (10cm na každé straně)		8,000		
	VV		(10*0,5)*2 "10 kusů skob na stáhnutí praskliny v délce 2m, délka skoby 30cm a zapuštění (10cm na každé straně)		10,000		
	VV		Součet		18,000		
15	M	24633006	pěna montážní PUR jednosložková	litř	3,000	XXX	XXX
	VV		3 "pro zadní část prasklin		3,000		
	VV		Součet		3,000		
16	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,010	XXX	XXX
	VV		15,625*0,00064 "Přepočtené koeficientem množství		0,010		
	VV		Součet		0,010		

D	998	Přesun hmot	XXX
---	-----	-------------	-----

17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,284	XXX	XXX
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,284	XXX	XXX

D	PSV	Práce a dodávky PSV	XXX
---	-----	---------------------	-----

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 763			Konstrukce suché výstavby	XXX			
19	K	763101825	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně dvojité opláštění přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1,000	XXX	XXX
VV			1 "pro revizní dvířka	1,000			
VV			Součet	1,000			
20	K	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	6,750	XXX	XXX
VV			(2,5*1,2)+(2,5*1,5)	6,750			
VV			Součet	6,750			
21	K	763172323	Montáž dvířek revizních jednopláštových SDK kci vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	XXX	XXX
22	M	RGS.KB510322	RD 400x400 univerzální	kus	1,000	XXX	XXX
D 781			Dokončovací práce - obklady	XXX			
23	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	1,600	XXX	XXX
VV			4*0,4 "demontáž obkladu okolo prasklin	1,600			
VV			Součet	1,600			
D 783			Dokončovací práce - nátěry	XXX			
24	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	6,000	XXX	XXX
VV			6 "nátěr po prasklinách	6,000			
VV			Součet	6,000			
25	K	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	6,000	XXX	XXX
26	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	6,000	XXX	XXX
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	XXX			
27	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	12,000	XXX	XXX
VV			12 "doprava, ohýbání řezání a příprava skob na zpevnění	12,000			
VV			Součet	12,000			
28	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000	XXX	XXX
VV			16 "pomocné práce, příprava drážek pro zapuštění skob	16,000			
VV			Součet	16,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	XXX			
D VRN7			Provozní vlivy	XXX			
29	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	XXX	XXX