

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář	Objednatel:	I.Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbra	IČ/DIČ:	27395286/
Druh stavby:	SDK předstěny, revizní dvířka	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Poděbrady	Zhotovitel:	Stavmika s.r.o	IČ/DIČ:	27641759/CZ27641759
Začátek výstavby:	22.10.2024	Konec výstavby:	21.10.2025	Položek:	9
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Málek	Datum:	25.07.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	115 524,26	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	42 391,34	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		5 717,12						
ZRN celkem		163 632,72	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	163 632,72
Základ 21%	163 632,72	DPH 21%	34 362,87	Celkem včetně DPH	197 995,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Změnový list číslo 7 SDK

Název stavby: Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář				Doba výstavby: 365 dní		Objednatel: I.Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrá						
Druh stavby: SDK předstěny, revizní dvířka				Začátek výstavby: 22.10.2024		Projektant:						
Lokalita: Poděbrady				Konec výstavby: 21.10.2025		Zhotovitel: Stavmika s.r.o						
JKSO:				Zpracováno dne: 25.07.2025		Zpracoval: Tomáš Málek						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Stěny a příčky				102 002,60	28 373,60	130 376,20		0,83	
1	763113343.KNF		SDK příčka instalační W116 tl 205 - 700 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2x GREEN (H2) 12,5 Ti 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 54 dB (č.m.116/117, 107-109, 2	m2	10,17	2 366,62	13 382,26	10 682,36	24 064,62	0,03	0,30	ÚRS I / 2025
2	76317R		Montáž dvířek revizních PO 2*12,5 mm SDK kci vel. 400 x4300 mm pro podhledy včetně dodávky	kus	28,00	3 326,00	82 767,16	10 360,84	93 128,00	0,01	0,29	ÚRS I / 2025
3	763164791		Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění - č.m. 102 SDK předstěna/kaslík	m2	8,73	746,00	3 466,25	3 046,33	6 512,58	0,02	0,14	ÚRS I / 2025
4	763164792		Montáž SDK obkladu kci dvojité opláštění (ukončení šikminy v prostoru - č.m. 206+208)	m2	7,00	953,00	2 386,93	4 284,07	6 671,00	0,02	0,11	ÚRS I / 2025
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				13 521,66	13 625,74	27 147,40		0,19	
5	763164711		SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5 - dřevěné sloupy 2NP	m	14,80	1 240,00	9 284,19	9 067,81	18 352,00	0,01	0,11	ÚRS I / 2025
6	763182411		SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	5,00	655,00	1 656,80	1 618,20	3 275,00	0,01	0,04	ÚRS I / 2025
7	763164791		Montáž SDK obkladu kci jednoduché opláštění (ostění oken SDK)	m2	7,40	746,00	2 580,68	2 939,72	5 520,40	0,01	0,05	ÚRS I / 2025
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	392,00	392,00		0,00	
8	763101856		Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2 - výdejní okna	kus	1,00	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	ÚRS I / 2025
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	5 717,12	5 717,12		0,00	
9	998763402		Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	4,00	1 429,28	0,00	5 717,12	5 717,12	0,00	0,00	dle SoD
							Celkem:		163 632,72			

Poznámka: