

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář	Objednatel:	I.Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbra	IČ/DIČ:	27395286/
Druh stavby:	Opatření PBR, zpevněná plocha	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Poděbrady	Zhotovitel:	Stavmika s.r.o	IČ/DIČ:	27641759/CZ27641759
Začátek výstavby:	22.10.2024	Konec výstavby:	30.11.2025	Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Tomáš Málek	Datum:	25.11.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	164 453,65	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	515 494,87	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	103 432,04	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	96 929,96				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	104 839,06				Ostatní		0
	Montáž	71 858,54				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		155 500,00						
Přesun hmot a sutí		41 141,66						
ZRN celkem		1 253 649,78	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		75 000,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 253 649,78
Základ 21%	1 253 649,78	DPH 21%	263 266,45	Celkem včetně DPH	1 516 916,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy a nástavba objektu občanské vybavenosti, denní stacionář				Doba výstavby:	Objednatel:		I.Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbra				
Druh stavby:	Opatření PBŘ, zpevněná plocha				Začátek výstavby:	22.10.2024	Projektant:					
Lokalita:	Poděbrady				Konec výstavby:	30.11.2025	Zhotovitel:		Stavmika s.r.o			
JKSO:					Zpracováno dne:	25.11.2025	Zpracoval:		Tomáš Málek			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	41 148,74	41 148,74		0,00	
		122251502	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	123,94	332,00	0,00	41 148,74	41 148,74	0,00	0,00	ÚRS I / 2025
		16	Přemístění výkopku				0,00	37 430,48	37 430,48		0,00	
2		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	123,94	302,00	0,00	37 430,48	37 430,48	0,00	0,00	ÚRS I / 2025
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	52 672,80	52 672,80		0,00	
3		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	77,46	680,00	0,00	52 672,80	52 672,80	0,00	0,00	dle SoD
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				80 488,32	71 928,00	152 416,32		5,02	
4		596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm	m2	177,60	405,00	0,00	71 928,00	71 928,00	0,01	1,65	ÚRS I / 2025
5		59245013	Dlažba zámková 80 mm	m2	195,36	412,00	80 488,32	0,00	80 488,32	0,02	3,38	ÚRS I / 2025
		61	Úprava povrchů vnitřní				8 234,40	27 124,77	35 359,17		6,96	
6		612341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	535,75	66,00	8 234,40	27 124,77	35 359,17	0,01	6,96	dle SoD
		OST-01	Požární bezpečnostní řešení				0,00	220 000,00	220 000,00		0,01	
7		7956R	Úpravy dle PBŘ včetně zednických prací, revizí a atd	soubor	1,00	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,01	0,01	ÚRS I / 2025
8		Pol133	Požární ochranná stěrková hmota dle PBŘ	kus	10,00	3 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	dle SoD
		725	Zařizovací předměty				20 994,00	11 948,00	32 942,00		0,25	
9		725291653	Montáž zásobníku toaletních papírů	kus	8,00	207,00	1 578,40	77,60	1 656,00	0,00	0,02	ÚRS I / 2025
10		55431092R	zásobník toaletních papírů	kus	8,00	1 210,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	ÚRS I / 2025
11		55431092	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	6,00	210,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,01	ÚRS I / 2025
12		55431086	zásobník papírových ručníků skládaných	kus	6,00	1 290,00	7 221,60	518,40	7 740,00	0,00	0,01	ÚRS I / 2025
13		725291666	Montáž háčku	bal	6,00	131,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,03	ÚRS I / 2025
14		55441011	háček koupelnový	bal	6,00	238,00	1 428,00	0,00	1 428,00	0,00	0,03	ÚRS I / 2025
15		725291664	Montáž štětky	kus	8,00	209,00	0,00	1 672,00	1 672,00	0,02	0,14	ÚRS I / 2025
16		55779012	štětka na WC závěsná nebo na podlahu	kus	8,00	1 090,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,01	ÚRS I / 2025
		762	Konstrukce tesařské				82 438,04	94 661,96	177 100,00		1,94	
17		622211041R	Dodávka a montáž dřevěného obložení fasády dle PD (rošt, osb, folie, mezera, modřínové latě) - dopočet dle skutečnosti	m2	40,25	4 400,00	82 438,04	94 661,96	177 100,00	0,05	1,94	dle SoD
		91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				22 730,70	3 840,30	26 571,00		14,02	
18		916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,00	343,00	13 652,70	3 840,30	17 493,00	0,19	9,84	ÚRS I / 2025
19		59217023	obrubník betonový chodnikový 1000x150x250mm	kus	51,00	178,00	9 078,00	0,00	9 078,00	0,08	4,18	ÚRS I / 2025
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				53 000,23	91 349,77	144 350,00		0,09	
20		977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	10,25	5 560,00	20 924,66	36 065,34	56 990,00	0,00	0,03	ÚRS I / 2025
21		977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	12,85	4 350,00	20 523,63	35 373,87	55 897,50	0,00	0,04	ÚRS I / 2025
22		977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	8,39	3 750,00	11 551,94	19 910,56	31 462,50	0,00	0,03	ÚRS I / 2025
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	8 274,00	8 274,00		0,00	
23		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	23,64	350,00	0,00	8 274,00	8 274,00	0,00	0,00	dle SoD
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	23 187,66	23 187,66		0,00	
24		998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	91,29	254,00	0,00	23 187,66	23 187,66	0,00	0,00	ÚRS I / 2025
		M46	Zemní práce při montážích				104 839,06	41 858,54	146 697,60		86,27	
25		564851011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm - zpevněné plochy	m2	177,60	241,00	30 588,05	12 213,55	42 801,60	0,16	28,76	ÚRS I / 2025
26		564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm - zpevněné plochy	m2	177,60	208,00	26 400,24	10 540,56	36 940,80	0,16	28,76	ÚRS I / 2025
27		564871011	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm - zpevněné plochy	m2	177,60	377,00	47 850,77	19 104,43	66 955,20	0,16	28,76	ÚRS I / 2025
			Ostatní materiál				155 500,00	0,00	155 500,00		0,07	
28		9361R	Uzamykatelní kolostav pro cca 6 kol - dodávka a montáž	Soubor	1,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,04	0,04	ÚRS I / 2025
29		PKR3	D+M Designový lamelový panel Dub Olej MDF Natur	m2	15,00	4 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,02	dle SoD
							Celkem:		1 253 649,78			

Poznámka: