

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. ORI/25/20119

na zhotovení stavby

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19“

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1752200237/0100

a

Zhotovitel: RONELI Stavby SE

sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
zastoupen: Ing. Milan Oplíštil, předseda představenstva
IČO: 29316731
DIČ: CZ29316731
zápis v OR: U Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1281
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
č.ú. 3352560339/0800

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2025 smlouvu o dílo č. ORI/25/20119 na zhotovení stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP – pavilon 27 – pavilon 19“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 11. 6. 2025 a dodatkem č. 2 ze dne 11. 9. 2025 (dále též jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je zejm. změna v rozsahu provedení elektroinstalace, statické zajištění stropu, nerealizace přeložky kanalizace, změna materiálu madel a změna technického řešení soklové části koridoru.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále upravuje dle změnových soupisů prací, které jsou přílohami č. 8 a 9 smlouvy.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **32 037 062,16 bez DPH** (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **6 727 783,05 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **38 764 845,21 Kč**."

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„8. Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 7 a 9“

„9. Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 4, 5, 6 a 8“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 7 a 9

Příloha č. 2: Oceněný změnový soupis stavebních prací ZL č. 4, 5, 6 a 8

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 8 smlouvy a Příloha č. 2 dodatku se stává Přílohou č. 9 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek se uzavírá ve formě elektronického originálu k datu nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Milan Oplíštil
předseda představenstva

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/704/25 ze dne 24. 11. 2025*

Příloha č. 1

**Oceněný změnový soupis stavebních prací
ZL č. 7 a 9**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice Koridor

Objekt:
07 - ZL7

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				140 779,83
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 779,83	21,00%	29 563,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	170 343,59
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: **07 - ZL7**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

140 779,83

D1 - Položky

140 779,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor
 Objekt: 07 - ZL7

Místo:

Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

140 779,83

D	D1	Položky	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
0	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	3,000	431,00	1 293,00	URS 2024/02
	P	Poznámka k položce: D+M chráničky kopoflex pr. 50mm pro budoucí prostupy SLB pav 27						
0	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	25,000	413,00	10 325,00	URS 2024/02
	P	Poznámka k položce: Obetonování stávajícího potrubí + HI , bourání stávajícího obetonování potrubí (včetně materiálu)						
0	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	22,000	431,00	9 482,00	URS 2024/02
	P	Poznámka k položce: Provizorní propojení VO (včetně materiálu)						
0	K	HZS1302.1	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	kpl	18,000	431,00	7 758,00	URS 2024/02
	P	Poznámka k položce: Přesun radiátoru v pavilonu č.19 dle dohody na KD.(včetně bouracích prací a zapravení)						
0	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	18,000	431,00	7 758,00	URS 2024/02
	P	Poznámka k položce: Přivaření objímek svodů na OK ,včetně mechanizace						
0	K	HZS1302.1	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	kpl	8,000	431,00	3 448,00	URS 2024/02
	P	Poznámka k položce: Oprava/výměna stávajícího dešťového svodu, dozdění rohu po demontáži pracovníků uživatele pav.27						
194	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými	m2	3,875	447,00	1 732,13	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře
195	M	63126362R	panel minerální podhledový _ specifikace dle PD a TZ	m2	4,263	1 417,00	6 040,67	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře
0	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	34,358	271,00	9 311,02	URS 2024/02
82	K	622381022	Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	34,358	230,91	7 933,61	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře
116	K	968062R00	Vybourání / demontáž LOP, výplní otvorů bez materiálového a plošného rozlišení	m2	8,440	500,00	4 220,00	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 150 mm	m2	2,500	118,46	296,15	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře
0	K	Pol1	Sleva za neprováděné polepy na sklech	m2	-80,290	405,90	-32 590,00	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře
			<i>Pohledy P4 ,P3,P6,P5 celkem 80,29m2</i>					
0	K	3	Pevná protidešťová žaluzie, 400x200 se sítím proti hrubým nečistotám	ks	5,000	3 003,53	15 017,65	Dle SOD -1 -VZT
15	K	721229111	Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50	ks	5,000	522,00	2 610,00	Dle SOD -D1.01.41 - Zdravotně technické instalace
16	M	HLE.HL136N	<i>Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku</i>	ks	5,000	2 455,00	12 275,00	<i>Dle SOD -D1.01.41 - Zdravotně technické instalace</i>
11	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000	855,00	2 565,00	Dle SOD -D1.01.41 - Zdravotně technické instalace
10	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	29,000	522,00	15 138,00	Dle SOD -D1.01.41 - Zdravotně technické instalace
	P		<i>Poznámka k položce: Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32</i>					
0	K	Pol2	Montáž profilu band raster do minerálního podhledu	m	57,600	146,00	8 409,60	vlastní
0	K	Pol3	Dodávka profilu band raster	m	86,400	315,00	27 216,00	vlastní
0	K	Pol4	Tepelná izolace K-Flex H Duct tl.20 mm na 4HR potrubí pro sací a výfukovou vyústku k VZT rekuperační jednotce PRANA 250 (3 × 1,5 m2)	m2	4,500	1 050,00	4 725,00	vlastní
0	K	Pol5	Zpětná samočinná klapka těsná RSKT 150 (sání a výfuk)	ks	6,000	356,00	2 136,00	vlastní
0	K	Pol6	Čerpadlo kondenzátu Aspen Mini Aqua , včetně montáže, záchytné vany a aektorinstalace pro propojení s jednotkou	ks	3,000	4 560,00	13 680,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice Koridor

Objekt:
09 - ZL9

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-250 827,94

DPH základní
snížená

Základ daně
-250 827,94
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-52 673,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

-303 501,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: **09 - ZL9**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-250 827,94

D1 - Položky

-250 827,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: **09 - ZL9**

Místo:

Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-250 827,94

D	D1	Položky						
260	K	767833C17	Z-14 - D+M Podlahový sokl výšky 100mm - ocelová kce sestávající z krycího plechu a nosné kce z profilu UPE100	kg	-2 268,400	127,78	-289 856,15	Dle SOD - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení
283	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	33,600	276,67	9 296,11	Dle SOD - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení
284	M	28411R10	<i>dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC , AKU , tl. 4 mm</i>	m2	36,960	804,44	29 732,10	<i>Dle SOD - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení</i>

Příloha č. 2

Oceněný změnový soupis stavebních prací

ZL č. 4, 5, 6 a 8

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice Koridor

Objekt:
04 - ZL4

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				202 301,96
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 301,96	21,00%	42 483,41
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	244 785,37
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: **04 - ZL4**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

202 301,96

D1 - Položky

202 301,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: 04 - ZL4

Místo:

Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

202 301,96

D	D1	Položky					202 301,96	
1	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	52,250	81,00	4 232,25	URS 2024/02
2	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přítížním a do vegetačních střechech tl 2,0mm	m2	57,475	380,00	21 840,50	URS 2024/02
3	K	712591171	Provedení povlakové krytiny střechech oblych - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	104,500	69,70	7 283,65	URS 2024/02
4	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	114,950	51,80	5 954,41	URS 2024/02
5	K	712361801	Odstranění povlakové krytiny střechech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji	m2	52,250	25,10	1 311,48	URS 2024/02
6	K	712363352	Povlakové krytiny střechech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	41,500	198,00	8 217,00	URS 2024/02
7	K	712363361	Povlakové krytiny střechech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta rš 70 mm	m	41,500	125,00	5 187,50	URS 2024/02
8	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střechech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechech, přilepenou se svařovanými spoji	m2	12,450	225,00	2 801,25	URS 2024/02
9	K	712861801	Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií na konstrukcích převyšující úroveň střechech položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji	m2	12,450	39,00	485,55	URS 2024/02
10	K	998712312	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	575,240	3,64	2 093,87	URS 2024/02
11	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,250	1 510,00	377,50	URS 2024/02
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,250	304,00	76,00	URS 2024/02
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,000	13,30	66,50	URS 2024/02
14	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,250	4 050,00	1 012,50	URS 2024/02
15	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	52,250	664,00	34 694,00	URS 2024/02
16	K	vlastní	Podstojkování stávajících stropů v prostoru TO denní nájem 550kc 70ks stojek	kpl	1,000	45 020,00	45 020,00	Vlastní
		Poznámka k položce: nájem 550kc*45dní, doprava tam a zpět 5620, montáž a přesun + demontáž 14650						
17	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,000	431,00	3 448,00	URS 2024/02
		Poznámka k položce: Demontáž a opětovná montáž kazet minerálního podhledu , TO						
18	K	Pol7	Máme s bouráním stropu spojen náklad v podobě statika a jeho posudku na odstranění stropu jako celek který se nerealizoval	kpl	1,000	58 200,00	58 200,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice Koridor

Objekt:
05 - ZL5

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-189 573,80
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-189 573,80	21,00%	-39 810,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-229 384,30
-------------------	--------------	--------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: **05 - ZL5**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-189 573,80

D1 - Položky

-189 573,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: 05 - ZL5

Místo:

Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-189 573,80

D	D1	Položky					-189 573,80	
16	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	-80,694	882,00	-71 172,11	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-10,206	233,00	-2 378,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
18	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	-17,861	454,00	-8 108,89	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
20	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	-2,430	1 655,00	-4 021,65	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
21	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže	kus	-2,000	522,00	-1 044,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
22	K	59224187	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	-1,000	455,00	-455,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
23	K	59224176	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	-1,000	555,00	-555,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
24	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	-2,000	522,00	-1 044,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
25	K	59224188	prsteneč šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	-2,000	422,00	-844,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
26	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-0,980	5 222,00	-5 117,56	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
27	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	-2,280	455,00	-1 037,40	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
28	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	-2,280	99,00	-225,72	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
29	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	-15,000	225,00	-3 375,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
30	K	28617007	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 400x1000mm SN10	m	-15,000	1 955,00	-29 325,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
31	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	-15,000	75,00	-1 125,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
32	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-5,000	1 255,00	-6 275,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
33	K	59224160	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm	kus	-1,000	1 555,00	-1 555,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
34	K	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	-1,000	1 655,00	-1 655,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
35	K	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	-3,000	2 655,00	-7 965,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
36	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-2,000	1 255,00	-2 510,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
37	K	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	-2,000	2 455,00	-4 910,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
38	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	-2,000	1 655,00	-3 310,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
39	K	59224354	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 100x78x40cm	kus	-2,000	11 955,00	-23 910,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
40	K	PFB.0006002OZ	Těsnění elastomerové pro spojení šachtových dílů EMT DN 1000	kus	-7,000	255,00	-1 785,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
41	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-2,000	2 988,00	-5 976,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
42	K	55241015	poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací	kus	-2,000	3 255,00	-6 510,00	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-9,676	4 122,00	-39 884,47	Dle SOD -SO 02 Přeložka areálové kanalizace DN 400
0	K	vlastní	Náklady spojené s dodáním veškerého materiálu (šachty,poklopy,trubky a podobně) včetně dopravy na stavbu a zpět a sconto poplatku od dodavatele	kpl	1,000	46 500,00	46 500,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice Koridor

Objekt:
06 - ZL6

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

46 941,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 941,90	21,00%	9 857,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

56 799,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: **06 - ZL6**

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	46 941,90
D1 - kabely-materiál/montáž-napojení starých kabelů	23 606,40
5 - materiál doplnění stávajícího rozváděče dle ČSN	8 425,00
D2 - napojení stávajících přerušovaných rozvodů	13 562,50
D3 - doplnění vadných stávajících zásuvek	1 348,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: 06 - ZL6

Místo:

Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 941,90

D	D1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
0	K	741 122 015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	100,000	40,70	4 070,00	URS 2024/02
0	K	34 111 030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	100,000	17,30	1 730,00	URS 2024/02
0	K	741 122 016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	190,000	42,70	8 113,00	URS 2024/02
0	K	34 111 036	34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	190,000	27,40	5 206,00	URS 2024/02
3	K	3	PRAFlaSafe-J 3x1,5 ©-bylo naistalováno více kabelu, než bylo ve VV	m	60,000	74,79	4 487,40	dle SOD

23 606,40

D	5	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
0	K	Pol8	jističochránič 16/2/0,03 vč. montáže-nutné doplnit do rozváděče aby instalace splňovala platné normy ČSN	ks	2,000	2 025,00	4 050,00	vlastní
0	K	Pol9	jističochránič 10/2/0,03 vč. montáže-nutné doplnit do rozváděče aby instalace splňovala platné normy ČSN	ks	2,000	1 825,00	3 650,00	vlastní
0	K	Pol10	impulzní relé vč. montáže-doplnění	ks	1,000	725,00	725,00	vlastní

8 425,00

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
20	K	3.1	demontáže rozvodů datové sítě-po domluvě se správcem datové sítě bylo demontováno	hod	4,000	562,50	2 250,00	dle SOD
0	K	Pol11	spojka kabelová na CYKY 3x1,5,3x2,5 vč.montáž-přerušené kabely	ks	20,000	312,50	6 250,00	vlastní
23	K	6.1	spolup. s revizním technikem-zkoušení instalací do ostatních místností,dle dohody se stavbou odzkoušeny ostaní místnosti z důvodu funkčnosti.	hod	4,000	562,50	2 250,00	dle SOD
20	K	3.1.1	úpravy instalace ve stávajícím rozváděči-úpravy rozváděče pro montáž nových komponentů splňujících ČSN.	hod	5,000	562,50	2 812,50	dle SOD

13 562,50

D	D3	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
9	K	12	zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček- ref bílá-stávající zásuvky, co se mají zachovat, jsou zničené, nebo nefunkční	ks	4,000	337,00	1 348,00	dle SOD

1 348,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pardubice Koridor

Objekt:
08 - ZL8

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-331 231,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-331 231,76	21,00%	-69 558,67
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-400 790,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: **08 - ZL8**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 4. 11. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-331 231,76

D1 - Položky

-331 231,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice Koridor

Objekt: **08 - ZL8**

Místo:

Datum: 4. 11. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-331 231,76

D	D1	Položky						
237	K	766832C01	D-01-L - D+M Vnitřní dveře dřevěné, plné, protipožární, 900x1750mm, s PO	ks	-2,000	13 382,50	-26 765,00	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře
0	K	vlastní	D-01-L - D+M Vnitřní dveře ocelové, plné, protipožární, 900x1750mm, s PO	ks	2,000	28 950,00	57 900,00	Vlastní
302	K	795835C01	OV-1 - D+M Zesílené povrchově montované pravoúhlé kryty rohů, š. 50/50mm, plast + výztužný AL profil	bm	1,500	936,45	1 404,68	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře
303	K	795835C02	OV-2 - D+M 2x nárazové madlo / svodidlo šíře 140mm, plast + výztužný AL profil	bm	-561,400	2 273,83	-1 276 528,16	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře
308	K	795835C07	OV-7 - D+M 2x kruhové AL madlo / zábradlí, profil 40mm, materiál AL + plast	bm	-14,100	1 404,63	-19 805,28	Dle SOD - Architektonicko- stavební a stavebně konstrukční ře
0	K	vlastní.1	D+M nerezové kruhové madlo včetně kotvení pr. 42x2mm	bm	412,000	2 263,50	932 562,00	Vlastní