

# ROZPOČET

Stavba: Souvislá údržba MK ul. Vratimovská

Objekt: SO 101 Komunikace

Část:

JKSO: 822

Objednatel: Ostravské komunikace a.s.

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemní práce

x

1	221	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek (stávající dvojřádek včetně obetonování)	m	x	x		x		
2	001	181951100	Předhutnění vrstvy před recyklací	m2	x	x		x		

### 5 Komunikace pozemní

x

3	221	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	x	x		x		
4	221	567521151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 180 mm plochy přes 10000m2	m2	x	x		x		
5	221	567522153	Recyklace podkladu za studena na místě RS CA - promísení s pojivem, kamenivem tl 180 mm přes 10000 m2	m2	x	x		x		
6	585	585221100	cement	t	x	x	x			
7	583	583413660	kamenivo drcené drobné	t	x	x	x			
8	111	111625400	emulze asfaltová	t	x	x	x			
9	221	573231112	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbytk. asfalt. v mn. 0,4-0,6 kg/m2	m2	x	x		x		
10	221	573231113	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbytk. asfalt. v mn. 0,4 kg/m2	m2	x	x		x		
11	221	573231114	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbytk. asfalt. v mn. 0,2 kg/m2	m2	x	x		x		
12	221	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm	m2	x	x		x		
11a	221	573231114	Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze se zbytk. asfalt. v mn. 0,2 kg/m2 (pás podél koleje DP)	m2	x	x		x		
12a	221	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm (pás podél koleje DP)	m2	x	x		x		
13	221	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm	m2	x	x		x		
14	221	599141111	Asfaltová páska (zálivka) v místě styku s okolními živými plochami	m	x	x		x		
15	221	919122223	Asfaltová páska kolem rámu mříží	m	x	x		x		

### 8 Trubní vedení

x

16	271	899202111	Osazení mříží včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	x	x		x		
17	592	592238781	rám BEGU + mříž z recyklované pryže s výztuží, D400	kus	x	x	x			

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	286	286618160	koš kalový pro silniční vpust' <i>WAVIN, kód výrobku: IF303050W</i>	kus	x	x	x			
19	271	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg - ze stávajících vpustí	kus	x	x		x		
20	221	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	x	x		x		
21	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	x	x		x		
22	271	899502412	Revize funkčnosti přípojek od uličních vpustí	kus	x	x		x		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								<b>x</b>		
23	221	911381233	Svodidlo CITY blok - montáž	m	x	x		x		
24	592	592163351	vodící stěna průběžná 1000/500/440	kus	x	x	x			
25	592	592163352	vodící stěna - oblouk 90° R 1	kus	x	x	x			
26	592	592163353	vodící stěna - oblouk 90° R 0,5	kus	x	x	x			
27	592	592163354	spojka ocelová průběžná	kus	x	x	x			
28	592	592163355	spojka ocelová koncová	kus	x	x	x			
29	592	592163356	šroub a podložka pozinkované	kus	x	x	x			
30	221	911381234	Nátěr svodidla CITY blok - výstražný - žlutočerný	m2	x	x		x		
31	221	913121300	Dopravní značení přechodné	celek	x	x		x		
32	221	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	x	x		x		
33	583	583801100	kostka dlažební drobná, žula, 1.jakost, velikost 10 cm	t	x	x	x			
34	221	919735111	Řezání a zarovnání styčné plochy krytu živičného tl. 40 mm	m	x	x		x		
35	221	919735114	Řezání a zarovnání styčné plochy krytu živičného tl. 190 mm	m	x	x		x		
36	221	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	x	x		x		
37	221	940000000	Průkazní zkouška pro stanovení receptury recyklace (recyklace za studena dle TP 208 (na místě) tl. 180 mm, parametr vrstvy rázový modul deformace 100 Mpa vč. provedení průkazní zkoušky a následných měření únosnosti dle TP)	kpl	x	x		x		
38	221	940000001	Kontrolní zkoušky	kpl	x	x		x		
39	221	940000002	Úprava řízení SSZ v době realizace	kpl	x	x		x		
<b>997 Přesun sutě</b>								<b>x</b>		
40	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	x	x		x		
41	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (vzd. skl. 10km)	t	x	x		x		
42	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	x	x		x		
43	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (vzd. skl. 10km)	t	x	x		x		
44	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	x	x		x		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (vzd. skl. 10km)	t	x	x		x		
46	221	997221856	Poplatek za uložení sutí a vybouraných hmot na skládce (skládkovné)	t	x	x		x		
		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>					<b>x</b>		
47	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	x	x		x		
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>					<b>x</b>		
48	SPK	01451	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - Etapa č. 4 - celý týden (5 pracovních dnů + víkend) - proběhne zároveň s etapou č. 9	celek	x	x		x		
49	SPK	01452	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - Etapa č. 5 - celý týden (5 pracovních dnů + víkend) - proběhne zároveň s etapou č. 10	celek	x	x		x		
50	SPK	01453	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - Etapa č. 7 - 2 x víkend	celek	x	x		x		
51	SPK	01454	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - Etapa č. 8 - 2 x víkend	celek	x	x		x		

Celkem

8 793 130,77

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souvislá údržba MK ul. Vratimovská

Objekt: SO 101 Komunikace

JKSO: 822

Objednatel: Ostravské komunikace a.s.

Zhotovitel:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

### HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

x

5 Komunikace pozemní

x

8 Trubní vedení

x

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

x

997 Přesun sutě

x

998 Přesun hmot

x

OST Ostatní

x

Celkem

8 793 130,77