

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 26.05.2025

Semily – Kanalizace ulice Luční

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Martin Boreš, e-mail: bores@mu.semily.cz, telefon: +420 [REDACTED]
- technický dozor stavebníka - TDS (bude uveden ve stavebním deníku)

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

PDV Stavby s.r.o.

se sídlem: Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice
IČO: 03717721
DIČ: CZ03717721
zastoupené: Jaroslavem Antošem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42851

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED] e-mail: [REDACTED] tel.: +420 [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2025 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba dešťové kanalizace v ulici Luční v Semilech (dále jen „veřejná zakázka“) dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Vávra, Na Vápence 759/23, 468 22 ŽELEZNÝ BROD, ČKAIT 0500156 z 09/2017 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněpráce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.
3. Cena za dílo se na základě provedených více a méněprací Dodatkem č. 2 zvyšuje celkem o 220.355,04 Kč bez DPH, tedy 266.629,60 Kč vč. DPH.
4. Nově cena za dílo činí 8.678.407,18 Kč bez DPH, tedy 10.500.872,69 Kč vč. DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2

Platnost a účinnost Dodatku č. 2, zveřejnění Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 2 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 2 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 2 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.


2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 251124/RM/602.

V Semilech dle elektronického podpisu



.....
Bc. Lena Mlejnková
Starostka

V České Skalici dle elektronického podpisu



.....
Jaroslav Antoš
jednatel společnosti

Rekapitulace

Chodník před bistro	39 484,12 Kč
Dopojení UV, svodů BT, nové UV	180 652,56 Kč
Doměrkový rozpočet	-430 366,46 Kč
Komunikace, skládkovné - kanalizace	804 422,86 Kč
Komunikace, skládkovné - bourací práce	-273 838,04 Kč
VRN-Finanční rezerva na nepředpokládané práce (zakryté kce) - každý uchazeč ocení částkou 100.000,-Kč	-100 000,00 Kč
CELKEM DODATEK č.2	220 355,04 Kč

Chodník před bistrem

Položky z rozpočtu bourací práce

D		HSV	Práce a dodávky HSV	39 484,12				
D		1	Zemní práce	3 991,35				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	25,000	55,00	1 375,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	25,000	22,60	565,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	25,000	77,50	1 937,50	CS ÚRS 2024 02
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	3,000	37,95	113,85	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 820,45				
11	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	28,000	25,15	704,20	CS ÚRS 2024 02
12	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	25,000	44,65	1 116,25	CS ÚRS 2024 02

Položky z rozpočtu kanalizace

D		5	Komunikace pozemní	17 925,00				
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	268,00	6 700,00	CS ÚRS 2024 02

35	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro ploch	m2	25,000	449,00	11 225,00	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 747,32
84	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000	334,00	1 002,00	CS ÚRS 2024 02
85	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	3,000	118,44	355,32	CS ÚRS 2024 02
86	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	25,000	434,00	10 850,00	CS ÚRS 2024 02
87	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	2,000	1 770,00	3 540,00	CS ÚRS 2024 02

Dopojení UV, svodů bytových domů, nové UV

D		HSV	Práce a dodávky HSV	180 652,56				
73	K	895941341	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem	kus	6,000	1 346,97	8 081,82	CS ÚRS 2024 02
74	M	59224473	vpust' uliční DN 500 kaliště s odtokem 200mm 500/245x65mm	kus	6,000	1 420,34	8 522,04	CS ÚRS 2024 02
75	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	6,000	1 005,05	6 030,30	CS ÚRS 2024 02
76	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	6,000	256,08	1 536,48	CS ÚRS 2024 02
77	K	895941362	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm	kus	6,000	1 388,41	8 330,46	CS ÚRS 2024 02
78	M	59224462	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm	kus	6,000	523,02	3 138,12	CS ÚRS 2024 02
81	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	1 626,72	9 760,32	CS ÚRS 2024 02
82	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	6,000	2 769,17	16 615,02	CS ÚRS 2024 02
Výkopové práce pro osazení UV, obetonávka UV, dopojení UV vč. navrtávky a pasu výkop - 2x1000+2*2*400+2*900 5400 - neúčtováno beton - 0,5*0,5*0,15*4090 154 - neúčtováno KG materiál - 3*214+4*198+2*400 2234 manžeta - 361 - 10x, 3234 - 2x 840kč/ks navrtávka - 4178 obsyp - 1,7*450 765				kus	14,000	8017	112 238,00	
Napojení kanalizace na Š109 vč. demontáže potrubí				kpl	1	6400	6400	

Doměrkový rozpočet - MNP na potrubí

D		HSV	Práce a dodávky HSV	-430 366,46				
D		1	Zemní práce	-127 277,79				
8	K	132254206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	-54,720	434,13	-23 755,59	CS ÚRS 2024 02
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-91,200	37,50	-3 420,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-91,200	23,13	-2 109,46	CS ÚRS 2024 02
		162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1500 do 2000 m	m3	-54,720	123	-6 730,56	
		167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopkunebo sypaniny strojněnakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-54,720	55,8	-3 053,38	
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-54,720	18,62	-1 018,89	CS ÚRS 2024 02
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-76,608	162,67	-12 461,82	CS ÚRS 2024 02
		58344197	ŠD 0-63	t	-137,894	514,00	-70 877,72	
20	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-30,000	93,77	-2 813,10	CS ÚRS 2024 02
21	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	-30,000	31,60	-948,00	CS ÚRS 2024 02
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-0,790	113,00	-89,27	CS ÚRS 2024 02
D		2	Zakládání	-72 960,00				
23	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	-364,800	200,00	-72 960,00	CS ÚRS 2024 02
D		8	Trubní vedení	-88 351,82				

36	K	822372112	Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 300	m	-22,80	764,66	-17 434,25	CS ÚRS 2024 02
37	M	59222020	trouba ŽB hrdlová DN 300	m	-22,80	1 251,20	-28 527,36	CS ÚRS 2024 02
44	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	-22,800	41,00	-934,80	CS ÚRS 2024 02
48	K	894410101	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm	kus	-1,000	3 204,50	-3 204,50	CS ÚRS 2024 02
49	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	-1,000	24 079,29	-24 079,29	CS ÚRS 2024 02
60	K	894410211 R	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 vyrovnávací prstenec v. max 100 mm	kus	-1,000	972,93	-972,93	
62	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	-1,000	228,90	-228,90	CS ÚRS 2024 02
65	K	894410232	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000	kus	-1,000	1 823,59	-1 823,59	CS ÚRS 2024 02
66	M	59224414	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 10 stupadla poplastovaná	kus	-1,000	2 876,30	-2 876,30	CS ÚRS 2024 02
79	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	3 958,02	-3 958,02	CS ÚRS 2024 02
80	M	55241406	poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním	kus	-1,000	3 899,20	-3 899,20	CS ÚRS 2024 02
83	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	-22,800	18,10	-412,68	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot					-141 776,86
89	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-220,342	378,19	-83 331,14	CS ÚRS 2024 02
90	K	998271324	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m	t	-220,342	265,25	-58 445,72	CS ÚRS 2024 02

Komunikace, skládkovné - kanalizace

D		HSV	Práce a dodávky HSV	804 422,86				
D		1	Zemní práce	440 474,63				
		162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1500 do 2000 m	m3	343,525	123	42 253,58	
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	343,525	720,00	247 338,00	CS ÚRS 2024 02
		167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopkunebo sypaniny strojněnakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	343,525	55,8	19 168,70	
15	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	549,640	228,00	125 317,92	CS ÚRS 2024 02
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	343,525	18,62	6 396,44	CS ÚRS 2024 02
D		5	Komunikace pozemní	122 104,50				
29	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	75,500	166,00	12 533,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	75,500	268,00	20 234,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	75,500	480,00	36 240,00	CS ÚRS 2024 02
32	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	75,500	48,00	3 624,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	92,647	30,00	2 779,41	CS ÚRS 2024 02

34	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	92,647	504,00	46 694,09	CS ÚRS 2024 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				241 843,74	
87	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	24,000	1 770,00	42 480,00	CS ÚRS 2024 02
88	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živičného, betonového nebo dlažďového	m2	92,647	45,31	4 197,84	CS ÚRS 2024 02
			Vodorovné dopravní značení	kpl	1,000	47 784,00	47 784,00	
			Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40	mb	362,000	105,00	38 010,00	
			Dio	kpl	1,000	109 371,90	109 371,90	

Komunikace, skládkovné - bourací práce

D		HSV	Práce a dodávky HSV	-273 838,04				
D		1	Zemní práce	8 117,38				
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	75,500	34,20	2 582,10	CS ÚRS 2024 02
4	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	75,500	18,55	1 400,53	CS ÚRS 2024 02
5	K	113154542	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	92,500	44,70	4 134,75	CS ÚRS 2024 02
D		8	Trubní vedení	1 683,00				
9	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	6,000	280,50	1 683,00	CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě	-283 638,41				
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-305,195	284,65	-86 873,76	CS ÚRS 2024 02
14	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-2 746,755	7,16	-19 666,77	CS ÚRS 2024 02
15	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	-305,195	275,50	-84 081,22	CS ÚRS 2024 02
16	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	7,260	384,00	2 787,84	CS ÚRS 2024 02
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-222,751	228,00	-50 787,23	CS ÚRS 2024 02
18	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-76,560	588,00	-45 017,28	CS ÚRS 2024 02