

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025KOMPLEMENTY

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava ŽST Přerov po MU - Projeť Se20

KSO:  
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 27.11.2025

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819  
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 410,00

|              | Sazba daně | Základ daně |
|--------------|------------|-------------|
| DPH základní | 21,00%     |             |
| DPH snížená  | 12,00%     | 0,00        |

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025KOMPONENTY

Stavba:

Údržba, opravy a odstranování zavad u SSŽI OR OVA 2025 - Oprava  
komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava ŽST Přerov po MU -  
Projektí Se20

Místo:

OR Ostrava

Datum:

27.11.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                                    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                          | 138 410,00         |                  |
| PS 01              | Počítače náprav                          |                    |                  |
| PS 02              | Baterie a dobíječe                       |                    |                  |
| PS 03              | Přejezdová zabezpečovací zařízení        |                    |                  |
| PS 04              | Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody |                    |                  |
| SO 01              | Položky dle URS                          |                    |                  |
| VON                | Vedlejší a ostatní náklady               |                    |                  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava ŽST Přerov po MU - Projekt Se20

Objekt: PS 04 - Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody

Místo: OŘ Ostrava Datum: 27.11.2025  
Zadavatel: Správa železnic Projektant:  
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                  | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| D OST                  |     |            | Ostatní                                                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 7590525688 | Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil                        | kus    | 1,000    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 33                     | K   | 7591015036 | Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci - výměna V9, kontrola poškození V10 | kus    | 1,800    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 35                     | K   | 7591015062 | Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků                                                                 | kus    | 1,000    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 38                     | K   | 7591017030 | Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků - výměna V9, kontrola poškození V10                               | kus    | 1,800    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 39                     | K   | 7591017060 | Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky                                                                                      | kus    | 1,000    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 40                     | K   | 7591035020 | Montáž kontrolní tyče kloubové krátké                                                                                                  | kus    | 1,000    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 41                     | K   | 7591035030 | Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé                                                                                                  | kus    | 1,000    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 42                     | K   | 7591037020 | Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké                                                                                                | kus    | 1,000    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 43                     | K   | 7591037030 | Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé                                                                                                | kus    | 1,000    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 110                    | K   | 7598095070 | Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku                                                                                   | kus    | 1,000    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 112                    | K   | 7598095080 | Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných                                                                                   | kus    | 1,000    |              |                   | Rámcová dohoda  |
| 114                    | K   | 5911523110 | Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy UIC                                                     | kus    | 1,000    |              |                   | Sborník UOŽI    |
| 115                    | K   | 5911527110 | Demontáž čelistového závěru jednoduché výhybky                                                                                         | kus    | 2,000    |              |                   | Sborník UOŽI    |
| 116                    | K   | 5911529110 | Montáž čelistového závěru                                                                                                              | kus    | 2,000    |              |                   | Sborník UOŽI    |
| 117                    | K   | 5911531110 | Seřízení čelistového závěru                                                                                                            | kus    | 2,000    |              |                   | Sborník UOŽI    |
| 118                    | K   | 034111001  | Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích                         | Kč/hod | 9,000    |              |                   | Sborník UOŽI    |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava ŽST Přerov po MU - Projeťí Se20

Objekt: SO 01 - Položky dle URS

Místo: OŘ Ostrava Datum: 27.11.2025  
Zadavatel: Správa železnic Projektant:  
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

|    |     |         |                                          |     |       |  |  |                |
|----|-----|---------|------------------------------------------|-----|-------|--|--|----------------|
| D  | HSV |         | Práce a dodávky HSV                      |     |       |  |  |                |
| D  | 1   |         | Zemní práce                              |     |       |  |  |                |
| D  | HZS |         | Hodinové zúčtovací sazby                 |     |       |  |  |                |
| 10 | K   | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 9,000 |  |  | Rámcová dohoda |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 - Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení 2025-2027 - Oprava ŽST Přerov po MU - Projeť Se20

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 27.11.2025  
Zadavatel: Správa železnic Projektant:  
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis            | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                  |         |          |              |                   |                 |
| D                      |     | OST         |                  | Ostatní |          |              |                   |                 |
| 1                      | K   | 9901000600R | Doprava - dle km | km      | 260,000  |              |                   | Rámcová dohoda  |