

DODATEK Č. 1


ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele SML/1276/2025, číslo smlouvy zhotovitele ---, uzavřené dne 8.7.2025 (dále jen „smlouva“), podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova č. 2194/71/6.5/2025 ze dne 10. března 2025
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(na základě Příkazní smlouvy č. SML/0995/2025)

(dále jen „objednatel“)

a

2. MAMUT - THERM PRO s.r.o.

Se sídlem: Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno
Zastoupena: Ing. Jan Michek, Martin Nekvapil, jednatelé
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 27737209
DIČ: CZ27737209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2140517369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55672

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. odst. 9 smlouvy, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění se smlouva mění následovně:

1. Čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 190 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Čl. V. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH 5 296 178,06 Kč

Sazba DPH je 12 %

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ nebo „ZDPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

3. Příloha č. 1 smlouvy – oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet) se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Příloha č. 2 smlouvy - harmonogram postupu stavebních prací se nahrazuje novou přílohou, tj. přílohou č. 2 tohoto dodatku.
5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, ii) listinného vyhotovení vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Přílohami tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1: Aktualizovaný oceněný soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram postupu stavebních prací
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvními stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
6. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatel provedeno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatel včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatel dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 92. schůzi, konané dne 25. listopadu 2025, usnesením č. 2925/92/6.3/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora

.....
Ing. Jan Michek, jednatel
Martin Nekvapil, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **017_2024 Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov**

Objednatel:	Statutární město Přerov Bratrská 709/34 75002 Přerov - Přerov I-Město	IČO: 00301825 DIČ: CZ00301825
--------------------	---	--

Zhotovitel:	MAMUT - THERM PRO s.r.o. Slaměnickova 1008/23b 61400 Brno-Maloměřice	IČO: 27737209 DIČ: CZ27737209
--------------------	--	--


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 719 106,43
PSV			1 415 571,63
MON			5 500,00
Vedlejší náklady			126 000,00
Ostatní náklady			30 000,00
Celkem			5 296 178,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	5 296 178,06 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	5 296 178,06 CZK
----------------------------	-------------------------



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Bytový dům	5 296 178,06	0,00		5 296 178,06	100
01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	5 207 994,14	0,00		5 207 994,14	98
01	ZL1_Rorýsi	10 020,00	0,00		10 020,00	0
02	ZL2_Vyrovnání podkladu dvorní části	36 090,21	0,00		36 090,21	1
04	ZL_4_Úprava ostění	42 073,71	0,00		42 073,71	1
Celkem za stavbu					5 296 178,06	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			16 378,22	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 989,01	0,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			89 168,07	1,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 350,78	0,3
5	Komunikace	HSV			3 427,93	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			302 165,02	5,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 492 327,59	47,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			40 084,29	0,8
64	Výplně otvorů	HSV			18 157,28	0,3
900	HZS	HSV			6 739,04	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			360 864,36	6,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 390,36	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			105 522,99	2,0

99	Staveništní přesun hmot	HSV			141 695,91	2,7
711	Izolace proti vodě	PSV			18 478,23	0,3
713	Izolace tepelné	PSV			224 131,38	4,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			148 461,29	2,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			219 490,21	4,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			633 417,48	12,0
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			115 637,28	2,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			32 484,98	0,6
783	Nátěry	PSV			1 023,45	0,0
784	Malby	PSV			22 447,33	0,4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			5 500,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			113 845,58	2,1
VN	Vedlejší náklady	VN			126 000,00	2,4
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	0,6
Cena celkem					5 296 178,06	100,0

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				16 378,22
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,76000	1 397,55	6 652,34
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,76000	140,91	529,82
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,76000	247,56	930,83
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	15,04000	19,87	298,84
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	3,76000	272,58	1 024,90
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	7,52000	241,01	1 812,40
7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	3,76000	790,79	2 973,37
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	1,00000	522,83	522,83
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,76000	434,28	1 632,89
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				8 989,01
10	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20	m2	2,00000	2 048,20	4 096,40
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	0,45000	2 798,95	1 259,53
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	4,50000	662,97	2 983,37
13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	4,50000	144,38	649,71
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				54 919,43
14	311112330RT4	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, záhlvka betonem C25/30	m2	14,20000	1 659,35	23 562,77
15	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,17040	45 691,80	7 785,88
16	348924231R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárníc hladkých, přírodních	m	23,40000	574,42	13 441,43
17	970251100R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	15,00000	675,29	10 129,35
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 350,78
18	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	28,80000	528,99	15 234,91
19	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	28,80000	108,19	3 115,87
Díl: 5		Komunikace				3 427,93
20	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	0,42000	1 613,15	677,52
21	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	2,80000	271,43	760,00
22	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	4,20000	248,33	1 042,99
23	59245110R	Dlažba betonová	m2	2,94000	322,25	947,42
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				302 165,02
24	601016191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce penetrační nátěr stropů akrylátový	m2	234,46280	14,20	3 329,37
25	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmota nátěrová typ: penetrace	m2	39,78680	14,20	564,97

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	622315830RV3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	16,26880	909,90	14 802,98
27	622315831RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	218,19400	1 043,70	227 729,08
28	622315835RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	38,99460	1 319,70	51 461,17
29	622315150RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	0,79220	394,70	312,68
30	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	234,46280	0,10	23,45
31	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah , včetně papírové lepenky	m2	234,46280	16,71	3 917,87
32	631800061	Příplatek za výztužnou tkaninu pancéřovou, plošná hmotnost 340 g/m2	m2	234,46280	0,10	23,45
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						2 465 923,01
33	319201317R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 30 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m2	897,37520	265,90	238 612,07
34	602016101R00	Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	897,37520	65,45	58 733,21
35	602016189RT2	Omítky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , spotřeba 18 kg/m2, , zrna 1,8 mm	m2	10,37050	482,80	5 006,88
36	602016191R00	Jádrová omítky penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmota nátěrová typ: penetrace	m2	1 145,91600	14,20	16 272,01
37	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	162,66500	39,70	6 457,80
38	622315520RU2	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítky	m2	2,48640	1 397,90	3 475,74
39	622315526RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítky	m2	91,16220	1 844,60	168 157,79
40	622315830RV2	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 50 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,94000	980,30	2 882,08
41	622315836RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	4,63120	1 419,20	6 572,60
42	622318730RT9	Zateplení fasády minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítky se samočisticím efektem, 3,3 kg/m2	m2	76,25160	1 622,70	123 733,47
43	622319836RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítky se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm, Stěrka lepicí	m2	770,30380	1 845,60	1 421 672,69
44	622319842RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 260 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítky se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm, Stěrka lepicí	m2	43,97520	2 819,50	123 988,08

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	622319844RT4	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 300 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	1,47000	2 964,90	4 358,40
46	622315553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	14,40800	1 940,00	27 951,52
47	622315853RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,56450	1 387,60	2 170,90
48	622318753RU2	Zateplení ostění panelových domů, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem	m2	100,23050	1 921,00	192 542,79
49	622315563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	24,29650	814,00	19 777,35
50	622315564R01	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm	m2	1,82560	1 425,70	2 602,76
51	622315850RV1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , stěrka s výztužnou tkaninou	m2	1,23480	394,70	487,38
52	622315860R00	Výztužná stěrka parapetu z minerální vlny	m2	6,58800	394,70	2 600,28
53	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu	m2	22,03880	0,10	2,20
54	622311041R00	Profil zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu, Profil zakládací	m	2,36000	0,10	0,24
55	622315017R00	Profil zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 180 mm	m	63,46000	0,10	6,35
56	622421491R00	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta s okapničkou	m	150,00000	0,10	15,00
57	622471317RS4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkáním povrchu) hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2, , Hmota nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: dekorativní,	m2	81,60000	232,50	18 972,00
58	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	958,63320	17,40	16 680,22
59	784011222RT1	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	83,00000	7,08	587,64
60	69366196R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,5 mm; plošná hmotnost = 150 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 3,4 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 9,5 kN/m	m2	87,15000	18,40	1 603,56
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						40 084,29
61	380932113R00	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 8 mm	m	12,60000	699,16	8 809,42
62	632421170RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně penetrace	m2	22,00000	1 403,71	30 881,62
63	58953476R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 8,0 mm	t	0,01095	35 912,80	393,25
Díl: 64 Výplně otvorů						18 157,28
64	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	13,68000	240,19	3 285,80
65	60775435R	parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	2,16000	671,55	1 450,55

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	60775438R	parapet vnitřní š = 550 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	14,25600	915,75	13 054,93
67	60775453R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva bílá, imitace dřeva	kus	12,00000	30,50	366,00
Díl: 900			HZS			6 739,04
68	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	16,00000	421,19	6 739,04
Díl: 94			Lešení a stavební výtahy			360 864,36
69	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 240,00000	105,00	130 200,00
70	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	2 480,00000	31,50	78 120,00
71	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	1 240,00000	93,14	115 493,60
72	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	34,40000	84,00	2 889,60
73	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 240,00000	9,45	11 718,00
74	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 480,00000	6,30	15 624,00
75	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 240,00000	4,20	5 208,00
76	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	4,00000	236,25	945,00
77	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	8,00000	41,06	328,48
78	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	4,00000	84,42	337,68
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			1 390,36
79	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	234,46280	5,93	1 390,36
Díl: 96			Bourání konstrukcí			80 474,34
80	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,79200	3 703,70	6 637,03
81	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,10394	891,66	3 659,32
82	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	13,50000	272,97	3 685,10
83	965031121R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy do 1 m2	m2	1,80000	79,31	142,76
84	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	2,94690	57,06	168,15
85	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,77600	4 989,60	8 861,53
86	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	28,88000	29,88	862,93
87	966032921R00	Odsekání říms podokenních nebo nadokenních předsažených přes lic zdiva přes 80 mm	m	169,18800	75,08	12 702,64

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
88	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	19,56	39,12
89	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,60000	268,35	966,06
90	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	12,00000	79,59	955,08
91	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	4,44000	974,55	4 327,00
92	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	234,46280	129,36	30 330,11
93	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	60,78100	117,43	7 137,51
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						139 854,34
94	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	110,41277	1 266,65	139 854,34
Díl: 711 Izolace proti vodě						18 478,23
95	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	24,88000	66,76	1 660,99
96	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	22,00000	540,54	11 891,88
97	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	28,80000	167,09	4 812,19
98	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,08838	1 280,51	113,17
Díl: 713 Izolace tepelné						224 131,38
99	182951111RT1	Ostatní a doplňkové práce položení netkané zahradnické textilie bez upevnění, bez dodávky textilie	m2	304,49100	14,25	4 339,00
100	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	304,49100	97,41	29 660,47
101	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	2,94690	81,24	239,41
102	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	5,10000	190,19	969,97
103	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	22,20000	112,81	2 504,38
104	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střech kladená na sucho, jednovrstvá	m2	5,05758	37,88	191,58
105	713392611R00	Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části výplň otvorů (materiál ve specifikaci) pásy nebo jinými vláknitými materiály cpaním	m3	0,01020	276,05	2,82
106	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	1,16550	2 548,70	2 970,51
107	28375707R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,039 W/(m.K); pevnost v tlaku = 70 kPa	m3	1,53400	1 586,20	2 433,23

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
108	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m3	0,25288	2 263,80	572,47
109	6315085941R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 140,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	310,58082	257,57	79 996,30
110	6315085951R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tloušťka d = 160,0 mm; OH = 21 kg/m3; lambda = 0,033 W/(m.K)	m2	310,58082	294,14	91 354,24
111	63151449.AR	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 25,0 mm ; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa	m2	6,77787	160,55	1 088,19
112	69366196R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,5 mm; plošná hmotnost = 150 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 3,4 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 9,5 kN/m	m2	341,02992	18,40	6 274,95
113	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	1,27449	1 203,51	1 533,86
Díl: 762 Konstrukce tesařské						148 461,29
114	762111811R00	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	109,40000	120,84	13 219,90
115	762342203R00	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost lať přes 220 do 360 mm,	m2	4,88220	352,45	1 720,73
116	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	10,42800	453,15	4 725,45
117	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,11154	956,65	106,70
118	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním	m2	29,44690	402,80	11 861,21
119	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,58080	956,65	2 468,92
120	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	2,10000	453,15	951,62
121	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu , Hmota nátěrová	m2	70,44216	50,35	3 546,76
122	763611131R00	Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním	m2	4,46200	584,06	2 606,08
123	763613131R00	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	4,46200	584,06	2 606,08
124	763752113R00	Montáž podlah rámu obvodových i vnitřních, polštářů průřezové plochy přes 150 do 500 cm2	m	81,93000	453,15	37 126,58
125	765799231R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž kontralaťování při vzdálenosti lať do 1 m	m2	9,76440	80,56	786,62
126	59590739R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký	m2	10,26260	624,34	6 407,35
127	60510061R	Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 30 mm; š = 50 mm; povrchová úprava: impregnace	m	59,15800	25,18	1 489,60
128	605152001R	Hranolek dřevina: SM	m3	0,02154	17 119,00	368,74
129	60515283R	Hranol dřevina: SM	m3	2,58080	12 426,38	32 070,00
130	60726012.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	67,72787	251,75	17 050,49

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
131	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	2,38343	3 922,27	9 348,46
Díl: 764		Konstrukce klempířské				219 490,21
132	764811201RT1	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž	m2	5,04000	1 359,45	6 851,63
133	764812617R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 170 mm, dodávka a montáž	m	20,00000	422,94	8 458,80
134	764812619R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 190 mm, dodávka a montáž	m	65,00000	463,22	30 109,30
135	764812640R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	10,00000	493,43	4 934,30
136	764812650R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	20,00000	553,85	11 077,00
137	764812710R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 800 mm, dodávka a montáž	m	3,30000	926,44	3 057,25
138	764816420R01	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	95,20000	553,85	52 726,52
139	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	6,90000	503,50	3 474,15
140	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	2,10000	492,42	1 034,08
141	764816141R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 405 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	85,25000	725,04	61 809,66
142	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	46,06000	85,60	3 942,74
143	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	77,85000	55,39	4 312,11
144	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	64,00000	50,35	3 222,40
145	765312397R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, plech okapní profilovaný Al šířky 170 mm,	m	4,74000	391,72	1 856,75
146	765331865R00	Větrací pás šířky 100 mm, pro krytinu z velkoformátových bobrovek, betonových	m	4,74000	75,53	358,01
147	765799311RK5	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepením spojů	m2	4,88220	110,77	540,80
148	764454291R01	Zpětná montáž trub odpadních kruhových, prodloužení potrubí o izolant KZS, nové objímky s prodlouženými trny v celé délce, D+M	m	64,00000	291,02	18 625,28
149	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,79738	3 887,02	3 099,43
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				633 417,48
150	953981303R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	36,00000	61,48	2 213,28
151	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	429,62112	201,40	86 525,69
152	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	110,00000	82,68	9 094,80
153	Z01	Okenní mříž pro okna 600 x 600 mm, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	4,00000	8 374,00	33 496,00

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
154	Z02	Krycí koš plynových kamen na fasádě včetně prodloužení stávajícího potrubí o izolant, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	29,00000	2 869,42	83 213,18
155	Z03	Fasádní mřížka s protidešťovou žaluzií včetně prodloužení stávajícího potrubí D 125 mm o izolant, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	8,00000	1 272,00	10 176,00
156	Z04	Zábradlí v = 700 mm, l = 1900 mm, včetně povrch. úpravy (zinkování) a kotvení, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	ks	2,00000	7 314,00	14 628,00
157	Z05	Rozdělení sklepních kójí, ocel. kce, ocel. síť, porch. úprava, kotvení, výška 2,0 m, D+M, dle výpisu zámečnických výrobků	m2	109,40000	3 209,76	351 147,74
158	13384325R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 6,0 mm ; t = 8,5 mm	t	0,35993	31 800,00	11 445,77
159	13890203R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg	kg	429,62112	21,20	9 107,97
160	145877931	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 100 mm; B = 50 mm, T = 5, 0 mm	t	0,06337	31 800,00	2 015,17
161	55399992.AR	výrobek kovový	kg	40,69440	212,00	8 627,21
162	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	2,21258	5 300,00	11 726,67
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				115 637,28
163	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	29,20000	437,38	12 771,50
164	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	12,60000	666,88	8 402,69
165	D01	Dveře vchodové plastové 1křídlové, otvor 1150 x 2000 mm, křídlo 900 x 1970 mm, L, technické parametry, provedení dle Tabulky prvků PSV	kus	1,00000	25 208,17	25 208,17
166	D02	Dveře vchodové plastové 1křídlové, otvor 1150 x 2000 mm, křídlo 900 x 1970 mm, P, technické parametry, provedení dle Tabulky prvků PSV	kus	1,00000	25 208,17	25 208,17
167	O01	Okno plastové jednokřídle 600 x 600 mm, technické parametry, provedení dle Tabulky prvků PSV	kus	8,00000	3 632,41	29 059,28
168	O02	Okno plastové jednokřídle 800 x 600 mm, technické parametry, provedení dle Tabulky prvků PSV	kus	2,00000	3 949,63	7 899,26
169	O03	Okno plastové jednokřídle 500 x 600 mm, technické parametry, provedení dle Tabulky prvků PSV	kus	2,00000	3 412,52	6 825,04
170	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,17084	1 540,44	263,17
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				32 484,98
171	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	24,88000	46,82	1 164,88
172	771475014RT8	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	28,80000	138,60	3 991,68
173	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	57,60000	68,22	3 929,47
174	771775109RT8	Montáž podlah vnějších z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	22,00000	720,72	15 855,84

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
175	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R9; povrch: hladký, matný; barva: šedá	m2	24,20000	294,91	7 136,82
176	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,56859	714,56	406,29
Díl: 783 Nátěry						1 023,45
177	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrábáním	m2	0,79860	32,34	25,83
178	783222931RT1	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch, Hmota nátěrová funkce: protikorozi	m2	0,79860	235,24	187,86
179	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	9,19248	67,61	621,50
180	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	9,19248	20,48	188,26
Díl: 784 Malby						22 447,33
181	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	274,24960	22,10	6 060,92
182	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	274,24960	59,75	16 386,41
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						5 500,00
183	M22001	Zvonkové tablo - demontáž, prodloužení kabelů o izolant, zpětná montáž na fasádu, zprovoznění, D+M	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						113 205,10
184	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	37,71028	231,00	8 711,07
185	979990160R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 20 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,86760	2 629,55	7 540,50
186	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	40,57788	400,40	16 247,38
187	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	121,73363	255,64	31 119,99
188	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,57788	254,49	10 326,66
189	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	811,55756	21,71	17 618,91
190	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,57788	368,83	14 966,34
191	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	162,31151	41,12	6 674,25
Díl: VN Vedlejší náklady						126 000,00
192	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
193	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00
194	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
195	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						30 000,00
196	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
197	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
198	0041110201	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	01	ZL1_Rorýsi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				10 020,00
1	6201X	Tříkomorová XPS budka pro rorýse do zateplení, 1130x190x150	ks	5,00000	1 004,00	5 020,00
2	6202X	Montáž Trojkomorové budky	ks	5,00000	1 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	02	ZL2_Vyrovnání podkladu dvorní části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				34 248,64
1	319201315R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm	m2	167,88550	204,00	34 248,64
		boční budova (levý a pravý pohled) : 13,97*13,15*2/2		183,70550		
		- otvory : -0,4*0,65*16/2		-2,08000		
		-0,65*1,1*8/2		-2,86000		
		-0,4*1,1*8/2		-1,76000		
		-1,2*1,9*8/2		-9,12000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 841,57
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,45389	1 266,65	1 841,57

Položkový rozpočet

S:	017_2024	Zateplení BD Gen. Štefánika 4, Přerov
O:	01	Bytový dům
R:	04	ZL_4_Úprava ostění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				640,48
1	979990001R00	Poplatek stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,63972	231,00	609,78
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,01285	400,40	5,15
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				16 384,58
3	622318753RU2	Zateplení ostění panelových domů, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem	m2	-13,52700	1 921,00	-25 985,37
4	622318752RU2	Zateplení ostění panelových domů, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem	m2	13,52700	3 132,25	42 369,95
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				640,48
5	0,183	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,03855	255,64	9,85
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01285	254,49	3,27
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,25697	21,71	5,58
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,01285	368,83	4,74
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,05139	41,12	2,11
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 048,65
10	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	28,20000	888,25	25 048,65

[illegible]