

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. DS202401906 ZE DNE 27. 9. 2024

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČO: 00262978

DIČ: CZ 00262978

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem statutárního města
(dále jen "**Objednatel**")

a

Metrostav DIZ s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 93177

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsdou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany dne 27. 9. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. Objednatele: DS202401906, č. Zhotovitele: 24084321 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci (dále jen „**Dílo**“).
2. Dílem se dle Smlouvy rozumí dodávka stavby označované jako „*Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci*“, jejímž předmětem jsou bourací práce, celková přestavba, úprava a oprava betonových konstrukcí, výměna vodoinstalace, vzduchotechniky, bazénové technologie, topení, elektroinstalací, měření a regulace. Dílo také zahrnuje provedení veškerých dalších stavebních prací, dodávek a služeb obsažených v Projektové dokumentaci a Soupisu s výkazem výměr.
3. V rámci provádění díla Zhotovitel zjistil řadu nesouladů mezi skutečným stavem a projektovou dokumentací, podle které měl Dílo provádět, jakož i dalších dílčích rozporů a jiných vad v této projektové dokumentaci.

4. Tyto nedostatky projektové dokumentace brání řádnému provedení díla, jejich odstranění vyžaduje odpovídající změnu Díla.
5. Jedná se přitom o změny, které Objednatel, jakožto veřejný zadavatel, nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat, neboť potřeba těchto změn vyvstala až v rámci realizace po odkrytí příslušných zakrytých prvků stavby. Dodatečné stavební práce a dodávky jsou pak zároveň nezbytné pro řádné provedení Díla a změna dodavatele není možná z technických i ekonomických důvodů.
6. Smluvní strany si s ohledem na Výše uvedené přejí upravit:
 - a. rozsah Díla tak, aby tento vypořádával zjištěné nedostatky,
 - b. termín dokončení Díla tak, aby odpovídal provedeným změnám Díla a reflektoval nutnost přerušení provádění Díla z důvodu zjištěných nedostatků,
 - c. cenu Díla tak, aby odpovídala provedeným změnám.
7. Za výše vymezeným účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

II. Změny Smlouvy

a) Změny Díla

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Díla tak, jak jsou tyto změny popsány ve změnových listech č. 17, 18, 19, 21, 22 a 24 (včetně jejich příloh), které tvoří přílohu tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

b) Změny termínů dokončení Díla

2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s provedenými změnami Díla dojde k celkovému prodloužení termínu dokončení díla o 11 dní, tedy do 31. 12. 2026.
3. Smluvní strany pro odstranění pochybností výslovně uvádí, že v souvislosti s předmětnými změnami Díla nedojde k žádné další změně termínů dokončení Díla. Prodloužení termínu dokončení Díla dle tohoto dodatku vypořádává prodloužení lhůt plnění dle čl. 9 Smlouvy.
4. Zhotovitel předloží aktualizovaný harmonogram plnění stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu čl. 8.4 Smlouvy do 5 pracovních dní od účinnosti tohoto Dodatku.

c) Změny ceny Díla

5. Celková hodnota změn Díla v souladu s příslušnými změnovými listy činí:

CELKOVÁ CENA ZMĚN DÍLA BEZ DPH	9 409 375,78 Kč
DPH	1 975 968,91 Kč
CELKOVÁ CENA ZMĚN DÍLA VČETNĚ DPH	11 385 344,69 Kč

6. V souladu s provedenými změnami Díla a příslušnými změnovými listy se Smluvní strany dohodly na změně celkové ceny Díla uvedené v čl. 6.1 Smlouvy, a to následovně:

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH	765 616 492,49 Kč
DPH	160 779 463,42 Kč
CENA DÍLA VČETNĚ DPH	926 395 955,91 Kč


7. Cena Díla podle předchozího odstavce v sobě zahrnuje změny ceny Díla podle všech dosavadních dodatků a zároveň indexaci ceny Díla ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy za čtvrté čtvrtletí roku 2024.

III. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy, a to dnem připojení posledního z nich.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
4. V souladu s ustanovením § 41 zákona č. 131/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tímto Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku schválila mimořádná Rada statutárního města Liberec usnesením č. 1054/2025, ze dne 4. 8. 2025.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - a. Změnový list č. 17, včetně jeho příloh
 - b. Změnový list č. 18, včetně jeho příloh
 - c. Změnový list č. 19, včetně jeho příloh
 - d. Změnový list č. 21, včetně jeho příloh
 - e. Změnový list č. 22, včetně jeho příloh
 - f. Změnový list č. 24, včetně jeho příloh
6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.


V Praze dne:

Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf, MBA
Předseda sboru jednatelů




V Praze dne:

Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
Jednatel



V Liberci dne:

Statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, Csc.
Primátor



OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 017	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	datum vystavení:	16.5.2025		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	7.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Bourání stropu nad sálem fitness					
Odkazy na	specifikaci:	Viz kód dílu v soupisu prací			
	výkresy:	-			
	rozpočtové podklady:	Rozpočet projektanta z 9.4.25			
	jinou část smlouvy:	-			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 017 zpracovaného zhotovitelem dne: 16.5.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:					
· v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
Po demontáži podhledu v bývalém sále fitness byl zjištěn havarijní stav stropní desky a po provedeném diagnostickém průzkumu a zhodnocení statika (viz příloha) bylo rozhodnuto o její demolici. Skutečný stav konstrukce nebylo možné před jejím odkrytím zjistit.					
Přílohy: Posouzení stavu ŽB konstrukce stropu nad fitness					

Důvod změny:

Na základě doplňkového statického průzkumu bylo rozhodnuto o odstranění ŽB monolitické stropní desky nad sálem fitness vzhledem k jejímu havarijnímu stavu a nemožnosti sanace zkorodované výztuže.

Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ nenesl garanční záruky.

Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222		odst. 5 § 222		odst. 6 § 222	X	odst. 7 § 222		odst. 1 § 100
Cena víceprací					723 881,79	X			
Cena méněprací					0,00	X			
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.					723 881,79	X			

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

ANO	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou

Cenový návrh úpravy

ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH	723 881,79
NE	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH)	723 881,79

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na		Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na		
snížení ceny plnění	NE	zkrácení lhůty plnění	NE	
zvýšení ceny plnění	ANO	prodloužení lhůty plnění	ANO	11 dní

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstanu v dokumentech.

datum

podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

Předpokládané prodloužení doby plnění v důsledku navrhované změny je 11 dní.

datum

podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

KSO:
Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			723 881,79
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 723 881,79	Výše daně 152 015,18
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		875 896,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZML		
Stavba:	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI		
Místo:	Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		723 881,79	875 896,97
017	Bourání stropu fitness	723 881,79	875 896,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 017 - Bourání stropu fitness

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 723 881,79

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
901	K	411354337	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 35 do 50 cm	m2	256,910			
	VV		D1.1.1.03 - 1.PP bourání					
	VV		Plocha dle digitálního měření na půdorysu					
	VV		Strop nad fitness					
	VV		220,95			220,950		
	VV		12,15			12,150		
	VV		Navazující venkovní strop					
	VV		Plocha dle digitálního měření na půdorysu					
	VV		23,81			23,810		
	VV		Součet			256,910		
902	K	411354338	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 35 do 50 cm	m2	256,910			
39	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,316			
D		KONSTR.REŠ	Bourání dle konstrukčního řešení - ŽB zdi a stropy včetně řezání					
3	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	98,917			
	VV		D1.1.1.02 - 2.PP bourání					
	VV		Bouraný strop nad m. S02.21 - Přípojky					
	VV		tloušťka 100 mm dle řezu H-H'					
	VV		15,50*3,00*0,10			4,650		
	VV		D1.1.1.03 - 1.PP bourání					
	VV		Plocha dle digitálního měření na půdorysu x tloušťka 380 mm dle řezu H-H'					
	VV		Strop nad fitness					
	VV		220,95*0,38			83,961		
	VV		12,15*0,45*0,23			1,258		
	VV		Navazující venkovní strop					
	VV		Plocha dle digitálního měření na půdorysu x tloušťka 380 mm dle řezu H-H'					
	VV		23,81*0,38			9,048		
	VV		Součet			98,917		
10	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	237,401			
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	237,401			
12	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby se složením	t	237,401			
13	K	997013871R	Poplatek za uložení veškerého stavebního odpadu na recyklační, popř. standardní skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního tříděného dle příslušných předpisů	t	237,401			

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 018	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		datum vystavení:	16.5.2025	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	7.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Změna specifikace materiálu podlah - nevhodný materiál pro mokré podlahy					
Odkazy na specifikaci:	Viz kód dílu v soupisu prací				
výkresy:	-				
rozpočtové podklady:	Rozpočet projektanta z 7.5.25				
jinou část smlouvy:	-				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 018 zpracovaného zhotovitelem dne: 16.5.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: · v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
V soupisu prací je chybně vykázan materiál pro skladby podlah, které se nacházejí v mokré prostředí; jedná se o materiál anhydrit, který je zcela nevhodný. Ve výkresové části projektové dokumentace jsou uvedeny betonové mazaniny. Původní položky jsou nahrazeny novými a zadávací dokumentace je uvedena do souladu. Změna uvádí zadávací dokumentaci do souladu a upravuje chybu projektu. Jedná se tedy o narovnání rozporu v zadávací dokumentaci mezi předpokladem a zjištěnou skutečností, resp. chybu projektu, tedy o změny nezbytné.					
Přílohy: -					

Důvod změny:

Narovnání rozporu v zadávací dokumentaci mezi výkresovou částí PD a soupisem prací - chyba PD.

Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ nenesl garanční záruky.

Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.

S ohledem na výše uvedené jsou tedy změny podřaditelné pod odst. 5 § 222, Zákona 134/2016 Sb. a změnový list narovnává rozpor mezi PD a skutečností. Jedná se současně o skutečnost, kterou zadavatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	X	odst.6 § 222	odst.7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací		3 930 448,90	X			
Cena méněprací		-3 495 729,08	X			
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.	0,00	434 719,82	X	0,00	0,00	0,00

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou
Cenový návrh úpravy	
ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH 3 930 448,90
ANO	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH -3 495 729,08
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH) 434 719,82
Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	NE
zvýšení ceny plnění	ANO
Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
zkrácení lhůty plnění	NE
prodloužení lhůty plnění	NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

.....
datum podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

.....
datum podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

.....
datum podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

.....
datum

podpis oprávněné osoby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 018 - Nevhodný materiál pro mokré podlahy - anhydrit

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 434 719,82

D D.1.1.6-A Podlahy - hrubé konstrukce skladeb podlah bez konečných nášlapných vr 434 719,82

2	K	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	m3	9,711	
	VV		výpočet figur			
	VV		skl_P08a			
	VV		2.PP			
	VV		"mč.02.027+02.028" 99,22+6,33		105,550	
	VV	skl_P08a	Mezisoučet		105,550	
	VV		-----			
	VV		skl_P08a*0,092		9,711	
3	K	457311191	Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost	m2	105,550	
	VV		skl_P08a		105,550	
4	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,586	
	VV		KARI D6/100-D6/100 = 4,44kg/m2			
	VV		skl_P08a*4,44*0,001*1,25		0,586	
6	K	631319012.1	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	9,711	
	VV		skl_P08a*0,092		9,711	
8	K	631319173.1	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	9,711	
	VV		skl_P08a*0,092		9,711	
17	K	632441225	Potěr anhydritový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650	
	VV		skl_P01		1 821,860	
	VV		skl_P02		2 654,400	
	VV		skl_P02a		52,550	
	VV		skl_P11		9,200	
	VV		skl_P12		72,260	
	VV		skl_P12a		137,380	
	VV		skl_P14		16,000	
	VV		Mezisoučet		4 763,650	
	VV		-4763,65" odpočet výměry dle SoD		-4 763,650	
	VV		Součet		0,000	
	VV		"skladba P01a (je součástí výměry P01)			
	VV		5,53" 1PP: mč 01.013		5,530	
	VV	skl_P01a	Mezisoučet		5,530	
	VV		"skladba P02b (je součástí výměry P02)			
	VV		76,24+43,21" 1PP: mč 01.003, 01.006		119,450	
	VV		1NP			
	VV		160,79" mč 1.002		160,790	
	VV		37,99" mč 1.003		37,990	
	VV		34,84" mč 1.006		34,840	
	VV		24,33" mč 1.007		24,330	
	VV		28,37" mč 1.011		28,370	
	VV		27,2" mč 1.012		27,200	
	VV		4,2" mč 1.013		4,200	
	VV		1,81" mč 1.014		1,810	
	VV		10,38" mč 1.015		10,380	
	VV		13,72" mč 1.016		13,720	
	VV		97,11" mč 1.017		97,110	
	VV		14,83" mč 1.017b		14,830	
	VV		16,76" mč 1.018		16,760	
	VV		7,84" mč 1.018b		7,840	
	VV		5,77" mč 1.018c		5,770	
	VV		3,96" mč 1.022		3,960	
	VV		2,25" mč 1.023		2,250	
	VV		5,71" mč 1.024		5,710	
	VV		2,34" mč 1.025		2,340	
	VV		4,33" mč 1.026		4,330	
	VV		12,8" mč 1.027		12,800	
	VV		54,32" mč 1.034		54,320	
	VV		44,46" mč 1.036		44,460	
	VV		25,91" mč 1.038		25,910	
	VV		26,33" mč 1.052a		26,330	
	VV	skl_P02b	Mezisoučet		787,800	
18	K	632441293	Potěr anhydritový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	-46 800,500	
	VV		skl_P01*16		29 149,760	
	VV		skl_P02*6		15 926,400	
	VV		skl_P02a*6		315,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			skl_P11*6		55,200			
			skl_P12*6		433,560			
			skl_P12a*6		824,280			
			skl_P14*6		96,000			
			Mezisoučet		46 800,500			
			-46800,5" odpočet výměry dle SoD		-46 800,500			
10	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	-1,562			
			-skl_P11*0,062" odpočet chybné výměry (má být tloušťka 120 mm)		-0,570			
			-skl_P14*0,062" odpočet chybné položky (má být se zvýšenými nároky)		-0,992			
			Součet		-1,562			
11	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	-1,369			
			skl_P11*0,12		1,104			
			-skl_P10*0,12" odpočet chybné položky (má být se zvýšenými nároky)		-2,473			
			Součet		-1,369			
171	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	188,836			
			skl_P01a*0,074" betonová mazanina ve spádu C25/30-XC1-CI 0,4-Dmax11-S4; tl. 74 mm		0,409			
			(skl_P02-skl_P02b)*0,068" topný potěr ve spádu C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax8-S4 tl. 58-78 - průměrná tl. 68 mm		126,929			
			" odečtena skl. P02b, která má jinou tloušťku - viz níže					
			skl_P02a*0,072" topný potěr ve spádu C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax8-S4 tl. 62-82 - průměrná tl. 72 mm		3,784			
			skl_P02b*0,072" topný potěr ve spádu C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax8-S4 tl. 62-82 - průměrná tl. 72 mm		56,722			
			skl_P14*0,062" beton hlazený s ocelovou sítí D6-150/150 - dilatace - C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax11-S4; tl. 62 mm		0,992			
			Součet		188,836			
172	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	189,555			
			(skl_P01-skl_P01a)*0,103" topný potěr ve spádu C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax11-S4 tl. 78-128 mm - průměrná tl. 103 mm; odečet skl. P01a s jinou tloušťkou		187,082			
			skl_p10*0,12" beton hlazený se sítí D8-150/150 C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax11-S4 tl. 120 mm		2,473			
			Součet		189,555			
12	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,160			
			skl_p03b		17,730			
			-skl_P11*0,062		-0,570			
			Součet		17,160			
13	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,104			
			skl_P11*0,12		1,104			
			Součet		1,104			
14	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	-0,570			
			-skl_P11*0,062		-0,570			
15	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1,104			
			skl_P11*0,12		1,104			
901	K	631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	417,772			
			(skl_P01-skl_P01a)*0,103" topný potěr ve spádu C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax11-S4 tl. 78-128 mm - průměrná tl. 103 mm; odečet skl. P01a bez podl. top.		187,082			
			(skl_P02-skl_P02b)*0,068" topný potěr ve spádu C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax8-S4 tl. 58-78 - průměrná tl. 68 mm; odečet skl P02b s jinou tloušťkou		126,929			
			skl_P02a*0,072" topný potěr ve spádu C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax8-S4 tl. 62-82 - průměrná tl. 72 mm		3,784			
			skl_P02b*0,072" topný potěr ve spádu C25/30-XC3+XD2-CI 0,4-Dmax8-S4 tl. 62-82 - průměrná tl. 72 mm		56,722			
			(58,88+228,08+202,51+9,82)*0,069" skl P04 mč.1.067+1.068a+1.090+1.094 topný potěr ve spádu C25/30-XC1-CI 0,4-Dmax8-S4; tl. 69 mm		34,451			
			(133,25+11,08)*0,061" skl P05a mč. 01.091+1.069 topný potěr ve spádu C25/30-XC1-CI 0,4-Dmax8-S4; tl 61 mm		8,804			
			Součet		417,772			
902	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	353,600			
			2PP					
			13,7+5,5+8,8+2,2+4,0+2,2+1,7" mč. 02.002		38,100			
			4,5" mč. 02.017		4,500			
			2,9+2,7" mč. 02.024		5,600			
			1PP					
			152,6" mč.01.032		152,600			
			2,9" mč. 01.013		2,900			
			13,5" mč. 01.034		13,500			
			5,9" mč. 01.050		5,900			
			3,0" mč 01.027a		3,000			
			2,6+0,835*2+2,43" mč. 027		6,700			
			3,9*4" mč. 01.024+01.025		15,600			
			1,0+1,0" mč. 01.010+01.009		2,000			
			10,9*2+5,6" mč. 01.019+01.020+01.017		27,400			
			37,7" mč. 01.029		37,700			
			2,5" mč. 01.040		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,0" mč. 01.055		9,000			
	VV		1,1" mč. 01.080		1,100			
	VV		1,6" mč. 01.099a		1,600			
	VV		0,9*2" mč. 01.093+01.098		1,800			
	VV		1NP					
	VV		0,9*4" mč. 1.064+1.061		3,600			
	VV		5,7" mč.1.081/1.089		5,700			
	VV		0,9" mč. 1.029		0,900			
	VV		1,0" mč. 1.021		1,000			
	VV		1,5*2" mč. 1.034		3,000			
	VV		0,9*3+1,3" mč. 1.044		4,000			
	VV		1,9+2,0" mč. 1.042		3,900			
	VV		Součet		353,600			
903	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	3 623,760			
	VV		odměřeno digitálně					
	VV		skl P01a					
	VV		"mč.01.013" 9,76		9,760			
	VV		skl P02					
	VV		"mč.01.003+01.004+01.006"					
	VV		46+(160+12,7*4+10,4*4+39,7+13,5+38+25+2*13,5)+(29+3,5)		474,100			
	VV		"mč.01.008 až 01.012" 15,5+10+12,2+(30,8+8,9)+17,7		95,100			
	VV		"mč.01.014" 34		34,000			
	VV		"mč.01.016 až 1.025"					
	VV		10,7+10,6+(17,4+5,6+6,3)+10,9+12,5+10,7+20,9+17,1+10,7+11,8		145,200			
	VV		"mč.01.027 až 01.27b" 27,1+9,3+14,1		50,500			
	VV		"mč.01.029" 65,4+44,3		109,700			
	VV		"mč.01.046" 24,5+19,9		44,400			
	VV		"mč.01.036 až 01.041"					
	VV		84,8+(9,8+3,3)+(36,2+10+3*0,74+9,6)+37		192,920			
	VV		"mč.01.043 až 01.050"					
	VV		31,5+(24,5+19,8+5,9)+16,1+21,5+13,6+15,9		148,800			
	VV		"mč.01.052 až 01.056" (25,1+7,5+9,8)+12,6+11,6+14,3+10,4		91,300			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.1.002+1.003" 72,3+36		108,300			
	VV		"mč.1.006+1.007" (24,6+10,2)+19,5		54,300			
	VV		"mč.1.011 až 1.018c"					
	VV		31+21,6+8+5,2+13,7+15,9+62,6+15,6+11,4+14		199,000			
	VV		"mč.1.021 až 1.027" 29,1+16		45,100			
	VV		"mč.1.029" 9,8		9,800			
	VV		"mč.1.034+1.036+1.038+1.040abc" 41,2+3*12+21,1+21,6		119,900			
	VV		"mč.1.042+1.044+1.052a" 12,7+17,1+19		48,800			
	VV		"mč.1.091+1.092" 18,5+26,7		45,200			
	VV		"mč.1.100+1.102+1.103" 24+34,8+29,3		88,100			
	VV		skl P02a					
	VV		1.PP					
	VV		"mč.01.092 až 01.099c" 19,7+29,5+35,5		84,700			
	VV		skl P03					
	VV		1.PP					
	VV		"mč.01.001+01.005+01.015+01.026+01.035"					
	VV		30+10,7+6+8,9+12,4		68,000			
	VV		"mč.01.042+01.051" 7,2+19,2		26,400			
	VV		"mč.01.067 až 01.075"					
	VV		4,2+4,5+32+13,5+11,4+16,1+11,1+13,2		106,000			
	VV		"mč.01.077 až 01.080+01.82" 16,9+12,8+7+5,6+23,2		65,500			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.1.001 + 1.008 až 1.010" 14,9+8,2+3,9+5,2		32,200			
	VV		"mč.1.028+1.030+1.033" 7,4+8,3+15,9		31,600			
	VV		"mč.1.039+1.41b+1.043" 20,5+6,0+12,4		38,900			
	VV		"mč.1.046 až 1.051" 14,3+10,4+14,2+8,7+12,0		59,600			
	VV		"mč.1.052b až 1.065"					
	VV		5,1+6,4+43,1+11,1+11,0+9,9+11,7+14,1+8,9+23,1+11,2		155,600			
	VV		"mč.1.070 až 1.76+1.079+1.080"					
	VV		7,4+7,2+10,3+13,4+19,7+37,9		95,900			
	VV		"mč.1.082 až 1.089" 11,3+9,2+41,8+20,6		82,900			
	VV		"mč.1.093 + 1.095 až 1.099" 17,8+8,9+4,8+5+24,5+5,5		66,500			
	VV		"mč.1.105" 15,5		15,500			
	VV		skl P03a					
	VV		1.PP					
	VV		"mč.01.081+01.099d" 15,8+7,9		23,700			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.1.001-viz skl P03 výše" 0		0,000			
	VV		sklP03b					
	VV		1.PP					
	VV		"mč.01.028" 17,1		17,100			
	VV		sklP04a					
	VV		1.PP					
	VV		"mč.01.060 až 01.064" 23,9+17,6+16,3+16,0		73,800			
	VV		"mč.01.091" 47,6+4*1,6		54,000			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.1.077+1.090+1.094" 10,9+(97+3*5,1+3*1,6)+13,3		141,300			
	VV		sklP04b					
	VV		1.PP					
	VV		"mč.01.007+01.058" 7,1+11,3		18,400			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.1.068b+1.081" 15,6+0		15,600			
	VV		sklP05a					
	VV		1.NP					
	VV		"mč.1.067+1.068a+1.069" 35,6+(66,6+7*1,6)+11,08+(9+1,6)		135,080			
	VV		sklP09					
	VV		2.PP					
	VV		"mč.02.011" 40,6		40,600			
	VV		sklP10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.PP					
	VV		"mč. 02.018b" 19,2		19,200			
	VV		sklP14					
	VV		1.PP					
	VV		"mč.01.083+01.084+1.087.1.088" 9,3+32,1		41,400			
	VV		Součet		3 623,760			
904	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 548,800			
	VV		odměřeno digitálně					
	VV		sklP08					
	VV		2.PP					
	VV		"mč.02.002-6b"					
	VV		(193,1+15*1,6+6*2,3+111,8+40,6+18,0+6,4+34,5+14,8)+6+7,6		537,400			
	VV		+31,6+35,2					
	VV		"02.006c - provedeno již v rámci předinvestice" 0		0,000			
	VV		"mč.02.007a-b" 40,1+20,9		61,000			
	VV		"mč.02.008 až 02.010+02.013+02.015"					
	VV		22,0+(43,8+1,6)+(118,9+7*1,6)+11,2+37,7		246,400			
	VV		"mč.02.017+02.018a" 47,8+29,2		77,000			
	VV		"mč.02.019 až 02.022+02.024"		561,100			
	VV		14,6+(199,4+145,6+49,3+87,2)+11,6+12,3+41,1					
	VV		sklP08b					
	VV		2.PP					
	VV		"mč.02.014+02.016 až 02.016b" 11,2+37,5+8,4+8,8		65,900			
	VV		Součet		1 548,800			
905	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	2 097,800			
	VV		odměřeno digitálně					
	VV		skl P01					
	VV		" 1PP					
	VV		"mč.01.032 " 170+144+85+27,3		426,300			
	VV		"mč.01.034" 62+32		94,000			
	VV		"mč.01.057" 9,5		9,500			
	VV		sklP08					
	VV		2.PP					
	VV		"mč.02.002-6b"					
	VV		(193,1+15*1,6+6*2,3+111,8+40,6+18,0+6,4+34,5+14,8)+6+7,6		537,400			
	VV		+31,6+35,2					
	VV		"02.006c - provedeno již v rámci předinvestice" 0		0,000			
	VV		"mč.02.007a-b" 40,1+20,9		61,000			
	VV		"mč.02.008 až 02.010+02.013+02.015"					
	VV		22,0+(43,8+1,6)+(118,9+7*1,6)+11,2+37,7		246,400			
	VV		"mč.02.017+02.018a" 47,8+29,2		77,000			
	VV		"mč.02.019 až 02.022+02.024"		561,100			
	VV		14,6+(199,4+145,6+49,3+87,2)+11,6+12,3+41,1					
	VV		sklP08b					
	VV		2.PP					
	VV		"mč.02.014+02.016 až 02.016b" 11,2+37,5+8,4+8,8		65,900			
	VV		sklP10					
	VV		2.PP					
	VV		"mč. 02.018b" 19,2		19,200			
	VV		Součet		2 097,800			
906	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688			
	VV		skl_P01		1 821,860			
	VV		skl_p02		2 654,400			
	VV		skl_p02a		52,550			
	VV		skl_p03		638,050			
	VV		skl_p03a		30,195			
	VV		skl_p03b		17,730			
	VV		skl_p04a		421,810			
	VV		skl_p04b		26,150			
	VV		skl_p05a		298,040			
	VV		skl_p08		2 337,830			
	VV		skl_p08b		52,790			
	VV		"skl_p09 - mč.02.011" 69,67		69,670			
	VV		skl_p10		20,610			
	VV		skl_p14		16,000			
	VV		Mezisoučet		8 457,685			
	VV		-8457,685		-8 457,685			
	VV		dilatační spáry v rastru 3x3 m - pro přepočet z m2 plochy na mb spáry použit koeficient 1/9*6 krát 0,85 (tvarový koeficient)					
	VV		8457,685*(1/9*6)*0,85		4 792,688			
	VV		Součet		4 792,688			
907	K	634911121	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	4 792,688			
25	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-140,927			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZML
 Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Datum: 16. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
018	Nevhodný materiál pro mokré podlahy - anhydrit		
kanaly			147,000
skl_P01			1 821,860
Použití figury:			
631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	189,555
631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	417,772
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650
632441293	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	-46 800,500
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P01a	skladba P01a	m2	5,530
	"skladba P01a (je součástí výměry P01)		0,000
	5,53" 1PP: mč 01.013		5,530
skl_P01a	Mezisoučet		5,530
Použití figury:			
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650
631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	188,836
631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	189,555
631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	417,772
skl_P02			2 654,400
Použití figury:			
631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	188,836
631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	417,772
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650
632441293	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	-46 800,500
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P02a			52,550
Použití figury:			
631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	188,836
631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	417,772
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650
632441293	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	-46 800,500
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P02b	skladba P02b	m2	787,800
	"skladba P02b (je součástí výměry P02)		0,000
	76,24+43,21" 1PP: mč 01.003, 01.006		119,450
	1NP		0,000
	160,79" mč 1.002		160,790
	37,99" mč 1.003		37,990
	34,84" mč 1.006		34,840
	24,33" mč 1.007		24,330
	28,37" mč 1.011		28,370
	27,2" mč 1.012		27,200
	4,2" mč 1.013		4,200
	1,81" mč 1.014		1,810
	10,38" mč 1.015		10,380
	13,72" mč 1.016		13,720
	97,11" mč 1.017		97,110

Kód	Popis	MJ	Výměra
	14,83" mč 1.017b		14,830
	16,76" mč 1.018		16,760
	7,84" mč 1.018b		7,840
	5,77" mč 1.018c		5,770
	3,96" mč 1.022		3,960
	2,25" mč 1.023		2,250
	5,71" mč 1.024		5,710
	2,34" mč 1.025		2,340
	4,33" mč 1.026		4,330
	12,8" mč 1.027		12,800
	54,32" mč 1.034		54,320
	44,46" mč 1.036		44,460
	25,91" mč 1.038		25,910
	26,33" mč 1.052a		26,330
skl_P02b	Mezisoučet		787,800
Použití figury:			
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650
631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	188,836
631319199	Příplatek k mazanině za použití plastifikátoru	m3	417,772
skl_P03			638,050
Použití figury:			
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P03a			30,195
Použití figury:			
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P03b			17,730
Použití figury:			
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,160
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P04a			421,810
Použití figury:			
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P04b			26,150
Použití figury:			
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P05a			298,040
Použití figury:			
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P07			825,660
skl_P08			2 337,830
Použití figury:			
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P08a	skladba P08a	m2	105,550
	výpočet figur		0,000
	skIP08a		0,000
	2.PP		0,000
	"mč.02.027+02.028" 99,22+6,33		105,550
skl_P08a	Mezisoučet		105,550
Použití figury:			
457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	m3	9,711
457311191	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost	m2	105,550
631319012.1	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	9,711
631319173.1	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	9,711
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,586
skl_P08b			52,790
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P10			20,610
Použití figury:			
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	-1,369
631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	189,555
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P11			9,200
Použití figury:			
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	-1,562
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	-1,369
631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	17,160
631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,104
631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	-0,570
631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,104
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650
632441293	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	-46 800,500
skl_P12			72,260
Použití figury:			
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650
632441293	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	-46 800,500
skl_P12a			137,380
Použití figury:			
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650
632441293	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	-46 800,500
skl_P14			16,000
Použití figury:			
631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	-1,562
631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	188,836
632441225	Potěr anhydritový samonivelační lité tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	-4 763,650
632441293	Potěr anhydritový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	-46 800,500
634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	4 792,688
skl_P15			13,000

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 019	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		datum vystavení:	23.5.2025	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	7.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Sanace ŽB konstrukcí ve 2PP					
Odkazy na specifikaci: Viz kód dílu v soupisu prací					
výkresy: -					
rozpočtové podklady: rozsah sanací stanovený autorským dozorem					
jinou část smlouvy: -					
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 019 zpracovaného zhotovitelem dne: 23.5.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:					
· v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
S ohledem na technologický postup upraven proces tryskání železobetonových konstrukcí ve 2PP (pemrlování konstrukcí a očištění vodou nahrazeno pískováním).					
Přílohy: -					

Důvod změny:

V zadávací dokumentaci byla navržena příprava podkladu pro sanaci ŽB konstrukcí pomocí technologie pemrlování a oplachu vodou. Toto se ukázalo jako nedostatečné a bylo nahrazeno vysokotlakým tryskáním pískem.

Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ nenesl garanční záruky.

Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	X	odst. 6 § 222	odst. 7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací		10 659 260,22	X			
Cena méněprací		-4 507 191,42	X			
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.		6 152 068,80	X			

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou				
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou				
Cenový návrh úpravy					
ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH		10 659 260,22		
ANO	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH		-4 507 191,42		
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH)		6 152 068,80		
Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na			Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na		
snížení ceny plnění		NE	zkrácení lhůty plnění		NE
zvýšení ceny plnění		ANO	prodloužení lhůty plnění		NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

.....
datum podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

.....
datum podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení s

.....
datum podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

.....
datum podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

KSO:
Místo:

Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec

CC-CZ:
Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ:
DIČ:

00262978
CZ00262978

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o

IČ:
DIČ:

25021915
CZ25021915

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 152 068,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 152 068,80	1 291 934,45
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 444 003,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZML		
Stavba:	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI		
Místo:	Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o	Zpracovatel:	

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			6 152 068,80	7 444 003,25
přípočty	Sanace ŽB kosntrukcí 2PP		10 659 260,22	12 897 704,87
odpočty	Sanace ŽB kosntrukcí 2PP		-4 507 191,42	-5 453 701,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 019 - Sanace ŽB kosntrukcí 2PP

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 152 068,80

D.1.1.2.2-A1 Sanace stávajících žb konstrukcí 2.PP 5 741 883,19

7	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	-169,295	
VV			Sloupky v prostoru kóty podlahy -7,200m			
VV			sloupky 750x400 (6ks)			
VV			3,50*6*(0,75+0,40)*2		48,300	
VV			odečet sloupů 400x400 (6ks), které byly započteny namísto sloupů 750x400			
VV			-3,50*(0,4*4)*6 "sloupky		-33,600	
VV			odečet jedné strany sloupů 400x400, které nejsou přístupné ze strany zdi (A/1-5)			
VV			-3,50*0,40*5		-7,000	
VV			Vyžlucené výměry nerozluštěny, prosíme AD o vyznačení do půdorysu 2PP .. Jednalo se z velké části o povrchy zděných stěn, které byly započteny do této			
VV			položky sanace žb kcí. Tyto výměry v rámci ZL odečítáme.			
VV			" část 02.002 a 02.027+026a (m.02.027 a malá navazující část 02.002 provedena již v rámci předpřípravy)			
VV			-(3,50+0,60)*(6,8*2+0,75*2+2,5*2*2+3,1*2*2+0,85*2)" stěny z betonových tvárnic 02.26a a 02.027, druhá strana tvárnic je v m.02.002		-160,720	
VV			" část 02.002+02.001			
VV			-3,5*(6,2+1,39)" stěna u schodiště z cihel		-26,565	
VV			-3,5*(2,25+0,15+1,55+6,51)" stěna u schodiště z cihel		-36,610	
VV			-3,5*7,40" stěna, která je v m.02.002 na ose A/4 jen v délce 2,4 m. Navazující část této stěny v dl.7,4m je započtena v m.02.008,		-25,900	
VV			proto ji zde v ZL odečítáme.			
VV			tučně zeleně vyznačeno co nebylo nalezeno ve VV			
VV			-----			
VV			m. 02.017			
VV			-----			
VV			4 čela sloupů (F/2-4)			
VV			3,50*4*1,10		15,400	
VV			2 boční strany sloupu			
VV			3,50*2*1,45		10,150	
VV			m. 02.018a+b			
VV			-----			
VV			4 čela sloupů			
VV			3,50*4*1,10		15,400	
VV			2 boční strany sloupu			
VV			3,50*2*1,45		10,150	
VV			m. 02.024			
VV			-----			
VV			3 čela sloupů			
VV			3,50*4*1,10		15,400	
VV			2 boční strany výběžku sloupu			
VV			3,50*2*0,90		6,300	
VV		s_006_upr	Součet		-169,295	
901	K	985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732	
VV			s_004		800,888	
VV			s_005		807,938	
VV			s_006_1		442,316	
VV			"s_006			
VV			(3,10*2+1,60*2)*0,85" instalační kanál zázemí		7,990	
VV			"s_008			
VV			1,52*(0,5*4)*40 " sloupky v akumul.jimce pod bazen.tělesem		121,600	
VV			plaveckého bazénu			
VV			Součet		2 180,732	
10	K	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	-911,339	
VV			" v rozsahu textové a výkresové části zadávací dokumentace			
VV			" obvodové stěny ochozu baz.tělesa plaveckého bazénu - vnější obv.stěny pod ochozem bazénu			
VV			" odměřeno z DWG			
VV			3,50*(0,4+59,74)"osa L		210,490	
VV			3,50*(30,09+1,64+3,68)"osa 11		123,935	
VV			3,50*(18,31+13,7+16,0+0,45)"mezi H a G		169,610	
VV			6,05*(31,37+10*1,24)"osa 1 vyšší sanovaná plocha na ose 1 dle řezu A-A		264,809	
VV			3,50*(0,375+0,62)*2*3 " sloupky u stěny		20,895	
VV			Mezisoučet		789,739	
VV			1,52*(0,5*4)*40 " sloupky v akumul.jimce pod bazen.tělesem		121,600	
VV			plaveckého bazénu			
VV			Mezisoučet		121,600	
VV		S_008_	Součet		911,339	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv -911,339" Odpočet s_008		-911,339			
11	K	985113121	Pemrlování povrchu betonu líce kleneb a podhledů	m2	-40,798			
			vv -s_007*0.02" 2% plochy žb podhledů		-40,798			
12	K	985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	-40,397			
			vv -s_005*0.05" 5% plochy akumulární jámky		-40,397			
13	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	-1 529,178			
			vv -s_003		-710,640			
			vv -s_005		-807,938			
			vv -S_010		-10,600			
			vv Součet		-1 529,178			
14	K	985121221	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 300 barů	m2	-800,888			
			vv -s_004		-800,888			
15	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-3 309,586			
			vv -s_006		-2 478,747			
			vv -s_008_		-911,339			
			vv Mezisoučet		-3 390,086			
			vv Sloupy v prostoru kóty podlahy -7,200m					
			vv sloupy 750x400 (6ks)					
			vv 3,50*6*(0,75+0,40)*2		48,300			
			vv odečet sloupů 400x400 (6ks), které byly započteny namísto sloupů 750x400					
			vv -3,50*(0,4*4)*6 "sloupy		-33,600			
			vv odečet jedné strany sloupů 400x400, které nejsou přístupné ze strany zdi (A/1-5)					
			vv -3,50*0,40*5		-7,000			
			vv -----					
			vv m. 02.017					
			vv -----					
			vv 4 čela sloupů (F/2-4)					
			vv 3,50*4*1,10		15,400			
			vv 2 boční strany sloupu					
			vv 3,50*2*1,45		10,150			
			vv m. 02.018a+b					
			vv -----					
			vv 4 čela sloupů					
			vv 3,50*4*1,10		15,400			
			vv 2 boční strany sloupu					
			vv 3,50*2*1,45		10,150			
			vv m. 02.024					
			vv -----					
			vv 3 čela sloupů					
			vv 3,50*4*1,10		15,400			
			vv 2 boční strany výběžku sloupu					
			vv 3,50*2*0,90		6,300			
			vv Mezisoučet		80,500			
			vv Součet		-3 309,586			
16	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-4 919,264			
			vv -s_003		-710,640			
			vv -s_005		-807,938			
			vv -s_006		-2 478,747			
			vv -s_008_		-911,339			
			vv -S_010		-10,600			
			vv Součet		-4 919,264			
18	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	-2 451,620			
			vv s_007		2 039,900			
			vv Mezisoučet		2 039,900			
			vv 1.PP - plochy dle tabulky místností					
			vv " strop z režného betonu					
			vv 212,71 " 0.21		212,710			
			vv 14,85+39,6+8,73 " 0.24 až 0.26		63,180			
			vv 46,12+49,5 " 0.79a+b		95,620			
			vv " na stropech s vápenou malbou					
			vv 6,91+6+27,3 " 0.81a+b+c		40,210			
		vv S_009	Mezisoučet		411,720			
			vv -2039,9-411,72" Odpočet s_007 a s_009		-2 451,620			
19	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-3 252,508			
			vv -s_004		-800,888			
			vv -s_007		-2 039,900			
			vv -S_009		-411,720			
			vv Součet		-3 252,508			
2	K	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	2 051,142			
			vv s_004		800,888			
			vv s_005		807,938			
			vv Mezisoučet		1 608,826			
			vv 320,716" s_006 aku jámka stěny		320,716			
			vv 121,6" s_006 aku jámka sloupy		121,600			
		vv s_006_1	Mezisoučet		442,316			
			vv Součet		2 051,142			
902	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	5 951,335			
			vv s_003		710,640			
			vv s_006-s_006_1		2 036,431			
			vv s_006_upr		-169,295			
			vv s_007		2 039,900			
			vv s_008_		911,339			
			vv s_009		411,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		s_010		10,600			
	VV		Součet		5 951,335			
903	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	380,085			
	VV		"s_006					
	VV		3,50*(0,4*4)*(33+8) "sloupy		229,600			
	VV		(3,10*2+1,60*2)*0,85" instalační kanál zázemí		7,990			
	VV		"s_008					
	VV		3,50*(0,375+0,62)*2*3 " sloupy u stěny		20,895			
	VV		1,52*(0,5*4)*40 " sloupy v akumul.jimce pod bazen.tělesem		121,600			
	VV		plaveckého bazénu					
	VV		Součet		380,085			
904	K	985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732			
	VV		s_004		800,888			
	VV		s_005		807,938			
	VV		s_006_1		442,316			
	VV		"s_006					
	VV		(3,10*2+1,60*2)*0,85" instalační kanál zázemí		7,990			
	VV		"s_008					
	VV		1,52*(0,5*4)*40 " sloupy v akumul.jimce pod bazen.tělesem		121,600			
	VV		plaveckého bazénu					
	VV		Součet		2 180,732			
21	K	985311216	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 50 do 60 mm	m2	-800,888			
	VV		podhled bazénového tělesa (strop akumul.jímky) - plavecký bazén - neprováděla se reprofilace 50-60 mm ale 10-20 mm (viz přípočet níže pol. 25)					
	VV		-s_004		-800,888			
13	K	985311116	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 do 60 mm	m2	2,955			
	VV		lokální sanace svislých konstrukcí 2PP dle skutečnosti					
	VV		0,18+2+0,5+0,06+0,015+0,2		2,955			
22	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	-268,324			
	VV		" v rozsahu textové a výkresové části zadávací dokumentace					
	VV		" svislé vnější stěny bazénového tělesa - plavecký bazén - neprováděla se reprofilace 40-50 mm ale 10-20 mm (viz přípočet níže pol. 24)					
	VV		-s_003		-710,640			
	VV		" svislé konstrukce akumulační jímky - neprováděla se reprofilace 10-20 mm ale 40-50 mm					
	VV		s_006_1		442,316			
	VV		Součet		-268,324			
905	K	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	14,520			
	VV		lokální sanace svislých konstrukcí 2PP					
	VV		8,76+0,09+(4*0,24)+0,18+0,06+0,04+0,05+0,08+0,09+(7*0,12)+(3*0,06)+0,04+0,1+2,78+0,27		14,520			
5	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	128,890			
	VV		lokální sanace svislých konstrukcí 2PP					
	VV		20,63+5,91+8,8+3,755+3,41+5,4+12,94+1,9+15,805+3,7+3,86					
	VV		5+4,5+6,5+13,08+4,69+3,91+0,47+1,8+1,36+2,4+2,075+1,99		128,890			
24	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	99,029			
	VV		s_003		710,640			
	VV		s_006_upr		-169,295			
	VV		-s_006_1" - neprováděla se reprofilace 10-20 mm ale 40-50 mm (viz přípočet výše pol. 22)		-442,316			
	VV		Součet		99,029			
25	K	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	968,160			
	VV		s_004		800,888			
	VV		s_007/100*8,2 "lokální reprofilace míst s odhalenou výztuží (8,2 % plochy)		167,272			
	VV		Součet		968,160			
906	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732			
	VV		s_004		800,888			
	VV		s_005		807,938			
	VV		s_006_1		442,316			
	VV		"s_006					
	VV		(3,10*2+1,60*2)*0,85" instalační kanál zázemí		7,990			
	VV		"s_008					
	VV		1,52*(0,5*4)*40 " sloupy v akumul.jimce pod bazen.tělesem		121,600			
	VV		plaveckého bazénu					
	VV		Součet		2 180,732			
907	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	313,637			
	VV		svislé konstrukce 2PP dle skutečnosti					
	VV		0,18+2+0,5+0,06+0,015+0,2" 50-60 mm		2,955			
	VV		8,76+0,09+(4*0,24)+0,18+0,06+0,04+0,05+0,08+0,09+(7*0,12)+(3*0,06)+0,04+0,1+2,78+0,27" 30-40 mm		14,520			
	VV		20,63+5,91+8,8+3,755+3,41+5,4+12,94+1,9+15,805+3,7+3,86					
	VV		5+4,5+6,5+13,08+4,69+3,91+0,47+1,8+1,36+2,4+2,075+1,99		128,890			
	VV		"20-30 mm					
	VV		Mezisoučet		146,365			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv s_007/100*8,2 "lokální reprofilace míst s odhalenou výztuží (8,2 % plochy)		167,272			
			vv Součet		313,637			
908	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupce, výklenky)	m2	380,085			
			vv 3,50*(0,4*4)*(33+8) "sloupce		229,600			
			vv (3,10*2+1,60*2)*0,85" instalační kanál zázemí		7,990			
			vv 3,50*(0,375+0,62)*2*3 " sloupce u stěny		20,895			
			vv 1,52*(0,5*4)*40 " sloupce v akumul.jímce pod bazen.tělesem plaveckého bazénu		121,600			
			vv Součet		380,085			
27	K	985312112	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	-169,295			
			vv s_006 upr		-169,295			
30	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	288,243			
			vv " předpoklad% z celkových ploch sanovaných betonů					
			vv s_006 upr/100*15" 15 %		-25,394			
			vv -----					
			vv s_007/100*8,2 "lokální reprofilace míst s odhalenou výztuží (8,2 % plochy)		167,272			
			vv Mezisoučet		141,878			
			vv svislé konstrukce 2PP dle skutečnosti					
			vv 0,18+2+0,5+0,06+0,015+0,2" 50-60 mm		2,955			
			vv 8,76+0,09+(4*0,24)+0,18+0,06+0,04+0,05+0,08+0,09+(7*0,12					
			vv)+(3*0,06)+0,04+0,1+2,78+0,27" 30-40 mm		14,520			
			vv 20,63+5,91+8,8+3,755+3,41+5,4+12,94+1,9+15,805+3,7+3,86					
			vv 5+4,5+6,5+13,08+4,69+3,91+0,47+1,8+1,36+2,4+2,075+1,99		128,890			
			vv "20-30 mm					
			vv Mezisoučet		146,365			
			vv Součet		288,243			
909	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	288,243			
32	K	985323111.1	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	-169,295			
			vv s_006 upr		-169,295			
33	K	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnační (OS-B)	m2	-169,295			
			vv s_006 upr		-169,295			
54	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	740,068			
55	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	740,068			
56	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	740,068			
57	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	316,995			
D D.1.1.2.2-A2 Sanace vnitřních stěn, dna a přelivového žlábků plaveckého bazénu								
910	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	71,584			
			vv "s_001					
			vv " vnitřní stěny odtokových žlábků plaveckého bazénu					
			vv 50,81*(0,45+0,25)*2		71,134			
			vv 0,45*0,25*2*2		0,450			
			vv Součet		71,584			
7	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	-1 617,356			
			vv -s_001		-459,429			
			vv -s_002		-1 157,927			
			vv Součet		-1 617,356			
8	K	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	-459,429			
			vv -s_001		-459,429			
9	K	985113131.1	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	-1 040,000			
			vv -50,00*20,80 " 0.82 plocha dna bazénu		-1 040,000			
10	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-1 617,356			
			vv -s_001		-459,429			
			vv -s_002		-1 157,927			
			vv Součet		-1 617,356			
12	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-577,356			
			vv -s_001		-459,429			
			vv -s_002		-1 157,927			
			vv Mezisoučet		-1 617,356			
			vv 50,00*20,80 " 0.82 plocha dna bazénu		1 040,000			
			vv Mezisoučet		1 040,000			
			vv Součet		-577,356			
911	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	1 617,356			
			vv s_001		459,429			
			vv s_002		1 157,927			
			vv Součet		1 617,356			
912	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	71,584			
			vv "s_001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" vnitřní stěny odtokových žlábků plaveckého bazénu					
			50,81*(0,45+0,25)*2		71,134			
			0,45*0,25*2*2		0,450			
			Součet		71,584			
22	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením na dopravní prostředek na staveništi	t	31,242			
23	K	997013501R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	31,242			
24	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	31,242			
26	K	998012022	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12	t	105,128			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZML
 Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Datum: 16. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
019	Sanace ŽB kosntrukcí 2PP		
s_001			459,429
	" v rozsahu textové a výkresové části zadávací dokumentace (např.D1.1.1.05,06)		0,000
	" vnitřní stěny bazénového tělesa - plavecký bazén		0,000
	(4,135+1,81)*20,85 " S příčné stěny bazénu		123,953
	(4,135*11,15*2+(2,60+1,81)/2*(38,78+0,15)*2) "S podélné stěna bazénu		263,892
	" vnitřní stěny odtokových žlábků plaveckého bazénu		0,000
	50,81*(0,45+0,25)*2		71,134
	0,45*0,25*2*2		0,450
s_001	Součet		459,429
Použití figury:			
985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	-459,429
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	1 617,356
985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	-1 617,356
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-577,356
985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-1 617,356
s_002			1 157,927
	" v rozsahu textové a výkresové části zadávací dokumentace (např.D1.1.1.05,06)		0,000
	" podlaha bazénového tělesa - plavecký bazén vč. základové desky tělesa plaveckého bazénu vně obvodu bazénu		0,000
	" včetně půdorysné plochy vrchních hran baz.tělesa a odtokových žlábků		0,000
	51,01*22,70		1 157,927
s_002	Součet		1 157,927
Použití figury:			
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	1 617,356
985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	-1 617,356
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-577,356
985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-1 617,356
s_003			710,640
	PLOCHY sanovaných a reprofilovaných konstrukcí a plochy přípravy podkladu pro provedení sanačních a renofilačních úprav hrdou fakturovány ve skutečně provedeném rozsahu. I to platí pro všechny položky všech soupisů prací sanovaných a renofilovaných konstrukcí		0,000
	" v rozsahu textové a výkresové části zadávací dokumentace (např.D1.1.1.05,06)		0,000
	" svislé vnější stěny bazénového tělesa - plavecký bazén		0,000
	4,70*(52,30+23,30)*2		710,640
s_003	Součet		710,640
Použití figury:			
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	5 951,335
985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	-1 529,178
985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-4 919,264
985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	99,029
985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	-268,324
s_004			800,888
	např. D1.1.1.05,06		0,000
	" podhled /strop akumul.jímky plaveckého bazénu		0,000
	38,32*20,90		800,888
s_004	Součet		800,888
Použití figury:			
985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732
985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	2 051,142
985121221	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 300 barů	m2	-800,888

Kód	Popis	MJ	Výměra
985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732
985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-3 252,508
985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	968,160
985311216	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 50 do 60 mm	m2	-800,888
985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732
s_005			807,938
	" v rozsahu textové a výkresové části zadávací dokumentace		0,000
	" podlaha pod bazénovým tělesem (podlaha akumul.jímky) - plavecký bazén		0,000
	38,32*20,90		800,888
	Instalační kanál zázemí 02.002 před segmentovými vraty - viz D.1.1.2_1A		0,000
	3,10*1,50+1,60*1,50		7,050
s_005	Součet		807,938
Použití figury:			
985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732
985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	-40,397
985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	-1 529,178
985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	2 051,142
985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732
985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-4 919,264
985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732
s_006			2 478,747
	" stěny v 2PP zázemí - D1.1.2_2A		0,000
	" stěny a sloupy v prostoru kóty podlahy -7,800m		0,000
	" část 02.002 a 02.027+026a (m.02.027 a malá navazující část 02.002 provedena již v rámci nřednířnřavv)		0,000
	(3,50+0,60)*(35,1+0,2*2*6+0,4*2*6+0,4*4*11+11,3+6,8*2+0,75*2+2,5*2*2+3,1*2*2+0,85*2)		452,640
	0,6*(34,72+1,65+0,23)		21,960
	-(3,50+0,60)*(6*0,4*4+16,3+5,8+7,64+0,45+0,755)*odečet m.02.027 a malé navazující části 02 002 - provedeno již v rámci nřednířnřavv		-166,235
	" stěny a sloupy v prostoru kóty podlahy -7,200m		0,000
	3,50*(0,4*4)*(33+8) "sloupy		229,600
	3,5*(3,75*2)*2 " 02.026b		52,500
	" část 02.002+02.001		0,000
	3,5*(15,56+1,96+4,10+3,10+8,40*2+13,70*2+3,10+2,45+2,20)		268,345
	3,5*(6,2+1,39)		26,565
	3,5*(2,25+0,15+1,55+6,51)		36,610
	3,5*(9,8+0,2*2*3+0,4*2*3+0,4*3)		51,100
	"02.006a+b		0,000
	3,5*(8,4+9,8)		63,700
	(7,2+2,5)*(1,5*2)		29,100
	(7,2+2,5)*PI*4,1		124,941
	-3,5*4,30		-15,050
	0 "02.003 - cihly		0,000
	0 "02.004 - cihly		0,000
	0 " 02.006c - provedeno již v rámci předinvestice energocentra		0,000
	3,5*(11,45+5,80) "02.007		60,375
	3,50*2,30 "02.007b		8,050
	3,50*7,40"02.008		25,900
	3,50*0,80"02.009a		2,800
	3,50*6,80"02.009b		23,800
	(7,2+2,5+2,0)*(2,6*2+PI*2,5) " sání 02.009b až nahoru		152,732
	3,50*(14,85+2,65+1,50)"02.10		66,500
	(3,3+2,4)*12,8+2,4*7,5*2 "02.011		108,960
	2,40*(6,175+3,525)*2 "02.012		46,560
	3,5*(3,3+2,3)*2 "02.013		39,200
	3,5*(3,3+2,3)*2 "02.014		39,200
	3,5*(2,80+3,65) "02.015		22,575
	3,5*(3,65+2,80)*2 "02.016		45,150

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3,5*(13,60+1,45*4) "02.017		67,900
	3,5*(15,05+1,45*3) "02.018a+b		67,900
	3,5*(3,85+2,40) "02.019		21,875
	0"02.020 (Vnitřní stěna stěna chodby, tj. stěna bazénu je započtena v položce výše. Vnější stěna započtena níže)		0,000
	1,20*(4,50+1,85)*2"02.021		15,240
	1,20*(4,00+2,80)*2"02.022		16,320
	"02.023 (aku jímka)		0,000
	" sloupy 500x500mm , průměrná výška 1800mm		0,000
	0,50*4*1,80*8*4		115,200
	" stěny		0,000
	38,31*1,80*2 " podélná stěny průměrná výška 1800mm		137,916
	20,80*(1,25+2,00) " příčné stěny		67,600
	3,5*(13,7*2+1,45*4) "02.024		116,200
	0"02.025 nová místnost		0,000
	Instalační kanál zázemí před segmentovými vraty - viz D.1.1.2_1A		0,000
	(3,10*2+1,60*2)*0,85		7,990
	(11,2+2,1)*2*0,58+11,6"kanál 1-3/A-B, stěny+ podlaha		27,028
s_006	Součet		2 478,747
Použití figury:			
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	5 951,335
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-3 309,586
985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-4 919,264
s_006_1	akumulační jímka stěny a sloupy	m2	442,316
	320,716" s_006 aku jímka stěny		320,716
	121,6" s_006 aku jímka sloupy		121,600
s_006_1	Mezisoučet		442,316
Použití figury:			
985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 1250 do 2500 barů	m2	2 051,142
985112192	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	5 951,335
985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732
985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	99,029
985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	-268,324
985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru	m2	2 180,732
s_006_upr	S_006 - korekce výměry dle skutečnosti	m2	-169,295
	Sloupy v prostoru kóty podlahy -7,200m		0,000
	sloupy 750x400 (6ks)		0,000
	3,50*6*(0,75+0,40)*2		48,300
	odečet sloupů 400x400 (6ks), které byly započteny namísto sloupů 750x400		0,000
	-3,50*(0,4*4)*6 "sloupy		-33,600
	odečet jedné strany sloupů 400x400, které nejsou přístupné ze strany zdi (A/1-5)		0,000
	-3,50*0,40*5		-7,000
	Vyřlučené výměry nerozluštěny, prosíme AD o vyznačení do půdorysu 2PP .. Jednalo se z velké části o povrchy zděných stěn, které byly započteny do této		0,000
	položky sanace žb kcí. Tyto výměry v rámci ZL odečítáme.		0,000
	" část 02.002 a 02.027+026a (m.02.027 a malá navazující část 02.002 provedena již v rámci předpřípravy)		0,000
	-(3,50+0,60)*(6,8*2+0,75*2+2,5*2*2+3,1*2*2+0,85*2)" stěny z betonových tvárnic 02.26a a 02.027, druhá strana tvárnic je v m.02.002		-160,720
	" část 02.002+02.001		0,000
	-3,5*(6,2+1,39)" stěna u schodiště z cihel		-26,565
	-3,5*(2,25+0,15+1,55+6,51)" stěna u schodiště z cihel		-36,610
	-3,5*7,40" stěna, která je v m.02.002 na ose A/4 jen v délce 2,4 m. Navazující část této stěny v dl.7,4m je započtena v m.02.008,		-25,900
	proto ji zde v ZL odečítáme.		0,000
	tučně zeleně vyznačeno co nebylo nalezeno ve VV		0,000
	-----		0,000
	m. 02.017		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-----		0,000
	4 čela sloupů (F/2-4)		0,000
	3,50*4*1,10		15,400
	2 boční strany sloupu		0,000
	3,50*2*1,45		10,150
	m. 02.018a+b		0,000
	-----		0,000
	4 čela sloupů		0,000
	3,50*4*1,10		15,400
	2 boční strany sloupu		0,000
	3,50*2*1,45		10,150
	m. 02.024		0,000
	-----		0,000
	3 čela sloupů		0,000
	3,50*4*1,10		15,400
	2 boční strany výběžku sloupu		0,000
	3,50*2*0,90		6,300
s_006_upr	Součet		-169,295
Použití figury:			
985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	-169,295
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	5 951,335
985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	99,029
985312112	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	-169,295
985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	288,243
985323111.1	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	-169,295
985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	-169,295
s_007			2 039,900
	" podhledy v 2PP dle ploch místností v tabulce místností		0,000
	5,35"02.001		5,350
	1071,85"02.002		1 071,850
	0"02.003 výtah		0,000
	0"02.003b výtah		0,000
	3,73"02.004		3,730
	32,42"02.006a		32,420
	0"02.006b sání vzt bez stropu		0,000
	0"02.006c - provedeno již v rámci předinvestice energocentra		0,000
	74,54"02.007		74,540
	17,95"02.007b		17,950
	25,16"02.008		25,160
	16,05"02.009a		16,050
	75,95-3,00*5,60"02.009b sání vzt část plochy bez podhledu		59,150
	307,12"02.010		307,120
	70,37"02.011		70,370
	21,77"02.012		21,770
	7,86"02.013		7,860
	7,59"02.014		7,590
	46,51"02.015		46,510
	35,63"02.016		35,630
	4,62"02.016a		4,620
	4,95"02.016b		4,950
	60,67"02.017		60,670
	36,39"02.018a		36,390
	20,61"02.018b		20,610
	10,37"02.019		10,370
	0"02.020 chodba kolem bazénu strop je bourán		0,000
	5,85"02.021		5,850

Kód	Popis	MJ	Výměra
	7,09"02.022		7,090
	0"02.023 strop akumulární jímky započten v položce výše		0,000
	52,62"02.024		52,620
	15,0"02.025		15,000
	7,21"02.026a		7,210
	11,47"02.026b		11,470
	0"02.027 - provedeno již v rámci předinvestice energocentra		0,000
s_007	Součet		2 039,900
Použití figury:			
985113121	Pemrlování povrchu betonu líce kleneb a podhledů	m2	-40,798
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	5 951,335
985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	-2 451,620
985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-3 252,508
985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	968,160
985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	288,243
s_008			-911,339
S_008_	obvodové stěny ochozu baz.tělesa plaveckého bazénu - vnější obv.stěny pod ochozem bazénu	m2	911,339
	" v rozsahu textové a výkresové části zadávací dokumentace		0,000
	" obvodové stěny ochozu baz.tělesa plaveckého bazénu - vnější obv.stěny pod ochozem bazénu		0,000
	" odměřeno z DWG		0,000
	3,50*(0,4+59,74)"osa L		210,490
	3,50*(30,09+1,64+3,68)"osa 11		123,935
	3,50*(18,31+13,7+16,0+0,45)"mezi H a G		169,610
	6,05*(31,37+10*1,24)"osa 1 vyšší sanovaná plocha na ose 1 dle řezu A-A		264,809
	3,50*(0,375+0,62)*2*3 " sloupy u stěny		20,895
	1,52*(0,5*4)*40 " sloupy v akumul.jimce pod bazen.tělesem plaveckého bazénu		121,600
S_008_	Součet		911,339
Použití figury:			
985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	-911,339
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	5 951,335
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-3 309,586
985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-4 919,264
S_009			411,720
	1.PP - plochy dle tabulky místností		0,000
	" strop z režného betonu		0,000
	212,71 " 0.21		212,710
	14,85+39,6+8,73 " 0.24 až 0.26		63,180
	46,12+49,5 " 0.79a+b		95,620
	" na stropech s vápenou malbou		0,000
	6,91+6+27,3 " 0.81a+b+c		40,210
S_009	Mezisoučet		411,720
Použití figury:			
985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	-2 451,620
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	5 951,335
985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-3 252,508
S_010			10,600
Použití figury:			
985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	5 951,335
985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	-1 529,178
985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-4 919,264

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 021	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	datum vystavení:	23.5.2025		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	7.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Sanace ŽB konstrukcí v 1NP					
Odkazy na specifikaci:	Viz kód dílu v soupisu prací				
výkresy:	-				
rozpočtové podklady:	rozsah sanací stanovený autorským dozorem				
jinou část smlouvy:	-				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 021 zpracovaného zhotovitelem dne: 23.5.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:					
· v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce					
· v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele					
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,					
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a					
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
· v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
Po odhalení nosných ŽB konstrukcí v 1NP byl zjištěn skutečný stav nosných konstrukcí. Tyto konstrukce byly zpasportovány a autorským dozorem byla určena místa a konstrukce k sanacím. Jedná se o železobetonové sloupy a stropy dle rozpisu.					
Přílohy: -					

Důvod změny:

Na základě skutečně zastiženého stavu nosných konstrukcí bylo rozhodnuto o jejich sanování v nutném rozsahu. Před odhalením konstrukcí nešlo jejich stav předpokládat.

Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ nenesl garanční záruky.

Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	odst. 6 § 222	X	odst. 7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací			724 473,69	X		
Cena méněprací			0,00	X		
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.			724 473,69	X		

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou
Cenový návrh úpravy	
ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH 724 473,69
NE	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH) 724 473,69
Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	NE
zvýšení ceny plnění	ANO
Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
zkrácení lhůty plnění	NE
prodloužení lhůty plnění	NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zařídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

KSO:
Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			724 473,69
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 724 473,69	Výše daně 152 139,47
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		876 613,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZML		
Stavba:	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI		
Místo:	Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		724 473,69	876 613,16
021	Sanace ŽB kosntrukcí 1NP	724 473,69	876 613,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 021 - Sanace ŽB kosntrukcí 1NP

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 724 473,69

D.1.1.2.2-A90 Sanace podlah, sloupů a podhledů 1.NP - vícepráce 724 473,69

2	K	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů	m2	72,000	
	vv		(4*0,4*48+3*0,4*11)*0,8" Sloupy 1NP do výšky 0,8 m		72,000	
901	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	72,000	
	vv		(4*0,4*48+3*0,4*11)*0,8" Sloupy 1NP do výšky 0,8 m		72,000	
902	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	103,165	
	vv		37,75" Sloupy 1NP obnažená výztuž dle skutečnosti		37,750	
	vv		65,415" Obnažená výztuž podlah dle skutečnosti		65,415	
	vv		Součet		103,165	
903	K	985121201	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem	m2	64,724	
	vv		64,724" Obnažená výztuž podhledů 1NP dle skutečnosti		64,724	
904	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	167,889	
	vv		37,75" Sloupy 1NP obnažená výztuž dle skutečnosti		37,750	
	vv		64,724" Obnažená výztuž podhledů 1NP dle skutečnosti		64,724	
	vv		65,415" Obnažená výztuž podlah dle skutečnosti		65,415	
	vv		Součet		167,889	
16	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	103,165	
	vv		37,75" Sloupy 1NP obnažená výztuž dle skutečnosti		37,750	
	vv		65,415" podlahy obnažená výztuž dle skutečnosti		65,415	
	vv		Součet		103,165	
17	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	103,165	
	vv		65,415" podlahy obnažená výztuž dle skutečnosti		65,415	
	vv		37,75" Sloupy 1NP obnažená výztuž dle skutečnosti		37,750	
	vv		Součet		103,165	
19	K	985132311	Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	64,724	
	vv		64,724" Obnažená výztuž podhledů 1NP dle skutečnosti		64,724	
27	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	167,889	
	vv		103,165+64,724		167,889	
20	K	985132411	Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem	m2	64,724	
	vv		64,724" Obnažená výztuž podhledů 1NP dle skutečnosti		64,724	
271	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	64,724	
	vv		64,724" Obnažená výztuž podhledů 1NP dle skutečnosti		64,724	
22	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	12,750	
	vv		12,75" sloupy 1NP obnažená výztuž (celkem 37,75 m2)		12,750	
	vv		Součet		12,750	
5	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	20,000	
	vv		20" lokální reprofilace sloupů v místě obnažené (celkem 37,75 m2)		20,000	
907	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	64,724	
	vv		64,724" podhledy 1NP obnažená výztuž dle skutečnosti		64,724	
908	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	37,750	
	vv		37,75 " lokální reprofilace sloupů v místě obnažené výztuže dle skutečnosti		37,750	
	vv		Součet		37,750	
909	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	64,724	
	vv		64,724" podhledy 1NP obnažená výztuž dle skutečnosti		64,724	
27	K	985312112	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	37,750	
	vv		37,75" sloupy 1NP obnažená výztuž		37,750	
28	K	985312122	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 2 do 3 mm	m2	64,724	
	vv		64,724" podhledy 1NP obnažená výztuž dle skutečnosti		64,724	
910	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	64,724	
	vv		64,724" podhledy 1NP obnažená výztuž dle skutečnosti		64,724	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	102,474			
	VV		37,75" lokální reprofilace sloupů 1NP v místě obnažené výztuže dle skutečnosti		37,750			
	VV		64,724 "podhledy 1NP skutečnosti		64,724			
	VV		Součet		102,474			
31	K	985321112	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah	m2	75,000			
	VV		75" Obnažená výztuž podlah dle skutečnosti		75,000			
911	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	177,474			
	VV		37,75" lokální reprofilace sloupů 1NP v místě obnažené výztuže dle skutečnosti		37,750			
	VV		64,724 "podhledy 1NP skutečnosti		64,724			
	VV		75" Obnažená výztuž podlah dle skutečnosti		75,000			
	VV		Součet		177,474			
9	K	985323111	Spojovací můstek betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	177,474			
	VV		37,75" lokální reprofilace sloupů 1NP v místě obnažené výztuže dle skutečnosti		37,750			
	VV		64,724 "podhledy 1NP skutečnosti		64,724			
	VV		75" Obnažená výztuž podlah dle skutečnosti		75,000			
	VV		Součet		177,474			
912	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	37,750			
	VV		37,75" Sloupy 1NP obnažená výztuž dle skutečnosti		37,750			
18	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	688,724			
	VV		64,724 "podhledy 1NP skutečnosti		64,724			
	VV		400*(2,6*0,6)" sloupy 1NP 1 modul počet 400		624,000			
	VV		Součet		688,724			
54	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	27,254			
55	K	997013501R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením	t	27,254			
56	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	27,254			
57	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	19,533			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Datum: 16. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
021	Sanace ŽB kosntrukcí 1NP		
ocistenipodlah			3 386,785
odsekanipodlah			-101,604
odsekanipodlah_1			101,604
odsekanipodlah50mm			-67,736
s_001			459,429
s_002			1 157,927
s_003			710,640
s_004			800,888
s_005			807,938
s_006			2 478,747
s_006_1	akumulační jímka stěny a sloupy	m2	442,316
s_006_upr	S_006 - korekce výměry dle skutečnosti	m2	-169,295
s_007			2 039,900
s_008			-911,339
S_008_	obvodové stěny ochozu baz.tělesa plaveckého bazénu - vnější obv.stěny pod ochozem bazénu	m2	911,339
S_009			411,720
S_010			10,600

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 022	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		datum vystavení:	13.6.2025	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	7.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Vedlejší rozpočtové náklady spojené s prodloužením termínu dokončení díla dle dodatku 1.					
Odkazy na specifikaci: Viz kód dílu v soupisu prací					
výkresy: -					
rozpočtové podklady: -					
jinou část smlouvy: Dodatek 1					
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 022 zpracovaného zhotovitelem dne: 13.6.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:					
· v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce					
· v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele					
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,					
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a					
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
· v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
V návaznosti na platnost dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou vyčísleny vedlejší rozpočtové náklady zhotovitele spojené s prodloužením termínu dokončení díla.					
Přílohy: -					

Důvod změny:

Jedná se o vedlejší rozpočtové náklady zhotovitele stavby v souvislosti s posunem termínu dokončení díla o 30 dní dle dodatku 1 smlouvy o dílo, ve kterém tyto náklady kalkulovány nebyly.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	odst. 6 § 222	X	odst. 7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací			1 052 126,88	X		
Cena méněprací			0,00	X		
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.			1 052 126,88	X		

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou

Cenový návrh úpravy

ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH	1 052 126,88
NE	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH)	1 052 126,88

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na		Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	NE	zkrácení lhůty plnění	NE
zvýšení ceny plnění	ANO	prodloužení lhůty plnění	NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cen

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

.....
datum

.....
podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

KSO:
Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Pr

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 052 126,88
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 052 126,88	Výše daně 220 946,64
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 273 073,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZML		
Stavba:	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI		
Místo:	Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 052 126,88	1 273 073,52
022	VRN - náklady stavby dle dodatku 1	1 052 126,88	1 273 073,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 022 - VRN - náklady stavby dle dodatku 1

Místo:Tržní náměstí 1338, 460 01 LiberecDatum:16. 5. 2025

Zadavatel:STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECProjektant:

Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:Metrostav DIZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 052 126,88

D		vrn	Vedlejší rozpočtové náklady			1 052 126,88		
6	K	03001	Kompletní vybudování a vybavení staveniště, náklady na provoz, energie, údržbu, ostrahu, demontáž a likvidace zařízení staveniště	kpl	0,042			
vv		"prodloužení doby výstavby o 1 měsíc, tj. 1/24 celkové původní doby výstavby" 1/24			0,042			
7	K	04001	Zajištění součinnosti při tvorbě technologických postupů BOZP, průběžné zajištění bezpečnosti na stavbě	kpl	0,042			
8	K	04002	Kompletační a koordinační činnost zajišťují úplnou kompletnost díla dle předpisů a norem	kpl	0,042			
10	K	06001	Náklady spojené s umístěním stavby a provozem technologické části objektu	kpl	0,042			
11	K	07001	Dopravně inženýrské opatření	kpl	0,042			

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 024	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		datum vystavení:	19.6.2025	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	7.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Bourání základu TBG věže a statické podchycení schodiště					
Odkazy na specifikaci:		Viz kód dílu v soupisu prací			
výkresy:		TBG věž - bourací práce základů Tobogán podchycení - p. Žižka			
rozpočtové podklady:		Rozpočet AD z 11.6.25			
jinou část smlouvy:		-			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 024 zpracovaného zhotovitelem dne: 19.6.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:					
· <u>v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.</u>, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · <u>v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.</u>, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · <u>v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.</u>, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
Při výkopových pracech byl zastížen základ tobogánové (TBG) věže v úrovni vysoko nad základovou spárou bazénové haly. Pro provedení izolací konstrukcí bazénové haly pod úrovní terénu je nutné nedostatečně hluboký základ TBG věže vybourat a ocelovou konstrukci věže včetně vřetenového schodiště staticky ukotvit (vyvésit) k nadzemním částem nosných konstrukcí bazénové haly.					
Přílohy:					

Důvod změny:

Na základě skutečně zastiženého stavu základových konstrukcí tobogánové věže, které byly v nedostatečné hloubce, bylo rozhodnuto o odstranění základu a o statickém navázání ocelové konstrukce TBG věže na nadzemní konstrukce bazénové haly. Stav základu a úroveň základové spáry nebylo možné v době zpracování zadávací dokumentace ověřit a skutečný stav byl zastižen až při provádění výkopových prací.

Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ nenesl garanční záruky.

Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	odst. 6 § 222	X	odst. 7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací			322 104,80	X		
Cena méněprací			0,00	X		
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.			322 104,80	X		

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou


Cenový návrh úpravy

ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH	322 104,80
NE	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH)	322 104,80

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na		Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	NE	zkrácení lhůty plnění	NE
zvýšení ceny plnění	ANO	prodloužení lhůty plnění	NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.



datum

podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.




datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.



datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.



datum

podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

KSO:
Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			322 104,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	322 104,80	67 642,01
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			389 746,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZML		
Stavba:	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI		
Místo:	Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		322 104,80	389 746,81
024	Podchycení TBG věže	322 104,80	389 746,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt:

024 - Podchycení TBG věže

Místo:

Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec

Datum:

16. 5. 2025

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant:

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem322 104,80

D HSVPráce a dodávky HSV322 104,80

D 1Zemní práce16 181,15

901	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	27,241			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání

902	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	4,000			
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

	VV		"bourání nadzákladového zdiva" 4		4,000			
--	----	--	----------------------------------	--	-------	--	--	--

903	K	961031517	Bourání základového zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 bez výztuže	m3	18,700			
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

	VV		"základový blok" 18,7		18,700			
--	----	--	-----------------------	--	--------	--	--	--

	VV		Součet		18,700			
--	----	--	--------	--	--------	--	--	--

904	K	962033121	Bourání zdiva z tvárníc ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 přes 1 m3	m3	5,148			
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

	VV		"1PP" 5,2*2,2*0,45		5,148			
--	----	--	--------------------	--	-------	--	--	--

905	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	3,393			
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

	VV		"1NP" 1,3*4,35*0,3*2		3,393			
--	----	--	----------------------	--	-------	--	--	--

	VV		Součet		3,393			
--	----	--	--------	--	-------	--	--	--

906	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000			
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

D 997Přesun sutě

8	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	62,810			
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	62,810			
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	628,100			
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	--

	VV		62,81*10		628,100			
--	----	--	----------	--	---------	--	--	--

907	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	50,712			
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

	VV		43,01+7,702		50,712			
--	----	--	-------------	--	--------	--	--	--

24	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	12,098			
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

D D.1.2.17-AOcelové konstrukce

1	K	95394611.1	Montáž ocelových konstrukcí	t	0,628			
---	---	------------	-----------------------------	---	-------	--	--	--

908	M	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t	0,056			
-----	---	----------	--	---	-------	--	--	--

	P		Poznámka k položce:					
--	---	--	---------------------	--	--	--	--	--

	VV		Hmotnost: 20,40 kg/m					
--	----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	VV		2,5*1,1*20,4*0,001		0,056			
--	----	--	--------------------	--	-------	--	--	--

909	M	13010956	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 160	t	0,206			
-----	---	----------	--	---	-------	--	--	--

	P		Poznámka k položce:					
--	---	--	---------------------	--	--	--	--	--

	VV		Hmotnost: 31,20 kg/m					
--	----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	VV		(2*1,35+2*1,65)*1,1*31,2*0,001		0,206			
--	----	--	--------------------------------	--	-------	--	--	--

910	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	0,100			
-----	---	----------	--	---	-------	--	--	--

	P		Poznámka k položce:					
--	---	--	---------------------	--	--	--	--	--

	VV		Hmotnost: 20,90 kg/m					
--	----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	VV		3*1,45*1,1*20,9*0,001		0,100			
--	----	--	-----------------------	--	-------	--	--	--

911	M	14550300	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x4mm	t	0,140			
-----	---	----------	---	---	-------	--	--	--

	P		Poznámka k položce:					
--	---	--	---------------------	--	--	--	--	--

	VV		Hmotnost: 12,09 kg/m					
--	----	--	----------------------	--	--	--	--	--

	VV		(4,8*2+0,45*2)*1,1*12,09*0,001		0,140			
--	----	--	--------------------------------	--	-------	--	--	--

28	M	1361121M	stýčnikové plechy, spojovací prvky, pomocné a doplňkové prvky ocelové konstrukce	t	0,126			
----	---	----------	--	---	-------	--	--	--

	VV		0,502*25/100		0,126			
--	----	--	--------------	--	-------	--	--	--

29	K	95399192R	Stavební přípomoce k montáži tonáže daných ocelových konstrukcí (např.vrtání, chemické kotvy, řezání kapes, zabetonování zhlaví nosníků aj.)	kg	628,000			
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	1,062			
32	K	789121270.1	Úpravy povrchů pod nátěry nových ocelových konstrukcí třídy	m2	19,205			
	VV		nateryok		19,205			
33	K	789325311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	m2	19,205			
	VV		"HEA 120 ... povrch 0,034 m2/kg" 56*0,034		1,904			
	VV		"HEA 160 ... povrch 0,030 m2/kg" 206*0,030		6,180			
	VV		"HEB 100 ... povrch 0,028 m2/kg" 100*0,028		2,800			
	VV		"TRČTV 100/4 ... povrch 0,032 m2/kg" 140*0,032		4,480			
	VV	natery	Mezisoučet		15,364			
	VV		natery*0.25"nátěr styčnickových plechů, spojovacích a pomocných prvků		3,841			
	VV	nateryok	Součet		19,205			
912	K	975063331	Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených točitých v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m2	13,565			
	VV		"v půdorysu schodiště 3x po výšce" 3,14*1,2*1,2*3		13,565			
913	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti	m	33,000			
914	K	767211801	Demontáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných roštů	kus	70,000			
40	K	767591801	Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů	m2	4,800			
	VV		výšeč dl. 2000 mm počet 4 podesty 0,5*1*1*4					
	VV		0,5*2*1,2*4		4,800			
915	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	1,000			
	VV		"pro montáž doplnění kotevních profilů ocelového schodiště" 1		1,000			
916	K	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	2,000			
917	K	01002.1	Dílenská a výrobní a pomocná dokumentace dodavatele pro provádění stavby	hod	5,000			
	VV		Dílenská PD ocelové konstrukce					
	VV		5		5,000			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Datum: 16. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
024	Podchycení TBG věže		
naterok			1 701,128
naterý	profilova_ocely	m2	15,364
	"HEA 120 ... povrch 0,034 m2/kg" 56*0,034		1,904
	"HEA 160 ... povrch 0,030 m2/kg" 206*0,030		6,180
	"HEB 100 ... povrch 0,028 m2/kg" 100*0,028		2,800
	"TRČTV 100/4 ... povrch 0,032 m2/kg" 140*0,032		4,480
naterý	Mezisoučet		15,364
Použití figury:			
789325311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	m2	19,205
naterýok	naterý ok	m2	19,205
	"HEA 120 ... povrch 0,034 m2/kg" 56*0,034		1,904
	"HEA 160 ... povrch 0,030 m2/kg" 206*0,030		6,180
	"HEB 100 ... povrch 0,028 m2/kg" 100*0,028		2,800
	"TRČTV 100/4 ... povrch 0,032 m2/kg" 140*0,032		4,480
	naterý*0.25"nátěr styčnickových plechů, spojovacích a pomocných prvků		3,841
naterýok	Součet		19,205
Použití figury:			
789325311	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 80 µm	m2	19,205
789121270.1	Úpravy povrchů pod nátěry nových ocelových konstrukcí třídy	m2	19,205