

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0410/25** **Oprava LC Čížková**

Objekt: **01** **Oprava LC Čížková**

Rozpočet: **1** **Oprava LC Čížková**

Zadavatel **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 42196451

Přemyslova 1106/19

DIČ: CZ42196451

50008

Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: **ŠTOLKA - STAVKO s.r.o.**

IČO: 28149131

Mlýnská 361

DIČ: CZ28149131

384 51

Volary

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

479 753,71

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

479 753,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

479 753,71 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


479 753,71 CZK

v

VOČARÝ

dne

2.10.2025



Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 0410/25 - Oprava LC Čížková
Popis objektu: 01 - Oprava LC Čížková
Popis rozpočtu: 1 - Oprava LC Čížková

0410/25 - Oprava LC Čížková
01 - Oprava LC Čížková
1 - Oprava LC Čížková

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			94 517,00	19,7
5	Komunikace	HSV			306 520,00	63,9
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			32 120,00	6,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 596,71	9,7
Cena celkem					479 753,71	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0410/25	Oprava LC Čížková
O:	01	Oprava LC Čížková
R:	1	Oprava LC Čížková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				94 517,00
1	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, Z příkopů : 430*0,3 Z krajnic : 550*0,1	m3	184,00000	118,00	21 712,00
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. km 0,000 - 0,550 : 550*3	m2	1 650,00000	14,00	23 100,00
3	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Trasa opravy LC : 550*2	m2	1 100,00000	32,00	35 200,00
4	R001	Čištění propustů DN 30 - 50cm km 0,510 propust přes LC : 7,5	m	7,50000	350,00	2 625,00
5	R002	Demontáž starých svodnic a montáž nových dřevěných svodnic bez dodávky svodnic	kus	6,00000	1 980,00	11 880,00
Díl: 5		Komunikace				306 520,00
6	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm, Kamenivo přírodní drcené; bez stanovené kvality; frakce 0,0 až 63,0 mm km 0,000 - 0,550 : 550*3 Úprava HS v km 0,070; 0,190; 0,320; 0,370 : 3*15+25	m2	1 720,00000	106,00	182 320,00
7	572701111R00	Vyspravení výtluků a propadlých míst komunikací kamenivem hrubým drceným, Kamenivo přírodní těžené; štěrkopísek; frakce 0,0 až 4,0 mm a na krajnicích s rozprostřením a zhuťněním Trasa LC 25% v tl- 20cm : 550*3*0,2*0,25	m3	82,50000	1 360,00	112 200,00
8	R 030	Přesun mechanizace	kmpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				32 120,00
9	938902102R00	Čištění příkopů nepevněných, při šířce dna do 400 mm, objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	430,00000	44,00	18 920,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0410/25	Oprava LC Čížková
O:	01	Oprava LC Čížková
R:	1	Oprava LC Čížková

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		komunikací v suchu nebo ve vodě, s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu, s odklizením na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, km 0,070 - 0,380 P : 380-70 km 0,390 - 0,510 L : 510-390		310,00000 120,00000		
10	938909611R00	Odstranění bláta a nánosů na krajnicích tloušťky do 10 cm km 0,000 - 0,550 krajnice + střed : 550*0,5*2	m2	550,00000	24,00	13 200,00
				550,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				46 596,71
11	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	517,74125	90,00	46 596,71
Celkem						479 753,71