

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S947/2025/059 (SML-00049-2025-247) ze dne 27. 6.****2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec nad Nisou, Novoveská 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Forest Constructions s.r.o.

se sídlem Břetislavova 305/3, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec

IČO: 286 08 381

DIČ: CZ28608381

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42630

zastoupená Ing. Jiřím Ježkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 286114416/0300

datová schránka: j3jht5f

kontakt:

tel.: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. S947/2025/059 (SML-00049-2025-247) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a rekonstrukce LC Gahlerova, LS Jablonec n. N.**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 2. 6. 2025. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 30. 6. 2025, tj. o 28 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 4 smlouvy se tak posunul termín dokončení díla nejpozději do 28. 10. 2025.
3. Dne 10. 10. 2025 byly zápisem ve stavebním deníku ze strany zástupce objednatele zastaveny stavební práce, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. dlouhotrvajících každodenních dešťů přecházejících do sněžení, a tím nemožnosti dodržení technologických postupů pokládky vrstev kameniva. Stavba se nachází v nadmořské výšce 750 m n.m. v Jizerských horách.
4. Dne 3. 11. 2025 byly stavební práce opětovně obnoveny – stavební práce tedy byly zastaveny na celkem 24 dní. Na základě výše uvedeného se tedy termín dokončení díla posunul na 21. 11. 2025.
5. Dne 20. 11. 2025 se stavební práce opětovně zastavily zápisem ve stavebním deníku. Práce nebyly do dnešního dne opětovně zahájeny.
6. Při provádění stavebních prací, tj. navážení sanací došlo v km 0,925 – 0,960 k utržení již zhotoveného oblouku. Z toho důvodu a dále z důvodu zajištění bezpečnosti a sjízdnosti je nutné provést rozšíření v oblouku doplněním konstrukčních vrstev kameniva. V oblouku v km 0,930 bude doplněn sjezd do porostu pro zajištění těžební a lesnické činnosti, a to z důvodu výškového rozdílu mezi konstrukcí v oblouku a porostem. Dále z důvodu zjištěných hydrologických poměrů a vhodnějšího odvodu vody z komunikace bylo dohodnuto zřízení nového příkopu v délce 50 m v km 0,330 – 0,380 a posunu drenážních rýh. Na základě výsledku statické zatěžovací zkoušky, jejíž výsledek vyšel níže, než je požadavek únosnosti na plán zemního tělesa v místě sjezdu na krajskou komunikaci, je nutné doplnit realizaci sanací ŠMC pod asfaltobetonový kryt v množství 96 m³. S výše uvedenými vícepracemi souvisí i vytrhání pařezů. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn. Vícepráce byly řešeny zápisem ve stavebním deníku.
7. Na základě neočekávaných víceprací, které vyplynuly z provádění díla, a z důvodu technologických postupů bude zhotoviteli posunut termín dokončení díla o 20 kalendářních dní, to je do 11. 12. 2025, přičemž práce na díle jsou v současné době zastaveny.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 6 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Opravy a rekonstrukce LC Gahlerova	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	10 985 229,43 Kč bez DPH	548 104,97 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	11 533 334,40 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **11 533 334,40 Kč** (slovy: jedenáct milionů pět set třicet tři tisíce tři sta třicet čtyři korun českých a čtyřicet haléřů) **bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....



 OŘ východní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

V, dne/

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Ježek

jednatel

Forest Constructions s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 19.10.2025	
Název zakázky: „Oprava a rekonstrukce LC Gahlerova, LS Jablonec nad Nisou“ SML-00049-2025-247; S947/2025/059			
Zhotovitel: Forest Constructions s.r.o. Břetislavova 305/3; Liberec XIII – Nové Pavlovice; 460 01 IČ: 28608381; DIČ: 28608381			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.		IČ 42196451	
Název akce (majetku): CESTA Gahlerova	101.1 – Komunikace -TZ	Číslo objektů: ---	Stavební díly: Zemní práce, Vodorovné konstrukce, Komunikace pozemní, Ostatní konstrukce a práce, bourání, Přesun hmot
Popis změny: Rozšíření lesní cesty v oblouku od km 0,925 do km 0,960 z rovinaniny z lomového kamene s vyplněním spár (35m3), přesypem HDK frakce 63/125mm tl. 0,15m (35m2) a ŠD frakce 0/63mm téže tl. 0,15m (35m2). Zřízení sjezdu do porostu v daném oblouku v km 0,930 osazením ocelové trouby DN 410mm délky 6m´ a přesypáním ŠD frakce 0/63mm ve dvou vrstvách po 0,15m (120m2), na takto vzniklé plochy – rozšíření vozovky a sjezdu bude zřízen posyp z žulového eluvia (perku) frakce 0/32mm v rozsahu 30-35kg/m2 (95m2). Zřízení podélného příkopu délky 50m´ ve staničení od km 0,330 po km 0,380 (50m´v rozsahu do 0,15m3/m´) a posunutí drenážních rýh a tím zajištěný odvod vody do terénu. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině tř.II objem do 500m3 – 48m3 Podklad pro zpevněné plochy ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠMC – 96m3. Součástí víceprací je i odstranění pařezů souvisejících s výše uvedenými skutečnostmi, a to 33 ks tl. 0,3 – 0,4m, 1 ks v tl. 0,4 – 0,5m, 5 ks v tl. 0,6-0,7m a 5 ks v tl. 0,8-0,9m včetně vodorovného přemístění pařezů. Celkem vícepráce v rozsahu: +548.104,97 Kč bez DPH, tj. 4,99 %.			
Zdůvodnění změn: Změny SML na základě zjištěných skutečností při probíhajících pracích. Rozšíření lesní cesty v oblouku v km 0,925 do km 0,960 – při navážení materiálů návěsy došlo k utrnutí již zhotoveného oblouku lesní cesty a tím i k nutnosti rozšířit daný oblouk pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti daného úseku. Zřízení sjezdu do porostu v km 0,930 – řešeno z důvodu navýšení konstrukce vozovky sanací v předmětném místě a požadavkem lesní správy na zřízení sjezdu pro stávající těžbu dřeva.			

Odstranění pařezů - z důvodu rozšíření v oblouku, zřízení sjezdu do porostu, nově přidaného příkopu délky 50m' a posunu drenážních rýh.

Odkop zeminy pro spodní stavbu silnic a následná vrstva z ŠMC z důvodu nevyhovující statické zátěže a zkoušky na pláni pod budoucím sjezdem na krajskou komunikaci s krytem z asfaltu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO

Datum:
19.10.2025

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH N: 0,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: +548.104,97 Kč bez DPH N: 0,- Kč
	Bilance:		+548.104,97 Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		11.533.334,40 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		11.533.334,40 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 19.10.2025
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 19.10.2025
Přílohy:			

Forest Constructions s.r.o.
Břeislav
IČ: 286 3381 01
②

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-409302-247
Stavba: LC Gahlerova - vícepráce

KSO: LR7 Hraničná - Starý Harcov
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Forest Constructions s.r.o.

Projektant:
[Redacted]

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.10.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451


IČ: 28608381
DIČ: CZ28608381

IČ: [Redacted]
DIČ: CZ [Redacted]

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			548 104,97
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	548 104,97	115 102,10
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			663 207,07

Projektant



Zpracovatel

Datum a podpis:


19-10-2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:

19-10-2025

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

19-10-2025

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025-409302-247

Stavba:

LC Gahlerova - vícepráce

Místo:

LR7 Hraničná - Starý Harcov

Datum:

14.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Forest Constructions s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		548 104,97	663 207,07
2025-409302-247	LC Gahlerova - vícepráce	548 104,97	663 207,07



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Gahlerova - vícepráce

KSO:

Místo: LR7 Hraničná - Starý Harcov

CC-CZ:

Datum: 14.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Forest Constructions s.r.o.

IČ:

28608381

DIČ:

CZ28608381

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

548 104,97

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

548 104,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	548 104,97	21,00%	115 102,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

663 207,02

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

Datum a podpis: 19-10-2025

[REDACTED]

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[REDACTED]

Zhotovitel

[REDACTED]

Datum a podpis: 19-10-2025

Razítko

Datum a podpis: 19-10-2025

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Gahlerova - vícepráce

Místo:

LR7 Hraničná - Starý Harcov

Datum: 14.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Forest Constructions s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							548 104,97
D HSV			Práce a dodávky HSV				548 104,97
D 1			Zemní práce				204 578,19
11	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	33,000	2 712,08	89 498,64
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201113				
VV			33		33,000		
36	K	112201114	Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	3 890,00	3 890,00
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201114				
VV			1		1,000		
14	K	112201116	Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	4 230,00	21 150,00
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201116				
VV			1+4		5,000		
16	K	112201118	Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	7 800,00	39 000,00
PP			Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112201118				
VV			5		5,000		
32	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	48,000	500,00	24 000,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122452204				
VV			320*0,15		48,000		
24	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	34,000	407,60	13 858,40
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201422				
VV			34		34,000		
25	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	5,000	751,35	3 756,75
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201423				
VV			5		5,000		
27	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	5,000	930,88	4 654,40
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201424				
VV			5		5,000		
33	K	162251121	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	48,000	55,00	2 640,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251121				
VV			320*0,15		48,000		
29	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,500	18,00	135,00
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201				
VV			50*0,15		7,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	95,000	21,00	1 995,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112				
	VV		60+35		95,000		
	D	2	Zakládání				212 203,20
30	K	291111113	Podklad pro zpevněné plochy ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM	m3	96,000	2 210,45	212 203,20
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním ze šterku zpevněného cementovou maltou ŠCM				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/291111113				
	VV		320*0,3		96,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				87 500,00
3	K	463211121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem	m3	35,000	2 500,00	87 500,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líc s vyplněním spár a dutin těženým kamenivem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/463211121				
	VV		35*1*1		35,000		
	D	5	Komunikace pozemní				-40 862,00
2	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-285,000	263,25	-75 026,25
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564651111				
	VV		35-320		-285,000		
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	155,000	198,35	30 744,25
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111				
	VV		(2*60)+35		155,000		
5	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	95,000	36,00	3 420,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/571907111				
	VV		60+35		95,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 950,00
34	K	919541012	Zřízení propustků z trub ocelových DN 400	m	5,000	2 945,80	14 729,00
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919541012				
	VV		5		5,000		
35	M	14035915	trubka ocelová bezešvá hladká tl 10mm D 426mm	m	5,100	7 710,00	39 321,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm				
	VV		5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,100		
28	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	38,00	1 900,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečištěných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938902111				
	VV		50		50,000		
	D	998	Přesun hmot				28 735,58
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	330,294	78,00	25 762,93
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111				
9	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	330,294	9,00	2 972,65
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225191				