

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Sanace zidky dětského hřiště vnitrobloku Flóra	Objednatel:	Městská část Praha 3	IČO/DIČ:	00063517/CZ00063517
Druh stavby:		Projektant:	PSDS s.r.o.	IČO/DIČ:	28098064/CZ28098064
Lokalita:		Zhotovitel:	Wertstav s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	45981	Konec výstavby:	45807	Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:	Jaroslav Werthaim - Jednatel společnosti	Datum:	45965

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	567 870,64	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	732 802,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	66 656,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	81 004,51			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		243 842,55						
ZRN celkem		1 692 176,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 692 176,81
Základ 21%	1 692 176,81	DPH 21%	355 357,13	Celkem včetně DPH	2 047 533,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	04.11.2025

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Sanace zidky dětského hřiště vnitrobloku Flóra			Doba výstavby: 6 měsíce		Objednatel: Městská část Praha 3				
Druh stavby:			Začátek výstavby: 20.11.2025		Projektant: PSDS s.r.o.				
Lokalita:			Konec výstavby: 30.05.2025		Zhotovitel: Wertstav s.r.o.				
JKSO:			Zpracováno dne: 04.11.2025		Zpracoval: Jaroslav Werthaim - Jednatel společnosti				
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11		Nezařazeno Přípravné a přidružené práce				634 845,94	1 057 330,86	1 692 176,81	
1	114203202R00	Očištění lomového kamene od malty	m3	50,89	500,00	0,00	25 447,24	25 447,24	RTS II / 2025
RTS komentář: Položka se používá i pro dlažby z betonových tvárnic. V položce nejsou zakalkulovány náklady na třídění ani srovnání lomového kamene. Tyto práce se oceňují samostatnými položkami.									
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	135,80	140,00	0,00	19 012,00	19 012,00	RTS II / 2025
3	762962820R00V	Demontáž oplocení	m	10,00	250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2025
27		Základy				2 476,90	223,10	2 700,00	
4	272323411RT5	Železobeton základových kleneb vodostavební C 25/30 XF3 odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	0,60	4 500,00	2 476,90	223,10	2 700,00	RTS II / 2025
RTS komentář: Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.									
31		Zdi podpěrné a volné				313 184,02	53 061,98	366 246,00	
5	310100001RAC	Zdivo lícové cihelné spárované cihla lícová tažená plná ČFPL.16. červená, 290 x 140 x 65 mm suchá maltová směs určená pro zdění a spárování pohledového a lícového zdiva z cihel s nízkou nasákavostí	m3	11,85	30 000,00	303 948,73	51 497,27	355 446,00	RTS II / 2025
6	310100001RAC	Zdivo lícové cihelné spárované cihla lícová tažená plná ČFPL.16. červená, 290 x 140 x 65 mm suchá maltová směs určená pro zdění a spárování pohledového a lícového zdiva z cihel s n	m3	0,36	30 000,00	9 235,29	1 564,71	10 800,00	RTS II / 2025
32		Zdi přehradní a opěrné				206 672,01	272 136,95	478 808,97	
7	327213231R00	Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., MC 5 bez materiálu zdiva	m3	39,05	11 200,00	165 181,38	272 136,95	437 318,34	RTS II / 2025
8	58380646	Kámen lomový neupravený, tříděný nad 40 kg	t	48,81	850,00	41 490,63	0,00	41 490,63	RTS II / 2025
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				3 263,56	81 366,44	84 630,00	
9	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	241,80	350,00	3 263,56	81 366,44	84 630,00	RTS II / 2025
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				48 729,99	40 588,71	89 318,70	
10	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	441,68	100,00	6 748,04	37 419,96	44 168,00	RTS II / 2025
11	13211294	Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 24 mm	t	0,26	30 000,00	7 668,00	0,00	7 668,00	RTS II / 2025
RTS komentář: hmotnost 3,55 kg/m minimální množství 6									
12	13231030	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 30 x 30 x 4 mm	t	0,03	30 000,00	833,10	0,00	833,10	RTS II / 2025
RTS komentář: profilová ocel neuslechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425541 TYČ ROVN. L VÁLČ. ZA TEPLA ČSN 42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ hmotnost 1 m tyče: 1,78 kg									
13	55342651	Branka ocelová dvoukřídlá h = 1200 mm, š = 2 000 mm, nátěr, 2 sloupky	kus	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	RTS I / 2025
RTS komentář: včetně 2 sloupků, kliky a 4 pantů ve stejném vzoru jako stávající									
14	13642735	Plech listkový S235JR 8,00 x 1500 x 3000 mm	t	0,06	30 000,00	1 749,60	0,00	1 749,60	RTS I / 2025
RTS komentář: Plech listkový ocelový ZTV z nelegované oceli dle ČSN EN 10363 (TDP ČSN EN 10025-2) hmotnost 64,8 kg/m									
15	767200001RA0	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry	m	3,00	3 000,00	6 715,17	2 284,83	9 000,00	RTS II / 2025
16	767591230R00	Montáž nájezdové lišty	m	3,00	300,00	16,08	883,92	900,00	RTS II / 2025
783		Nátěry				17 926,85	40 415,80	58 342,65	
17	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	144,06	300,00	17 095,25	26 121,74	43 216,99	RTS II / 2025

18	783181121R00	Metalizace zinkem tl. 80-100 mikrometrů	m2	1,80	400,00	258,19	461,81	720,00	RTS II / 2025
19	783103811R00	Odstanění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	144,06	50,00	232,09	6 970,74	7 202,83	RTS II / 2025
20	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	144,06	50,00	341,32	6 861,51	7 202,83	RTS II / 2025
91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						41 207,12	13 112,88	54 320,00	
21	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	135,80	400,00	41 207,12	13 112,88	54 320,00	RTS II / 2025
RTS komentář: Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby									
98 Demolice						1 067,03	125 941,67	127 008,70	
22	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	50,80	2 500,00	1 067,03	125 941,67	127 008,70	RTS II / 2025
S Přesuny sutí						318,46	243 524,09	243 842,55	
23	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	70,68	400,00	318,46	27 953,14	28 271,60	RTS II / 2025
RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení									
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m dalších 5 km	t	353,40	50,00	0,00	17 669,75	17 669,75	RTS II / 2025
25	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	70,68	2 800,00	0,00	197 901,20	197 901,20	RTS II / 2025
RTS komentář: FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Žabčice Lišeňská 35, 636 00 Brno Tel: +420 518 311 499, Fax: +420 518 311 499 Mobil: +420 602 240 639 e-mail: Jaroslav.Konecny@fcc-group.cz, www.fcc-group.e									
999VD Vedlejší a ostatní náklady						0,00	140 000,00	140 000,00	
26	999000001VD	Zařízení staveniště - zřízení	soubor	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
27	999000002VD	Zařízení staveniště - demontáž	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
28	999000005VD	Dílenská dokumentace	soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
29	999000007VD	Zařízení staveniště - provoz	měsíc	2,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
30	999000011VD	DIO	soubor	2,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
31	999000020VD	Závěrečný úklid prostoru stavby	soubor	2,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
Celkem:								1 692 176,81	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	Sanace zídky dětského hřiště vnitrobloku Flóra			Objednatel:	Městská část Praha 3	
Druh stavby:				Projektant:	PSDS s.r.o.	
Lokalita:				Zhotovitel:	Wertstav s.r.o.	
Zpracoval:	Jaroslav Werthaim - Jednatel společnosti			Zpracováno dne:	45965	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
11 Přípravné a přidružené práce						
1		114203202R00	Očištění lomového kamene od malty <i>východní část</i> <i>západní část</i>	m3	50,89 23,32 27,57	0,00
		RTS komentář:	Položka se používá i pro dlažby z betonových tvámic. V položce nejsou zakalkulovány náklady na třídění ani srovnání lomového kamene. Tyto práce se oceňují samostatnými položkami.			
2		113201111R00	135,8		135,80	0,00
3		762962820R00V	Demontáž oplocení <i>branka</i> <i>4 pole</i>	m	10,00 2,00 8,00	0,00
27 Základy						
4		272323411RT5	1,2*2,0*0,25		0,60	0,00
		RTS komentář:	Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje samostatně.			
31 Zdi podpěrné a volné						
5		310100001RAC	Zdivo lícové cihelné spárované <i>0,7*0,14*55,9</i> <i>0,7*0,14*65,0</i>	m3	11,85 5,48 6,37	0,00
6		310100001RAC	2,0*0,15*1,2		0,36	0,00
32 Zdi přehradní a opěrné						
7		327213231R00	Zdi nadzák.opěrné z lom.kam.rubové,se spár., MC 5 <i>((0,55+0,59+0,60+0,59+0,65)/5-0,14)*0,7*55,9</i> <i>((0,61+0,70+0,70+0,56+0,46)/5-0,14)*0,7*65,0</i>	m3	39,05 17,84 21,20	0,00
8		58380646	39,05*0,5*2,5		48,81	0,00
59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)						
9		596291111R00	(55,9+65)*2		241,80	0,00
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						
10		767995104R00	255,6+27,78+100+58,3		441,68	0,00
11		13211294	Tyč ocelová kruhová S235JR, průměr 24 mm <i>15*1,2*3,55/1000*4</i> <i>svislá výplň, 4 pole</i>	t	0,26 0,26 0,00	0,00
		RTS komentář:	hmotnost 3,55 kg/m minimální množství 6			
12		13231030	1,78*1,95*2*4/1000 <i>profilová ocel neuslechtilá válcovaná za tepla ČSN 420135, ČSN 425541 TYČ ROVN. L VÁLC. ZA TEPLA ČSN 42 5541, ČSN 42 0135, zn. 11 375.0 - ROVNANÁ hmotnost 1 m</i> <i>tyče: 1,78 kg</i>		0,03	0,00
13		55342651	1 <i>včetně 2 sloupků, klíky a 4 pantů ve stejném vzoru jako stávající</i>		1,00	0,00
14		13642735	64,8*1,5*(0,2+2*0,05)*2/1000 <i>Plech lístkový ocelový ZTV z nelegované oceli dle ČSN EN 10363 (TDP ČSN EN 10025-2) hmotnost 64,8 kg/m</i>		0,06	0,00
15		767200001RA0	1,5*2		3,00	0,00
16		767591230R00	3		3,00	0,00
783 Nátěry						
17		783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	144,06	0,00

		4*0,05*1,3/2,0*135,8	sloupky, plocha na metr * (135,8 bm)	17,65	
		4*0,03*2,0*135,8	horní a dolní madlo	32,59	
		0,022*3,14*1,20/0,12*135,8	špruše á 120 mm	93,81	
18	783181121R00	1,5*(0,2+2*0,05)*2*2		1,80	0,00
19	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	144,06	0,00
		4*0,05*1,3/2,0*135,8	sloupky, plocha na metr * (135,8 bm)	17,65	
		4*0,03*2,0*135,8	horní a dolní madlo	32,59	
		0,022*3,14*1,20/0,12*135,8	špruše á 120 mm	93,81	
20	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	144,06	0,00
		4*0,05*1,3/2,0*135,8	sloupky, plocha na metr * (135,8 bm)	17,65	
		4*0,03*2,0*135,8	horní a dolní madlo	32,59	
		0,022*3,14*1,20/0,12*135,8	špruše á 120 mm	93,81	
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					
21	916661111RT5	135,8		135,80	0,00
	RTS komentář: Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby				
98 Demolice					
22	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	50,80	0,00
		(0,55+0,59+0,60+0,59+0,65)/5*0,7*55,9	východní část	23,32	
		(0,60+0,70+0,70+0,56+0,46)/5*0,7*65,0	západní část	27,48	
S Přesuny sutí					
23	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	70,68	0,00
		(50,803-11,85-0,5*39,046)*2,1		40,80	
		29,876	obruby	29,88	
	RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a těžiště půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek a složení				
24	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	353,40	0,00
		(50,803-11,85-0,5*39,046)*2,1*5		204,02	
		29,876*5		149,38	
25	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	70,68	0,00
		(50,803-11,85-0,5*39,046)*2,1		40,80	
		29,876		29,88	
	RTS komentář: FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Žabčice Líšeňská 35, 636 00 Brno Tel: +420 518 311 499, Fax: +420 518 311 499 Mobil: +420 602 240 639 e-mail: Jaroslav.Konecny@fcc-group.cz, www.fcc-group.e				
999VD Vedlejší a ostatní náklady					
26	999000001VD	1		1,00	0,00
27	999000002VD	1		1,00	0,00
28	999000005VD	1		1,00	0,00
29	999000007VD	2		2,00	0,00
30	999000011VD	2		2,00	0,00
31	999000020VD	2		2,00	0,00

Poznámka: