



KUCBX01JLRP5

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/342/24/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 241612509

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a. s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu. 7408201/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce

Odpovědný geodet: Radek Havlín

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Jakub Vodňanský, [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

David Strobl, [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jakub Vodňanský, [redacted]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „**Mosty ev. č. 15428-4, 15428-5, 15428-6 přes řeku Stropnici u Brouskova mlýna u Jílovic**“, ze dne 16. 12. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2025, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/342/24, č. zhotovitele 241612509 ze dne 16. 12. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2025 (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Mosty ev. č. 15428-4, 15428-5, 15428-6 přes řeku Stropnici u Brouskova mlýna u Jílovic**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	28 165 395,60 Kč
DPH 21 %:	5 914 733,08 Kč
cena celkem s DPH:	34 080 128,68 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	29 072 258,49 Kč
DPH 21 %:	6 105 174,28 Kč
cena celkem s DPH:	35 177 432,77 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/342/24, č. zhotovitele 241612509 ze dne 16. 12. 2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je změnový list č. 2 jako jeho příloha č. 2.

Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1285/2025/RK-27 ze dne 27.11.2025.

V Českých Budějovicích dne

V dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Elektronický podpis: 1.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
Ing. Peter Bobáň
COLAS CZ, a. s.

Peter
Bobáň

Digitálně podpísal
Peter Bobáň
Dátum: 2025.11.27
13:06:42 +01'00'

ZMĚNOVÝ LIST č.1			ZMĚNOVÝ LIST č.2 A-E		
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2 A - E	Celk.cena po změně č.2A - E
SO_02 Všeobecné konstrukce a práce	1 517 455,58	0,00	1 517 455,58	0,00	1 517 455,58
SO 001 Demolice mostu ev. č. 15428-4	671 989,58	8 072,37	680 061,95	28 079,84	708 141,79
SO 002 Demolice mostu ev. č. 15428-5	1 158 903,96	60 619,30	1 219 523,26	0,00	1 219 523,26
SO 003 Demolice mostu ev. č. 15428-6	667 020,52	8 072,37	675 092,89	28 079,84	703 172,73
SO 182 Dopravně inženýrská opatření	180 255,76	0,00	180 255,76	0,00	180 255,76
SO 201 Most ev. č. 15428-4	4 995 858,99	-29 274,39	4 966 584,60	310 192,93	5 276 777,53
SO 202 Most ev. č. 15428-5	13 236 872,14	345 303,74	13 582 175,88	260 409,52	13 842 585,40
SO 203 Most ev. č. 15428-6	5 390 522,44	-46 276,75	5 344 245,69	280 100,76	5 624 346,45
CENA STAVBY BEZ DPH	27 818 878,97	346 516,63	28 165 395,60	906 862,89	29 072 258,49
DPH 21%	5 841 964,58	72 768,49	5 914 733,08	190 441,21	6 105 174,28
CENA VČETNĚ DPH	33 660 843,55	419 285,12	34 080 128,68	1 097 304,10	35 177 432,77

Schválil:		podpis :	datum :
Zadavatel : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice			
Ing. Jitka Liláková	Ing. Jitka Liláková	Digitálně podepsal Ing. Jitka Liláková Datum: 2025.11.27 08:31:44 +01'00'	
TDS :DoING – CB s.r.o., Nové Hamole 47, 370 01			
Ing. Martin Frdlík	Ing. Martin Frdlík	Digitálně podepsal Ing. Martin Frdlík Datum: 2025.11.21 12:53:48 +01'00'	
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.			
Jakub Vodňanský	Jakub Vodňanský	Digitálně podepsal Jakub Vodňanský Datum: 2025.11.20 10:31:02 +01'00'	
Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o.			
Ing. Martin Řehulka	Ing. Martin Řehulka	Digitálně podepsal Ing. Martin Řehulka Datum: 2025.11.20 10:05:59 +01'00'	

Stavba : Mosty ev. č. 15428-4, 15428-5, 15428-6 přes řeku Stropnici u Brouskova mlýna u Jilovic
 číslo a název SO: SO 001 Demolice mostu ev. č. 15428-4

ZMĚNOVÝ LIST č.2A

Pol.	Kód	Název položky	Měna jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek
č. pol.	položky					
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
3	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	258,516	290,362	31,846
		beton, kámen - z demolice původní dlažby - pod mostem				
		6,55*8,84*0,25*2,2				
18	996155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	18,950	33,426	14,476
		odstranění původní dlažby - pod mostem				
		6,55*8,84*0,25				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		Bilance (více a méněpráce) za SO 001				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
92,59	23 936,00	26 884,63	2 948,63
1 736,12	32 899,47	58 030,68	25 131,21
	56 835,47	84 915,31	28 079,84
	11 935,45	17 832,21	5 896,77
	68 770,92	102 747,52	33 976,60
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	56 835,47	84 915,31	28 079,84
	11 935,45	17 832,21	5 896,77
	68 770,92	102 747,52	33 976,61

Stavba : Mosty ev. č. 15428-4, 15428-5, 15428-6 přes řeku Stropnici u Brouskova mlýna u Jílovic
číslo a název SO: SO 201 Most ev. č. 15428-4

ZMĚNOVÝ LIST č.2B

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH	Celk.cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH
č.položky	položky						jednotková	celkem	celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VICEPRÁCE								
32	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,575	20,535	15,960	4 745,38	21 710,11	97 446,38	75 736,26
		Podkladní beton C20/25n XF3 pod zpevněním z lomového kamene pod mostem								
		(10,6+0,4+0,4)*7*0,2								
34	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,781	24,731	19,950	9 490,77	45 375,37	234 716,23	189 340,86
		Zpevnění z lom. kam. tl. 250 mm - pod mostem								
		(10,6+0,4+0,4)*7*0,25								
61	917223	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	30,775	44,775	14,000	564,82	17 382,34	25 289,82	7 907,48
		Chodnikové obruby š. 100 mm - pod mostem								
		7*2								
	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,114	0,114	105 716,87	0,00	12 025,29	12 025,29
		drenážní proužek z drenážní plastmalty vč. rozšíření u odvodňovacích trubiček a odvodňovačů					OTSKP 2024			
		(plocha odvodňovacího proužku+plocha rozšíření u trubiček+plocha rozšíření u odvodňovačů-plocha odvodňovačů)*tl.								
		(9,2*0,15*2+0,35*0,5*2+0,35*1,0*2-0,7*0,4*2)*0,035								
48	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČI VRSTVOU	M2	69,920	92,000	22,080	1 736,12	121 389,51	159 723,04	38 333,53
		nevýkázaná plocha izolace								
		9,2*10-9,2*7,6								
		Vícepráce celkem						205 857,33	529 200,76	323 343,43
		DPH 21 %						43 230,04	111 132,16	67 902,12
		CELKEM vč. DPH						249 087,37	640 332,92	391 245,55
		MÉNĚPRÁCE								
25	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 1050S, B500B	T	1,922	1,485	-0,437	30 092,68	57 838,13	44 687,63	-13 150,50
		dle výkazu výztuže RDS								
		1,485								
		Méněpráce celkem						57 838,13	44 687,63	-13 150,50
		DPH 21 %						12 146,01	9 384,40	-2 761,61
		CELKEM vč. DPH						69 984,14	54 072,03	-15 912,11
		Bilance (více a méněpráce) za SO 201						263 695,46	573 888,39	310 192,93
		DPH 21 %						55 376,05	120 516,56	65 140,52
		CELKEM vč. DPH						319 071,51	694 404,95	375 333,45

Stavba : Mosty ev. č. 15428-4, 15428-5, 15428-6 přes řeku Stropnici u Brouskova mlýna u Jílovic.
číslo a název SO: SO 202 Most ev. č. 15428-5

ZMĚNOVÝ LIST č.2C

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měra jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
39	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,132	12,057	5,925	9 490,77	58 197,40	114 430,21	56 232,81
		Zpevnění z lom. kam. tl. 250 mm - pod mostem								
		(10,6*0,75*0,5)*1,0*0,25*2								
38	451314	PODKLADNI A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,030	11,770	4,740	4 745,38	33 360,02	55 853,12	22 493,10
		Podkladní beton C20/25n XF3 pod zpevněním z lomového kamene pod mostem								
		(10,6*0,75*0,5)*1,0*0,2*2								
64	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	46,100	73,600	27,700	564,62	26 038,20	41 683,72	15 645,51
		Chodníkové obruby š. 100 mm - pod mostem								
		(10,6*0,75*0,5*2,0*2								
	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,389	0,389	105 716,87	0,00	41 071,00	41 071,00
		drenážní proužek z drenážní plastmalty vč. rozšíření u odvodňovacích trubiček a odvodňovačů					OTSKP 2024			
		(plocha odvodňovacího proužku+plocha rozšíření u trubiček+plocha rozšíření u odvodňovačů-plocha odvodňovačů)*tl.								
		(30*0,15*2+0,35*0,5*8+0,35*1,0*10-0,7*0,4*10)*0,035								
72	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	405,000	542,235	137,235	2 037,04	825 001,20	1 104 554,38	279 553,18
		Prodloužení doby pronájmu								
		Vícepráce celkem						942 596,83	1 357 592,44	414 995,62
		DPH 21 %						197 945,33	285 094,41	87 149,08
		CELKEM vč. DPH						1 140 542,16	1 642 686,85	502 144,70
		MÉNĚPRÁCE								
27	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	5,169	4,060	-1,109	30 092,68	155 549,06	122 176,28	-33 372,78
		dle výkazu výztuže RDS								
		4,060								
31	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	2,363	1,849	-0,514	30 092,68	71 109,00	55 641,37	-15 467,64
		dle výkazu výztuže RDS								
		1,849								
33	422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	43,197	39,683	-3,514	30 092,68	1 299 913,50	1 194 167,82	-105 745,68
		dle výkazu výztuže RDS								
		39,683								
		Méněpráce celkem						1 526 571,56	1 371 985,47	-154 586,10
		DPH 21 %						320 580,03	288 116,95	-32 463,08
		CELKEM vč. DPH						1 847 151,59	1 660 102,41	-187 049,18
		Bilance (více a méněpráce) za SO 202						2 469 168,39	2 729 577,91	260 409,52
		DPH 21 %						518 525,36	573 211,36	54 686,00
		CELKEM vč. DPH						2 987 693,75	3 302 789,27	315 095,52

Stavba : Mosty ev. č. 15428-4, 15428-5, 15428-6 přes řeku Stropnici u Brouskova mlýna u Jílovic
číslo a název SO: SO 003 Demolice mostu ev. č. 15428-6

ZMĚNOVÝ LIST č.2D

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
3	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T	241,026	272,872	31,846	62,59	22 316,60	25 265,23	2 948,63
		beton, kámen - z demolice původní dlažby - pod mostem								
		6,55*8,84*0,25*2,2								
18	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	17,300	31,776	14,476	1 736,12	30 034,88	55 166,08	25 131,21
		odstranění původní dlažby - pod mostem								
		6,55*8,84*0,25								
		Vícepráce celkem						52 351,47	80 431,31	28 079,84
		DPH 21 %						10 993,81	16 890,57	5 896,77
		CELKEM vč. DPH						63 345,28	97 321,88	33 976,60
		MÉNĚPRÁCE								
						0,000		0,00	0,00	0,00
		Méněpráce celkem						0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00
		Bilance (více a méněpráce) za SO 003						52 351,47	80 431,31	28 079,84
		DPH 21 %						10 993,81	16 890,57	5 896,77
		CELKEM vč. DPH						63 345,28	97 321,88	33 976,61

Stavba : Mosty ev. č. 15428-4, 15428-5, 15428-6 přes řeku Stropnici u Brouskova mlýna u Jílovic
číslo a název SO: SO 203 Most ev. č. 15428-6

ZMĚNOVÝ LIST č.2E

Pof.	Kód	Název položky	Měra jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
č.pol.	položky						jednotková			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
31	451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,438	20,438	14,000	4 745,38	30 550,78	96 986,08	66 435,32
		Podkladní beton C20/25n XF3 pod zpevněním z lomového kamene, tl. 200 mm. Kámen vykázán zvlášť.								
		10*7*0,2								
34	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,135	22,635	17,500	9 490,77	48 735,10	214 823,58	166 088,48
		Zpevnění z lom. kam. tl. 250 mm, beton tl. 200 mm vč. spárování a příčných prahů. Podkladní beton vykázán zvlášť.								
		10*7*0,25								
61	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	48,638	62,638	14,000	564,82	27 471,72	35 379,20	7 907,48
		Chodníkové obruby š. 100 mm, včetně betonového lože, lemování zpevnění.								
		7*2								
	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,000	0,109	0,109	105 716,87	0,00	11 507,28	11 507,28
		drenážní proužek z drenážní plastmaty vč. rozšíření u odvodňovacích trubiček a odvodňovačů								
		(plocha odvodňovacího proužku + plocha rozšíření u trubiček)*tl.								
		(9,2*0,15*2+0,35*0,5*2)*0,035								
48	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	69,920	92,000	22,080	1 736,12	121 389,51	159 723,04	38 333,53
		nevykázaná plocha izolace								
		9,2*10-9,2*7,6								
		Vícepráce celkem						228 147,09	518 419,17	290 272,09
		DPH 21 %						47 910,89	108 868,03	60 957,14
		CELKEM vč. DPH						276 057,97	627 287,20	351 229,22
		MÉNĚPRÁCE								
24	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,922	1,584	-0,338	30 092,68	57 838,13	47 666,81	-10 171,33
		dle výkazu výztuže RDS								
		1,584								
		Méněpráce celkem						57 838,13	47 666,81	-10 171,33
		DPH 21 %						12 146,01	10 010,03	-2 135,98
		CELKEM vč. DPH						69 984,14	57 676,83	-12 307,31
		Bilance (více a méněpráce) za SO 203						285 985,22	566 085,98	280 100,76
		DPH 21 %						60 056,90	118 878,06	58 821,16
		CELKEM vč. DPH						346 042,11	684 964,03	338 921,92

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2A-E

- 1)
Úprava množství výztuže dle zpřesňujícího návrhu v RDS
- 2) Z důvodu požadavku investora bude provedeno odláždění pod mosty SO 201,202,203
- 3) Doplnění položek pro drenážní beton a úprava množství izolace.
- 4) Prodloužení nájmu části skruže z důvodu zvýšené hladiny vodoteče