



KUJIP0181UZH

**DODATEK č. 2  
SMLOUVY O DÍLO***KE MK 3774/15  
V. 2304*

uzavřené dne 9. 6. 2025 (ID č. 178294) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 181689

**„Školní statek Humpolec – Objekt dílen – Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného média “****I. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k podpisu pověřen:  
zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01  
Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem Kraje Vysočina  
Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána Kraje Vysočina  
Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ  
Kraje Vysočina  
+420 564602362, +420 564602213  
708 90 749  
Komerční banka, a.s.  
123-6403810267/0100

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
provozovna:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
osoba pověřená vedením stavby:  
tel./email:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183658

**TERMGAS s.r.o.**

Na Březince 1150/9, 150 00 Praha  
Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod  
Pavlem Hobzou, jednatelem  
Pavel Hobza, jednatel  
Petr Nimmertondl  
Ing. Lenka Klofáčová  
+420 736751019, termgas@seznam.cz  
26007967  
CZ26007967  
Komerční banka a.s.  
2781200257/0100

**II. Předmět dodatku**

Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 6. 2025, ID č. 178294 (dále jen "Smlouva") je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

**1) Čl. 2. Předmět díla** se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

**2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2.** se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 14 632 651,26 Kč |
| DPH 21%:                 | 3 072 856,76 Kč  |

**Cena díla celkem s DPH činí 17 705 508,02 Kč**  
slovy: sedmnáctmilionůsedmsetpěttisícpětsetosm02/100 korun českých.

#### **Rekapitulace ceny:**

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Cena díla před uzavřením dodatku č. 2: |                         |
| Cena díla bez DPH:                     | 14 257 562,53 Kč        |
| DPH 21%:                               | 2 994 088,13 Kč         |
| Cena díla celkem s DPH činí:           | <b>17 251 650,66 Kč</b> |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 2: |                 |
| Cena víceprací bez DPH                       | 2 326 792,76 Kč |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Cena méněprací bez DPH | 1 951 704,03 Kč |
|------------------------|-----------------|

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Cena více-méněprací bez DPH | <b>375 088,73 Kč</b> |
|-----------------------------|----------------------|

#### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015


Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 2, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele 28.11.2025

Za objednatele 28.11.2025

  
.....  
Pavel Hobza  
Jednatel

  
.....  
Ing. Otto Vopěnka,  
1. náměstek hejtmána

  
**Kraj Vysočí**  
Želazná 1 602/57, 546 01 Jihlava

**TERMGAS S.R.O.<sup>®</sup>**  
Na Březince 1150 5, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
Provozovna  
Humpolecká 3692, 580 01 Havlíčkův Brod  
ICO 260 07 567 DIČ CZ26007967

## REKAPITULACE Změnových listů k dodatku č.2 SOD

STAVBA: Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE

### REKAPITULACE

| Ozn.  | Popis                             | Cena DODATKEM       |                     |                      | SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ |              |
|-------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------|
|       |                                   | vícepráce           | méněpráce           | celkem               | předloženo         | odsouhlaseno |
|       | <b>SOD+DOD1</b>                   |                     |                     | <b>14 257 562,53</b> |                    |              |
| ZL 05 | ZL č.05 Lešení prostorové         | 421 578,37          | 0,00                | <b>421 578,37</b>    | 07.11.2025         |              |
| ZL 06 | ZL č.06 Vybourání stěny 0.13-0.14 | 192 233,72          | 57 256,22           | <b>134 977,50</b>    | 07.11.2025         |              |
| ZL 07 | ZL č.07 Výměna oken               | 168 431,14          | 0,00                | <b>168 431,14</b>    | 07.11.2025         |              |
| ZL 08 | ZL č.08 -Fasáda                   | 61 327,35           | 749 722,48          | <b>-688 395,13</b>   | 07.11.2025         |              |
| ZL 09 | ZL č.09 -SDK podhled              | 25 670,69           | 21 744,90           | <b>3 925,79</b>      | 07.11.2025         |              |
| ZL 10 | ZL č.10 -Elektroinstalace         | 130 704,60          | 44 972,00           | <b>85 732,60</b>     | 07.11.2025         |              |
| ZL 11 | ZL č.11 - FVE                     | 1 024 568,20        | 908 676,35          | <b>115 891,85</b>    | 07.11.2025         |              |
| ZL 12 | ZL č.12 -PVC m.č.001,004          | 46 186,14           | 0,00                | <b>46 186,14</b>     | 07.11.2025         |              |
| ZL 13 | ZL č.13 -Rozvod plynu             | 225 536,00          | 169 332,08          | <b>56 203,92</b>     | 07.11.2025         |              |
| ZL 14 | ZL č.14 -Oprava betonových prahů  | 30 556,55           |                     | <b>30 556,55</b>     | 07.11.2025         |              |
|       | <b>Dodatek č.2</b>                | <b>2 326 792,76</b> | <b>1 951 704,03</b> | <b>375 088,73</b>    |                    |              |
|       | <b>CELKEM SOD+DODATEK č.1,2</b>   |                     |                     | <b>14 632 651,26</b> |                    |              |

07.11.2025

Zpracoval: Ing.Lenka Klofáčová - projektový manažer, hlavní stavbyvedoucí

**TERMGAS s.r.o.**

Na Měsíčku 1150/9, 150 02 Přemysl - Smržov

Provozovna

Humpolec 3892, 560 01 Havlíčkův Brod

IČO 266 07 967 DIČ CZ26607987

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba: ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek sířechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis **ZL05 - Lešení prostorové**

Místo: Datum: 07.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>421 578,37</b> |
|---------------------------------|-------------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 421 578,37 |
|---------------------------|------------|

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 421 578,37 |
|-----------------------------------------|------------|

# SOUPIS PRACÍ

**TermGas**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dle\_n\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_W\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL05 - Lešení prostorové**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**421 578,37**

D HSV

Práce a dodávky HSV

421 578,37

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

421 578,37

|   |   |           |                                                                                         |    |           |       |            |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|
| 1 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 2 450,625 | 52,80 | 129 393,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|----------------|

PP

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/943211111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943211111)

VV

012 diagnostické pracoviště

VV

276,4\*(5,5-1,8)

1 022,680

VV

013 obrobna

VV

45,5\*(5,5-1,8)

168,350

VV

014 sklad

VV

4,6\*8\*(5,5-1,8)

136,160

VV

2,3\*8\*(5,5+1,6-1,8)

97,520

VV

015 olejárna

VV

32,2\*(5,5+1,6-1,8)

170,660

VV

016 kotelna + VZT

VV

32,55\*(5,5-1,8)

120,435

VV

017 technologie mytí

VV

37,8\*(5,5-1,8)/2

69,930

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množství    | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | 018 mycí hala                                                                                                                                    |    |             |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 90,9*(5,5-1,8)                                                                                                                                   |    | 336,330     |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 019 hala + kanál                                                                                                                                 |    |             |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 88,8*(5,5-1,8)                                                                                                                                   |    | 328,560     |               |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |    | 2 450,625   |               |                   |                 |
| 2  | K          | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití                                         | m3 | 100 475,625 | 1,66          | 166 789,54        | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití |    |             |               |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943211211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943211211</a>                        |    |             |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 2450,625                                                                                                                                         |    | 2 450,625   |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 2450,625*40 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                    |    | 98 025,000  |               |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |    | 100 475,625 |               |                   |                 |
| 3  | K          | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m                                                        | m3 | 2 450,625   | 42,10         | 103 171,31        | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž                              |    |             |               |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943211811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/943211811</a>                        |    |             |               |                   |                 |
| 4  | K          | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2                                                | m2 | 82,850      | 69,30         | 5 741,51          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m                                |    |             |               |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111</a>                        |    |             |               |                   |                 |
|    | VV         |           | m. č. 001-010                                                                                                                                    |    |             |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 11,76+4,58+7,93+18+9,8+10,68+7,2+1,26+9,24+2,4                                                                                                   |    | 82,850      |               |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |    | 82,850      |               |                   |                 |
| 5  | K          | 993121111 | Dovoz a odvoz lešení prostorového lehkého do 10 km včetně naložení a složení                                                                     | m3 | 631,775     | 13,10         | 8 276,25          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost do 10 km                                                      |    |             |               |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993121111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993121111</a>                        |    |             |               |                   |                 |
|    | VV         |           | etapová montáž - demontované lešení bude použito pro další etapu                                                                                 |    |             |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 012 diagnostické pracoviště (poloviční výměra)                                                                                                   |    |             |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 276,4*(5,5-1,8)/2                                                                                                                                |    | 511,340     |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 016 kotelna + VZT                                                                                                                                |    |             |               |                   |                 |
|    | VV         |           | 32,55*(5,5-1,8)                                                                                                                                  |    | 120,435     |               |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                           |    | 631,775     |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6  | K   | 993121119 | Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení prostorového lehkého ZKD 10 km přes 10 km | m3 | 1 895,325 | 4,33         | 8 206,76          | CS ÚRS 2025 02  |

PP

Online PSC

VV

VV

Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení prostorového lehkého, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/993121119](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993121119)

631,775\*3 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

1 895,325

1 895,325



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**TermGas**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_ Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL06 - Vybourání stěny mezi 013-014**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                               | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>134 977,50</b> |
| 099 - Přesun hmot HSV                          | -57 256,22        |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 192 233,72        |
| 1 - Zemní práce                                | 21 341,76         |
| 2 - Zakládání                                  | 8 644,68          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 31 988,62         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 56 026,56         |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot          | 66 771,10         |
| 998 - Přesun hmot                              | 7 461,00          |

# SOUPIS PRACÍ

**TermGas**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_ Stavek Humpolec\_ Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL06 - Vybourání stěny mezi 013-014**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**134 977,50**

|   |     |           |                                                                                                                                  |   |         |        |            |     |
|---|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------------|-----|
| D | 099 |           | Přesun hmot HSV                                                                                                                  |   |         |        | -57 256,22 |     |
| 8 | K   | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 | t | -66,577 | 860,00 | -57 256,22 | SOD |

pp

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04

P

Poznámka k položce:  
STAVEBNÍ ODPAD VZHLÉDEM K OBSAHU LÁTEK NELZE ULOŽIT NA RECYKLAČNÍ SKLÁDCE, POUZE NA SKLÁDCE IIII

vv

-832,21\*0,05\*1,6

-66,577

D HSV

Práce a dodávky HSV

**192 233,72**

D 1

Zemní práce

**21 341,76**

|   |   |           |                                                           |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 0 | K | 174111102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštění ručně | m3 | 32,336 | 660,00 | 21 341,76 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP         |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu               |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174111102</a>                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,4*7,8*1,0+0,6*0,3*5*1,0+1,0*4*0,8                                                                                                                   |    | 7,220    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 7,8*2,3*1,4                                                                                                                                           |    | 25,116   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                |    | 32,336   |              |                   |                 |
|    | D 2        |           | Zakládání                                                                                                                                             |    |          |              | 8 644,68          |                 |
| 28 | K          | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm                                                                    | m3 | 3,894    | 2 220,00     | 8 644,68          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532211</a>                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,4*7,8*0,15+0,6*0,3*5*0,15+1,0*4*0,15                                                                                                                |    | 1,203    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 7,8*2,3*0,15                                                                                                                                          |    | 2,691    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                |    | 3,894    |              |                   |                 |
|    | D 6        |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                            |    |          |              | 31 988,62         |                 |
| 3  | K          | 631311125 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25                                                         | m3 | 3,894    | 5 270,00     | 20 521,38         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311125</a>                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,4*7,8*0,15+0,6*0,3*5*0,15+1,0*4*0,15                                                                                                                |    | 1,203    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 7,8*2,3*0,15                                                                                                                                          |    | 2,691    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                |    | 3,894    |              |                   |                 |
| 4  | K          | 631319012 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu                                                                                       | m3 | 3,894    | 708,00       | 2 756,95          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319012</a>                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,4*7,8*0,15+0,6*0,3*5*0,15+1,0*4*0,15                                                                                                                |    | 1,203    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 7,8*2,3*0,15                                                                                                                                          |    | 2,691    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                |    | 3,894    |              |                   |                 |
| 5  | K          | 631319022 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem                                                                         | m3 | 3,894    | 820,00       | 3 193,08          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 80 do 120 mm (20 kg/m3) |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319022</a>                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 0,4*7,8*0,15+0,6*0,3*5*0,15+1,0*4*0,15                                                                                                                |    | 1,203    |              |                   |                 |

| PČ  | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|     | VV         |           | 7,8*2,3*0,15                                                                                                                                               |     | 2,691    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                     |     | 3,894    |              |                   |                 |
| 6   | K          | 631319173 | Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                           | m3  | 3,894    | 215,00       | 837,21            | CS ÚRS 2025 01  |
|     | PP         |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319173</a>                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 0,4*7,8*0,15+0,6*0,3*5*0,15+1,0*4*0,15                                                                                                                     |     | 1,203    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,8*2,3*0,15                                                                                                                                               |     | 2,691    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                     |     | 3,894    |              |                   |                 |
| 7   | K          | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                     | t   | 0,120    | 39 000,00    | 4 680,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|     | PP         |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021</a>                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | (0,4*7,8*0,15+0,6*0,3*5*0,15+1,0*4)*0,00442*1,1                                                                                                            |     | 0,033    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,8*2,3*0,00442*1,1                                                                                                                                        |     | 0,087    |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                     |     | 0,120    |              |                   |                 |
| D 9 |            |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                        |     |          |              | 56 026,56         |                 |
| 29  | K          | 953945112 | Kotva mechanická M 8 dl 95 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru - ukotvení desky                                           | kus | 178,200  | 114,00       | 20 314,80         | CS ÚRS 2025 01  |
|     | PP         |           | Kotva mechanická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro střední zatížení průvleková, velikost M 8, délka 95 mm                 |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953945112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953945112</a>                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 2*7,8*2*5+1,0*2                                                                                                                                            |     | 158,000  |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7,8*2*2*2,3                                                                                                                                                |     | 20,200   |              |                   |                 |
|     | VV         |           | Součet                                                                                                                                                     |     | 178,200  |              |                   |                 |
| 0   | K          | 962032112 | Bourání zdíva z keramických děrovaných cihel na MVC přes 1 m3                                                                                              | m3  | 12,180   | 852,00       | 10 377,36         | CS ÚRS 2025 02  |
|     | PP         |           | Bourání zdíva nadzákladového z cihel keramických děrovaných na maltu vápenocementovou, objemu přes 1 m3                                                    |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962032112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962032112</a>                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7*5,8*0,3                                                                                                                                                  |     | 12,180   |              |                   |                 |
| 0   | K          | 978021191 | Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                                                                    | m2  | 81,200   | 312,00       | 25 334,40         | CS ÚRS 2025 02  |
|     | PP         |           | Otlučení cementových vnitřních ploch stěn. v rozsahu do 100 %                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|     | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978021191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978021191</a>                                  |     |          |              |                   |                 |
|     | VV         |           | 7*5,8*2                                                                                                                                                    |     | 81,200   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D  |            | 997       | Doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                                |    |          |              | 66 771,10         |                 |
| 0  | K          | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                                                                                                    | t  | 66,110   | 1 010,00     | 66 771,10         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211</a>                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 66,11                                                                                                                                                                                          |    | 66,110   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                         |    | 66,110   |              |                   |                 |
| D  |            | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 7 461,00          |                 |
| 27 | K          | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                                                               | t  | 9,948    | 750,00       | 7 461,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001</a>                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    |            |           |                                                                                                                                                                                                |    |          | MNP          | -57 256,22        |                 |
|    |            |           |                                                                                                                                                                                                |    |          | VPC          | 192 233,72        |                 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Term**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL07 - Výměna oken v zázemí stavby**

Místo:

Datum:

07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**168 431,14**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**28 013,71**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 093,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 858,02

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

5 658,49

099 - Přesun hmot HSV

403,50

### PSV - Práce a dodávky PSV

**140 417,43**

764 - Konstrukce klempířské

6 689,41

766 - Konstrukce truhlářské

132 574,58

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 153,44

# SOUPIS PRACÍ

TermGas

Stavba: ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL07 - Výměna oken v zázemí stavby

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

168 431,14

DHSVPráce a dodávky HSV

28 013,71

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

17 093,70

|   |   |           |                                                     |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 8,100 | 1 050,00 | 8 505,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

PPVápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

Online PSC[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/612325302](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325302)

|   |   |           |                                                         |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 2 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 10,800 | 244,00 | 2 635,20 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

PPZačištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů

Online PSC[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/619995001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619995001)

|    |                             |        |  |
|----|-----------------------------|--------|--|
| VV | pod nově osazenými parapety |        |  |
| VV | 0,6                         | 0,600  |  |
| VV | 0,9+0,9                     | 1,800  |  |
| VV | 1,2                         | 1,200  |  |
| VV | 1,8*4                       | 7,200  |  |
| VV | Součet                      | 10,800 |  |

|   |   |           |                                                     |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 3 | K | 624635301 | Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2 | m | 32,400 | 125,00 | 4 050,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

PP

Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200 mm2

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství                                    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | Online PSC<br>VV z vnější strany ostění fasády (po osazení nových oken)<br>VV 0,6+1,5+1,5<br>VV (0,9+0,9+0,9)*2<br>VV 1,2+1,5+1,5<br>VV (1,8+1,5+1,5)*4<br>VV Součet                                                                                                                                                                            |    | 3,600<br>5,400<br>4,200<br>19,200<br>32,400 |              |                   |                 |
| 4  | K   | 632450123 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 2,700                                       | 705,00       | 1 903,50          | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | PP Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450123</a><br>VV pod nově osazenými parapety<br>VV 0,6*0,25<br>VV (0,9+0,9)*0,25<br>VV 1,2*0,25<br>VV 1,8*4*0,25<br>VV Součet |    | 0,150<br>0,450<br>0,300<br>1,800<br>2,700   |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                             |              | 4 858,02          |                 |
| 5  | K   | 965045111 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,700                                       | 233,00       | 629,10            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | PP Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965045111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965045111</a>                                                                                                                              |    |                                             |              |                   |                 |
| 6  | K   | 965081212 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 0,900                                       | 123,00       | 110,70            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | PP Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081212">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081212</a><br>VV parapet oken<br>VV 0,6*0,25<br>VV 1,2*0,25<br>VV 1,8*0,25<br>VV Součet                                       |    | 0,150<br>0,300<br>0,450<br>0,900            |              |                   |                 |
| 7  | K   | 968062374 | Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 2,520                                       | 326,00       | 821,52            | CS ÚRS 2025 02  |
|    |     |           | PP Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062374">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062374</a><br>VV 0,6*1,5<br>VV 0,9*0,9*2<br>VV Součet                                                                                        |    | 0,900<br>1,620<br>2,520                     |              |                   |                 |



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 968062375 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2                              | m2 | 1,800    | 219,00       | 394,20            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062375">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062375</a><br>VV 1,2*1,5 1,800<br>VV Součet 1,800                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 968062376 | Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2                              | m2 | 10,800   | 178,00       | 1 922,40          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062376">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062376</a><br>VV 1,5*1,8*4 10,800<br>VV Součet 10,800                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 8,100    | 121,00       | 980,10            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013191</a><br>VV 0,25*(0,6+1,5+1,5) 0,900<br>VV 0,25*(0,9+0,9+0,9)*2 1,350<br>VV 0,25*(1,2+1,5+1,5) 1,050<br>VV 0,25*(1,8+1,5+1,5)*4 4,800<br>VV Součet 8,100 |     |           |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                |    |          |              | 5 658,49          |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace   | t  | 1,222    | 600,00       | 733,20            | SOD             |
| PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 997211611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                   | t  | 1,222    | 75,00        | 91,65             | SOD             |
| PP Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                  | t  | 1,222    | 250,00       | 305,50            | SOD             |
| PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                       | t  | 23,218   | 7,50         | 174,14            | SOD             |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava   |
|----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
|    | PP         |           | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                              |    |          |              |                   |                   |
|    | VV         |           | 1,222*19 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                            |    | 23,218   |              |                   |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                |    | 23,218   |              |                   |                   |
| 15 | K          | 997013609 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t  | 0,648    | 2 000,00     | 1 296,00          | TS Havlíčkův Brod |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 |    |          |              |                   |                   |
|    | VV         |           | 0,243+0,032+0,373                                                                                                                                     |    | 0,648    |              |                   |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                |    | 0,648    |              |                   |                   |
| 16 | K          | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                           | t  | 0,556    | 5 500,00     | 3 058,00          | TS Havlíčkův Brod |
|    | PP         |           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                           |    |          |              |                   |                   |
|    | VV         |           | 0,121+0,068+0,367                                                                                                                                     |    | 0,556    |              |                   |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                |    | 0,556    |              |                   |                   |
|    | D          | 099       | Přesun hmot HSV                                                                                                                                       |    |          |              | 403,50            |                   |
| 17 | K          | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                      | t  | 0,538    | 750,00       | 403,50            | SOD               |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                                                                      |    |          |              |                   |                   |
|    | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                   |    |          |              | 140 417,43        |                   |
|    | D          | 764       | Konstrukce klempířské                                                                                                                                 |    |          |              | 6 689,41          |                   |
| 18 | K          | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                                                                                 | m  | 11,200   | 107,00       | 1 198,40          | CS ÚRS 2025 02    |
|    | PP         |           | Demontáž oplechování parapetů do suti                                                                                                                 |    |          |              |                   |                   |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002851">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002851</a>                             |    |          |              |                   |                   |
|    | VV         |           | pod nové osazenými parapety                                                                                                                           |    |          |              |                   |                   |
|    | VV         |           | 0,65                                                                                                                                                  |    | 0,650    |              |                   |                   |
|    | VV         |           | 0,95+0,95                                                                                                                                             |    | 1,900    |              |                   |                   |
|    | VV         |           | 1,25                                                                                                                                                  |    | 1,250    |              |                   |                   |
|    | VV         |           | 1,85*4                                                                                                                                                |    | 7,400    |              |                   |                   |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                |    | 11,200   |              |                   |                   |
| 19 | K          | 764216443 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm                                                                                  | m  | 11,200   | 488,00       | 5 465,60          | CS ÚRS 2025 02    |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm                                                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216443">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216443</a>                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 998764121 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                       | t   | 0,021    | 1 210,00     | 25,41             | SOD             |
|    | PP  |           | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 132 574,58        |                 |
| 21 | K   | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva                                                                                                                                                                                | m2  | 12,600   | 895,00       | 11 277,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |           | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    |     |           | Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622131</a>                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,2*1,5                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1,800    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1,5*1,8*4                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 10,800   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 12,600   |              |                   |                 |
| 22 | M   | Pozice: 1 | KOMFORT_EVO bílá rám standard 2 * křídlo standard sloupek/příčka bE82 MD 96mm podkl.prof.30 mm 2 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB 2 * 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné pravé na vruty | kus | 4,000    | 18 538,00    | 74 152,00         | CN Termgas      |
|    | PP  |           | KOMFORT_EVO bílá rám standard 2 * křídlo standard sloupek/příčka bE82 MD 96mm podkl.prof.30 mm 2 * 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB 2 * 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé 2 otevíravé sklopné pravé na vruty |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: rozměr 1800 x 1500 mm                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 23 | M   | Pozice: 2 | KOMFORT_EVO bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé na vruty - H+D+L+P dopředu 58                                              | kus | 1,000    | 10 387,00    | 10 387,00         | CN Termgas      |
|    | PP  |           | KOMFORT_EVO bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé na vruty - H+D+L+P dopředu 58                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | P   |           | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: rozměr 1200 x 1500 mm                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |

| PČ         | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 24         | K   | 766622216    | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva                                                                                                                                                 | kus | 3,000    | 895,00       | 2 685,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP         |     |              | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |              | <a href="https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622216">https://oodminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622216</a>                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 25         | M   | Pozice: 3    | KOMFORT_EVO bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé na vruty - H+D+L+P dopředu 33            | kus | 1,000    | 7 421,00     | 7 421,00          | CN Termgas      |
| PP         |     |              | KOMFORT_EVO bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm 4 Kůra (čirá) /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé na vruty - H+D+L+P dopředu 33            |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: rozměr 600 x 1500 mm                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
| 26         | M   | Pozice: 4    | KOMFORT_EVO bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé na vruty - H+D+L+P dopředu 30  | kus | 1,000    | 7 092,50     | 7 092,50          | CN Termgas      |
| PP         |     |              | KOMFORT_EVO bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné levé na vruty - H+D+L+P dopředu 30  |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: rozměr 900 x 900 mm                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 27         | M   | Pozice: 5    | KOMFORT_EVO bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné pravé na vruty - H+D+L+P dopředu 30 | kus | 1,000    | 7 092,50     | 7 092,50          | CN Termgas      |
| PP         |     |              | KOMFORT_EVO bílá rám standard křídlo standard podkl.prof.30 mm 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB 24.0 mm Pole + název otvírky: 1 otevíravé sklopné pravé na vruty - H+D+L+P dopředu 30 |     |          |              |                   |                 |
| P          |     |              | Poznámka k položce:<br>Poznámka k položce: rozměr 900 x 900 mm                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 33         | K   | 62214300-R01 | Montáž profilů pro spojení s okenním rámem                                                                                                                                                                         | m   | 9,000    | 117,52       | 1 057,68          | CN Termgas      |
| PP         |     |              | Montáž profilů pro spojení s okenním rámem                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 34         | M   | M001         | lišta 60 x 10 mm L=6 + nípl, bílá                                                                                                                                                                                  | m   | 9,000    | 180,95       | 1 628,55          | CN Termgas      |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ   | Množství  | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| PP         |     |           | lišta 60 x 10 mm L=6 + nipl, bílá                                                                                         |      |           |               |                   |                 |
| 35         | K   | K001      | Montáž insekt. sítí                                                                                                       | kus  | 2,000     | 79,10         | 158,20            | CN Termgas      |
| PP         |     |           | Montáž insekt. sítí                                                                                                       |      |           |               |                   |                 |
| 36         | M   | M002      | dodávka insekt. sítí do oken                                                                                              | kus  | 2,000     | 1 343,57      | 2 687,14          | CN Termgas      |
| PP         |     |           | dodávka insekt. sítí do oken                                                                                              |      |           |               |                   |                 |
| 28         | K   | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm                                                            | m    | 10,800    | 198,00        | 2 138,40          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP         |     |           | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm                                                            |      |           |               |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116</a> |      |           |               |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,6                                                                                                                       |      |           | 0,600         |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,9+0,9                                                                                                                   |      |           | 1,800         |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,2                                                                                                                       |      |           | 1,200         |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,8*4                                                                                                                     |      |           | 7,200         |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                    |      |           | 10,800        |                   |                 |
| 29         | M   | 61140080  | parapet plastový vnitřní š 300mm                                                                                          | m    | 10,800    | 321,00        | 3 466,80          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | parapet plastový vnitřní š 300mm                                                                                          |      |           |               |                   |                 |
| 30         | M   | 61144019  | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár                                                                            | sada | 8,000     | 49,70         | 397,60            | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár                                                                            |      |           |               |                   |                 |
| 31         | K   | 998766311 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m                                                       | %    | 1 261,098 | 0,74          | 933,21            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP         |     |           | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m                                                       |      |           |               |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766311</a> |      |           |               |                   |                 |
| D 784      |     |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                        |      |           | 1 153,44      |                   |                 |
| 32         | K   | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                                            | m    | 43,200    | 26,70         | 1 153,44          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP         |     |           | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m                                            |      |           |               |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784161001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784161001</a> |      |           |               |                   |                 |
| VV         |     |           | spoj vnitřního ostění s oknem + spoj okna s parapetem                                                                     |      |           |               |                   |                 |
| VV         |     |           | 0,6+1,5+1,5+0,6                                                                                                           |      |           | 4,200         |                   |                 |
| VV         |     |           | (0,9+0,9+0,9+0,9)*2                                                                                                       |      |           | 7,200         |                   |                 |
| VV         |     |           | 1,2+1,5+1,5+1,2                                                                                                           |      |           | 5,400         |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,8+1,5+1,5+1,8)*4                                                                                                       |      |           | 26,400        |                   |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                    |      |           | 43,200        |                   |                 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Term** 2025

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL08 - Fasáda+omítky

Úroveň 3:

**08-1 - Fasáda**

Místo:

Datum:

07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-688 395,13**

006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-618 226,03

HSV - Práce a dodávky HSV

61 327,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 277,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 050,00

751 - Vzduchotechnika

-131 496,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_WW\_R1

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL08 - Fasáda+omítky

Úroveň 3: 08-1 - Fasáda

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 07.11.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                           |     |           |                                                                            |    |          |              | -688 395,13       |                 |
| D 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |     |           |                                                                            |    |          |              | -618 226,03       |                 |
| 7                                                | K   | 622135011 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm                         | m2 | -763,330 | 154,00       | -117 552,82       | SOD             |
| PP                                               |     |           | Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm                         |    |          |              |                   |                 |
| 6                                                | K   | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu                       | m2 | -763,330 | 233,00       | -177 855,89       | SOD             |
| PP                                               |     |           | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu                       |    |          |              |                   |                 |
| 8                                                | K   | 622151001 | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | -68,120  | 51,00        | -3 474,12         | SOD             |
| PP                                               |     |           | Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn |    |          |              |                   |                 |
| 10                                               | K   | 622151031 | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn | m2 | -695,210 | 55,00        | -38 236,55        | SOD             |
| PP                                               |     |           | Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn |    |          |              |                   |                 |
| 9                                                | K   | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn         | m2 | -68,120  | 564,00       | -38 419,68        | SOD             |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP         |     |           | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| 11         | K   | 622531012 | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                        | m2  | -695,210 | 340,00       | -236 371,40       | SOD             |
| PP         |     |           | Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 12         | K   | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                       | m2  | -210,519 | 30,00        | -6 315,57         | SOD             |
| PP         |     |           | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| D          |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                         |     |          |              | 61 327,35         |                 |
| D          |     | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                  |     |          |              | 45 277,35         |                 |
| 1          | K   | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží                                                                                         | m2  | 10,950   | 916,00       | 10 030,20         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612325302</a>                   |     |          |              |                   |                 |
| VV         |     |           | (1,8+1,5*2)*4*0,25+(1,2+1,5*2)*1*0,25+(0,6+1,5*2)*1*0,25+(0,9*3)*2*0,25                                                                     |     |          |              | 9,450             |                 |
| VV         |     |           | 0,5*1,5*2                                                                                                                                   |     |          |              | 1,500             |                 |
| VV         |     |           | Součet                                                                                                                                      |     |          |              | 10,950            |                 |
| 0          | K   | 622525201 | Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 10 %                                                                                            | m2  | 695,210  | 50,70        | 35 247,15         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | Oprava tenkovrstvé omítky vnějších ploch silikátové, akrylátové, silikonové nebo silikonsilikátové stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622525201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622525201</a>                   |     |          |              |                   |                 |
| D          |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                         |     |          |              | 16 050,00         |                 |
| 0          | K   | 945412111 | Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m                                                                               | den | 5,000    | 3 210,00     | 16 050,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m                                       |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412111</a>                   |     |          |              |                   |                 |
| D          |     | 751       | Vzduchotechnika                                                                                                                             |     |          |              | -131 496,45       |                 |
| 72         | K   | 751398011 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm                                                                                        | kus | -222,000 | 80,00        | -17 760,00        | SOD             |
| PP         |     |           | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm                                                                                        |     |          |              |                   |                 |



| PČ | Typ | Kod                                                                 | Popis                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV |     | 222*-1 'Přepočtené koeficientem množství                            |                                                                     |     | -222,000 |              |                   |                 |
| 73 | M   | 42972835                                                            | mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm                   | kus | -222,000 | 377,00       | -83 694,00        | SOD             |
| PP |     | mřížka větrací kruhová nerezová se sítkou D 100mm                   |                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 69 | K   | 751398811                                                           | Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm             | kus | -222,000 | 50,00        | -11 100,00        | SOD             |
| PP |     | Demontáž větrací mřížky z potrubí kruhového D do 100 mm             |                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 70 | K   | 751525051                                                           | Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm          | m   | -55,500  | 150,00       | -8 325,00         | SOD             |
| PP |     | Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm          |                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 71 | M   | 42981649                                                            | trouba pevná PVC D 100mm do 45°C                                    | m   | -61,050  | 168,00       | -10 256,40        | SOD             |
| PP |     | trouba pevná PVC D 100mm do 45°C                                    |                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 74 | K   | 998751121                                                           | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m | t   | -0,087   | 4 150,00     | -361,05           | SOD             |
| PP |     | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m |                                                                     |     |          |              |                   |                 |

MNP  
VCP

-749 722,48  
61 327,35

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**TermGas**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL09 - SDK pohled m.č.005,007,008,009**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                                 | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                  | <b>3 925,79</b>   |
| 006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -21 744,90        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                        | 25 670,69         |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                  | 25 670,69         |

# SOUPIS PRACÍ

**TermGas**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL09 - SDK pohled m.č.005,007,008,009**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**3 925,79**

D 006

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-21 744,90

|   |   |           |                                                                                                  |    |         |        |            |     |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|-----|
| 2 | K | 611315416 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním | m2 | -65,300 | 333,00 | -21 744,90 | SOD |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|-----|

PP

Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním

VV

"005, 007,008"(9.8+7.2+1.26)\*-1

-18,260

VV

"009" 9,24\*-1

-9,240

VV

"017"37,8\*-1

-37,800

VV

Součet

-65,300

D PSV

Práce a dodávky PSV

25 670,69

D 763

Konstrukce suché výstavby

25 670,69

|   |   |           |                                                                          |    |        |        |           |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 0 | K | 763131411 | SDK pohled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 18,260 | 898,00 | 16 397,48 | CS ÚRS 2025 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

PP

Pohled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/763131411](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131411)

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV         |           | "005, 007,008"9,8+7,2+1,26                                                                                                                                                                                                                        |    | 18,260   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,260   |              |                   |                 |
| 0  | K          | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá<br>spodní kce profil CD+UD                                                                                                                                                                     | m2 | 9,240    | 957,00       | 8 842,68          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní<br>konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou<br>impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131451</a>                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | "009" 9,24                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,240    |              |                   |                 |
|    | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                            |    | 9,240    |              |                   |                 |
| 0  | K          | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z<br>desek v objektech v do 6 m                                                                                                                                                                      | t  | 0,339    | 1 270,00     | 430,53            | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,<br>sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z<br>hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do<br>50 m základní v objektech výšky do 6 m |    |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763301">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763301</a>                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

|     |            |
|-----|------------|
| MNP | -21 744,90 |
| VPC | 25 670,69  |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**TermGas**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL10 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**85 732,60**

PSV - Práce a dodávky PSV

85 732,60

741 - Silnoproud

85 732,60

# SOUPIS PRACÍ

**TermGas**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_ Státek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL10 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**85 732,60**

D PSV Práce a dodávky PSV

85 732,60

D 741 Silnoproud

85 732,60

|    |   |           |                                                                   |   |         |       |          |     |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-----|
| 20 | K | 741110022 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku | m | 300,000 | 27,00 | 8 100,00 | SOD |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-----|

PP Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku

|    |   |          |                                                  |   |         |       |          |     |
|----|---|----------|--------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-----|
| 21 | M | 34571064 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329 | m | 330,000 | 24,00 | 7 920,00 | SOD |
|----|---|----------|--------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|-----|

PP trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329

|   |   |           |                                                      |   |        |        |           |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 4 | K | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky přes 250 do 450 mm bez víka | m | 85,000 | 282,00 | 23 970,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

PP Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky přes 250 do 450 mm

Online PSC [https://podminky.urs.cz/term/CS\\_URS\\_2025\\_D2/741910414](https://podminky.urs.cz/term/CS_URS_2025_D2/741910414)

|   |   |          |                                                          |   |        |        |           |                |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| 5 | M | 34575605 | žlab kabelový drátěný ŽŽ v přes 60mm š přes 250 do 350mm | m | 93,500 | 672,00 | 62 832,00 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|

PP žlab kabelový drátěný ŽŽ v přes 60mm š přes 250 do 350mm

VV 89,047619047619\*1,05 Přepočtené koeficientem množství

93,500

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                        | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 6  | K   | 741910414.1 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka                  | m      | -85,000  | 125,00       | -10 625,00        | SOD             |
|    | PP  |             | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka                  |        |          |              |                   |                 |
| 7  | M   | 34575494R   | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x200                       | m      | -93,500  | 220,00       | -20 570,00        | SOD             |
|    | PP  |             | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x200                       |        |          |              |                   |                 |
| 2  | M   | 34575392    | nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 500mm D+M | kus    | 90,000   | 298,00       | 26 820,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP  |             | nosník kabelového žlabu drátěného žárově zinkovaný 500mm     |        |          |              |                   |                 |
| 3  | M   | 34575547    | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 100mm                  | kus    | 46,000   | 23,10        | 1 062,60          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP  |             | spojka pozinkovaná žlabu kabelového v 100mm                  |        |          |              |                   |                 |
| 13 | K   | RE-A0-007   | Pojistky 160A NH000 Gg                                       | kus    | -3,000   | 165,00       | -495,00           | SOD             |
|    | PP  |             | Pojistky 160A NH000 Gg                                       |        |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | RE-A0-007.1 | Pojistkové pouzdro NH000                                     | kus    | -3,000   | 1 345,00     | -4 035,00         | SOD             |
|    | PP  |             | Pojistkové pouzdro NH000                                     |        |          |              |                   |                 |
| 15 | K   | RE-A0-007.2 | Jistič vývod RM-A3 - B160/3                                  | kus    | -1,000   | 1 350,00     | -1 350,00         | SOD             |
|    | PP  |             | Jistič vývod RM-A3 - B160/3                                  |        |          |              |                   |                 |
| 16 | K   | RE-A0-008   | Štítek typový pro rozvaděč                                   | kus    | -1,000   | 120,00       | -120,00           | SOD             |
|    | PP  |             | Štítek typový pro rozvaděč                                   |        |          |              |                   |                 |
| 17 | K   | RE-A0-MTŽ   | Montáž a kompletace rozvaděče                                | soubor | -1,000   | 2 500,00     | -2 500,00         | SOD             |
|    | PP  |             | Montáž a kompletace rozvaděče                                |        |          |              |                   |                 |
| 18 | K   | RH-A1-014   | Lišta propojovací DIN                                        | kus    | -1,000   | 650,00       | -650,00           | SOD             |
|    | PP  |             | Lišta propojovací DIN                                        |        |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | RH-A1-015   | Krycí pásek rozvaděče DIN                                    | kus    | -1,000   | 327,00       | -327,00           | SOD             |
|    | PP  |             | Krycí pásek rozvaděče DIN                                    |        |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | RIS-A1-001  | Připojková skříň DCK SP200/NVP1P,6x160A,IP44,272x303x113mm   | kus    | -1,000   | 4 300,00     | -4 300,00         | SOD             |
|    | PP  |             | Připojková skříň DCK SP200/NVP1P,6x160A,IP44,272x303x113mm   |        |          |              |                   |                 |

MNP  
VPC

-44 972,00  
130 704,60

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**TermGas**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a  
FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL11 - FVE

Úroveň 3:

**11-1 - FVE SOD**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK]  |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>-908 676,35</b> |
| 741 - Silnoproud                | -904 336,10        |
| 742 - Slaboproud                | -4 340,25          |



## Term Case

ROZPOČET Objekt dle\_n\_Statok Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE W W R1

D2 - Dodatek č.2

ZL11 - FIVE

11-1 - FVE SOD

Datum: 07.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> | <b>-908 676.35</b> |
|-------------------------------|--------------------|

|    |     |                                                                                         |                                                                                         |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| D  | 741 | Silnoproud                                                                              | -904 336,10                                                                             |
| 1  | K   | 741110022                                                                               | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm<br>uložená pod omítku                    |
| PP |     | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku                       |                                                                                         |
| 2  | M   | 34571064                                                                                | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329                                        |
| PP |     | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329                                        |                                                                                         |
| 3  | K   | 741120003                                                                               | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16<br>mm2 pod omítku (např. CY)         |
| PP |     | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku<br>(např. CY)         |                                                                                         |
| 4  | M   | 34141028                                                                                | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace<br>PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 |
| PP |     | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V<br>(H07V-K) 1x10mm2 |                                                                                         |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 5  | K   | 741120005 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)         | m  | -25,000  | 24,00        | -600,00           | SOD             |
|    | PP  |           | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)         |    |          |              |                   |                 |
| 6  | M   | 34141030  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 | m  | -27,500  | 82,00        | -2 255,00         | SOD             |
|    | PP  |           | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2 |    |          |              |                   |                 |
| 7  | K   | 741120010 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 mm2 pod omítku (např. CY)            | m  | -15,000  | 44,00        | -660,00           | SOD             |
|    | PP  |           | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 mm2 pod omítku (např. CY)            |    |          |              |                   |                 |
| 8  | M   | 34141033  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm2 | m  | -16,500  | 233,00       | -3 844,50         | SOD             |
|    | PP  |           | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x70mm2 |    |          |              |                   |                 |
| 9  | K   | 741120325 | Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 6 do 10 mm                | m  | -410,000 | 37,00        | -15 170,00        | SOD             |
|    | PP  |           | Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 6 do 10 mm                |    |          |              |                   |                 |
| 10 | M   | 34111851  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm                                    | m  | -396,000 | 35,00        | -13 860,00        | SOD             |
|    | PP  |           | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm                                    |    |          |              |                   |                 |
| 11 | M   | 34111852  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm                                   | m  | -55,000  | 54,00        | -2 970,00         | SOD             |
|    | PP  |           | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm                                   |    |          |              |                   |                 |
| 12 | K   | 741122625 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                 | m  | -25,000  | 57,00        | -1 425,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                 |    |          |              |                   |                 |
| 13 | M   | 34111620  | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2                 | m  | -27,500  | 483,00       | -13 282,50        | SOD             |
|    | PP  |           | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x35mm2                 |    |          |              |                   |                 |
| 14 | K   | 741122642 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)             | m  | -30,000  | 57,07        | -1 712,10         | SOD             |
|    | PP  |           | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)             |    |          |              |                   |                 |
|    | M   | 34111100  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2          | m  | -33,000  | 97,00        | -3 201,00         | SOD             |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ  | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|-------------------|-----------------|
| PP |     |           | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2                                            |     |          |               |                   |                 |
|    | K   | 741122643 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                                                   | m   | -40,000  | 51,00         | -2 040,00         | SOD             |
| PP |     |           | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                                                   |     |          |               |                   |                 |
| 17 | M   | 34113034  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2                                           | m   | -44,000  | 157,00        | -6 908,00         | SOD             |
| PP |     |           | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2                                           |     |          |               |                   |                 |
| 18 | K   | 741721211 | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp                                      | kus | -84,000  | 1 450,00      | -121 800,00       | SOD             |
| PP |     |           | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp                                      |     |          |               |                   |                 |
| 19 | M   | 35002037  | panel fotovoltaický monokrystalický 550Wp                                                                              | kus | -84,000  | 1 980,00      | -166 320,00       | SOD             |
| PP |     |           | panel fotovoltaický monokrystalický 550Wp                                                                              |     |          |               |                   |                 |
| 20 | K   | 741730018 | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W | kus | -1,000   | 5 100,00      | -5 100,00         | SOD             |
| PP |     |           | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W |     |          |               |                   |                 |
| 21 | M   | 35672021R | střídač třífázový, hybridní, asymetrický, 50000W                                                                       | kus | -1,000   | 82 016,00     | -82 016,00        | SOD             |
| PP |     |           | střídač třífázový, hybridní, asymetrický, 50000W                                                                       |     |          |               |                   |                 |
| 22 | K   | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč                                             | kus | -1,000   | 12 400,00     | -12 400,00        | SOD             |
| PP |     |           | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč                                             |     |          |               |                   |                 |
| 23 | K   | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč                                                          | kus | -1,000   | 2 200,00      | -2 200,00         | SOD             |
| PP |     |           | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč                                                          |     |          |               |                   |                 |
| 24 | K   | 998741311 | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m                                                        | %   | -0,700   | 3 000,00      | -2 100,00         | SOD             |
| PP |     |           | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m                                                        |     |          |               |                   |                 |
| 25 | K   | HZS2232   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                            | hod | -16,000  | 350,00        | -5 600,00         | SOD             |
| PP |     |           | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                            |     |          |               |                   |                 |
| 26 | K   | RT-A1-001 | Rozvaděč RDC 1600/800/200mm, plech, protipožární                                                                       | kus | -1,000   | 68 786,00     | -68 786,00        | SOD             |
| PP |     |           | Rozvaděč RDC 1600/800/200mm, plech, protipožární                                                                       |     |          |               |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 27 | K   | RT-A1-002 | Pomocné konstrukce ocelové                                                                                        | kg     | -40,000  | 70,00        | -2 800,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Pomocné konstrukce ocelové                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 28 | K   | RT-A1-003 | Kotevní materiál skříní a rozvaděčů                                                                               | soubor | -1,000   | 3 000,00     | -3 000,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Kotevní materiál skříní a rozvaděčů                                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 29 | K   | RT-A1-004 | Odkrytování a demontáže částí rozvaděč NN                                                                         | kus    | -2,000   | 1 400,00     | -2 800,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Odkrytování a demontáže částí rozvaděč NN                                                                         |        |          |              |                   |                 |
| 30 | K   | RT-A1-005 | Zakrytování a zpětné montáže rozvaděčů                                                                            | kus    | -2,000   | 2 100,00     | -4 200,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Zakrytování a zpětné montáže rozvaděčů                                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 31 | K   | RT-A1-006 | Štítek typový pro rozvaděč                                                                                        | kus    | -1,000   | 250,00       | -250,00           | SOD             |
|    | PP  |           | Štítek typový pro rozvaděč                                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 32 | K   | RT-A1-007 | Montážní a spojovací materiál - nosný systém pro FVE -<br>podrobný popis viz výkaz výměr a projektová dokumentace | soubor | -1,000   | 164 000,00   | -164 000,00       | SOD             |
|    | PP  |           | Montážní a spojovací materiál - nosný systém pro FVE - podrobný popis<br>viz výkaz výměr a projektová dokumentace |        |          |              |                   |                 |
| 33 | K   | X845110   | Skřín RACK U 45, v 220cm                                                                                          | kus    | -1,000   | 18 664,00    | -18 664,00        | SOD             |
|    | PP  |           | Skřín RACK U 45, v 220cm                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| 34 | K   | X845110.1 | Bezpečnostní tlač. FVE STOP s aretací ve skřínce AL<br>se sklem                                                   | kus    | -1,000   | 860,00       | -860,00           | SOD             |
|    | PP  |           | Bezpečnostní tlač. FVE STOP s aretací ve skřínce AL se sklem                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 35 | K   | X845110.2 | Optimizér P=1200Wp                                                                                                | kus    | -44,000  | 1 403,00     | -61 732,00        | SOD             |
|    | PP  |           | Optimizér P=1200Wp                                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 36 | K   | X845110.3 | Stykač 80A do NN - odpoj FVE 34,1 kWp                                                                             | kus    | -3,000   | 5 512,00     | -16 536,00        | SOD             |
|    | PP  |           | Stykač 80A do NN - odpoj FVE 34,1 kWp                                                                             |        |          |              |                   |                 |
| 37 | K   | X845110.4 | Jistič B/3/80A - do NN jištění pro RFVE AC                                                                        | kus    | -1,000   | 2 931,00     | -2 931,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Jistič B/3/80A - do NN jištění pro RFVE AC                                                                        |        |          |              |                   |                 |
| 38 | K   | X845110.5 | Jistič B/1/2A - do NN jištění a napájení HDO                                                                      | kus    | -1,000   | 347,00       | -347,00           | SOD             |
|    | PP  |           | Jistič B/1/2A - do NN jištění a napájení HDO                                                                      |        |          |              |                   |                 |
| 39 | K   | X845110.6 | Výkonový jistič 80A char. B                                                                                       | kus    | -1,000   | 4 716,00     | -4 716,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Výkonový jistič 80A char. B                                                                                       |        |          |              |                   |                 |
| 40 | K   | X845110.7 | Žlab kabelový 100x100mm                                                                                           | m      | -15,000  | 431,00       | -6 465,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Žlab kabelový 100x100mm                                                                                           |        |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | X845110.8 | Ukončení do 4x 35mm <sup>2</sup>                                                                                  | kus    | -12,000  | 70,00        | -840,00           | SOD             |
|    | PP  |           | Ukončení do 4x 35mm <sup>2</sup>                                                                                  |        |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K   | X845110.9 | Odboč krabice vnitřní, včetně svork. víčka                                                            | kus    | -5,000   | 94,00        | -470,00           | SOD             |
|    | PP  |           | Odboč krabice vnitřní, včetně svork. víčka                                                            |        |          |              |                   |                 |
| 43 | K   | X845-MTŽ  | FVE přístroje - montáž                                                                                | soubor | -1,000   | 25 000,00    | -25 000,00        | SOD             |
|    | PP  |           | FVE přístroje - montáž                                                                                |        |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | X84710    | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (konektor + pol, - pol apod.)                              | kus    | -124,000 | 155,00       | -19 220,00        | SOD             |
|    | PP  |           | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (konektor + pol, - pol apod.)                              |        |          |              |                   |                 |
| 45 | K   | X84711    | Výstražná tabulka ke svodu uzemnění FVE                                                               | kus    | -1,000   | 30,00        | -30,00            | SOD             |
|    | PP  |           | Výstražná tabulka ke svodu uzemnění FVE                                                               |        |          |              |                   |                 |
| 46 | K   | X84717    | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, příchytka apod.)                  | soubor | -1,000   | 2 900,00     | -2 900,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, příchytka apod.)                  |        |          |              |                   |                 |
| 47 | K   | X84718    | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.) | soubor | -1,000   | 1 110,00     | -1 110,00         | SOD             |
|    | PP  |           | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.) |        |          |              |                   |                 |
| 48 | K   | X84-MTŽ   | Montážní a kompletační práce                                                                          | soubor | -1,000   | 17 500,00    | -17 500,00        | SOD             |
|    | PP  |           | Montážní a kompletační práce                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| D  |     | 742       | Slaboproud                                                                                            |        |          |              | -4 340,25         |                 |
| 49 | K   | 742124003 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně                                        | m      | 75,000   | -31,13       | -2 334,75         | SOD             |
|    | PP  |           | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně                                        |        |          |              |                   |                 |
| 50 | M   | 34121263  | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6                                              | m      | 82,500   | -24,00       | -1 980,00         | SOD             |
|    | PP  |           | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6                                              |        |          |              |                   |                 |
| 51 | K   | 998742121 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m                                         | t      | 0,003    | -7 500,00    | -22,50            | SOD             |
|    | PP  |           | Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m                                         |        |          |              |                   |                 |
| 52 | K   | Z         | Zaokrouhlení                                                                                          | kpl    | 1,000    | -3,00        | -3,00             | SOD             |
|    | PP  |           | Zaokrouhlení                                                                                          |        |          |              |                   |                 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Term**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a  
FVE\_W\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

ZL11 - FVE

Úroveň 3:

**11-2 - FVE skutečnost**

Místo:

Datum:

07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                                   | Cena celkem [CZK]   |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                    | <b>1 024 568,20</b> |
| 741 - Silnoproud                                   | 963 027,95          |
| 742 - Slaboproud                                   | 4 340,25            |
| M - M                                              | 57 200,00           |
| Nezahrnuté položky - Úpravy stávající trafostanice | 57 200,00           |

# SOUPIS PRACÍ

TermGas

Stavba: ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL11 - FVE

Úroveň 3: 11-2 - FVE skutečnost

Místo: Datum: 07.11.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ           | Typ | Kód       | Popis                                                                                | MJ                | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>D 741</b> |     |           | <b>Silnoproud</b>                                                                    | <b>963 027,95</b> |          |              |                   |                 |
| 1            | K   | 741110022 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pod omítku                    | m                 | 50,000   | 27,00        | 1 350,00          | SOD             |
| 2            | M   | 34571064  | trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2329                                     | m                 | 55,000   | 19,00        | 1 045,00          | SOD             |
| 3            | K   | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)         | m                 | 100,000  | 23,00        | 2 300,00          | SOD             |
| 4            | M   | 34141028  | vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2 | m                 | 110,000  | 82,00        | 9 020,00          | SOD             |
| 9            | K   | 741120325 | Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 6 do 10 mm                | m                 | 410,000  | 37,00        | 15 170,00         | SOD             |
| 10           | M   | 34111851  | kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 6mm                                    | m                 | 396,000  | 35,00        | 13 860,00         | SOD             |
| 12           | K   | 741122625 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený pevně (např. CYKY)                 | m                 | 25,000   | 57,00        | 1 425,00          | SOD             |
| 13           | M   | 34111620  | kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (I-CYKY) 4x35mm2                 | m                 | 27,500   | 483,00       | 13 282,50         | SOD             |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ     | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | K   | 741721211 | Montáž fotovoltaických panelů krystalických na plochou střechu výkonu přes 300 Wp                                      | kus    | 102,000   | 1 450,00     | 147 900,00        | SOD             |
|    | M   | 35002037  | panel fotovoltaický monokrystalický 450Wp                                                                              | kus    | 102,000   | 1 690,00     | 172 380,00        | SOD             |
| 20 | K   | 741730018 | Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 25000 do 50000 W | kus    | 1,000     | 5 100,00     | 5 100,00          | SOD             |
| 21 | M   | 35672021R | střídač třífázový, hybridní, asymetrický, 50000W                                                                       | kus    | 1,000     | 82 016,00    | 82 016,00         | SOD             |
| 22 | K   | 741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč                                             | kus    | 1,000     | 12 400,00    | 12 400,00         | SOD             |
| 23 | K   | 741810011 | Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč                                                          | kus    | 1,000     | 2 200,00     | 2 200,00          | SOD             |
| 24 | K   | 998741311 | Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m                                                        | %      | 0,700     | 3 000,00     | 2 100,00          | SOD             |
| 25 | K   | HZS2232   | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný                                                                            | hod    | 16,000    | 350,00       | 5 600,00          | SOD             |
| 26 | K   | RT-A1-001 | Rozvaděč RDC 1600/800/200mm, plech, protipožární                                                                       | kus    | 1,000     | 68 786,00    | 68 786,00         | SOD             |
|    | K   | RT-A1-002 | Zatížení pro FVE konstrukci                                                                                            | kg     | 2 093,000 | 7,65         | 16 011,45         | SOD             |
| 28 | K   | RT-A1-003 | Kotevní materiál skříní a rozvaděčů                                                                                    | soubor | 1,000     | 3 000,00     | 3 000,00          | SOD             |
| 29 | K   | RT-A1-004 | Odkrytování a demontáže části rozvaděčů NN                                                                             | kus    | 2,000     | 1 400,00     | 2 800,00          | SOD             |
| 30 | K   | RT-A1-005 | Zakrytování a zpětné montáže rozvaděčů                                                                                 | kus    | 2,000     | 2 100,00     | 4 200,00          | SOD             |
| 31 | K   | RT-A1-006 | Štítek typový pro rozvaděč                                                                                             | kus    | 1,000     | 250,00       | 250,00            | SOD             |
| 32 | K   | RT-A1-007 | Montážní a spojovací materiál - nosný systém pro FVE - podrobný popis viz výkaz výměr a projektová dokumentace         | soubor | 1,000     | 164 000,00   | 164 000,00        | SOD             |
| 33 | K   | X845110   | Přípojková pojistková skříň ESTA SS200/NVE2P 03689                                                                     | kus    | 1,000     | 18 664,00    | 18 664,00         | SOD             |
| 34 | K   | X845110.1 | Bezpečnostní tlač. FVE STOP s aretací ve skřínce AL se sklem                                                           | kus    | 1,000     | 860,00       | 860,00            | SOD             |
|    | K   | X845110.2 | Odpojovač                                                                                                              | kus    | 51,000    | 1 403,00     | 71 553,00         | SOD             |
| 36 | K   | X845110.3 | Stykač 80A do NN - odpoj FVE 34,1 kWp                                                                                  | kus    | 3,000     | 5 512,00     | 16 536,00         | SOD             |
| 37 | K   | X845110.4 | Jistič B/3/80A - do NN jištění pro RFVE AC                                                                             | kus    | 1,000     | 2 931,00     | 2 931,00          | SOD             |
| 38 | K   | X845110.5 | Jistič B/1/2A - do NN jištění a napájení HDO                                                                           | kus    | 1,000     | 347,00       | 347,00            | SOD             |



| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 39 | K   | X845110.6 | Výkonový jistič 80A char. B                                                                           | kus    | 1,000    | 4 716,00     | 4 716,00          | SOD             |
| 40 | K   | X845110.7 | Žlab kabelový 100x100mm                                                                               | m      | 15,000   | 431,00       | 6 465,00          | SOD             |
|    | K   | X845-MTŽ  | FVE přístroje - AC rozváděč, D+M                                                                      | soubor | 1,000    | 54 000,00    | 54 000,00         | SOD             |
| 44 | K   | X84710    | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (konektor + pol, - pol apod.)                              | kus    | 124,000  | 155,00       | 19 220,00         | SOD             |
| 45 | K   | X84711    | Výstražná tabulka ke svodu uzemnění FVE                                                               | kus    | 1,000    | 30,00        | 30,00             | SOD             |
| 46 | K   | X84717    | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, příchytka apod.)                  | soubor | 1,000    | 2 900,00     | 2 900,00          | SOD             |
| 47 | K   | X84718    | Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.) | soubor | 1,000    | 1 110,00     | 1 110,00          | SOD             |
| 48 | K   | X84-MTŽ   | Montážní a kompletační práce                                                                          | soubor | 1,000    | 17 500,00    | 17 500,00         | SOD             |

**D 742**

### **Slaboproud**

**4 340,25**

|    |   |           |                                                                |     |        |          |          |     |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-----|
| 49 | K | 742124003 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně | m   | 75,000 | 31,13    | 2 334,75 | SOD |
| 50 | M | 34121263  | kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6       | m   | 82,500 | 24,00    | 1 980,00 | SOD |
| 51 | K | 998742121 | Přesun hmot tonážní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m  | t   | 0,003  | 7 500,00 | 22,50    | SOD |
| 52 | K | Z         | Zaokrouhlení                                                   | kpl | 1,000  | 3,00     | 3,00     | SOD |

**D M**

### **Úprava v trafostanici**

**57 200,00**

|  |   |       |                                                                    |        |       |           |           |          |
|--|---|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|----------|
|  | M | M21   | Předrátování stávajících MTP, D+M                                  | soubor | 1,000 | 6 600,00  | 6 600,00  | FOTOVOLT |
|  | M | M21.1 | Nastavení kompenzace externí firmou, D+M                           | soubor | 1,000 | 15 400,00 | 15 400,00 | FOTOVOLT |
|  | M | M21.2 | Úprava skříně RE, D+M                                              | soubor | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 | FOTOVOLT |
|  | M | M21.3 | Instalace blokování FVE dálkovým přenosem, D+M                     | soubor | 1,000 | 7 700,00  | 7 700,00  | FOTOVOLT |
|  | M | M21.4 | Instalace měřících transformátorů proudu pro kontrolu přetoku, D+M | soubor | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 | FOTOVOLT |
|  | M | M21.5 | Komunikace mezi GM 3000 Smart meter a střídačem, D+M               | soubor | 1,000 | 5 500,00  | 5 500,00  | FOTOVOLT |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Term**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a  
FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL12 - PVC m.č.001,004**

Místo:

Datum:

07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**46 186,14**

PSV - Práce a dodávky PSV

46 186,14

776 - Podlahy povlakové

46 186,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ROZPOČET Objekt dlel\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna lopné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: ZL12 - PVC m.č.001,004

Místo: Datum: 07.11.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                          |    |          |              | 46 186,14         |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV |     |           |                                                                                                                          |    |          |              | 46 186,14         |                 |
| D 776 Podlahy povlakové   |     |           |                                                                                                                          |    |          |              | 46 186,14         |                 |
| 1                         | K   | 776111311 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah                                                                | m2 | 29,760   | 19,09        | 568,12            | SOD             |
|                           | PP  |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah                                                                |    |          |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | "001" 11,76                                                                                                              |    | 11,760   |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | "004" 18                                                                                                                 |    | 18,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 29,760   |              |                   |                 |
| 2                         | K   | 776141121 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 29,760   | 254,72       | 7 580,47          | SOD             |
|                           | PP  |           | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm |    |          |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | "001" 11,76                                                                                                              |    | 11,760   |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | "004" 18                                                                                                                 |    | 18,000   |              |                   |                 |
|                           | VV  |           | Součet                                                                                                                   |    | 29,760   |              |                   |                 |
| 3                         | K   | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou                                                               | m2 | 29,760   | 194,33       | 5 783,26          | SOD             |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | PP  |           | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "001" 11,76                                                                                                                                                                          |    | 11,760   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "004" 18                                                                                                                                                                             |    | 18,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 29,760   |              |                   |                 |
| 4  | K   | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů                                                                                                                          | m2 | 29,760   | 211,88       | 6 305,55          | SOD             |
|    | PP  |           | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "001" 11,76                                                                                                                                                                          |    | 11,760   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "004" 18                                                                                                                                                                             |    | 18,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 29,760   |              |                   |                 |
| 9  | M   | 60756110  | linoleum přírodní třída zátěže 32/41, hořlavost Cfl-s1 tl 2mm                                                                                                                        | m2 | 32,736   | 592,00       | 19 379,71         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |           | linoleum přírodní třída zátěže 32/41, hořlavost Cfl-s1 tl 2mm                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 29,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                          |    | 32,736   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 32,736   |              |                   |                 |
| 6  | K   | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                                                    | m  | 32,000   | 94,61        | 3 027,52          | SOD             |
|    | PP  |           | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "001" (4,2+2,8)*2                                                                                                                                                                    |    | 14,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "004" (3+6)*2                                                                                                                                                                        |    | 18,000   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                               |    | 32,000   |              |                   |                 |
| 7  | M   | 28411009  | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                                                            | m  | 35,200   | 90,97        | 3 202,14          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP  |           | lišta soklová PVC 18x80mm                                                                                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                             |    | 35,200   |              |                   |                 |
| 8  | K   | 998776122 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,221    | 1 535,60     | 339,37            | SOD             |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |    |          |              |                   |                 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**TermGas**

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL13 - Rozvod plynu**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>56 203,92</b>  |
| 723 - Plynovod                  | 67 780,60         |
| 727 - Protipožární ochrana      | -1 501,68         |
| 783 - Nátěry                    | -10 075,00        |

# SOUPIS PRACÍ

TermGas

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_ Stálek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL13 - Rozvod plynu**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**56 203,92**

|    |   |                                                                  |                                                                                        |   |         |          |            |     |
|----|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------|------------|-----|
| D  |   | 723                                                              | Plynovod                                                                               |   |         |          | 67 780,60  |     |
| 1  | K | 723111303                                                        | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 20                       | m | -82,500 | 680,00   | -56 100,00 | SOD |
| pp |   | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 20 |                                                                                        |   |         |          |            |     |
| 2  | K | 723111304                                                        | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 25                       | m | -39,600 | 860,00   | -34 056,00 | SOD |
| pp |   | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 25 |                                                                                        |   |         |          |            |     |
| 3  | K | 723111305                                                        | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 32                       | m | -32,450 | 1 102,00 | -35 759,90 | SOD |
| pp |   | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 32 |                                                                                        |   |         |          |            |     |
| 4  | K | 723111306                                                        | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 40                       | m | -24,200 | 1 244,00 | -30 104,80 | SOD |
| pp |   | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé spojované lisováním DN 40 |                                                                                        |   |         |          |            |     |
| 5  | K | 723170115                                                        | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami | m | -1,100  | 1 577,00 | -1 734,70  | SOD |

| PČ         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP         |     |           | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrolvarovkami                                    |        |          |              |                   |                 |
| 16         | K   | 723181012 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm                                                                    | m      | 44,000   | 578,00       | 25 432,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1                                                       |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181012">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181012</a> |        |          |              |                   |                 |
| 17         | K   | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm                                                                    | m      | 67,000   | 674,00       | 45 158,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1                                                       |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181013</a> |        |          |              |                   |                 |
| 18         | K   | 723181024 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm                                                                      | m      | 39,000   | 1 020,00     | 39 780,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 28/1,5                                                         |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181024">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181024</a> |        |          |              |                   |                 |
| 19         | K   | 723181025 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm                                                                      | m      | 32,000   | 1 360,00     | 43 520,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 35/1,5                                                         |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181025</a> |        |          |              |                   |                 |
| 20         | K   | 723181026 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm                                                                      | m      | 33,000   | 1 950,00     | 64 350,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním Ø 42/1,5                                                         |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181026">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723181026</a> |        |          |              |                   |                 |
| 15         | K   | 723190208 | Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 75 cm spojovaná na závit                                      | soubor | 12,000   | 608,00       | 7 296,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP         |     |           | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm                                |        |          |              |                   |                 |
| Online PSC |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190208">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/723190208</a> |        |          |              |                   |                 |
| D 727      |     |           | Protipožární ochrana                                                                                                      |        |          |              |                   |                 |
|            |     |           |                                                                                                                           |        |          | -1 501,68    |                   |                 |
| 10         | K   | 727112007 | Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 125 stěnou požární odolnost EI 60                                  | kus    | -1,000   | 1 500,00     | -1 500,00         | SOD             |
| PP         |     |           | Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 125 stěnou požární odolnost EI 60                                  |        |          |              |                   |                 |
| 11         | K   | 998727121 | Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu ruční v objektech v do 6 m                                                   | t      | -0,001   | 1 678,52     | -1,68             | SOD             |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| pp    |     |           | Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu ruční v objektech v do 6 m |    |          |              |                   |                 |
| D 783 |     |           | Nátěry                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 12    | K   | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm              | m  | -162,500 | 17,00        | -2 762,50         | SOD             |
| pp    |     |           | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm              |    |          |              |                   |                 |
| 13    | K   | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm             | m  | -162,500 | 20,00        | -3 250,00         | SOD             |
| pp    |     |           | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm             |    |          |              |                   |                 |
| 14    | K   | 783617615 | Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm   | m  | -162,500 | 25,00        | -4 062,50         | SOD             |
| pp    |     |           | Krycí dvojnásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm   |    |          |              |                   |                 |
|       |     |           |                                                                         |    |          | MNP          | -169 332,08       |                 |
|       |     |           |                                                                         |    |          | VPC          | 225 536,00        |                 |



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

TermGas

Stavba: ROZPOČET Objekt dílen\_Štátek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt: D2 - Dodatek č.2

Soupis: **ZL14 - Oprava betonových vjezdů vrat do haly**

Místo: Datum: 07.11.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                               | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                | <b>30 556,55</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 27 881,60         |
| 099 - Přesun hmot HSV                          | 1 686,00          |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 6 418,69          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 13 746,20         |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot          | 6 030,71          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 2 674,95          |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům    | 2 674,95          |

# SOUPIS PRACÍ

Term

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen\_Statek Humpolec\_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE\_VV\_R1

Objekt:

D2 - Dodatek č.2

Soupis:

**ZL14 - Oprava betonových vjezdů vrat do haly**

Místo:

Datum: 07.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**30 556,55**

D HSV Práce a dodávky HSV

27 881,60

D 099 Přesun hmot HSV

1 686,00

|    |   |           |                                                  |   |       |        |          |     |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-----|
| 27 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m | t | 2,248 | 750,00 | 1 686,00 | SOD |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-----|

PP Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 418,69

|   |   |           |                                                                                                |    |       |          |          |                |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 1 | K | 631311135 | Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0,882 | 5 290,00 | 4 665,78 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

VV 0,15\*(0,45+0,25)\*4,2\*2 0,882

|   |   |           |                                                                                |    |       |        |        |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 631319023 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 0,882 | 415,00 | 366,03 | CS ÚRS 2025 02 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 3     | K   | 631319175 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže                                                           | m3 | 0,882    | 109,00       | 96,14             | CS ÚRS 2025 02  |
| pp    |     |           | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm |    |          |              |                   |                 |
| 4     | K   | 631319185 | Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za sklon                                                                                                         | m3 | 0,882    | 99,70        | 87,94             | CS ÚRS 2025 02  |
| pp    |     |           | Příplatek k cenám mazanin za sklon od vodorovné roviny, mazanina tl. přes 120 do 240 mm                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 5     | K   | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari                                                                                                                      | t  | 0,031    | 38 800,00    | 1 202,80          | CS ÚRS 2025 02  |
| pp    |     |           | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 0,00444*(0,45+0,25)*4,2*2                                                                                                                                   |    | 0,026    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 0,026*1,2 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                 |    | 0,031    |              |                   |                 |
| D 9   |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                         |    |          |              |                   | 13 746,20       |
| 7     | K   | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2                                                         | m3 | 0,882    | 4 220,00     | 3 722,04          | CS ÚRS 2025 02  |
| pp    |     |           | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | 0,15*(0,45+0,25)*4,2*2                                                                                                                                      |    | 0,882    |              |                   |                 |
| 8     | K   | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm                                                                 | m3 | 0,882    | 1 880,00     | 1 658,16          | CS ÚRS 2025 02  |
| pp    |     |           | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 9     | K   | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm                                                                                              | m  | 17,800   | 470,00       | 8 366,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| pp    |     |           | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | (0,25+4,2+0,25)*2                                                                                                                                           |    | 9,400    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | (4,2+4,2)                                                                                                                                                   |    | 8,400    |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                                                                                      |    | 17,800   |              |                   |                 |
| D 997 |     |           | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                             |    |          |              |                   | 6 030,71        |
| 21    | K   | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace                                                                | t  | 1,966    | 600,00       | 1 179,60          | SOD             |
| pp    |     |           | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace                                                                |    |          |              |                   |                 |

| PČ    | Typ | Kód                                   | Popis                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava   |
|-------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 23    | K   | 997013501                             | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                      | t  | 1,966    | 250,00       | 491,50            | SOD               |
| PP    |     |                                       | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                      |    |          |              |                   |                   |
| 24    | K   | 997013509                             | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                           | t  | 37,354   | 7,50         | 280,16            | SOD               |
| PP    |     |                                       | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                           |    |          |              |                   |                   |
| VV    |     |                                       | 1,966*19 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                         |    | 37,354   |              |                   |                   |
| 13    | K   | 997013609                             | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07                              | t  | 1,966    | 2 000,00     | 3 932,00          | TS Havlíčkův Brod |
| PP    |     |                                       | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 |    |          |              |                   |                   |
| 22    | K   | 997211611                             | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                       | t  | 1,966    | 75,00        | 147,45            | SOD               |
| PP    |     |                                       | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                       |    |          |              |                   |                   |
| D PSV |     | Práce a dodávky PSV                   |                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 2 674,95          |                   |
| D 711 |     | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 2 674,95          |                   |
| 15    | K   | 711111001                             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním                                                                                                    | m2 | 5,880    | 13,80        | 81,14             | CS ÚRS 2025 02    |
| PP    |     |                                       | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním                                                         |    |          |              |                   |                   |
| VV    |     |                                       | (0,45+0,25)*4,2*2                                                                                                                                                                  |    | 5,880    |              |                   |                   |
| 16    | M   | 11163150                              | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                           | t  | 0,002    | 69 200,00    | 138,40            | CS ÚRS 2025 02    |
| PP    |     |                                       | lak penetrační asfaltový                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                   |
| P     |     |                                       | Poznámka k položce:                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                   |
| P     |     |                                       | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                   |
| VV    |     |                                       | 5,88*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                      |    | 0,002    |              |                   |                   |
| 17    | K   | 711141559                             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP                                                                                                              | m2 | 5,880    | 141,00       | 829,08            | CS ÚRS 2025 02    |
| PP    |     |                                       | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V                                                                                                   |    |          |              |                   |                   |
| VV    |     |                                       | (0,45+0,25)*4,2*2                                                                                                                                                                  |    | 5,880    |              |                   |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | M   | 62853004  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                   | m2    | 6,853    | 222,00       | 1 521,37          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP |     |           | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm                                   |       |          |              |                   |                 |
| VV |     |           | 5,88*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                    | 6,853 |          |              |                   |                 |
| 19 | K   | 998711121 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m                                                                                                         | t     | 0,041    | 2 560,00     | 104,96            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP |     |           | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m |       |          |              |                   |                 |