



MUZAX00TTPUT

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2025/01565/2

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města

Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

– vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

investice

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00265781

DIČ:

CZ00265781

dále jen „objednatel“

Metrostav CZ s.r.o.

se sídlem:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Karel Volf, MBA – předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard – jednatel

- ve věcech technických:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech stavby:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

25021915

DIČ:

CZ25021915

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

2.1

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec“ ze dne 25. 04. 2025, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 09. 2025, dále jen Smlouva o dílo.

2.2

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vícepráce, jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 2. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 2.

2.3

V návaznosti na odst. 2.2 tohoto Dodatku č. 2 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH

7 543 766,82 Kč

DPH z ceny díla

1 584 191,45 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH

9 127 958,27 Kč

Slovy: devět milionů jedno sto dvacet sedm tisíc devět set padesát osm korun českých dvacet sedm haléřů

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	7 261 186,30 Kč
DPH z ceny díla	1 524 849,12 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	8 786 035,42 Kč

Slovy: osm milionů sedm set osmdesát šest tisíc třicet pět korun českých čtyřicet dva haléřů

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- položkový soupis prací.
4. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 967/2025 ze dne 24. 11. 2025.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Ústí nad Labem dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
město Žatec
starosta města

Ing. Karel Volf, MBA
Metrostav CZ s. r. o.
předseda sboru jednatelů

Ing. Tomáš Erhard
Metrostav CZ s. r. o.
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:08370220

Stavba:Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec

KSO:

Místo:Žatec

Zadavatel:

Město Žatec

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:1. 7. 2025

IČ:

DIČ:

00265781

IČ:

DIČ:

25021915

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-282 580,52
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		-282 580,52	-59 341,91
snížená	12,00%		0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-341 922,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 27

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-282 580,52	-341 922,43
ZL01	Změnový list č.1	-282 580,52	-341 922,43
1ZL01.	SO 01 Oprava chodníku v ulici Družstevní - Veřejné osvětlení - VCP a MNP	-65 655,89	-79 443,63
2ZL01.	SO 100 Rekonstrukce 6 ks UV v ul.Družstevní	244 513,13	295 860,89
3ZL01.	SO 100.1 Parkoviště u MŠ	133 304,39	161 298,31
4ZL01.	Položení chráničky pro VO + oprava zemnění u vjezdů ke gar.	79 296,89	95 949,24
5ZL01.	SO 101 Oprava ulice Družstevní, Žatec - VCP a MNP	-893 800,01	-1 081 498,01
6ZL01.	SO 100 Oprava chodníků v ulici Družstevní, Žatec - VCP a MNP	247 060,39	298 943,07
7ZL01.	SO 100.1 Oprava příjezdových ploch a chodníků v ulici Bratří Čapků, Žatec - VCP a MNP	-27 299,42	-33 032,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: **ZL01.1 - SO 01 Oprava chodníku v ulici Družstevní - Veřejné osvětlení - VCP a MNP**

Místo: ŽatecDatum:

Zadavatel: Město ŽatecProjektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-65 655,89
M - Práce a dodávky M	-65 655,89
21-M - Elektromontáže - MONTÁŽ	3 222,19
21.1-M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ	-466,92
MATEL01 - MATERIÁL NOSNÝ	-93 191,78
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	24 391,95
46.1-M - Zemní práce - PPV	388,67

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: **ZL01.1 - SO 01 Oprava chodníku v ulici Družstevní - Veřejné osvětlení - VCP a MNP**

Místo:ŽatecDatum:1. 7. 2025

Zadavatel:Město ŽatecProjektant:

Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-65 655,89

D MPráce a dodávky M

-65 655,89

D 21-MElektromontáže - MONTÁŽ

3 222,19

3	K	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	-19,000			
	PP		ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2					
	VV		-27+8		-19,000			
8	K	210204011	stožár ocelový do délky 12m	ks	-1,000			
	PP		stožár ocelový do délky 12m					
	VV		-4+3		-1,000			
11	K	210220021	uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů	m	35,000			
	PP		uzemění v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, propojení a izolace spojů					
	VV		35		35,000			
12	K	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)	ks	-1,000			
	PP		svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)					
	VV		-9+8		-1,000			
13	K	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)	ks	1,000			
	PP		svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)					
	VV		1		1,000			
14	K	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU)	m	6,000			
	PP		CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU)					
	VV		6		6,000			
15	K	210901015	AYKY 4Bx16mm2 750V (VU)	m	42,000			
	PP		AYKY 4Bx16mm2 750V (VU)					
	VV		42		42,000			
16	K	216010053	trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm	m	35,000			
	PP		trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm					
	VV		35		35,000			
	D	21.1-M	Elektromontáže - DEMONTÁŽ					
1	K	210202011	444 23 15 - 150W SHC na výložník	ks	-1,000			
	PP		444 23 15 - 150W SHC na výložník					
	VV		-9+8		-1,000			
16	K	210204011	stožár ocelový do délky 12m	ks	-1,000			
	PP		stožár ocelový do délky 12m					
	VV		-9+8		-1,000			
	D	MATEL01	MATERIÁL NOSNÝ					
2	M	Pol2	Ochranná manžeta plastová	ks	-1,000			
	PP		Ochranná manžeta plastová					
	VV		-9+8		-1,000			
4	M	Pol4	stožárové pouzdro SP 250/1000	ks	-1,000			
	PP		stožárové pouzdro SP 250/1000					
	VV		-9+8		-1,000			
5	M	Pol5	svorka připojovací SP	KS	-1,000			
	PP		svorka připojovací SP					
	VV		-9+8		-1,000			
7	M	01051	A-Svítlidlo LED, 20 LED / 1000 mA / 5308 backlight / 2700 K /67 W, 6002 lm; výška sloupů 6 m, s Bluetooth	ks	-3,000			
	PP		A-Svítlidlo LED, 20 LED / 1000 mA / 5308 backlight / 2700 K /67 W, 6002 lm; výška sloupů 6 m, s Bluetooth					
8	M	01051.1	B-Svítlidlo LED, 10 LED / 700 mA / 5393 backlight / 2700 K / 24 W, 2391 lm; výška sloupů 6 m, s Bluetooth	ks	-1,000			
	PP		B-Svítlidlo LED, 10 LED / 700 mA / 5393 backlight / 2700 K / 24 W, 2391 lm; výška sloupů 6 m, s Bluetooth					
9	M	01051.2	C-Svítlidlo LED, 20 LED / 200 mA / 5308 backlight / 2700 K /7 W, 791 lm; výška sloupů 5 m, s Bluetooth	ks	-5,000			
	PP		C-Svítlidlo LED, 20 LED / 200 mA / 5308 backlight / 2700 K /7 W, 791 lm; výška sloupů 5 m, s Bluetooth					
11	M	01069.1	Osветіovací stožár bezpatіcovy – trіstupnovy 133/89/60, výška dřіku 6m, součet výšky dřіku a vetknutі 6,8m, Použitі - osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací, Povrchová úprava - žárové zínkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - s	ks	-2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osvětlovací stožár bezpaticový – třístupňový 133/89/60, výška dříku 6m, součet výšky dříku a vetknutí 6,8m, Použití - osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací, Povrchová úprava - žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461, Provedení - spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství, ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů, Varianta stožáru – vetknutý					
	VV		-4+2			-2,000		
13	M	01402	drát FeZn průměr 10mm	m	35,000			
	PP		drát FeZn průměr 10mm					
	VV		+35			35,000		
14	M	01473	svorka spojovací SS	ks	11,000			
	PP		svorka spojovací SS					
	VV		+11			11,000		
15	M	02134	AYKY 4Bx16mm2 (AYKY-J 4x16mm2)	m	44,000			
	PP		AYKY 4Bx16mm2 (AYKY-J 4x16mm2)					
	VV		+44			44,000		
16	M	33914	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	6,000			
	PP		CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)					
	VV		+6			6,000		
71	K	PROMA0010	Prořez materiálu pol.6,13,15,16	%	36,829			
	PP		Prořez materiálu pol.6,13,15,16					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					
1	K	460030194	Řezání podkladu nebo krytu živičného tl. do 20 cm	m	12,000			
	PP		Řezání podkladu nebo krytu živičného tl. do 20 cm					
	VV		+12			12,000		
2	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3	kus	-1,000			
	PP		Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3					
	VV		-9+8			-1,000		
3	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,600			
	PP		Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění					
	VV		+0,6			0,600		
5	K	460200303	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 3	m	35,000			
	PP		Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 120 cm, v hornině tř. 3					
	VV		+35			35,000		
6	K	460300006	Hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	32,000			
	PP		Hutnění zeminy vrstvy 20cm					
	VV		+32			32,000		
8	K	460490012	Fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	35,000			
	PP		Fólie výstražná z PVC šířky 33cm					
	VV		+35			35,000		
9	K	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3	m	35,000			
	PP		Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny tř. 3					
	VV		+35			35,000		
11	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	6,500			
	PP		Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m					
	VV		+6,5			6,500		
12	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km	m3	6,500			
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km					
	VV		+6,5			6,500		
13	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3	m2	30,000			
	PP		Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3					
	VV		+30			30,000		
501	K	468021212	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic betonových nebo keramických do písku spáry nezalitě	m2	15,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalitě					
	D	46.1-M	Zemní práce - PPV				388,67	
85	K	PPV0201	Podíl přidružených výkonů 1,6% z C46M	%	1,600			
	PP		Podíl přidružených výkonů 1,6% z C46M					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1
Soupis: **ZL01.2 - SO 100 Rekonstrukce 6 ks UV v ul.Družstevní**

Místo:	Žatec	Datum:
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	244 513,13
SO 100 - Oprava chodníků v ul.Družstevní, Žatec - Reko UV	244 513,13
D1 - 001: Zemní práce	97 535,46
D3 - 008: Vedení dálková a přípojná	71 917,30
D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	30 231,06
D5 - 099: Přesun hmot HSV	44 829,31

Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: ZL01.2 - SO 100 Rekonstrukce 6 ks UV v ul.Družstevní

Místo:ŽatecDatum:1. 7. 2025

Zadavatel:Město ŽatecProjektant:

Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

244 513,13

D SO 100 Oprava chodníků v ul.Družstevní, Žatec - Reko UV

244 513,13

D D1 001: Zemní práce

97 535,46

1	K	113107345	Odstranění podkladu živичného tl přes 200 do 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	VV		VOZOVKA S POVRCHEM Z AB (AB50 + OK200) = 42m2		50,400			
	VV		50,4		50,400			
	VV		Součet		50,400			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,400			pol.dle SoD SO100
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100mm+OK150mm) = 42m2		50,400			
	VV		50,4		50,400			
	VV		Součet		50,400			
201	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	85,680			CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		výkop pro nové UV		85,680			
	VV		50,4*1,7		85,680			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,473			pol.dle SoD SO100
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,473			pol.dle SoD SO100
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,773			pol.dle SoD SO100
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		přebytek zeminy k uložení na skládku					
	VV		objem potrubí vč.obsypu					
	VV		0,5*0,5*28		7,000			
	VV		objem šachet UV					
	VV		5*PI*0,25*0,25*1,5		1,473			
	VV		objem podkladní vrstvy z kameniva					
	VV		5*1*1*0,4		2,000			
	VV		objem základové desky pod UV					
	VV		5*1*1*0,2*2		2,000			
	VV		VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100mm+OK150mm) = 42m2					
	VV		42*0,15		6,300			
	VV		Součet		18,773			
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	59,927			pol.dle SoD SO100
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		výkop rýhy pro nové UV		71,400			
	VV		42*1,7		71,400			
	VV		odpočet potrubí vč.obsypu					
	VV		-0,5*0,5*28		-7,000			
	VV		odpočet šachet UV					
	VV		-5*PI*0,25*0,25*1,5		-1,473			
	VV		odpočet podkladní vrstvy z kameniva					
	VV		-5*1*1*0,4		-2,000			
	VV		základová deska pod UV					
	VV		-5*1*1*0,2		-1,000			
	VV		Součet		59,927			
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	5,136			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod vpusti v tl.40cm					
	VV		6*1,2*1,2*0,4		3,456			
	VV		pod potrubí pro napojení uličních vpustí					
	VV		0,6*0,1*28		1,680			
	VV		Součet		5,136			
202	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,400			CS ÚRS 2025 02
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25					
	VV		základová deska pod UV					
	VV		6*1*1*0,2*2		2,400			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	9,132			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		napojení uličních vpustí					
	VV		(0,6*0,5-Pl*0,1*0,1)*34		9,132			
	VV		Součet		9,132			
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t	18,801			pol.dle SoD SO100.1
	PP		štěrkopísek netříděný					
	VV		materiál pro obsyp potrubí napojení uličních vpustí					
	VV		(0,6*0,5-Pl*0,1*0,1)*35*2		18,801			
	VV		Součet		18,801			
D	D3		008: Vedení dálková a přípojná					
42	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	6,000			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm					
	VV		STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI S POSUNUTÍM (KOMPLETNÍ VÝMĚNA UV) = 5ks, NAPOJENÍ POTRUBÍM PVC DN200 DO STÁVAJÍCÍHO NAPOJENÍ PŮVODNÍCH UV = 8m					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
43	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	6,000			pol.dle SoD SO100.1
	PP		dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm					
44	M	59224492	skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	6,000			pol.dle SoD SO100.1
	PP		skruž betonová s odtokem 200mm PVC pro uliční vpust' 450x450x50mm					
45	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	6,000			pol.dle SoD SO100.1
	PP		skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm					
46	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	6,000			pol.dle SoD SO100.1
	PP		koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm					
47	M	55241043	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	6,000			pol.dle SoD SO100.1
	PP		mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec					
48	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	39,000			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
49	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	40,950			pol.dle SoD SO100.1
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8					
	VV		39		39,000			
	VV		39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,950			
D	D4		009: Ostatní konstrukce a práce					
50	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	89,000			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY AB pro nové UV vč.přípojek DN200 (PÁS ŠÍŘKY 1,5m + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 42m2					
	VV		89		89,000			
	VV		Součet		89,000			
41	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	7,500			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		zrušení vpusti, ponechání napojení pro možnost nové posunuté UV					
	VV		5*1,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
D	D5		099: Přesun hmot HSV				44 829,31	
58	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,349			pol.dle SoD SO100
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	58,349			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
58	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	525,141			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: Ztratiné: 800,0 % 5 298,912					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
VV			58,349*9 'Přepočtené koeficientem množství			525,141			
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,642			pol.dle SoD SO100.1	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
VV			5,004+15,041+5,597			25,642			
62	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	25,642			pol.dle SoD SO100.1	
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1
Soupis: **ZL01.3 - SO 100.1 Parkoviště u MŠ**

Místo:Žatec

Zadavatel:Město Žatec

Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	133 304,39
HSV - Práce a dodávky HSV	123 636,51
1 - Zemní práce	23 583,08
5 - Komunikace pozemní	89 759,54
998 - Přesun hmot	10 293,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 667,88
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	9 667,88

Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: ZL01.3 - SO 100.1 Parkoviště u MŠ

Místo: Žatec Datum: 1. 7. 2025

Zadavatel: Město Žatec Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 133 304,39

D HSV Práce a dodávky HSV 123 636,51

D 1 Zemní práce 23 583,08

5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,960			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		SEJMUTÍ ÚRODNÉ ZEMINY V MOCNOSTI 100mm					
	VV		parkovací záliv v ul. Bří Čapků					
	VV		25,4*2,4		60,960			
	VV		Součet		60,960			
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	19,507			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		VÝKOPOVÉ PRÁCE NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ					
	VV		NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV v tl.42cm					
	VV		60,96*(0,42-0,1)		19,507			
	VV		Součet		19,507			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,501			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		ZÁSYV ZEMINOU vedle obrubníku					
	VV		(25,4+2,4)*0,2*0,27		1,501			
	VV		Součet		1,501			
13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	31,206			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		19,507-1,501+13,2		31,206			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,206			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		19,507-1,501+13,2		31,206			
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,206			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	56,171			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		31,206*1,8		56,171			
	VV		Součet		56,171			
301	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	5,560			CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm					
	VV		OZELENĚNÍ PŘÍLEHLÝCH PLOCH (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1 + OSETÍ TRAVOU)					
	VV		(25,4+2,4)*0,2		5,560			
	VV		Součet		5,560			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5,560			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,010			pol.dle SoD SO100.1
	PP		osivo směs travní parková					
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	60,960			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	D	5	Komunikace pozemní				89 759,54	
27	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	58,420			pol.dle SoD SO100
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY					
	VV		(2,4-0,1)*25,4		58,420			
	VV		Součet		58,420			
32	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	63,500			pol.dle SoD SO100
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY					
	VV		(2,4+0,1)*25,4		63,500			
	VV		Součet		63,500			
302	K	596411133	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl do 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	58,420			CS ÚRS 2025 02
	PP		Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. do 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
	VV		VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY					
	VV		(2,4-0,1)*25,4		58,420			
	VV		Součet		58,420			
303	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	60,173			CS ÚRS 2025 02
	PP		dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní					
	VV		58,42*1,03		60,173			
304	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t	1,028			CS ÚRS 2025 02
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 2/4					
	VV		Zásyp spár dlažby kamenivem 2/5 - plocha vyplnění spár 0,125m2/m2					
	VV		((2,4-0,1)*25,4)*0,125*0,08*1,1*1,6		1,028			
	VV		Součet		1,028			
	D	998	Přesun hmot					
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	64,823			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
64	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	64,823			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					
66	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	0,150			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
67	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	0,100			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1
Soupis:

ZL01.4 - Položení chráničky pro VO + oprava zemnění u vjezdů ke gar.

Místo:ŽatecDatum:1. 7. 2025

Zadavatel:Město ŽatecProjektant:

Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	79 296,89
ChrVO - Položení chráničky VO	79 296,89
D1.1 - 001: Zemní práce - chránička VO	8 895,50
D2 - 005: Komunikace	7 061,25
D5 - 099: Přesun hmot HSV	2 100,80
21.1-M - Elektromontáže - D+M	21 263,32
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	37 484,98
MATEL05 - MATERIÁL NOSNÝ	1 403,07
21.2-M - Elektromontáže - PPV	1 087,97

Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL01.4 - Položení chráničky pro VO + oprava zemnění u vjezdů ke gar.

Místo:ŽatecDatum:1. 7. 2025

Zadavatel:Město ŽatecProjektant:

Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

79 296,89

DChrVOPoložení chráničky VO

79 296,89

D D1.1001: Zemní práce - chránička VO

8 895,50

101	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z BETONOVÉ (ZÁMKOVÉ) DLAŽBY (DL60mm) = 12m2					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
102	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	15,500			CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100mm+OK150mm) = 3,5m2					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Rozebrání zámkové dlažby tl.6cm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		15,500			
103	K	113107143	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	3,500			CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	VV		VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100mm+OK150mm) = 3,5m2					
	VV		3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
	D	D2	005: Komunikace					
26	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	12,000			pol.dle SoD SO100
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		pod zámkovou dlažbu tl.6cm					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
32	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	3,500			pol.dle SoD SO100
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		pás š=50cm, l=7m v komunikaci					
	VV		0,5*7		3,500			
	VV		Součet		3,500			
42	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000			pol.dle SoD SO100
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		zpětná montáž po položení chráničky					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	D	D5	099: Přesun hmot HSV					
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,721			pol.dle SoD SO100
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	78,489			pol.dle SoD SO100
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		dalších 9km					
	VV		8,721*9		78,489			
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	6,821			pol.dle SoD SO100.1
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	6,821			pol.dle SoD SO100.1
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m					
63	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	6,821			pol.dle SoD SO100
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
D 21.1-M			Elektromontáže - D+M					
104	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	38,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Položení chráničky z plastových trubek vnitřní průměr přes 50 do 100 mm					
105	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	39,900			CS ÚRS 2025 02
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm					
VV			38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			39,900		
106	K	ZL01ZEM01	Oprava zemnění u vjezdů ke garážím	m	35,000			R položka
PP			Oprava zemnění u vjezdů ke garážím					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
1	K	460030194	Řezání podkladu nebo krytu živičného tl. do 20 cm	m	14,000			pol.dle SoD SO01
PP			Řezání podkladu nebo krytu živičného tl. do 20 cm					
VV			pruh asfaltového koberce š 50cm, l=7m					
VV			7*2			14,000		
107	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	38,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
7	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm	m	38,000			pol.dle SoD SO01
PP			Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl. 5 cm nad kabel, bez zakrytí, š. lože do 65 cm					
8	K	460490012	Fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	38,000			pol.dle SoD SO01
PP			Fólie výstražná z PVC šířky 33cm					
108	K	460431272	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3	m	38,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
6	K	460300006	Hutnění zeminy vrstvy 20cm	m3	13,300			pol.dle SoD SO01
PP			Hutnění zeminy vrstvy 20cm					
VV			38*0,5*0,7			13,300		
11	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	1,900			pol.dle SoD SO01
PP			Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m					
VV			(38*0,5)*(0,8-0,7)			1,900		
12	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km	m3	1,900			pol.dle SoD SO01
PP			Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každý další 1 km					
13	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3	m2	19,000			pol.dle SoD SO01
PP			Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř. 3					
VV			38*0,5			19,000		
D MATEL05			MATERIÁL NOSNÝ					
17	M	90001	kopaný písek	m3	4,135			pol. dle SoD SO01
PP			kopaný písek					
VV			0,185 t písku na bm, 1m3 písku1,7t					
VV			0,185*38/1,7			4,135		
18	M	90006	Krycí folie červená š. 0,3m	m	38,000			pol. dle SoD SO01
PP			Krycí folie červená š. 0,3m					
D 21.2-M			Elektromontáže - PPV				1 087,97	
109	K	PPV0101	Podíl přidružených výkonů z C21M a n. materiálu	%	4,800			R položka
PP			Podíl přidružených výkonů z C21M a n. materiálu					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1
Soupis:

ZL01.5 - SO 101 Oprava ulice Družstevní, Žatec - VCP a MNP

Místo:Žatec

Zadavatel:Město Žatec

Zhotovitel:Metrostav DIZ s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-893 800,01
HSV - Práce a dodávky HSV	-893 800,01
1 - Zemní práce	922,88
5 - Komunikace pozemní	14 549,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-28 870,50
997 - Přesun sutě	-880 401,57

SOUPIS PRACÍ

metrostav DIZ

Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1
Soupis:

ZL01.5 - SO 101 Oprava ulice Družstevní, Žatec - VCP a MNP

Místo: Žatec Datum: 1. 7. 2025
Zadavatel: Město Žatec Projektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -893 800,01

D HSV Práce a dodávky HSV -893 800,01

D 1 Zemní práce 922,88

1	K	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	28,000			
PP			Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
VV			-2350+2378		28,000			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	11,000			
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
VV			dorovnávk					
VV			-1*2350*0,4		-940,000			
VV			+951		951,000			
VV			Součet		11,000			
3	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	28,000			
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2					
VV			-2350+2378		28,000			
4	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	28,000			
PP			Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2					
VV			-2350+2378		28,000			
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	28,000			
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm					
VV			-2350+2378		28,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	315,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
21	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	40,000			CS ÚRS 2025 02
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
18	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	-315,000			
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
VV			VDZ V 10 b					
VV			"nerealizováno plastem"-315		-315,000			
19	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	-40,000			
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
VV			VDZ V 13					
VV			"nerealizováno plastem" -1*(21+19)		-40,000			
D	997		Přesun sutě					
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	85,000			
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV			85		85,000			
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 190,000			
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
VV			85		85,000			
VV			85*14 'Přepočtené koeficientem množství		1 190,000			
16	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	85,000			
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
VV			+85		85,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	-224,200			

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec
Objekt: ZL01 - Změnový list č.1
Soupis:

ZL01.6 - SO 100 Oprava chodníků v ulici Družstevní, Žatec - VCP a MNP

Místo: ŽatecDatum:
Zadavatel: Město ŽatecProjektant:
Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	247 060,39
D1 - 001: Zemní práce	25 143,42
D2 - 005: Komunikace	-62 136,25
D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce	-43 698,50
D4.20 - 009: Ostatní konstrukce - palisády	203 883,06
9.10 - Ostatní konstrukce - dopravní značky	11 642,70
D5 - 099: Přesun hmot HSV	112 225,96

Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis:

ZL01.6 - SO 100 Oprava chodníků v ulici Družstevní, Žatec - VCP a MNP

Místo: Žatec

Zadavatel: Město Žatec

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 1. 7. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

247 060,39

D

D1

001: Zemní práce

25 143,42

14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	47,220			
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		-1*(87-23)		-64,000			
	VV		+111,22		111,220			
	VV		Součet		47,220			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,300			
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		-65,92+111,22		45,300			
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	47,220			
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		-64+111,22		47,220			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	85,000			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		+85		85,000			
	VV		Součet		85,000			
	D	D2	005: Komunikace					
28	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-30,000			
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		SKLADBA V					
	VV		61; VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB - SKLADBA V =					
	VV		61m2					
	VV		-61+31		-30,000			
	VV		Součet		-30,000			
29	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2	-30,000			
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2					
	VV		SKLADBA V					
	VV		61; VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB - SKLADBA V =					
	VV		61m2					
	VV		-61+31		-30,000			
	VV		Součet		-30,000			
30	K	565165101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m	m2	-30,000			
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm					
	VV		SKLADBA V					
	VV		61; VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB - SKLADBA V =					
	VV		61m2					
	VV		-61+31		-30,000			
	VV		Součet		-30,000			
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-30,000			
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		SKLADBA V					
	VV		61; VOZOVKA/PARKOVACÍ STÁNÍ - AB - SKLADBA V =					
	VV		61m2					
	VV		-61+31		-30,000			
	VV		Součet		-30,000			
33	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
		PP						
		VV	SKLADBA VJ					
		VV	7; PŘEJEZDNÝ CHODNÍK Z BET.SKL. DLAŽBY 200/200					
		VV	tl.80mm - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA VJ = 7m2					
		VV	-7+19,7		12,700			
		VV	Součet		12,700			
34	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	13,464			
		PP	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná					
		VV	-7,426		-7,426			
		VV	autoservis					
		VV	+20,89		20,890			
		VV	Součet		13,464			
38	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-16,500			
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
		VV	SKLADBA CH					
		VV	702/100*80; CHODNÍKY Z BET.SKL. DLAŽBY 200/100					
		VV	tl.60mm - BARVA ŠEDÁ/ANTRACIT (80%/20%) - SKLADBA CH = 702m2					
		VV	-561,6+545,1		-16,500			
		VV	Součet		-16,500			
39	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-16,832			
		PP	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
		VV	-572,888+556,056		-16,832			
42	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-3,000			
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
		VV	SKLADBA CH					
		VV	15; VAROVNÉ PÁSY Z BET.SKL.DLAŽBY 200/100 tl.60mm - RELIÉFNÍ POVRCH - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA CH = 15m2					
		VV	-15+12		-3,000			
		VV	Součet		-3,000			
43	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	-3,183			
		PP	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
		VV	-15,914+12,731		-3,183			
D D4 009: Ostatní konstrukce a práce								
48	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-67,400			
		PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
		VV	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU = 299m					
		VV	-299		-299,000			
		VV	BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK 100/250 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU = 103m					
		VV	-103		-103,000			
		VV	+334,6		334,600			
		VV	Součet		-67,400			
49	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-14,200			
		PP	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
		VV	-299+284,8		-14,200			
50	M	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm	m	-53,200			
		PP	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm					
		VV	-103		-103,000			
		VV	Parkoviště MŠ+schody - odečet za palisády					
		VV	21+28,8		49,800			
		VV	Součet		-53,200			
51	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-23,200			
		PP	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
		VV	BETONOVÝ SADOVÝ OBRUBNÍK 50/200 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU = 321m					
		VV	-321+297,8		-23,200			
		VV	Součet		-23,200			
52	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-23,200			
		PP	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm					
		VV	-321+297,8		-23,200			
53	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	-12,350			
		PP	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní					
		VV	V 12b „Žluté zkřížené čáry“ (před vjezdem do pneuservisu) – nástřik žlutým plastem = 12,35m					
		VV	-12,35		-12,350			
		VV	Součet		-12,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	-14,250			
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	VV		V 10b „Stání kolmé“ - nástřik bílým plastem, dl. 4,75m = 3ks = 14,25m					
	VV		-14,25		-14,250			
	VV		Součet		-14,250			
55	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-16,600			
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		-12,35		-12,350			
	VV		-14,25		-14,250			
	VV		+10		10,000			
	VV		Součet		-16,600			
D D4.20			009: Ostatní konstrukce - palisády					
601	K	339921111	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	270,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm					
602	M	59228407	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní	kus	275,400			CS ÚRS 2025 02
	PP		palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní					
	VV		270		270,000			
	VV		270*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		275,400			
603	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	330,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
604	M	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní	kus	336,600			CS ÚRS 2025 02
	PP		palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přírodní					
	VV		330		330,000			
	VV		330*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		336,600			
D 9.10			Ostatní konstrukce - dopravní značky					
605	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
606	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,270			CS ÚRS 2025 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	VV		0,3*0,3*0,5*6		0,270			
607	K	278381134	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy přes 0,09 do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,270			CS ÚRS 2025 02
	PP		Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohříváče, motorová zařízení apod. z betonu prostého nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,09 do 0,25 m2 tř. C 16/20					
608	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
611	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000			CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
D D5			099: Přesun hmot HSV					
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	261,748			
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		-420,172+681,92		261,748			
	VV		Součet		261,748			
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 355,729			
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		-3781,551+6137,28		2 355,729			
58	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	261,748			
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		-420,172+681,92		261,748			
60	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	261,748			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		-9,9		-9,900			
	VV		-13,05		-13,050			
	VV		-19,012		-19,012			
	VV		+303,71		303,710			
	VV		Součet		261,748			
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	39,723			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
	VV		dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		palisády					
	VV		38,233		38,233			
	VV		dopr.značky					
	VV		1,49		1,490			
	VV		Součet		39,723			
62	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	39,723			
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
63	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	39,723			
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
			Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava zpevněných ploch v ul. Družstevní a Bratří Čapků, Žatec

Objekt: ZL01 - Změnový list č.1

Soupis: **ZL01.7 - SO 100.1 Oprava příjezdových ploch a chodníků v ulici Bratří Čapků, Žatec - VCP a MNP**

Místo:	Žatec	Datum:
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-27 299,42
1 - Zemní práce	25 272,89
5 - Komunikace pozemní	57 267,72
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	3 567,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 237,93
998 - Přesun hmot	-127 645,69

metrostav DIZ

Soupis: **ZL01.7 - SO 100.1 Oprava příjezdových ploch a chodníků v ulici Bratří Čapků, Žatec - VCP a MNP**

Místo:	Žatec	Datum:	1. 7. 2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	-27 299,42
-------------------------------	-------------------

D	1	Zemní práce	25 272,89
---	---	-------------	-----------

13	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	46,690	
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			
	VV		-1*(11,2+77-12)		-76,200	
	VV		+122,89		122,890	
	VV		Součet		46,690	
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,690	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			
	VV		-76,2+122,89		46,690	
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	46,690	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m			
	VV		-76,2+122,89		46,690	
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	84,040	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			
	VV		84,04		84,040	
	VV		Součet		84,040	
D	5		Komunikace pozemní			
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	64,686	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm			
	VV		S1			
	VV		VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S1 = 660m2			
	VV		-660		-660,000	
	VV		VAROVNÉ PÁSY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA S1 = 5m2			
	VV		-5		-5,000	
	VV		+729,686		729,686	
	VV		Součet		64,686	
31	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	64,200	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2			
	VV		S1			
	VV		VOZOVKA S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ANTRACIT - SKLADBA S1			
	VV		+64,2		64,200	
	VV		Součet		64,200	
32	M	59245004	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná	m2	70,620	
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm barevná			
	VV		64,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,620	
36	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	-4,000	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2			
	VV		S2			
	VV		CHODNÍKY S POVRCHEM Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ/ANTRACIT (80%%%/20%%%) - SKLADBA S2 = 413m2			
	VV		413/100*20; antracit			
	VV		-82,6+78,6		-4,000	
	VV		Součet		-4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	-4,120			
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		-85,078+80,958		-4,120			
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná								
48	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 200	m	4,000			
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého					
	VV		plnostěnného tuhost SN 8 DN 200					
	VV		napojení nové UV					
	VV		-1+5		4,000			
	VV		Součet		4,000			
49	M	28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	4,065			
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm					
	VV		SN8					
	VV		-1,015+5,08		4,065			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
52	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,900			
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s					
	VV		vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční					
	VV		opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 150/250 DO BETONOVÉHO					
	VV		LOŽE S OPĚROU = 9m					
	VV		-9		-9,000			
	VV		BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 100/250 DO BETONOVÉHO					
	VV		LOŽE S OPĚROU = 174m					
	VV		-174		-174,000			
	VV		skutečnost					
	VV		+200,9		200,900			
	VV		Součet		17,900			
53	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	0,510			
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Ztratné: 2,0 % 0,180					
	VV		-9,18+9,69		0,510			
54	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	17,748			
	PP		obrubník silniční betonový 1000x100x250mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Ztratné: 2,0 % 3,480					
	VV		-177,48+195,228		17,748			
55	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	15,500			
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100					
	VV		mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého					
	VV		tř. C 12/15					
	VV		BETONOVÉ SADOVÉ OBRUBY 50/200 DO BETONOVÉHO					
	VV		LOŽE S OPĚROU = 324m					
	VV		-324		-324,000			
	VV		skutečnost					
	VV		339,5		339,500			
	VV		Součet		15,500			
56	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	15,500			
	PP		obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm					
	VV		-324+339,5		15,500			
D 998 Přesun hmot								
57	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-6,640			
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením					
	VV		a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		-662,364+655,724		-6,640			
58	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-59,760			
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením					
	P		a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další					
	VV		započatý 1 km přes 1 km					
	VV		Poznámka k položce:					
	VV		Ztratné: 800,0 % 5 298,912					
	VV		-5961,276+5901,516		-59,760			
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-6,640			
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		-662,364+655,724		-6,640			
60	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-6,640			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce					
	VV		(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod					
	VV		kódem 17 01 01					
	VV		-1*(662,364-37,554)		-624,810			
	VV		+618,17		618,170			
	VV		Součet		-6,640			
61	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	-29,988			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod					
	VV		kódem 17 03 01					
	VV		-29,988		-29,988			
	VV		Součet		-29,988			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-7,566			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	VV		-7,566		-7,566			
	VV		Součet		-7,566			