

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka NTL plynovodu	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 501	Číslo ZBV: 15
---	--	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 15 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.3	0,00	267 199,50	267 199,50

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
15	0,00	267 199,50	267 199,50

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka NTL plynovodu

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 501

Číslo ZBV / Skupina změny:

15 . 3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	10	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Doplněné instalační práce u plynovodu

SKUTEČNOST 1

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci SO 501 objekt plynovodu nepočítalo s řešením shybky NTL plynu z důvodu kolize jednotlivých inženýrských sítí. Tato shybka musela být zhotovena na základě požadavků správce sítě a následně vymístěna.

Jedná se o společný SO dle článku 8.5. SoD Objednatel 1 = 20% a Objedntel 2 = 80%

Jedná se konkrétně o položky 230230023, 193149357, 230200323, 230205442B, 28614929, NCL.616558.

Z technického pohledu změny se jedná již v rámci ZBV 5 o úpravu směrového a výškového vedení přeložky NTL, z toho důvodu musí být doplněna shybka a číchačka a plastová chránička, předmětem této změny je upřesnění počtu armatur.

Dochází k zacyhčení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých částí nového plynovodu na starý plynovodní řád.

Z pohledu změny se jedná o řetězení změny způsobené již odsouhlasenou a zprocesovanou změnou v rámci ZBV 05 - Shybka plynovodu.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	267 199,50	267 199,50	267 199,50

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Michal Němec podpis

Stavební dozor: jméno Tomáš Barták podpis

Stavební dozor: jméno Jan Říha podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Jan Říha podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Tomáš Klinecký podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 15**

Název Stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 501
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka NTL plynovodu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 069 130,80

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	295 726,34	1 364 857,14	295 726,34

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	267 199,50	562 925,84	52,65%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 632 056,64	562 925,84	52,65%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: SO 501 Přeložka NTL plynovodu Číslo a název rozpočtu: ----								ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)					
								SO 501					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	230230023	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300	M	47,000	94,000	47,000	35,300	1 659,10	0,00	1 659,10	3 318,20	1 659,10	100,00%
41	193149357	Elektrovarovka sedlová balonovací - kit /PE nástavec/ d 315/355-2 3/4"	KUS	14,000	22,000	8,000	3700,300	51 804,20	0,00	29 602,40	81 406,60	29 602,40	57,14%
42	230200323	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 315	KUS	4,000	8,000	4,000	33705,800	134 823,20	0,00	134 823,20	269 646,40	134 823,20	100,00%
43	230205442B	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm	KUS	4,000	16,000	12,000	3602,600	14 410,40	0,00	43 231,20	57 641,60	43 231,20	300,00%
44	28614929	elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm	KUS	4,000	16,000	12,000	4591,800	18 367,20	0,00	55 101,60	73 468,80	55 101,60	300,00%
54	NCL.616558	FRIALEN - SA-UNI d315-400 / d110, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, elektro	KUS	8,000	9,000	1,000	2782,000	22 256,00	0,00	2 782,00	25 038,00	2 782,00	12,50%
Nové položky													

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN									
Název a evidenční číslo Stavby:			Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod						
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	16 745 457,85	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	2 634 580,69	12=(1)*0,15	Limit	2 511 818,68	
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 380 038,54	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,73%	13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	23 449 846,63	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 023 637,36	14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	115,73%							
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%							
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%							

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č.			Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod	- 682 158,20	3 316 738,89	2 634 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 682 158,20	3 316 738,89	2 634 580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu	0,00	123 143,94	123 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí	0,00	45 361,81	45 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,81	45 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny	- 293 412,00	450 550,80	157 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 293 412,00	450 550,80	157 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny	- 174 650,00	282 485,00	107 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 174 650,00	282 485,00	107 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	5	Přeložka NTL plynovodu/ Shybka NTL plynovodu	0,00	295 726,34	295 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 726,34	295 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	6	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Dobourání betonových konstrukcí	0,00	45 361,81	45 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,81	45 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	7	Dopravné inženýrská opatření (DIO) Demolice betonů / Navýšení DIO	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8	Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města / Změna přípojek	0,00	729 002,58	729 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 002,58	729 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	9	Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna odvodnění	- 63 094,80	56 762,98	- 6 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 63 094,80	56 762,98	- 6 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10	Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města/ Přípojky ZZN	0,00	539 203,92	539 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 203,92	539 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11	Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města/ Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly	- 12 420,00	317 204,65	304 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 420,00	317 204,65	304 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	12	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Prodloužení chodníku Zborovská	0,00	11 876,37	11 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876,37	11 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	13	Veřejné osvětlení / Zachycení skutečnosti	0,00	59 546,90	59 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 546,90	59 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	14	Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna odvodnění	- 138 581,40	29 106,29	- 109 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 138 581,40	29 106,29	-109 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	15	Přeložka NTL plynovodu/ Doplněné instalační práce u plynovodu	0,00	267 199,50	267 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 199,50	267 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	15
Název stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka NTL plynovodu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 501

Doklad	počet listů
08 Ohlášení	2
09 Souhlas TDI Města	2
10 Souhlas TDI KSÚS	2
11 Souhlas AD	1
12 Pokyn Objednatele Město Český Brod	1
13 Pokyn KSÚS	2
Počet listů celkem	10

		ZBV 16: DODATEČNÉ OBOUSTRANNÉ BALÓNOVÁNÍ, VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM = 2*4 = 8,00											
42	230200323	Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v plastovém potrubí dn do 315 mm	KUS	4,000	8,000	4,000	33705,800	134 823,20	0,00	134 823,20	269 646,40	134 823,20	100,00%
		ZBV 16: DODATEČNÉ OBOUSTRANNÉ BALÓNOVÁNÍ, VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM = 2*2 = 4,00											
43	230205442B	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm	KUS	2,000	16,000	14,000	3602,600	7 205,20	0,00	50 436,40	57 641,60	50 436,40	700,00%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2,00 KS											
		ZBV 16: DODATEČNÉ OBOUSTRANNÉ BALÓNOVÁNÍ, ZAMĚŘENO NA STAVBĚ + 12,00 KS											
44	28614929	elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm	KUS	2,000	16,000	14,000	4591,800	9 183,60	0,00	64 285,20	73 468,80	64 285,20	700,00%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2,00 KS											
		ZBV 16: DODATEČNÉ OBOUSTRANNÉ BALÓNOVÁNÍ, ZAMĚŘENO NA STAVBĚ + 12,00 KS											
45	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	M	16,000	16,000	0,000	133,100	2 129,60	0,00	0,00	2 129,60	0,00	0,00%
46	230086199R	Zrušení a demontáž ochozu	KUS	4,000	4,000	0,000	5568,800	22 275,20	0,00	0,00	22 275,20	0,00	0,00%
47	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	M	16,000	19,000	3,000	216,200	3 459,20	0,00	648,60	4 107,80	648,60	18,75%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M											
48	230205255	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm	KUS	32,000	33,000	1,000	593,500	18 992,00	0,00	593,50	19 585,50	593,50	3,13%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1,00 KS											
49	230205442	Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 mm	KUS	8,000	14,000	6,000	3602,600	28 820,80	0,00	21 615,60	50 436,40	21 615,60	75,00%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 6,00 KS											
50	28613902	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm	M	16,000	19,000	3,000	549,300	8 788,80	0,00	1 647,90	10 436,70	1 647,90	18,75%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M											
51	28614937	elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm	KUS	8,000	8,000	0,000	1844,100	14 752,80	0,00	0,00	14 752,80	0,00	0,00%
52	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	KUS	16,000	16,000	0,000	4591,800	73 468,80	0,00	0,00	73 468,80	0,00	0,00%
53	NCL.616181	FRIALEN - KH d110, PE100, SDR11, kulový kohout, elektro	KUS	8,000	8,000	0,000	7923,300	63 386,40	0,00	0,00	63 386,40	0,00	0,00%
54	NCL.616558	FRIALEN - SA-UNI d315-400 / d110, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku, elektro	KUS	8,000	9,000	1,000	2782,000	22 256,00	0,00	2 782,00	25 038,00	2 782,00	12,50%
		ZBV 16: DODATEČNÁ NAVRTÁVKA PRO BALONOVÁNÍ, ZAMĚŘENO NA STAVBĚ + 1,00 KS											
55	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	6,000	6,000	0,000	2149,400	12 896,40	0,00	0,00	12 896,40	0,00	0,00%
56	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	M	44,000	44,000	3,000	65,500	2 882,00	0,00	196,50	3 078,50	196,50	6,82%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M											
57	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	M	88,000	88,000	3,000	20,500	1 804,00	0,00	61,50	1 865,50	61,50	3,41%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M											
58	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	62,753	62,753	1,500	1380,000	86 599,14	0,00	2 070,00	88 669,14	2 070,00	2,39%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 3,00 M*0,5 KG/M = 1,50											
		Nové položky											
N1	230202220	Montáž manžety na chráničku plynovodního potrubí ocelového průměru přes 377 do 426 mm	kus	0,000	2,000	2,000	133,00	0,00	0,00	266,00	266,00	266,00	100,00%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2 KS											
		J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I											
N2	28655126	manžeta chráničky vč. upínací pásky 324x530mm DN 300x500	kus	0,000	2,000	2,000	3 250,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 2 KS											
		J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I											
N3	230205165	Montáž plynovodního potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 400 mm en 15,3 mm	m	0,000	13,500	13,500	1 270,00	0,00	0,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	100,00%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 13,5 m											
		J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I											
N4	28613542	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 400x36,3mm	m	0,000	13,500	13,500	8 440,00	0,00	0,00	113 940,00	113 940,00	113 940,00	100,00%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 13,5 m											
		J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I											
N5	230220025	Montáž číchačky na plynovod ON 38 6725 DN 400	kus	0,000	1,000	1,000	1700,000	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		ZBV 5: ODMĚŘENO NA STAVBĚ = 1 KS											
		J.C. PŘEVZATA Z ÚRS 2025/I											
		Celkem						1 069 130,80	0,00	562 925,84	1 632 056,64	562 925,84	52,65%

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS
 Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
 Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
 Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
 Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod
 Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0515/00066001/2024 202400144
Číslo SoD zhotovitele	S 085/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 6 měsíců
Celková cena díla	16 745 457,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod SO 401 - Veřejné osvětlení SO 501 - Přeložka NTL plynovodu
Důvody potřeby změny, popis problému	SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu <i>SO 501 - Přeložka NTL plynovodu</i> Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu: Objímka d315 o 12 kusů navíc Balónovací tvarovka o 8 ks navíc Koleny 90 o 6 ks navíc

	Přepoj balónováním 2x navíc Z pohledu změny se jedná o tzv. řetězení změny způsobené již odsouhlasenou a zpracovanou změnou v rámci ZBV 5 – Shybka plynovodu. SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská <i>SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod</i> Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub. Dochází k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m2 navíc a 6,00 montáž obrub. SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu <i>SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod</i> Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen „strukturálním substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou. SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO <i>SO 401 - Veřejné osvětlení</i> Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů. SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly <i>SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města</i> Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečností Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Provede výše uvedené práce v rámci nově vzniklých Skutečností 1 až 5. Tyto skutečnosti nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a Objednatel je s řádnou péčí hospodáře nemohl předpokládat, a proto bude ocenění případných dodatečných prací provedeno v souladu se smlouvou o dílo, konkrétně dle článku 6.7
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne 01.07.2025

Za zhotovitele, v zastoupení za Ing. Jana Freudla, jednatele společnosti B E S, s.r.o.



Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká nezanesených vedení IS (inženýrských sítí) vedených v prostoru stavby.

V rámci výkopů byl nalezen nezanesený a nepoužívaný produktovod.

Produktovod je v kolizi s konstrukcemi stavby a bude v rámci změny odstraněn.

V rámci tohoto vyjádření došlo k upřesnění rozsahu (délky) produktovodu v návaznosti na dokončení veškerých výkopových prací.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby“ ze dne 21.7.2025.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká změny prostorového vedení SO 501 „Přeložka NTL plynovodu“.

Původní řešení zadávací dokumentace stavby (ZDS) uvažovalo s normovým křížením inženýrských sítí (IS) dle zákresů jejich správců a povrchových znaků.

Po provedení zemních prací a po zaměření skutečného průběhu návrhu vedení IS došlo k zjištění nepřímé kolize vedení přeložky NTL plynovodu se stávající kanalizační stokou 1. SČV. Vlivem těchto nepředvídaných okolností by nebylo možné dodržet prostorovou normu křížení IS.

Z důvodů výše uvedených dojde k úpravě vedení přeložky NTL. Přeložka bude výškově upravena. Tím dojde k doplnění shybky na vedení a na to navazujícímu doplnění číchačky a plastové chráničky vedení NTL.

V rámci tohoto vyjádření došlo k upřesnění rozsahu (počtu armatur) na úpravě přeložky v návaznosti na prováděcí dokumentaci.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby“ ze dne 1.7.2025.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



V Říčanech

27.8.2025

Vážený pan
Ing. Jan Freudl, jednatel
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV týkající se nezanesených IS vedených v prostoru stavby



Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV ze dne 21.7.2025, jejíž předmětem jsou nezanesené vedení IS (inženýrských sítí) vedených v prostoru stavby. V rámci výkopů byl nalezen nezanesený a nepoužívaný produktovod, který je v kolizi s konstrukcemi stavby a bude v rámci změny odstraněn.

KSÚS žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS



V Říčanech

27.8.2025

Vážený pan
Ing. Jan Freudl, jednatel
BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV týkající se změny prostorového vedení SO 501

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV ze dne 1.7.2025, jejíž předmětem je změna prostorového vedení SO 501 Přeložka NTL plynovodu, z důvodu nepředvídatelné nepřímé kolize v trase se stávající kanalizační stokou l. SčV. Vlivem této nepředvídatelné okolnosti by nebylo možné dodržet minimální prostorovou normu křížení IS. Dojde tedy k úpravě vedení přeložky NTL. Přeložka bude výškově upravena. Tím dojde k doplnění shybky na vedení a na to navazujícímu doplnění číchačky a plastové chráničky vedení NTL.

KSÚS žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar
Projektový manažer KSÚS



Vyřizuje
Ing. Michal Němec

Telefon
739 214 390

Číslo jednací
20_046-ADV-VP-021

Datum
22. 10. 2025

Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 15 k ZBV č. 15, týkající se přeložky NTL plynovodu v SO 501
Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k oznámení Zhotovitele na změnu stavby.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- V rámci zpracování dokumentace PDPS byly k dispozici orientační polohy vedení stávajících IS získaných od jejich správců, nikoliv jejich přesné výškové vytyčení. V prostoru stavby byly při výkopových pracích objeveny další inženýrské sítě, které nebyly v podkladech od správců IS uvedeny.
- Na základě požadavku správce plynovodní sítě byla dodatečně zhotovena shybka a následně technicky upravena. Tato změna obsahově navazuje na již schválenou změnu v rámci ZBV 05, avšak nyní zachycuje konečný skutečný stav včetně položek 230230023, 193149357, 230200323, 230205442B, 28614929, NCL.616558.
- Uvedené změny vznikly na základě zjištěného skutečného stavu stavby během výstavby. Jsou nevyhnutelné, technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky.
- AD konstatuje, že se nejedná se o technickou změnu řešení navrženého v PDPS.
- Předmětem stanoviska AD není ověření konkrétního objemu provedených prací zahrnutého v položkách.
- Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.
- ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Objednatele a potvrzení rozsahu provedených prací zástupci TDI.
- AD bere z technického hlediska toto ohlášení Zhotovitele na vědomí.

V Praze dne 22. 10. 2025

ADVISIA

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Rubeška 215/1 • Praha 9 • 190 00
IČ 24668613 • DIČ: CZ24668613

ADVISIA S.T.O. - HIP

Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu

SO 501 - Přeložka NTL plynovodu

Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých

částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu:

Objímka d315 o 12 kusů navíc

Balónovací tvarovka o 8 ks navíc

Koleno 90 o 6 ks navíc

SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub.

Dochází

k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m² navíc a 6,00 montáž obrub.

Zachycení skutečného stavu dodaných kabelových komor a chrániček

SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky kabelových komor a chrániček. Dochází k nárustu výměr.

SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen

„strukturálním

substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není

schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou.

SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO

SO 401 - Veřejné osvětlení

Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů.

SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly

SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města

Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo, nebo dle třídníku ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS (město Č.Brod):

A large black rectangular redaction box covering the signature area. Above the box, a small red mark is visible. Below the box, a dotted line indicates the end of the signature.

Jan Říha



Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu

SO 501 - Přeložka NTL plynovodu

Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých

částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu:

Objímka d315 o 12 kusů navíc

Balónovací tvarovka o 8 ks navíc

Koleno 90 o 6 ks navíc

SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub. Dochází

k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m² navíc a 6,00 montáž obrub.

Zachycení skutečného stavu dodaných kabelových komor a chrániček

SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky kabelových komor a

chrániček. Dochází k nárustu výměr.

SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen „strukturálním

substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není

schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou.

SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO

SO 401 - Veřejné osvětlení

Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů.

SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici

Jana Kouly

SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města



Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další

neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo, nebo dle třídíku ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

Investor bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za město Č.Brod:

