

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 102	Číslo ZBV: 12
--	--	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	11 876,37	11 876,37

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	0,00	11 876,37	11 876,37

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Číslo SO/PS /
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 102

Číslo ZBV / Skupina změny:

12 . 3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách	2	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Prodloužení chodníků Zborovská

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci celého projektu, počítalo s jasně stanovenou výměrou dlažeb a chodníků

Na základě zacyhčení skutečně provedeného stavu oproti DSPS dochází k nárůstu výměr.

Z důvodu prodloužení chodníku stávajících 6,00 metrů obrub muselo být výškově upraveno, vzniká tím nová položka N4 číslo 91781.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	11 876,37	11 876,37	11 876,37

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Michal Němec podpis

Stavební dozor: jméno Jan Říha podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Jan Říha podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Tomáš Klinecký podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12**

Název Stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 102
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 080 056,68

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-174 650,00	327 846,81	5 233 253,49	153 196,81

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	11 876,37	339 723,18	6,69%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-174 650,00	5 245 129,86	165 073,18	3,25%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: SO 102 Číslo a název rozpočtu: Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 102					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	18,135	9,135	976,700	8 790,30	0,00	8 922,15	17 712,45	8 922,15	101,50%
		Nové položky											
N4	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M3	0,000	6,000	6,000	492,37	0,00	0,00	2 954,22	2 954,22	2 954,22	100,00%
		Celkem							0,00	11 876,37		11 876,37	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																			
Název a evidenční číslo Stavby:				Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod															
	1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	16 745 457,85		6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	2 417 309,40		12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15								
	2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 162 767,25		7={6/1}*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,44%		13={39}/(1)	Sledování limitu v %	0,00%								
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	23 186 948,37		8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 023 637,36		14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00								
	3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,44%																
	4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%																
	5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%																

		- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č.			Změny de minimis						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod	- 543 576,80	2 960 886,20	2 417 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 543 576,80	2 960 886,20	2 417 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu	0,00	123 143,94	123 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2	Úprava PK v majetku Středočeského kraje / Dobourání betonových konstrukcí	0,00	45 361,81	45 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,81	45 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3	Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny	- 293 412,00	450 550,80	157 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 293 412,00	450 550,80	157 138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny	- 174 650,00	282 485,00	107 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 174 650,00	282 485,00	107 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	5	Přeložka NTL plynovodu/ Štybka NTL plynovodu	0,00	295 726,34	295 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 726,34	295 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	6	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Dobourání betonových konstrukcí	0,00	45 361,81	45 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,81	45 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	7	Dopravně inženýrská opatření (DIO) Demolice betonů / Navýšení DIO	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 206,00	64 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	8	Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města / Změna přípojek	0,00	729 002,58	729 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 002,58	729 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	9	Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna odvodnění	- 63 094,80	56 762,98	- 6 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 63 094,80	56 762,98	-6 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	10	Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města/ Přípojky ZZN	0,00	539 203,92	539 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 203,92	539 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	11	Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města/ Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly	- 12 420,00	317 204,65	304 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12 420,00	317 204,65	304 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	12	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Prodloužení chodníku Zborovská	0,00	11 876,37	11 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 876,37	11 876,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102

Doklad	počet listů
08 Ohlášení změny	2
09 Souhlas TDI Město	2
10 Pokyn Město	2
12 Souhlas AD	1
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Název stavby: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: 102 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod Číslo a název rozpočtu: ---								SO 102						
								celkem po všech změnách						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	483,880	483,880	0,000	348,000	168 390,24	0,00	0,00	168 390,24	0,00	0,00%	
2	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	439,910	439,910	0,000	183,200	80 591,51	0,00	0,00	80 591,51	0,00	0,00%	
3	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	4,000	4,000	0,000	459,200	1 836,80	0,00	0,00	1 836,80	0,00	0,00%	
4	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	297,550	297,550	0,000	348,000	103 547,40	0,00	0,00	103 547,40	0,00	0,00%	
5	11130	SEJMUTÍ DRNJ	M2	132,000	132,000	0,000	44,300	5 847,60	0,00	0,00	5 847,60	0,00	0,00%	
6	11314	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM	M3	108,200	108,200	0,000	1743,200	188 614,24	0,00	0,00	188 614,24	0,00	0,00%	
7	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	148,775	148,775	0,000	381,500	56 757,66	0,00	0,00	56 757,66	0,00	0,00%	
8	11343	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	11,250	11,250	0,000	927,300	10 432,13	0,00	0,00	10 432,13	0,00	0,00%	
9	11345	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU	M3	7,500	7,500	0,000	795,900	5 969,25	0,00	0,00	5 969,25	0,00	0,00%	
10	11347	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	3,200	3,200	0,000	564,400	1 806,08	0,00	0,00	1 806,08	0,00	0,00%	
11	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	49,750	49,750	0,000	863,000	42 934,25	0,00	0,00	42 934,25	0,00	0,00%	
12	11351	ODSTRANĚNÍ ZAĤONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	31,000	31,000	0,000	65,700	2 036,70	0,00	0,00	2 036,70	0,00	0,00%	
13	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	30,000	30,000	0,000	142,900	4 287,00	0,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00%	
14	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	115,000	115,000	0,000	317,200	36 478,00	0,00	0,00	36 478,00	0,00	0,00%	
15	11355	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH	M	12,000	12,000	0,000	102,900	1 234,80	0,00	0,00	1 234,80	0,00	0,00%	
16	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	70,330	70,330	0,000	1928,900	135 659,54	0,00	0,00	135 659,54	0,00	0,00%	
17	113763	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	132,000	132,000	0,000	141,500	18 678,00	0,00	0,00	18 678,00	0,00	0,00%	
18	12273B	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	4760,000	4760,000	0,000	23,100	109 956,00	0,00	0,00	109 956,00	0,00	0,00%	
19	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I ZBV 4: = 500,00 M2*0,5 = 250,00 M3	M3	126,950	376,950	250,000	281,500	35 736,43	0,00	70 375,00	106 111,43	70 375,00	196,93%	
20	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	4,000	4,000	0,000	147,200	588,80	0,00	0,00	588,80	0,00	0,00%	
21	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	60,000	60,000	0,000	422,900	25 374,00	0,00	0,00	25 374,00	0,00	0,00%	
22	13373	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	6,800	6,800	0,000	1013,000	6 888,40	0,00	0,00	6 888,40	0,00	0,00%	
23	171101	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS	M3	25,500	25,500	0,000	95,700	2 440,35	0,00	0,00	2 440,35	0,00	0,00%	
24	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	98,910	98,910	0,000	178,600	17 665,33	0,00	0,00	17 665,33	0,00	0,00%	
25	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,279	5,279	0,000	331,500	1 749,99	0,00	0,00	1 749,99	0,00	0,00%	
26	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,500	18,500	0,000	1226,500	22 690,25	0,00	0,00	22 690,25	0,00	0,00%	
27	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	900,000	900,000	0,000	34,300	30 870,00	0,00	0,00	30 870,00	0,00	0,00%	
28	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	20,000	20,000	0,000	34,300	686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	0,00%	
29	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	20,000	20,000	0,000	52,900	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00%	
30	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	20,000	20,000	0,000	21,700	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00%	
31	18247	OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	20,000	20,000	0,000	5,700	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00%	
32	18311	ZALOŽENÍ ZAĤONU PRO VÝSADBU	M2	125,500	125,500	0,000	24,600	3 087,30	0,00	0,00	3 087,30	0,00	0,00%	
33	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	145,500	145,500	0,000	2,900	421,95	0,00	0,00	421,95	0,00	0,00%	
34	18461	MULČOVÁNÍ	M2	125,500	125,500	0,000	128,600	16 139,30	0,00	0,00	16 139,30	0,00	0,00%	
35	184A1	VÝSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	2370,000	2370,000	0,000	182,900	433 473,00	0,00	0,00	433 473,00	0,00	0,00%	
36	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	3,300	3,300	0,000	664,400	2 192,52	0,00	0,00	2 192,52	0,00	0,00%	
37	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	174,800	174,800	0,000	79,700	13 931,56	0,00	0,00	13 931,56	0,00	0,00%	
38	212036	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TR II	M	76,000	76,000	0,000	536,100	40 743,60	0,00	0,00	40 743,60	0,00	0,00%	
39	215663	ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M ZBV 4: = -100,00 %	M2	500,000	0,000	-500,000	349,300	174 650,00	-174 650,00	0,00	0,00	-174 650,00	-100,00%	
40	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,000	4,000	0,000	1328,400	5 313,60	0,00	0,00	5 313,60	0,00	0,00%	
41	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	M2	310,000	310,000	0,000	617,700	191 487,00	0,00	0,00	191 487,00	0,00	0,00%	
42	56315	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM	M2	157,000	157,000	0,000	406,400	63 804,80	0,00	0,00	63 804,80	0,00	0,00%	
43	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM	M2	388,000	388,000	0,000	232,000	90 016,00	0,00	0,00	90 016,00	0,00	0,00%	
44	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	9,000	9,000	0,000	285,200	2 566,80	0,00	0,00	2 566,80	0,00	0,00%	
45	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM	M2	558,000	558,000	0,000	338,400	188 827,20	0,00	0,00	188 827,20	0,00	0,00%	
46	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2	70,000	70,000	0,000	406,400	28 448,00	0,00	0,00	28 448,00	0,00	0,00%	
47	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	310,000	310,000	0,000	30,700	9 517,00	0,00	0,00	9 517,00	0,00	0,00%	
48	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	500,000	500,000	0,000	20,400	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00%	
49	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	250,000	250,000	0,000	596,600	149 150,00	0,00	0,00	149 150,00	0,00	0,00%	
50	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	250,000	250,000	0,000	635,400	158 850,00	0,00	0,00	158 850,00	0,00	0,00%	
51	574I54	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVY SMA 11+, 11S TL. 40MM	M2	250,000	250,000	0,000	431,400	107 850,00	0,00	0,00	107 850,00	0,00	0,00%	
52	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	135,000	135,000	0,000	1916,800	258 768,00	0,00	0,00	258 768,00	0,00	0,00%	
53	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1,230	1,230	0,000	2075,100	2 552,37	0,00	0,00	2 552,37	0,00	0,00%	
54	58252	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	25,000	25,000	0,000	910,300	22 757,50	0,00	0,00	22 757,50	0,00	0,00%	
55	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	281,000	281,000	0,000	698,900	196 390,90	0,00	0,00	196 390,90	0,00	0,00%	
56	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	84,000	84,000	0,000	882,200	74 104,80	0,00	0,00	74 104,80	0,00	0,00%	

57	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	9,000	18,135	9,135	976,700	8 790,30	0,00	8 922,15	17 712,45	8 922,15	101,50%
		ZBV 12: OBSAH LICHOBĚŽNÍKU ZAMĚŘENÉHO NA STAVBĚ, VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM. $A = 6,30 \text{ M}$; $B = 6,30 \text{ M}$; $H1 = 1,20 \text{ M}$; $H2 = 1,70 \text{ M}$. OBSAH LICHOBĚŽNÍKU $S = ((A+B)/2)*((H1+H2)/2) = ((6,3+6,3)/2)*((1,20+1,70)/2) = 9,135 \text{ M}^2$											
58	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,500	4,500	0,000	1151,100	5 179,95	0,00	0,00	5 179,95	0,00	0,00%
59	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	33,000	33,000	0,000	1356,500	44 764,50	0,00	0,00	44 764,50	0,00	0,00%
60	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI Z PE FÓLII	M2	48,000	48,000	0,000	333,000	15 984,00	0,00	0,00	15 984,00	0,00	0,00%
61	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	50,000	50,000	0,000	695,100	34 755,00	0,00	0,00	34 755,00	0,00	0,00%
62	891944	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM	KUS	7,000	7,000	0,000	2718,900	19 032,30	0,00	0,00	19 032,30	0,00	0,00%
63	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000	13653,800	54 615,20	0,00	0,00	54 615,20	0,00	0,00%
64	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	2,000	0,000	2629,100	5 258,20	0,00	0,00	5 258,20	0,00	0,00%
65	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	50,000	50,000	0,000	161,500	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00%
66	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	100,000	100,000	0,000	142,900	14 290,00	0,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00%
67	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	100,000	100,000	0,000	237,200	23 720,00	0,00	0,00	23 720,00	0,00	0,00%
68	89975	PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM	M	100,000	100,000	0,000	198,600	19 860,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00%
69	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	50,000	50,000	0,000	161,500	8 075,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00%
70	9111C1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	50,000	50,000	0,000	1722,600	86 130,00	0,00	0,00	86 130,00	0,00	0,00%
71	914171	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	19,000	19,000	0,000	970,900	18 447,10	0,00	0,00	18 447,10	0,00	0,00%
72	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	25,000	0,000	122,100	3 052,50	0,00	0,00	3 052,50	0,00	0,00%
73	914471	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	11,000	11,000	0,000	2308,100	25 389,10	0,00	0,00	25 389,10	0,00	0,00%
74	914473	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	122,100	244,20	0,00	0,00	244,20	0,00	0,00%
75	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	18,000	18,000	0,000	261,500	4 707,00	0,00	0,00	4 707,00	0,00	0,00%
76	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	23,000	23,000	0,000	3120,200	71 764,60	0,00	0,00	71 764,60	0,00	0,00%
77	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	37,863	37,863	0,000	168,600	6 383,70	0,00	0,00	6 383,70	0,00	0,00%
78	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	37,863	37,863	0,000	415,200	15 720,72	0,00	0,00	15 720,72	0,00	0,00%
79	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	2,000	2,000	0,000	1038,000	2 076,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00%
80	915641	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD	KUS	34,000	34,000	0,000	312,900	10 638,60	0,00	0,00	10 638,60	0,00	0,00%
81	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	160,000	160,000	0,000	410,800	65 728,00	0,00	0,00	65 728,00	0,00	0,00%
82	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,000	7,000	0,000	571,900	4 003,30	0,00	0,00	4 003,30	0,00	0,00%
83	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	56,000	56,000	0,000	3042,300	170 368,80	0,00	0,00	170 368,80	0,00	0,00%
84	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	60,200	60,200	0,000	3253,300	195 848,66	0,00	0,00	195 848,66	0,00	0,00%
85	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	M	193,000	193,000	0,000	3552,300	685 593,90	0,00	0,00	685 593,90	0,00	0,00%
86	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM	M	110,000	110,000	0,000	147,200	16 192,00	0,00	0,00	16 192,00	0,00	0,00%
87	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	132,000	132,000	0,000	197,200	26 030,40	0,00	0,00	26 030,40	0,00	0,00%
88	966899	ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM	KUS	7,000	7,000	0,000	6106,100	42 742,70	0,00	0,00	42 742,70	0,00	0,00%
Nové položky													
N1	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	250,000	250,000	686,18	0,00	0,00	171 545,00	171 545,00	171 545,00	100,00%
		ZBV 4: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 500,00 M2 * 0,50 = 250,00 M3 J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
N2	21461C.	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	0,000	500,000	500,000	81,13	0,00	0,00	40 565,00	40 565,00	40 565,00	100,00%
		ZBV 4: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 500,00 M2 J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
N3	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,000	5,639	5,639	8 044,30	0,00	0,00	45 361,81	45 361,81	45 361,81	100,00%
		ZBV 6: $r^2 = 1,72^2 = 2,9584$ $r^2 * h = 2,9584 * 1,82 = 5,3843$ $\pi * r^2 * h = 3,1416 * 5,3843 = 16,916$ $V = (2/3) * 16,916 * 0,50 = 5,6385 \text{ M}^3$ JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z SO 001											
N4	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M3	0,000	6,000	6,000	492,37	0,00	0,00	2 954,22	2 954,22	2 954,22	100,00%
		ZBV 12: ODMĚŘENO RUČNĚ KOLEČKEM NA STAVBĚ = 6,00 M											
Celkem								5 080 056,68	- 174 650,00	339 723,18	5 245 129,86	165 073,18	3,25%

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0515/00066001/2024 202400144
Číslo SoD zhotovitele	S 085/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 6 měsíců
Celková cena díla	16 745 457,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.


PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod SO 401 - Veřejné osvětlení SO 501 - Přeložka NTL plynovodu
Důvody potřeby změny, popis problému	SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu <i>SO 501 - Přeložka NTL plynovodu</i> Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu: Objímka d315 o 12 kusů navíc Balónovací tvarovka o 8 ks navíc Koleno 90 o 6 ks navíc

	Přepoj balónováním 2x navíc Z pohledu změny se jedná o tzv. řetězení změny způsobené již odsouhlasenou a zpracovanou změnou v rámci ZBV 5 – Shybka plynovodu. SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská <i>SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod</i> Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub. Dochází k nárůstu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m2 navíc a 6,00 montáž obrub. SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu <i>SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod</i> Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen „strukturálním substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou. SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO <i>SO 401 - Veřejné osvětlení</i> Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů. SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly <i>SO 001 - Odstranění objektů zdí a vjezdové brány Technického areálu města</i> Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečností Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Provede výše uvedené práce v rámci nově vzniklých Skutečností 1 až 5. Tyto skutečnosti nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a Objednatel je s řádnou péčí hospodáře nemohl předpokládat, a proto bude ocenění případných dodatečných prací provedeno v souladu se smlouvou o dílo, konkrétně dle článku 6.7
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne 01.07.2025

Za zhotovitele, v zastoupení za Ing. Jana Freudla, jednatele společnosti B E S, s.r.o.



Prohlášení o pravomoci



Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu

SO 501 - Přeložka NTL plynovodu

Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých

částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu:

Objímka d315 o 12 kusů navíc

Balónovací tvarovka o 8 ks navíc

Koleno 90 o 6 ks navíc

SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub.

Dochází

k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m2 navíc a 6,00 montáž obrub.

Zachycení skutečného stavu dodaných kabelových komor a chrániček

SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky kabelových komor a chrániček. Dochází k nárustu výměr.

SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen

„strukturálním

substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není

schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou.

SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO

SO 401 - Veřejné osvětlení

Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů.

SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly

SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města


Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo, nebo dle třídníku ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS (město Č.Brod):



Jan Říha



Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu

SO 501 - Přeložka NTL plynovodu

Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých

částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu:

Objímka d315 o 12 kusů navíc

Balónovací tvarovka o 8 ks navíc

Koleno 90 o 6 ks navíc

SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub. Dochází

k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m² navíc a 6,00 montáž obrub.

Zachycení skutečného stavu dodaných kabelových komor a chrániček

SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky kabelových komor a

chrániček. Dochází k nárustu výměr.

SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen „strukturálním

substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není

schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou.

SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO

SO 401 - Veřejné osvětlení

Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů.

SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici

Jana Kouly

SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města



Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další


neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo, nebo dle třídníku ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

Investor bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za město Č.Brod:



Vyřizuje
Ing. Michal Němec

Telefon

Číslo jednací
20_046-ADV-VP-018

Datum
22. 10. 2025

Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 12 k ZBV č. 12, týkající se úpravy místních komunikací a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod v SO 102
Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k oznámení Zhotovitele na změnu stavby.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- Na základě porovnání skutečně provedeného stavu s PDPS došlo k nárůstu výměr dlažeb chodníků. V souvislosti s nutností prodloužení chodníku bylo zastiženo 6 metrů stávajících obrub, které musely být výškově upraveny pro zachování návaznosti nivelety komunikace. Tato skutečnost vedla k zařazení nové položky N4 číslo 91781.
- Uvedené změny vznikly na základě zjištěného skutečného stavu stavby během výstavby. Jsou nevyhnutelné, technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky.
- AD konstatuje, že se nejedná se o technickou změnu řešení navrženého v PDPS.
- Předmětem stanoviska AD není ověření konkrétního objemu provedených prací zahrnutého v položkách.
- Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.
- ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Objednatele a potvrzení rozsahu provedených prací zástupci TDI.
- AD bere z technického hlediska toto ohlášení Zhotovitele na vědomí.

V Praze dne 22. 10. 2025

ADVISIA

ADVISIA s.r.o. / www.advisia.cz /
projekty a řízení dopravních staveb
Rubeška 215/1 • Praha 9 • 190 00
IČ 24668613 • DIČ: CZ24668613

Ing. Michal Němec
ADVISIA s.r.o. - HIP