

Zakázka :

ič: 46356088

ÚJV Řež, a. s.

Hlavní 130, Řež, 25068 Husinec

budova 521 /domeček/ rozšíření elektroinstalace v místn č. LAB107 , LAB108.

CENOVÁ NABÍDKA

Rozsah prací a materiálu je uvedený v textu a v tabulce.

Nové kabelové příводы a jištění pro rozvaděče v místnostech LAB 107 a LAB108 včetně přemístění stávajícího rozvaděče v místnosti LAB107 .

Včetně úprava stávajícího rozvaděče a převedení rozjištění s nouzovým vypínáním stop tlačítka.

Všechny ceny jsou bez DPH.

| ROZPOČET                   |                                                                    |                  |               |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| POLOŽKY                    |                                                                    |                  |               |               |
| práce , materiál, označení | TYP                                                                | Počet (m/ks/hod) | Cena jednotky | součet ceny   |
| MATERIÁL                   | ROZVADĚČ dle stávajícího typu kompletní s atestem                  | 5                | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| MATERIÁL                   | kabel CYKY 5x16 + vodič pospojování cca 10                         | 110              | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| MATERIÁL                   | kabel CYKY 3x1,5                                                   | 60               | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| MATERIÁL                   | úložný materiál na kabely celkem+ pomocný materiál                 | 1                | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| MATERIÁL                   | jištění s vyrážecí cívkou                                          | 5                | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| MATERIÁL                   | příslušenství hlavního rozvaděče , atest rozvaděče                 | 1                | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| MATERIÁL                   | stoptlačítko                                                       | 2                | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| MONTÁŽ                     | kabeláže , trasování                                               | 1                | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| MONTÁŽ                     | instalace prvků, zapojení                                          | 1                | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| REVIZE                     | revize instalovaných prvků včetně dokumentace skutečného provedení | 1                | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| DOPRAVA                    | doprava, režie celková                                             | 1                | [REDACTED]    | [REDACTED]    |
| Součet bez DPH             |                                                                    |                  |               | 242 505,00 Kč |
| DPH 21%                    |                                                                    |                  |               | 50 926,05 Kč  |
| Součet včetně DPH          |                                                                    |                  |               | 293 431,05 Kč |

Poznámky:

[REDACTED]