

## F.1 Rozpočet stavby

### Výkopové práce souhrn

	BM	M3 á 1BM	M3	
ryhy 10x10	125,0	0,01	1,25	
výkop 20x50	36,0	0,10	3,60	
výkop 35x85	72,0	0,30	21,42	
výkop 50x120	58,0	0,60	34,80	61,07 M3

	Množství celkové	MJ	Jednotková cena	Cena celková	
<b>Výkopy zem tr.3</b>					
Výkop rýhy	61,1	M3	1150,00	70265,00	
Zásyp rýhy	61,1	M3	324,00	19796,40	90 061,4 KČ

<b>Beton (9x u lampy VO, 10x u PA)</b>					
Rozbourání betonového základu	0,95	M3	1800,00	1710,00	
Beton C15	0,95	M3	2240,00	2128,00	3 838,00 KČ

<b>Zádlazby</b>					
Obnova zeleně po výkopu	60,2	M2	91,00	5478,20	
Odstranění AB krytu	19,0	M2	602,00	11438,00	
Zřízení AB krytu	19,0	M2	1250,00	23750,00	
Odstranění dlažby	98,6	M2	170,00	16762,00	
Zpětná pokládka dlažby	98,6	M2	580,00	57188,00	114 616,20 KČ

<b>Skládkovné</b>					
Skládkovné beton (1m3 = 2,2t)	2,1	T	240,00	504,00	
Skládkovné zemina čistá (1m3 = 1,7t)	0,9	T	250,00	225,00	
Skládkovné asfalt směs (1m3 = 2,7t)	6,2	T	400,00	2480,00	3 209,00 KČ

<b>Kabelové chráničky</b>					
Koruflex PE 40/31	185,0	BM	25,00	4625,00	
Pokládka trubky	185,0	BM	20,00	3700,00	
Příplatek za zátah kabelu v ochr. trubce	185,0	BM	20,00	3700,00	12 025,00 KČ

<b>Kabely, vodiče, uzemnění</b>					
Kabel CYKY-J 3x2,5	241,0	BM	25,00	6025,00	
Zemnicí lano FeZn D10	141,0	BM	80,00	11280,00	
Pokládka uzemnění do výkopu	125,0	BM	20,00	2500,00	19 805,00 KČ

<b>Ostatní materiál a montáže</b>					
Svorka odbočná pro zemnicí lano	16,0	KS	40,00	640,00	
Nožová pojistka 10A	2,0	KS	80,00	160,00	
Kab. drážky a oprava omítky po kabelové drážce	2,0	KS	900,00	1800,00	
Drobný montážní materiál	1,0	KS	1000,00	1000,00	
Montážní pěna	1,0	KS	200,00	200,00	3 800,00 KČ

<b>Ostatní práce</b>					
Doprava materiálu a techniky	1	UKON	30000,00	30000,00	
Koordináční činnost zhotovitele	1	UKON	10000,00	10000,00	
Vytyčení před zahájením stavby	1	UKON	20000,00	20000,00	60 000,00 KČ

<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>307 354,60</b>	KČ
<b>DPH 21%</b>	<b>64 544,47</b>	KČ
<b>CENA CELKEM s DPH</b>	<b>371 899,07</b>	KČ

### Rozdělení celkové ceny na etapy

První etapa parkovacích automatů (5, 11, 12, 13, 14, 19)	74	BM	1499,29	CENA bez DPH	110 947,51	KČ
Realizace do 10.12.2025				DPH 21%	23 298,98	KČ
				<b>CENA s DPH</b>	<b>134 246,49</b>	KČ

Druhá etapa parkovacích automatů (1, 2, 3, 6, 8, 9)	131	BM	1499,29	CENA bez DPH	196 407,09	KČ
Realizace do 12 týdnů od objednávky				DPH 21%	41 245,49	KČ
				<b>CENA s DPH</b>	<b>237 652,57</b>	KČ

<b>CENA CELKEM bez DPH</b>	<b>307 354,60</b>	KČ
<b>DPH 21%</b>	<b>64 544,47</b>	KČ
<b>CENA CELKEM s DPH</b>	<b>371 899,07</b>	KČ