




Objednatel: **Město Sokolov**  
Rokycanova 1929  
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: **RYŠKA STAVBY s.r.o.**  
Stará Ovčárna 2303  
35601 Sokolov

Banka:   
Číslo účtu:   
IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **02.12.2025**  
Datum dodání: **15.12.2025**  
Vyřizuje:   
Tel.:   
E-mail: 

IČ: 22174621  
DIČ: CZ22174621

Způsob dopravy:

Objednáváme u Vás k akci: Ul. Vrchlického, Sokolov – odvod dešťových vod

| Množství | Popis                                                        | Cena bez DPH        |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0      | Ul. Vrchlického, Sokolov – odvod dešťových vod – Dodatek č.1 |                     |
|          | Cena za práce dle změnového listu č.1.....                   | 21006,74 Kč         |
|          | Cena za práce dle OBJ/1394/2025/ORM.....                     | 149656,26 Kč        |
|          | <b>Celková cena s DPH:</b>                                   | <b>170663,00 Kč</b> |
|          | <b>Celková cena s DPH:</b>                                   | <b>206502,23 Kč</b> |

Předmětem zakázky jsou dodatečné stavební práce na odvedení dešťových vod pomocí odvodňovacích žlabů u BD v ul. Vrchlického dle změnového listu č.1.

Termín dodání: 15.12.2025

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Je-li hodnota plnění vyšší jak 50 000,- Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že objednávka bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

Vzhledem k výskytu inženýrských sítí je zhotovitel povinen při provádění prací dbát zvýšené opatrnosti. Jestliže dodavatel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady dodavatele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 500,- Kč za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.

Zadavatel si vyhrazuje změnu závazku (obdobně jak je uvedeno v ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.), která bude spočívat:

a) ve změně termínů realizace za následujících podmínek:

- V případě prodlení, které bude způsobené objednatelem, popřípadě třetí stranou. V případě prodlení způsobené třetí stranou má zhotovitel povinnost ještě před uplynutím termínu dodání písemně požádat o prodloužení termínu a zároveň prokazatelně doložit, že k prodlení nedošlo jeho nečinností nebo pochybením. Žádost včetně odůvodnění musí být Objednatelem schválena. Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a nebudou mít vliv na sjednanou cenu díla. Na žádost o prodloužení termínu podanou po termínu dodání nebude brán zřetel.


- V případě prodlení, které bude způsobeno celosvětovým rozšířením nákazy obdobné jako COVID-19.

Zhotovitel má povinnost ještě před uplynutím termínu dodání písemně požádat o prodloužení termínu a zároveň prokazatelně doložit, že k prodlení nedošlo jeho nečinností nebo pochybením.

b) ve změně celkové ceny díla za následujících podmínek:

- případné zjištění nutné dodávky, popř. výměny dalších dílů z důvodu zajištění odvodu dešťových vod a s tím spojené navýšení ceny zhotovitel před realizací nejprve předloží objednateli ke schválení.

Ing. Kateřina Klepáčková  
vedoucí odboru rozvoje města



Předmětnou objednávku akceptujeme a zavazujeme se k plnění předmětu díla.

.....  
Podpis oprávněného zástupce dodavatele

Příloha:

---

---

---

| Položkový rozpočet stavby                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28/2025                                                             | Odvod dešťových vod z komunikace - přístupový chodník k byt domu Vrchlického ul.č.p.183 SOK |                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                               | Město Sokolov<br>Rokycanova 1929<br>35601 Sokolov-Sokolov           | IČO: 00259586<br>DIČ: CZ00259586                                                            |                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                               | RYŠKA STAVBY s.r.o.<br>Stará Ovčárna 2303<br>35601 Sokolov - Vítkov | IČO: 22174621<br>DIČ: CZ22174621                                                            |                       |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                               | Radomír<br>Rvška                                                    |                                                                                             |                       |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                             | Celkem                |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                             | 117 306,19            |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                             | 45 230,00             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                             | 0,00                  |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                                                                                             | 8 126,81              |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                             | 0,00                  |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                             | 170 663,00            |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                             |                       |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 %                                                                |                                                                                             | 0,00 CZK              |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 %                                                                |                                                                                             | 0,00 CZK              |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 %                                                                |                                                                                             | 170 663,00 CZK        |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 %                                                                |                                                                                             | 35 839,23 CZK         |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                             | 0,00 CZK              |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                             | <b>206 502,23 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; padding-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> v _____<br/><br/>_____<br/>Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne 1.12.2025<br/><br/>_____<br/>Za objednatele </div> </div> |                                                                     |                                                                                             |                       |

**Rekapitulace dílčích částí**

| Číslo            | Název                         | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| SO-01            | Odvodnění komunikací pro pěší | 0,00                    | 170 663,00              | 35 839,23  | 206 502,23  | 100 |
| 1                | Stavební práce                | 0,00                    | 149 656,26              | 31 427,81  | 181 084,07  | 88  |
| 1                | Vícepráce                     | 0,00                    | 21 006,74               | 4 411,42   | 25 418,16   | 12  |
| Celkem za stavbu |                               | 0,00                    | 170 663,00              | 35 839,23  | 206 502,23  | 100 |

**Rekapitulace dílů**

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 55 839,70  | 32,7  |
| 4           | Vodorovné konstrukce           | HSV      |  |  | 4 566,60   | 2,7   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 40 500,00  | 23,7  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 2 742,00   | 1,6   |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 2 850,00   | 1,7   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 10 807,89  | 6,3   |
| 733         | Rozvod potrubí                 | PSV      |  |  | 45 230,00  | 26,5  |
| VN          | Vedlejší náklady               | VN       |  |  | 8 126,81   | 4,8   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 170 663,00 | 100,0 |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                                                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 28/2025 | Odvod dešťových vod z komunikace - přístupový chodník k byt domu Vrchlického ul.č.p.183 S |
| O: | SO-01   | Odvodnění komunikací pro pěší                                                             |
| R: | 1       | Stavební práce                                                                            |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                     |               |                                                                                                                 |     |           |           |        |
| 1                                             | 113106231     | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu                                                                   | m2  | 15,00000  |           |        |
|                                               |               | 3*1*3                                                                                                           |     | 9,00000   |           |        |
|                                               |               | 3*2*1                                                                                                           |     | 6,00000   |           |        |
| 2                                             | 121101101     | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                                                                            | m3  | 23,40000  |           |        |
|                                               |               | 39*0,6                                                                                                          |     | 23,40000  |           |        |
| 3                                             | 132201111     | Hloubení rýh š do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ                                                              | m3  | 18,72000  |           |        |
|                                               |               | 39*0,6*0,6                                                                                                      |     | 18,72000  |           |        |
| 4                                             | 132201119     | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3                                                              | m3  | 18,72000  |           |        |
| 5                                             | 139601102     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                   | m3  | 2,00000   |           |        |
|                                               |               | 2                                                                                                               |     | 2,00000   |           |        |
| 6                                             | 162201102     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m                                                                  | m3  | 10,49000  |           |        |
|                                               |               | 2,3+8,19                                                                                                        |     | 10,49000  |           |        |
| 7                                             | 162701105     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                               | m3  | 10,49000  |           |        |
|                                               |               | 2,3+8,19                                                                                                        |     | 10,49000  |           |        |
| 8                                             | 167101101     | Nakládání výkopku z hor. 1 - 4 v množství do 100 m3                                                             | m3  | 10,49000  |           |        |
| 9                                             | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím                                                                             | m3  | 8,23000   |           |        |
|                                               |               | kanalizace : (39*0,6*0,6)-(2,3+8,19)                                                                            |     | 8,23000   |           |        |
| 10                                            | 175101101     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm                                          | m3  | 8,19000   |           |        |
|                                               |               | 39*0,7*0,3                                                                                                      |     | 8,19000   |           |        |
| 11                                            | 181301101     | Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2                                                              | m2  | 150,00000 |           |        |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>            |               |                                                                                                                 |     |           |           |        |
| 12                                            | 451572111     | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                                                                   | m3  | 2,34000   |           |        |
|                                               |               | 39*0,6*0,1                                                                                                      |     | 2,34000   |           |        |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                      |               |                                                                                                                 |     |           |           |        |
| 13                                            | 564661111     | Podklad ze štěrku dle po ztuhnutí tloušťky 20 cm                                                                | m2  | 15,00000  |           |        |
| 14                                            | 596215021     | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                                                | m2  | 15,00000  |           |        |
| 15                                            | 597071122     | Žlab odvodňovací MEA SELF LINE, dl. 1000 mm, třída zatížení B 125 stavební výška 115 mm, můstkový litinový rošt | kus | 9,00000   |           |        |
|                                               |               | 3 x vchod : 9                                                                                                   |     | 9,00000   |           |        |
| 16                                            | 597101112     | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125 včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN               | m   | 9,00000   |           |        |
| <b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |               |                                                                                                                 |     |           |           |        |
| 17                                            | 910661111     | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm                              | m   | 5,00000   |           |        |
|                                               |               | obruby : 5                                                                                                      |     | 5,00000   |           |        |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>             |               |                                                                                                                 |     |           |           |        |
| 18                                            | 970041200     | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm                                                                   | kpl | 1,00000   |           |        |
|                                               |               | otvor bet. šachta : 1                                                                                           |     | 1,00000   |           |        |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>        |               |                                                                                                                 |     |           |           |        |
| 19                                            | 998223011     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždic                                                                   | 1   | 29,24520  |           |        |
| <b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>                |               |                                                                                                                 |     |           |           |        |
| 20                                            | 721176224     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm                                                               | m   | 8,00000   |           |        |
|                                               |               | 8                                                                                                               |     | 8,00000   |           |        |
| 21                                            | 721176232     | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 3,2 mm                                                             | m   | 40,00000  |           |        |
|                                               |               | 40                                                                                                              |     | 40,00000  |           |        |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>               |               |                                                                                                                 |     |           |           |        |

### Položkový rozpočet

|    |         |                                                                                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 28/2025 | Odvod dešťových vod z komunikace - přístupový chodník k byt domu Vrchlického ul.č.p.183 S |
| O: | SO-01   | Odvodnění komunikací pro pěší                                                             |
| R: | 1       | Stavební práce                                                                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|--------|----------|-----------|--------|
| 22   | 005124010R    | VRN           | Soubor | 1,00000  |           |        |

**Položkový rozpočet**

|    |         |                                                                                           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 28/2025 | Odvod dešťových vod z komunikace - přístupový chodník k byt domu Vrchlického ul.č.p.183 S |
| O: | SO-01   | Odvodnění komunikací pro pěší                                                             |
| R: | 1       | Vícepráce                                                                                 |

| P.č                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                     |               |                                                                                                                 |        |          |           |        |
| 1                                             | 113106231     | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu                                                                   | m2     | 3,00000  |           |        |
|                                               |               | 3*1                                                                                                             |        | 3,00000  |           |        |
| 2                                             | 121101101     | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m                                                                            | m3     | 5,00000  |           |        |
|                                               |               | 5                                                                                                               |        | 5,00000  |           |        |
| 3                                             | 132201111     | Hloubení rýh š do 60 cm v hor 3 do 100 m3, STROJNĚ                                                              | m3     | 0,72000  |           |        |
|                                               |               | 4*0,6*0,3                                                                                                       |        | 0,72000  |           |        |
| 4                                             | 132201118     | Příplatek za leprnost - hloubení rýh 60 cm v hor 3                                                              | m3     | 0,72000  |           |        |
| 5                                             | 136001102     | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                   | m3     | 0,30000  |           |        |
|                                               |               | 0,3                                                                                                             |        | 0,30000  |           |        |
| 6                                             | 162701105     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                               | m3     | 1,02000  |           |        |
|                                               |               | 0,72+0,3                                                                                                        |        | 1,02000  |           |        |
| 7                                             | 167101101     | Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3                                                             | m3     | 1,02000  |           |        |
|                                               |               | 0,72+0,3                                                                                                        |        | 1,02000  |           |        |
| 8                                             | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                             | m3     | 0,30000  |           |        |
|                                               |               | kanalizace : 0,3+0,72-0,48-0,24                                                                                 |        | 0,30000  |           |        |
| 9                                             | 175101101     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm                                     | m3     | 0,48000  |           |        |
|                                               |               | 4*0,6*0,2                                                                                                       |        | 0,48000  |           |        |
| 10                                            | 181301101     | Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2                                                               | m2     | 6,00000  |           |        |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>            |               |                                                                                                                 |        |          |           |        |
| 11                                            | 451572111     | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                                                                   | m3     | 0,24000  |           |        |
|                                               |               | 4*0,6*0,1                                                                                                       |        | 0,24000  |           |        |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                      |               |                                                                                                                 |        |          |           |        |
| 12                                            | 564861111     | Podklad ze štěrku do zhutnění tloušťky 20 cm                                                                    | m2     | 3,00000  |           |        |
|                                               |               | 3                                                                                                               |        | 3,00000  |           |        |
| 13                                            | 596215021     | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                                                | m2     | 3,00000  |           |        |
| 14                                            | 597071122     | Žlab odvodňovací MEA SELF LINE, dl. 1000 mm, třída zatížení B 125 stavební výška 115 mm, mřížkový litinový rošt | kus    | 3,00000  |           |        |
|                                               |               | 1 x vhod : 3                                                                                                    |        | 3,00000  |           |        |
| 15                                            | 597101112     | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton B 125 včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN               | m      | 3,00000  |           |        |
| <b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |               |                                                                                                                 |        |          |           |        |
| 16                                            | 916861111     | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm                              | m      | 1,00000  |           |        |
|                                               |               | obruby : 1                                                                                                      |        | 1,00000  |           |        |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>        |               |                                                                                                                 |        |          |           |        |
| 17                                            | 998223011     | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                                                                  | t      | 3,70567  |           |        |
| <b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>                |               |                                                                                                                 |        |          |           |        |
| 18                                            | 721176232     | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 3,2 mm                                                             | m      | 6,00000  |           |        |
|                                               |               | 6                                                                                                               |        | 6,00000  |           |        |
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>               |               |                                                                                                                 |        |          |           |        |
| 19                                            | 005124010R    | VRN                                                                                                             | Soubor | 1,00000  |           |        |