

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 231

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 12. 12. 2025	žst. Svitavy	Oprava přejezdu P6829 v km 229,110	denní 1. a 2. 12. (2 x 6hod)	ne	jednorázová	obj. č. 231	217 114,59 Kč
Celková cena							217 114,59 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava přejezdu P6829 v km 229,110

Místo: žst. Svitavy

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							217 114,59	
HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	5907015006	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar UIC60, 60E2.	m	35,000			dle RD
2	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65.	kus	8,000			dle RD
3	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových.	kus	4,000			dle RD
4	K	5910021010	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřřev standardní spára svar sériový tv. UIC60.	svar	4,000			dle RD
5	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60.	svar	2,000			dle RD
6	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek.	m	64,000			dle RD
7	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek.	m	64,000			dle RD
8	K	5913035210	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m	10,800			dle RD
9	K	5913040210	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek.	m	10,800			dle RD
OST Ostatní								
10	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na znáteční cestu dopravci.	kus	1,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
11	K	033111001	Provozní vlivy Vvluka silničního provozu se zajištěním obížděvk	kpl	1,000			dle RD
12	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
13	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD