

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: xxx

Datum: 06.11.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
036	Oprava poškozeného vazebního kabelu automatického bloku Kralupy - Nelahozeves	213 383,15	0,00	44 810,46	258 193,61	195 415,60	17 967,55	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	153 981,60	0,00	32 336,14	186 317,74	143 766,60	10 215,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	1 020,00	0,00	214,20	1 234,20	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	58 381,55	0,00	12 260,13	70 641,68	51 649,00	6 732,55	0,00	0,00	0,00
Celkem		213383,15	0,00	44810,46	258193,61	195415,60	17967,55	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Oprava poškozeného vazebního kabelu automatického bloku Kralupy - Nelahozeves
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: TÚ Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves

Zpracoval: xxx
Datum: 6. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	10 215,00	10 215,00	0,000	
5		Komunikace pozemní					0,00	10 215,00	10 215,00	0,000	
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	4,500	1 940,00	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00000	0,000
výkop č. 1											
0,5*0,3*10					1,500						
výkop č. 2											
0,5*0,3*7					1,050						
výkop č. 3											
0,5*0,3*8					1,200						
výkop č. 4											
0,5*0,3*3					0,450						
výkop č. 5											
0,5*0,3*2					0,300						
Součet					4,500						
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	4,500	330,00	0,00	1 485,00	1 485,00	0,00000	0,000
zához č. 1											
0,5*0,3*10					1,500						
zához č. 2											
0,5*0,3*7					1,050						
zához č. 3											
0,5*0,3*8					1,200						
zához č. 4											
0,5*0,3*3					0,450						
zához č. 5											
0,5*0,3*2					0,300						
Součet					4,500						

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Oprava poškozeného vazebního kabelu automatického bloku Kralupy - Nelahozeves
Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: TÚ Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves

Zpracoval: xxx
Datum: 6. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST			Ostatní			20 350,00	123 416,60	143 766,60	0,000		
3	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	10,000	1 020,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00000	0,000
v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy											
4	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 300,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00000	0,000
včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení											
5	759	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	22,000	295,00	6 490,00	0,00	6 490,00	0,00000	0,000
6	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	6,000	2 310,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00000	0,000
7	R	7590525030	Odplastování celoplastového kabelu jedноплащového do 100 párů	m	18,000	74,70	0,00	1 344,60	1 344,60	0,00000	0,000
8	R	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouплащového do 100 párů	m	4,200	122,00	0,00	512,40	512,40	0,00000	0,000
9	R	7590525232	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	22,000	40,50	0,00	891,00	891,00	0,00000	0,000
10	R	7590525417	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 60 žil	kus	6,000	8 750,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00000	0,000
11	R	7590525767	Úpravení konců kabelu k číslování jednostrannému	kus	12,000	338,00	0,00	4 056,00	4 056,00	0,00000	0,000
12	R	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	18,000	70,10	0,00	1 261,80	1 261,80	0,00000	0,000
13	R	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	180,000	35,30	0,00	6 354,00	6 354,00	0,00000	0,000
14	R	7590555455	Značení trasy vedení	m	800,000	19,40	0,00	15 520,00	15 520,00	0,00000	0,000
15	R	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	30,000	867,00	0,00	26 010,00	26 010,00	0,00000	0,000
16	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	11,000	78,80	0,00	866,80	866,80	0,00000	0,000
Celkem							20 350,00	133 631,60	153 981,60	0,000	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Oprava poškozeného vazebního kabelu automatického bloku Kralupy - Nelahozeves
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: TÚ Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves

Zpracoval: xxx
Datum: 6. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							87,00	933,00	1 020,00		0,001
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							87,00	933,00	1 020,00		0,001
1	R	460581131	Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	30,000	34,00	87,00	933,00	1 020,00	0,00002	0,001
Celkem							87,00	933,00	1 020,00		0,001

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Oprava poškozeného vazebního kabelu automatického bloku Kralupy - Nelahozeves
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: TÚ Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves

Zpracoval: xxx
Datum: 6. 11. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní		0,00		51 649,00		51 649,00		0,000	
1	R	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	11,000	435,00	0,00	4 785,00	4 785,00	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	116,000	404,00	0,00	46 864,00	46 864,00	0,00000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		0,00		6 732,55		6 732,55		0,000	
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 346,510	5,00	0,00	6 732,55	6 732,55	0,00000	0,000
		dotčené práce									
		Celkem		0,00		58 381,55		58 381,55		0,000	