

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vločka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, na
základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

korespondenční adresa: Správa toků – oblast povodí Moravy,

U Skláren 781, 755 01 Vsetín

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Farma BORVILL, s. r. o.

se sídlem č.p. 81, 53345 Dolany

IČO: 027 16 917

DIČ: CZ02716917

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vločka
33328

zastoupená Ivetou Vilímovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 282246956/0300

datová schránka: jmfd9mb

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **“REVITALIZACE MITOČÍN“**, evidenční číslo zakázky: S957/2025/199, a to dle projektové dokumentace **“Revitalizace Mitočín“**, vypracované firmou **TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.**, IČ 633 20 819, [REDAKCE] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je revitalizace nivy vodního toku **“Duraňský potok, IDVT 10197407“**. Jedná se o vytvoření sedmi tůní (SO 01 až SO 07) různých tvarů a velikostí, průtočných i neprůtočných. Tůně budou prostorově i hloubkově členité, svým charakterem přírodně blízké. Vytěžená zemina bude použita k tvorbě tělesa zemního valu (tůň SO 04) a k úpravě terénu v místě stavby. Kácení dřevin není součástí této zakázky, bude provedeno v předstihu LS Černá Hora. V rámci stavby je řešeno pouze odstranění pařezů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení stavby /záměru vydaného Městským úřadem (MěÚ) Konice dne 15.07.2025 pod č. j. R/2025/100414/4 (s nabytím právní moci dne 01.08.2025 vydaného vyrozuměním dne 10.9.2025 pod č.j. R/2025/100414/5), kopii povolení nakládání s povrchovými vodami – akumulace povrchových vod vydaného MěÚ Konice dne 14.7.2025.
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- zajištění umístění štítku o ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- aktualizace povodňového plánu a havarijního plánu,
- provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného povodňového a havarijního plánu,
- provedení opatření k ochraně volně žijících živočichů vyplývajících z JES,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu výstavby,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu, pořízení fotodokumentace z celého jejího průběhu i z celé stavby,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odpovědným geodetem (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
- ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

5. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného

provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

7. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
8. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
10. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín převzetí staveniště: **24. 11. 2025**
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 4 smlouvy, nejpozději dne **31. 3. 2026**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

4. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **989 000 Kč (slovy: devět set osmdesát devět tisíc korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli elektronicky na adresu TDS, uvedenou v záhlaví smlouvy, popř. prostřednictvím datové schránky ID DS: e8jcfns; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtována zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2025 alespoň 90 % ceny za dílo.

Případná zbývající část za dílo bude zhotovitelem vyúčtována v roce 2026.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatel předložit.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatel ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,

- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

18. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
20. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),

- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

21. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
22. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
23. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
24. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
25. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
26. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
27. Zhotovitel je povinen dodržet /plnit veškeré podmínky stanovené v “Závazném stanovisku, jednotném environmentálním stanovisku (ZJES)” vydaném MěÚ Konice – DOSS pod č.j.: R/2024/44349/2 ze dne 21.11.2024.

28. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
29. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
30. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje havarijní plán.
31. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
32. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

- b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 3 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 14 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 15 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 33 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
 5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 17 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 6. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 7. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

8. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
9. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

- b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč¹, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....
ST OP Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Iveta Vilímová
jednatelka
Farma BORVILL, s. r. o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 51/2024
Stavba: 51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

KSO:
Místo: Skřípov

CC-CZ:
Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Farma BORVILL, s. r. o.

IČ: 02716917
DIČ: CZ02716917

Projektant:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Zpracovatel:
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			989 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	989 000,00	207 690,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 196 690,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 51/2024

Stavba: 51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Místo: **Skřípov**

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

989 000,00

1 196 690,00

SO 00	SO 00 - Příprava území	44 801,65	54 210,00
SO 01	SO 01 - Tůň 1	52 683,43	63 746,95
SO 02	SO 02 - Tůň 2	18 164,79	21 979,40
SO 03	SO 03 - Tůň 3	27 505,18	33 281,27
SO 04	SO 04 - Tůň 4	589 354,01	713 118,35
SO 05	SO 05 - Tůň 5	88 986,15	107 673,24
SO 06	SO 06 - Tůň 6	28 173,58	34 090,03
SO 07	SO 07 - Tůň 7	52 993,95	64 122,68
VON	VON - Ostatní a vedlejší náklady	86 337,26	104 468,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 00 - SO 00 - Příprava území

KSO:

Místo: Skřípov

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			44 801,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	44 801,65	21,00%	9 408,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		54 210,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 00 - SO 00 - Příprava území

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 801,65

HSV - Práce a dodávky HSV

44 801,65

1 - Zemní práce

36 021,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 780,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 00 - SO 00 - Příprava území

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 801,65

D HSV Práce a dodávky HSV

44 801,65

D 1 Zemní práce

36 021,25

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	100,000	216,80	21 680,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
VV 100,0 "viz. výkaz výměr

100,000

2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	35,000	409,75	14 341,25	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm
VV 35,0 "viz. výkaz výměr

35,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 780,40

3	K	9891RFP.1_	Firem. pol.: Zajištění likvidace pařezů dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	116,000	65,04	7 544,64	
---	---	------------	---	----	---------	-------	----------	--

PP Firem. pol.: Zajištění likvidace pařezů dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek

VV Variantní řešení - ekologická likvidace pařezů např. štěpkováním, drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení, případně uložení pařezů v místě stavby

VV 116,0 "viz. výkaz výměr

116,000

4	K	9891RFP.16	Firem. pol.: Zajištění uložení pařezů v místě stavby	ks	19,000	65,04	1 235,76	
---	---	------------	--	----	--------	-------	----------	--

PP Firem. pol.: Zajištění uložení pařezů v místě stavby

VV Položka zahrnuje přesun a uložení pařezů v místě stavby
VV 15,0 "viz. výkaz výměr, uložit do zátop jako úkryty

15,000

VV 4,0 "viz. výkaz výměr, využít v místě stavby jako broukoviště

4,000

VV Součet

19,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Tůň 1

KSO:

Místo: Skřípov

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			52 683,43
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 683,43	21,00%	11 063,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		63 746,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Tůň 1

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 683,43

HSV - Práce a dodávky HSV

52 683,43

1 - Zemní práce

52 683,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Tuň 1

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 683,43

D HSV Práce a dodávky HSV

52 683,43

D 1 Zemní práce

52 683,43

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	99,890	55,28	5 521,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		99,89 "viz. výkaz výměr, zátopa, tl. vrstvy 0,40 m		99,890			
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	43,520	79,67	3 467,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		174,08*0,25 "viz. výkaz výměr, zátopa		43,520			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	130,560	88,35	11 534,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		174,08*0,75 "viz. výkaz výměr, zátopa		130,560			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	199,780	43,20	8 630,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		2*99,89 "viz. výkaz výměr		199,780			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	174,080	48,40	8 425,47	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		174,08 "viz. výkaz výměr, přesun na mezideponii - použití v rámci objektu SO 04		174,080			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	99,890	24,99	2 496,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění					
	VV		99,89 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		99,890			
7	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	249,725	20,87	5 211,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		99,89/0,40		249,725			
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	149,070	8,78	1 308,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		149,07 "viz. výkaz výměr, zátopa		149,070			
9	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	132,430	45,96	6 086,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		132,43 "viz. výkaz výměr, zátopa		132,430			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Tůň 2

KSO:

Místo: Skřípov

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH				18 164,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	18 164,79	21,00%	3 814,61	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		21 979,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Tůň 2

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 164,79

HSV - Práce a dodávky HSV

18 164,79

1 - Zemní práce

18 164,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Tuň 2

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 164,79

D HSV Práce a dodávky HSV

18 164,79

D 1 Zemní práce

18 164,79

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	36,820	55,28	2 035,41	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		36,82 "viz. výkaz výměr, zátopa, tl. vrstvy 0,40 m		36,820			
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,863	95,93	946,16	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		39,45*0,25 "viz. výkaz výměr, zátopa		9,863			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,588	119,78	3 544,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		39,45*0,75 "viz. výkaz výměr, zátopa		29,588			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	73,640	43,20	3 181,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		2*36,82 "viz. výkaz výměr		73,640			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,450	48,40	1 909,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		39,45 "viz. výkaz výměr, přesun na mezideponii - použit v rámci objektu SO 04		39,450			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	36,820	24,99	920,13	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění					
	VV		36,82 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		36,820			
7	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	92,050	20,87	1 921,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		36,82/0,40		92,050			
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	37,660	8,78	330,65	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		37,66 "viz. výkaz výměr, zátopa		37,660			
9	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	73,470	45,96	3 376,68	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		73,47 "viz. výkaz výměr, zátopa		73,470			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Tůň 3

KSO:

Místo: Skřípov

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			27 505,18
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 505,18	21,00%	5 776,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	33 281,27
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Tůň 3

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 505,18

HSV - Práce a dodávky HSV

27 505,18

1 - Zemní práce

27 505,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Tuň 3

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 505,18

D HSV Práce a dodávky HSV

27 505,18

D 1 Zemní práce

27 505,18

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	50,700	55,28	2 802,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		50,70 "viz. výkaz výměr, zátopa, tl. vrstvy 0,40 m		50,700			
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	19,890	95,93	1 908,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		79,56*0,25 "viz. výkaz výměr, zátopa		19,890			
3	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	59,670	105,69	6 306,52	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		79,56*0,75 "viz. výkaz výměr, zátopa		59,670			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	101,400	43,20	4 380,48	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		2*50,70 "viz. výkaz výměr		101,400			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,560	48,40	3 850,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		79,56 "viz. výkaz výměr, přesun na mezideponii - použit v rámci objektu SO 04		79,560			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	50,700	24,99	1 266,99	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění					
	VV		50,70 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		50,700			
7	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	126,750	20,87	2 645,27	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		50,70/0,40		126,750			
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	65,470	8,78	574,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		65,47 "viz. výkaz výměr, zátopa		65,470			
9	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	82,020	45,96	3 769,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		82,02 "viz. výkaz výměr, zátopa		82,020			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Tůň 4

KSO:

Místo: Skřípov

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			589 354,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	589 354,01	21,00%	123 764,34
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		713 118,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Tuň 4

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

589 354,01

HSV - Práce a dodávky HSV

589 354,01

1 - Zemní práce

400 318,23

4 - Vodorovné konstrukce

147 641,05

8 - Trubní vedení

3 349,56

998 - Přesun hmot

38 045,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Tuň 4

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

589 354,01

D HSV Práce a dodávky HSV

589 354,01

D 1 Zemní práce

400 318,23

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	720,580	55,28	39 833,66	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		467,72 "viz. výkaz výměr, zátopa, tl. vrstvy 0,40 m		467,720			
	VV		252,86 "viz. výkaz výměr, zemní val, tl. vrstvy 0,40 m		252,860			
	VV		Součet		720,580			
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	75,066	69,92	5 248,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		235,89*0,25 "viz. výkaz výměr, zátopa		58,973			
	VV		58,17*0,25 "viz. výkaz výměr, zemní val - zal. tělesa		14,543			
	VV		(5,0*0,4*1,5+0,8*1,0*4,0)*0,25 "viz. výkaz výměr, zemní val - koryto odtoku		1,550			
	VV		Součet		75,066			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	225,196	88,35	19 896,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		235,89*0,75 "viz. výkaz výměr, zátopa		176,918			
	VV		58,17*0,75 "viz. výkaz výměr, zemní val - zal. tělesa		43,628			
	VV		(5,0*0,4*1,5+0,8*1,0*4,0)*0,75 "viz. výkaz výměr, zemní val - koryto odtoku		4,650			
	VV		Součet		225,196			
4	K	132151701	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 pro LTM	m3	3,713	422,22	1 567,70	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapazených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		(45,0*0,33)*0,25 "viz. výkaz výměr, zemní val		3,713			
5	K	132251701	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 pro LTM	m3	11,138	747,96	8 330,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení rýh šířky do 800 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapazených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		(45,0*0,33)*0,75 "viz. výkaz výměr, zemní val		11,138			
6	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	1 441,160	43,20	62 258,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení - ohumsování svah a rovina, přebytek bude rozprostřen v místě stavby					
	VV		2*720,58 "viz. výkaz výměr		1 441,160			
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 460,310	48,40	70 679,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		235,89+58,17+6,20 "viz. výkaz výměr, výkop zátopa + výkop zemní val, přesun na mezideponii		300,260			
	VV		45,0*0,33 "viz. výkaz výměr, výkop rýhy, přesun na mezideponii		14,850			
	VV		1080,64 "viz. výkaz výměr, hutněný násyp, přesun zeminy z mezideponie do násypu zemního valu		1 080,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			64,56 "přebytečná zemina, přesun přebytečné zeminy na místo uložení		64,560			
			Součet		1 460,310			
8	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	720,580	24,99	18 007,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění					
	VV		Naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii					
	VV		266,50*0,1 "viz. výkaz výměr, zemní val, ohumusování svah		26,650			
	VV		202,37*0,1 "viz. výkaz výměr, zemní val, ohumusování rovina		20,237			
	VV		467,72+252,86-26,65-20,237 "sejmutí humózních vrstev zátopa + sejmutí humózních vrstev zemní val - ohumusování rovina - ohumusování svah;		673,693			
	VV		rozprostření zeminy v místě stavby					
	VV		Součet		720,580			
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 145,200	30,24	34 630,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		nakládání zeminy na mezideponii					
	VV		1080,64 "viz. výkaz výměr, zemina do hutněného násypu		1 080,640			
	VV		64,56 "přebytečná zemina, uložení v místě stavby		64,560			
	VV		Součet		1 145,200			
10	K	171103202	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu přes 20 do 50 %	m3	1 080,640	48,78	52 713,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu					
	VV		1080,64 "viz. výkaz výměr, zemní val		1 080,640			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	64,560	11,98	773,43	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		Uložení přebytečného výkopku v místě stavby - vč. jeho rozhrutí, úpravy plochy po uložení					
	VV		174,08 "přebytek zeminy - objekt SO 01		174,080			
	VV		39,45 "přebytek zeminy - objekt SO 02		39,450			
	VV		79,56 "přebytek zeminy - objekt SO 03		79,560			
	VV		235,89+58,17+6,20+14,85-1080,64 "nedostatek zeminy - objekt SO 04 (výkop zátopa + výkop zemní val + výkop rýhy - hutněný násyp zemní val)		-765,530			
	VV		313,84 "přebytek zeminy - objekt SO 05		313,840			
	VV		62,89 "přebytek zeminy - objekt SO 06		62,890			
	VV		160,27 "přebytek zeminy - objekt SO 07		160,270			
	VV		Součet		64,560			
12	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	202,370	5,32	1 076,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	VV		202,37 "viz. výkaz výměr, zemní val		202,370			
13	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	1 684,233	20,87	35 149,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		(720,58-(266,50*0,1)-(202,37*0,1))/0,40 "viz. výkaz výměr		1 684,233			
14	K	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	266,500	26,56	7 078,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m					
	VV		266,50 "viz. výkaz výměr, zemní val		266,500			
15	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	202,370	3,78	764,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		202,37 "viz. výkaz výměr, zemní val		202,370			
16	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	4,047	108,40	438,69	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní krajinná-rovinná					
	VV		202,37*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		4,047			
17	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	266,500	6,34	1 689,61	CS ÚRS 2024 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	VV		266,50 "viz. výkaz výměr, zemní val		266,500			
18	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	5,330	108,40	577,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová					
	VV		266,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,330			
19	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 540,030	8,78	13 521,46	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		1209,73 "viz. výkaz výměr, zátopa		1 209,730			
	VV		330,30 "viz. výkaz výměr, zemní val		330,300			
	VV		Součet		1 540,030			
20	K	182151111	Svahování v záfezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	154,580	45,96	7 104,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		105,41 "viz. výkaz výměr, zátopa		105,410			
	VV		49,17 "viz. výkaz výměr, zemní val		49,170			
	VV		Součet		154,580			
21	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	478,380	39,67	18 977,33	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		478,38 "viz. výkaz výměr, zemní val		478,380			
	D	4	Vodorovné konstrukce				147 641,05	
22	K	457542111	Filtrační vrstvy ze štěrku dle se zhuštění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	2,495	634,14	1 582,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrku dle se zhuštění do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm					
	VV		1,08*11,55*0,2 "viz. výkaz výměr, zemní val, filtr ŠD 32/63, tl. 200 mm		2,495			
23	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10° do 35° š do 3 m	m2	79,065	34,53	2 730,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně zakotvení okraje o sklonu přes 10° do 35°, šířky geotextilie do 3 m					
	VV		6,3*12,55 "viz. výkaz výměr		79,065			
24	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	86,977	18,97	1 649,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2					
	VV		79,07*1,10 " na přesah 10 %		86,977			
25	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	14,850	1 897,00	28 170,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg					
	VV		45,0*0,33 "viz. výkaz výměr, zemní val, patka z LK nad 200 kg		14,850			
26	K	463211153BR	Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce s prosypem	m3	22,754	1 897,00	43 164,34	
	PP		Firem. pol.: Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce s prosypem					
	VV		1,97*11,55 "viz. výkaz výměr, zemní val, zdrsňená rovnanina z LK 300 - 500 kg s prosypem		22,754			
27	K	463212111SV4	Rovnanina z lomového kamene nad 1000 kg s prosypem	m3	3,200	2 162,58	6 920,26	
	PP		Rovnanina z lomového kamene nad 1000 kg s prosypem					
	VV		1,0*0,8*4,0 "viz. výkaz výměr, zemní val, stabilizační pas z LK nad 1000 kg s prosypem jemnou frakcí kamene		3,200			
28	K	464511122	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	59,400	1 067,74	63 423,76	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg					
	VV		6,0*49,5*0,2 "viz. výkaz výměr, zemní val, pohoz z LK hm. do 100 kg, tl. 0,2 m		59,400			
	D	8	Trubní vedení				3 349,56	
29	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 315	m	20,000	111,11	2 222,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 315					
	VV		20,0 "viz. výkaz výměr		20,000			
30	K	877370310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	292,68	585,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 300					
31	M	28611728	víčko kanalizace plastové KG DN 315	kus	1,000	162,60	162,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		víčko kanalizace plastové KG DN 315					
	VV		1,0 "zaslepení potrubí po provedení stavby zemního valu		1,000			
32	M	28651246	zátky kanalizační PVC-U plnostěnná DN 300	kus	1,000	379,40	379,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		zátky kanalizační PVC-U plnostěnná DN 300					
	VV		1,0 "zaslepení potrubí po provedení stavby zemního valu		1,000			
	D	998	Přesun hmot				38 045,17	
33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	203,461	186,99	38 045,17	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 05 - SO 05 - Tůň 5

KSO:

Místo: Skřípov

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

88 986,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 986,15	21,00%	18 687,09
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 673,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 05 - SO 05 - Tůň 5

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 986,15

HSV - Práce a dodávky HSV

88 986,15

1 - Zemní práce

88 986,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 05 - SO 05 - Tuň 5

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 986,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 986,15	
D	1		Zemní práce				88 986,15	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	167,510	55,28	9 259,95	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		167,51 "viz. výkaz výměr, zátopa, tl. vrstvy 0,40 m		167,510			
2	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	78,460	69,92	5 485,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		313,84*0,25 "viz. výkaz výměr, zátopa		78,460			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	235,380	88,35	20 795,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		313,84*0,75 "viz. výkaz výměr, zátopa		235,380			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	335,020	43,20	14 472,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		2*167,51 "viz. výkaz výměr		335,020			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	313,840	48,40	15 189,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		313,84 "viz. výkaz výměr, přesun na mezideponii - použití v rámci objektu SO 04		313,840			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	167,510	24,99	4 186,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění					
	VV		167,51 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		167,510			
7	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	418,775	20,87	8 739,83	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		167,51/0,40		418,775			
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	277,340	8,78	2 435,05	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		277,34 "viz. výkaz výměr, zátopa		277,340			
9	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	183,220	45,96	8 420,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		183,22 "viz. výkaz výměr, zátopa		183,220			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Tůň 6

KSO:

Místo: Skřípov

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			28 173,58
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 173,58	21,00%	5 916,45
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	34 090,03
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Tůň 6

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 173,58

HSV - Práce a dodávky HSV

28 173,58

1 - Zemní práce

28 173,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 06 - SO 06 - Tuň 6

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 173,58

D HSV Práce a dodávky HSV

28 173,58

D 1 Zemní práce

28 173,58

1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	56,430	55,28	3 119,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		56,43 "viz. výkaz výměr, zátopa, tl. vrstvy 0,40 m		56,430			
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	15,723	95,93	1 508,31	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		62,89*0,25 "viz. výkaz výměr, zátopa		15,723			
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	47,168	119,78	5 649,78	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		62,89*0,75 "viz. výkaz výměr, zátopa		47,168			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	112,860	43,20	4 875,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		2*56,43 "viz. výkaz výměr		112,860			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	62,890	48,40	3 043,88	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		62,89 "viz. výkaz výměr, přesun na mezideponii - použit v rámci objektu SO 04		62,890			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	56,430	24,99	1 410,19	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění					
	VV		56,43 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		56,430			
7	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	141,075	20,87	2 944,24	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		56,43/0,40		141,075			
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	56,260	8,78	493,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		56,26 "viz. výkaz výměr, zátopa		56,260			
9	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	111,580	45,96	5 128,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		111,58 "viz. výkaz výměr, zátopa		111,580			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 07 - SO 07 - Tůň 7

KSO:

Místo: Skřípov

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH

52 993,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 993,95	21,00%	11 128,73
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 122,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 07 - SO 07 - Tůň 7

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 993,95

HSV - Práce a dodávky HSV

52 993,95

1 - Zemní práce

52 993,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

SO 07 - SO 07 - Tuň 7

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 993,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 993,95	
D	1		Zemní práce				52 993,95	
1	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	105,180	55,28	5 814,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		105,18 "viz. výkaz výměr, zátopa, tl. vrstvy 0,40 m		105,180			
2	K	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	40,068	79,67	3 192,22	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		25 % hor. sk. 1,2					
	VV		160,27*0,25 "viz. výkaz výměr, zátopa		40,068			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	120,203	88,35	10 619,94	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	VV		75 % hor. sk. 3					
	VV		160,27*0,75 "viz. výkaz výměr, zátopa		120,203			
4	K	162206113	Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	210,360	43,20	9 087,55	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		přesun na mezideponii a na místo uložení					
	VV		uložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		2*105,18 "viz. výkaz výměr		210,360			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	160,270	48,40	7 757,07	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		160,27 "viz. výkaz výměr, přesun na mezideponii - použití v rámci objektu SO 04		160,270			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	105,180	24,99	2 628,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nakládání neulehlého výkopku z hromad zemin schopné zúrodnění					
	VV		105,18 "naložení zeminy schopné zúrodnění na mezideponii		105,180			
7	K	181006115	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	262,950	20,87	5 487,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m					
	VV		Rozprostření přebytečné zeminy schopné zúrodnění bude provedeno v místě stavby					
	VV		105,18/0,40		262,950			
8	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	144,220	8,78	1 266,25	CS ÚRS 2024 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		144,22 "viz. výkaz výměr, zátopa		144,220			
9	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	155,360	45,96	7 140,35	CS ÚRS 2024 02
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		155,36 "viz. výkaz výměr, zátopa		155,360			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

VON - VON - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Skřípov

CC-CZ:

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Farma BORVILL, s. r. o.

IČ:

02716917

DIČ:

CZ02716917

Projektant:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Zpracovatel:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Poznámka:

Cena bez DPH			86 337,26
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 337,26	21,00%	18 130,82
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	104 468,08
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

VON - VON - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 337,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

86 337,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

51/2024 - Revitalizace Mitočín - VR1

Objekt:

VON - VON - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Skřípov

Datum: 7. 11. 2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

Uchazeč: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: TERRA-
POZEMKOVÉ
ÚPRAVY, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 337,26

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					86 337,26	
1	K	011514001BR	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soubor	1,000	2 710,00	2 710,00	
	PP		Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací					
	VV		1		1,000			
2	K	20007RFP	Vytýčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.	soubor	1,000	13 550,00	13 550,00	
	PP		Vytýčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičtví.					
	VV		"geodetické práce před zahájením prací a v průběhu stavby					
	VV		"položka obsahuje veškeré geodetické práce nutné pro realizaci stavby					
	VV		1		1,000			
3	K	R1-0212030	Provedení opatření k ochraně volně žijících živočichů vyplývajících z JES	kpl	1,000	2 710,00	2 710,00	
	PP		Provedení opatření k ochraně volně žijících živočichů vyplývajících z JES					
	VV		1		1,000			
4	K	02204RFP	Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště	soubor	1,000	2 710,00	2 710,00	
	PP		Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště					
	VV		1 " cca 100 ks stromů		1,000			
	VV		Ochrana kmenů a náběhů stromů na ploše staveniště dočasným prkenným obedněním - 10 ks, vč. potřebného opakování					
	VV		V případě potřeby budou ochrany průběžně přemísťovány. V ceně kompletní dodávka a montáž.					
	VV		Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno po celém obvodu kmene obednění kmenů a kořenových náběhů prkny					
	VV		min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle zavěšení a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně jiným způsobem nepoškozující kmen.					
	VV		Součet		1,000			
5	K	093105RFP	Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí	soubor	1,000	4 336,00	4 336,00	
	PP		Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí					
	VV		Položka obsahuje:					
	VV		Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Toto vytýčení, včetně zaměření, bude před zahájením stavebních prací předáno objednateli v tištěné a digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců;					
	VV		zajištění potřebného vypínání vzdušných el. vedení při práci pod ním;					
	VV		zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.					
	VV		výkopové práce u inženýrských sítí nebo v jejich ochranných pásmech bude prováděn ručně					
	VV		1,0		1,000			
6	K	20019RFP.1	Aktualizace povodňového plánu	kus	1,000	5 420,00	5 420,00	
	PP		Aktualizace povodňového plánu					
	VV		1		1,000			
7	K	20005RFP.1	Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného povodňového plánu.	soubor	1,000	2 710,00	2 710,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného povodňového plánu.					
	VV		1		1,000			
8	K	20019RFP.11	Aktualizace havarijního plánu.	kus	1,000	5 420,00	5 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Aktualizace havarijního plánu.					
	VV		vč. zajištění schválení ORP					
	VV		1		1,000			
9	K	20006RFP	Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného havarijního plánu.	soubor	1,000	2 710,00	2 710,00	
	PP		Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného havarijního plánu.					
	VV		1		1,000			
10	K	20048RFP	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	soubor	1,000	8 130,00	8 130,00	
	PP		Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací					
	VV		"Položka obsahuje:					
	VV		zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání					
	VV		potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.					
	VV		1		1,000			
11	K	20059RFP.1	Zajištění umístění štítku o ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	200,00	200,00	
	PP		Zajištění umístění štítku o ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.					
	VV		1		1,000			
12	K	20011RFP	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům					
	VV		"položka obsahuje:					
	VV		"urovnání vyjetých kolejí, srovnání povrchu, odstranění zbytků zeminy, v případě travních porostů jejich obnovení					
	VV		zatravněním, dodání tr. semene					
	VV		1		1,000			
13	K	091704BR	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu výstavby	soubor	1,000	5 420,00	5 420,00	
	PP		Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu výstavby					
	VV		1		1,000			
14	K	0931050RFP	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	13 550,00	13 550,00	
	PP		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby					
	VV		"položka obsahuje:					
	VV		"geodetické zaměření skutečného provedení vybudovaného díla zpracované v tištěné a elektronické podobě odpovědným geodetem, ve 2 vyhotovení + 1CD					
	VV		1		1,000			
15	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	16 261,26	16 261,26	CS ÚRS 2024 02
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		položka zahrnuje:					
	VV		- v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude ořažená jako					
	VV		dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (1x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě).					
	VV		- v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle					
	VV		přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (1x v tištěné podobě + 1x v elektronické podobě).					
	VV		- pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.					
	VV		- položka neobsahuje geodetické zaměření.					
	VV		1		1,000			