

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Labe, dle
Podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EKO Broumovsko s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 310, 54931 Hronov

IČO: 28816501

DIČ: CZ28816501

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29066

zastoupená: Bc. Petr Potocký, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 275239272/5500

datová schránka: 7h3zut2

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**HB Pod Hájkem**“, evidenční číslo zakázky: **S953/2025/157**, a to dle projektové dokumentace „HB Pod Hájkem“, vypracované [REDACTED], IČO: 098 97 470, se sídlem Zminný 6, 530 02 Dašice (dále jen „projektová kancelář“ či „PD“), a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je provedení opatření k stabilizaci vodních toků a jejich nivelet dna pomocí jednostěnných dřevěných srubových stěn a čtyř velkých přehrázek tvořených

zemními valy s navazujícími retenčními prostory. Stávající svody do vodních toků budou zasypány, nebo zahrazeny zemními valy s pařezy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného povolení záměru vydaného Městským úřadem Frýdlant dne 10.6.2025 pod č. j. MUF 1334/2025/OSUZP/4/Kun-231.2.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - ochrana stromů dočasným bedněním,
 - zajištění mobilní havarijní sady pro proti úniku ropných látek na staveništi.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části

dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních nebo zemních).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný termín převzetí staveniště: **15. 10. 2025**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne **31. 7. 2026**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **3 289 790,40 Kč (slovy: tři miliony dvě stě osmdesát devět tisíc sedm set devadesát korun českých čtyřicet haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce bude činit do 25. 11. 2025 alespoň 1 000 000 Kč bez DPH z celkové ceny za dílo uvedené v čl. III odst. 1. V roce 2026 bude vyúčtována zbylá část z celkové ceny za dílo uvedené v čl. III odst. 1.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
- a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

- b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace díla (stavby).

11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):

- umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážných lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením

práci vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelmu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

- Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.
22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
 23. Kácení dřevin se nepředpokládá, bylo provedeno objednatelem.
 24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
 25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
 26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
 27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
 28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
 29. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

30. Pokud bude v průběhu provádění díla zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v provádění díla v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat.
31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
33. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
34. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

35. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

- výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 34 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
 4. V případě poškození dřevin je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý pokácený strom.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý

- případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 33 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a být i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
 11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
 12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **15. 10. 2025**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 10. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Hradci Králové, dne:.....


V, dne:.....

Za objednatele:



ST – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:



Bc. Petr Potocký
jednatel
EKO Broumovsko s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY



Kód: 2025_63
Stavba: Vodní tok

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 289 790,40
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 289 790,40	Výše daně 690 855,98
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 980 646,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025_63

Stavba: Vodní tok

Místo: Datum: 12. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 289 790,40	3 980 646,38
11_2023	HB pod Hájkem	3 289 790,40	3 980 646,38
SO 01	VT1	540 655,32	654 192,94
SO 02	VT2	361 788,18	437 763,70
SO 03	VT3	1 658 056,90	2 006 248,85
SO 04	VT4	407 838,18	493 484,20
SO 05	VT5	25 374,85	30 703,57
SO 06	Odstranění pařezů	154 076,97	186 433,13
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	142 000,00	171 820,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní tok

Objekt:

11_2023 - HB pod Hájkem

Soupis:

SO 01 - VT1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

540 655,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	540 655,32	21,00%	113 537,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

654 192,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní tok

Objekt:

11_2023 - HB pod Hájkem

Soupis:

SO 01 - VT1

Místo:

Datum:

12. 9. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

540 655,32

HSV - Práce a dodávky HSV

540 655,32

1 - Zemní práce

136 382,83

2 - Zakládání

12 967,91

4 - Vodorovné konstrukce

356 147,50

998 - Přesun hmot

35 157,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: SO 01 - VT1

Místo: Datum: 12. 9. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 540 655,32

D HSV Práce a dodávky HSV 540 655,32

D 1 Zemní práce 136 382,83

1	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	62,822	108,13	6 792,94
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

	VV		(33,92+280,19)*0,2		62,822		
	VV		viz TZ a Tabulka kubatur				

2	K	124153101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	160,830	119,18	19 167,72
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

	VV		10,31		10,310		
	VV		výkop pro skluz VT1 Přehrážka				
	VV		123,52		123,520		
	VV		výkop pro založení zemního valu a retenčního prostoru přehrážky VT1				
	VV		18		18,000		
	VV		výkop pro VT1 Brod				
	VV		9		9,000		
	VV		výkop pro VT1 Opevnění koryta				
	VV		Součet		160,830		
	VV		viz Tabulka kubatur				

3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	87,770	89,30	7 837,86
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

	VV		0,31		0,310		
	VV		Přemístění přebytečné zeminy (výkopku a zeminy schopné zúrodnění) do objektu VT2 (SO 02)				
	VV		1,36		1,360		
	VV		Přemístění přebytečné zeminy (výkopku a zeminy schopné zúrodnění) do objektu VT3 (SO 03)				
	VV		67,37		67,370		
	VV		Přemístění přebytečné zeminy (výkopku a zeminy schopné zúrodnění) do objektu VT4 (SO 04)				
	VV		18,73		18,730		
	VV		Přemístění přebytečné zeminy (výkopku a zeminy schopné zúrodnění) do objektu VT5 (SO 05)				
	VV		Součet		87,770		

4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	144,860	169,27	24 520,45
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

	VV		33,19		33,190		
	VV		Naložení zeminy schopné zúrodnění z mezideponie				
	VV		29,63		29,630		
	VV		Naložení přebytečné zeminy schopné zúrodnění z mezideponie pro přesun do dalších stavebních objektů				
	VV		82,04		82,040		
	VV		Naložení výkopku z mezideponie pro přesun do dalších objektů				
	VV		Součet		144,860		

5	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	94,330	158,25	14 927,72
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

	VV		14,4		14,400		
--	----	--	------	--	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		hutněné násypy v místě skluzu přehrážky VT1 viz TZ a tabulka kubatur				
	VV		63,03		63,030		
	VV		Hutněný násyp zemního valu přehrážky VT1 a v okolí jejího retenčního prostoru viz TZ a tabulka kubatur				
	VV		1,36		1,360		
	VV		Hutněný zásyp v okolí VT1 Opevnění koryta viz TZ a tabulka kubatur				
	VV		2,22*7		15,540		
	VV		Hutněný zásyp pro vytvoření 7 ks zemních valů B0 viz TZ a tabulka přehrážek				
	VV		Součet		94,330		
6	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	44,000	16,42	722,48
	VV		44		44,000		
	VV		Rozprostření zeminy schopné zúrodnění tl vrstvy do 0,2 m v koruně zemního valu				
	VV		viz tabulka kubatur				
7	K	181006123	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	121,940	104,21	12 707,37
	VV		15,38+150,56-44		121,940		
	VV		Rozprostření zeminy schopné zúrodnění tl vrstvy do 0,2 m ve svazích				
	VV		viz tabulka kubatur a TZ				
8	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	186,750	16,72	3 122,46
	VV		15,38+150,56-44		121,940		
	VV		ve svazích okolo valu a retenčního prostoru přehrážky				
	VV		19		19,000		
	VV		osetí v okolí VT1 Brod				
	VV		1,71		1,710		
	VV		osetí v okolí VT1 Opevnění koryta				
	VV		viz tabulka kubatur a TZ				
	VV		6,3*7		44,100		
	VV		osetí 7 ks zemních valů B0 viz TZ a tabulka přehrážek				
	VV		Součet		186,750		
9	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	44,000	6,98	307,12
	VV		44		44,000		
	VV		v koruně zemního valu				
10	M	00572470R	osivo travobylinná směs do polostínu	kg	6,923	250,00	1 730,75
	VV		44+142,65+44,1" viz položky založení trávníku		230,750		
	VV		230,75*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,923		
11	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	303,190	26,18	7 937,51
	VV		259,19		259,190		
	VV		Úprava pláně v místě budoucího valu pro retenční přehrážku viz TZ a tabulka kubatur				
	VV		44		44,000		
	VV		finální úprava koruny zemního valu před rozprostřením půdy schopné zúrodněním a osetím				
	VV		Součet		303,190		
12	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	191,320	73,22	14 008,45
	VV		14,03+177,29		191,320		
	VV		Svahování přehrážky a retenčního prostoru viz tabulka kubatur				
13	K	112251101R	Uložení pařezů průměru přes 100 do 300 mm do zemních valů B	kus	9,000	400,00	3 600,00
	VV		9		9,000		
14	K	112251102R	Uložení pařezů průměru přes 300 do 500 mm do zemních valů B	kus	19,000	1 000,00	19 000,00
	VV		19		19,000		
D	2		Zakládání				12 967,91
15	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	51,340	61,51	3 157,92
	VV		2*25,67		51,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			zřízení dvou ochranných vrstev těsnící fólie z geotextilie 300g/m2 (z vrchu a ze spodu) viz TZ a tabulka kubatur				
16	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	51,340	31,60	1 622,34
			2*25,67		51,340		
			Ochranná vrstva těsnící fólie z geotextilie 300g/m2 (z vrchu a ze spodu) viz TZ a tabulka kubatur				
17	K	711491571	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S	m2	29,521	156,58	4 622,40
			25,67*1,15 "navýšeno o 15% přesahy		29,521		
			Pokládka těsnící fólie min. mocnosti 1 mm, překládka fólie bude min. 0,5 m a spoje budou svařeny nebo slepeny viz TZ a tabulka kubatur				
18	M	FTR.31111406	FATRAFOL 803 1,00-2050 RAL8025	m2	29,521	120,77	3 565,25
	D	4	Vodorovné konstrukce				356 147,50
19	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	28,810	2 078,98	59 895,41
			Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg				
			11,11		11,110		
			Opevnění skluzu kamenným záhozem				
			5,13		5,130		
			Opevnění přelivu kamenným záhozem				
			7,8		7,800		
			Opevnění svahu návodního líce zemního valu				
			2,29		2,290		
			Opevnění koryta VT1				
			Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene do 200 kg (minimální váha kamene 40 kg)				
			2,48		2,480		
			patka, náv. svahu zemního valu				
			Viz TZ a tabulka kubatur				
			Součet		28,810		
20	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	89,340	150,00	13 401,00
			Urovnání líce proštěrkovaného kamenného záhozu z lomového kamene 40-80 kg				
			34,5		34,500		
			Opevnění skluzu kamenným záhozem				
			18,5		18,500		
			Opevnění přelivu kamenným záhozem				
			22,7		22,700		
			Opevnění svahu návodního líce zemního valu				
			7,64		7,640		
			Opevnění koryta VT1				
			6		6,000		
			urovnání líce patky, náv. svah zemního valu				
			Součet		89,340		
21	K	457562111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 2-4 mm	m3	1,750	1 287,34	2 252,85
			1,75		1,750		
			podsypan pod opevnění přelivu (písek 0-4 mm, tl. 0,1 m) viz TZ a tabulka kubatur				
22	K	457561111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného drceného kameniva bez zhutnění, frakce 2-4 mm	m3	4,800	1 066,20	5 117,76
			4,8		4,800		
			podsypan opev. náv. svahu (písek 0-4 mm) viz TZ a tabulka kubatur				
23	K	457572114	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-45 do 0-63 mm	m3	1,260	938,59	1 182,62
			1,26		1,260		
			Štěrkodrt 0-64 mm (klíny) u VT1 brod viz TZ a tabulka kubatur				
24	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	14,100	3 263,27	46 012,11
			Prahy z kamenné rovnaniny z lomového kamene 200-500 kg (70 % kamene bude velikosti/váhy 400 – 500 kg)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,7		3,700		
	VV		prahy na konci skluzu za přelivem				
	VV		2,28		2,280		
	VV		Práh za přelivem užší				
	VV		2,72		2,720		
	VV		Práh za přelivem delší				
	VV		3,8		3,800		
	VV		Větší prahy u VT1 Brod				
	VV		1,6		1,600		
	VV		Menší práh u VT1 Brod				
	VV		Viz TZ a tabulka kubatur				
	VV		Součet		14,100		
25	K	465511327	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornici s osetím, tl. kamene 300 mm	m2	12,500	1 536,42	19 205,25
	VV		12,5		12,500		
	VV		Kamenná dlažba z lomového kamene 25-70 kg tl. 0,3 m brodu VT1 viz TZ a tabulka kubatur				
26	K	451571221	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 100 mm	m2	12,500	102,44	1 280,50
	VV		12,5		12,500		
	VV		Podsyp ze šterkodrtí 0-32 mm, tl. 0,1 m pod kamennou dlažbu brodu VT1 viz TZ a tabulka kubatur				
27	K	R0000A2	Srubová stěna A2	ks	5,000	14 000,00	70 000,00
	VV		5		5,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A2:				
	VV		Výkop 7,23 m3; hutněný zásyp 8,23 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 7,6 m2				
	VV		Prošterkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,85 m včetně urovnání líce o ploše 3,37 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 4,47 m2; 1 ks, délky 5,4 m, stř. průměr 300 mm; 2 ks délky 4,4 m, stř. průměr 175 mm; 2 ks délky 3 m, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,49 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
28	K	R0000A3	Srubová stěna A3	ks	10,000	10 500,00	105 000,00
	VV		10		10,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A3:				
	VV		Výkop 4,86 m3; hutněný zásyp 4,4 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 6,0 m2				
	VV		Prošterkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,56 m3 včetně urovnání líce o ploše 2,3 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 3,34 m2; 1 ks, délky 5,0 m, stř. průměr 300 mm; 1 ks délky 5,0, stř. průměr 175 mm; 2 ks délky 3 m, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,315 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
29	K	R0000A4	Srubová stěna A4	ks	4,000	8 200,00	32 800,00
	VV		4		4,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A4:				
	VV		Výkop 2,685 m3; hutněný zásyp 2,375 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 5,1 m2				
	VV		Prošterkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,55 m3 včetně urovnání líce o ploše 2,3 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 2,5 m2; 1 ks, délky 5,0 m, stř. průměr 300 mm; 2 ks délky 3,0, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,14 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
D		998	Přesun hmot				35 157,08
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	125,561	280,00	35 157,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní tok

Objekt:

11_2023 - HB pod Hájkem

Soupis:

SO 02 - VT2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

361 788,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	361 788,18	21,00%	75 975,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

437 763,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: **SO 02 - VT2**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		361 788,18
HSV - Práce a dodávky HSV		361 788,18
1 - Zemní práce		58 056,52
4 - Vodorovné konstrukce		299 279,10
998 - Přesun hmot		4 452,56

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: SO 02 - VT2

Místo: Datum: 12. 9. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 361 788,18

D HSV Práce a dodávky HSV 361 788,18

D 1 Zemní práce 58 056,52

1	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	49,180	156,21	7 682,41
	VV		19*2,22		42,180		
	VV		výkop pro zemní valy B1				
	VV		7		7,000		
	VV		výkop pro VT2 Opevnění koryta u lesní cesty				
	VV		Součet		49,180		
	VV		viz Tabulka kubatur				
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	4,800	48,19	231,31
	VV		7-2,2		4,800		
	VV		Přemístění výkopku do srubových stěn viz tabulka kubatur				
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,800	169,27	812,50
	VV		7-2,2		4,800		
	VV		Naložení výkopku do srubových stěn viz tabulka kubatur				
4	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	44,380	158,25	7 023,14
	VV		2,2		2,200		
	VV		Hutněný zásyp v okolí VT2 Opevnění koryta u lesní cesty viz TZ a tabulka kubatur				
	VV		19*2,22		42,180		
	VV		Hutněný zásyp pro vytvoření 19 ks zemních valů B1 viz TZ a tabulka přehrážek				
	VV		Součet		44,380		
5	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	122,200	16,72	2 043,18
	VV		2,5		2,500		
	VV		oseť v okolí VT2 Opevnění koryta u lesní cesty				
	VV		6,3*19		119,700		
	VV		oseť 19 ks zemních valů B1 viz TZ a tabulka přehrážek				
	VV		Součet		122,200		
6	M	00572470R	osivo travobylinná směs do polostínu	kg	3,666	250,00	916,50
	VV		122,2" viz položky založení trávníku		122,200		
	VV		122,2*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,666		
7	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	122,200	73,22	8 947,48
	VV		122,2		122,200		
	VV		viz plocha založení trávníků ve svahu				
8	K	112251101R	Uložení pařezů průměru přes 100 do 300 mm do zemních valů B	kus	76,000	400,00	30 400,00
	VV		76		76,000		

D 4 Vodorovné konstrukce 299 279,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	4,800	2 078,98	9 979,10
	VV		Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg				
	VV		4,8		4,800		
	VV		Opevnění koryta VT2 u lesní cesty viz TZ a tabulka kubatur				
10	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	16,000	150,00	2 400,00
	VV		Urovnání líce proštěrkovaného kamenného záhozu z lomového kamene 40-80 kg				
	VV		16		16,000		
	VV		Opevnění koryta VT2 u lesní cesty				
11	K	R0000A1	Srubová stěna A1	ks	6,000	19 000,00	114 000,00
	VV		6		6,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A1:				
	VV		Výkop 5,83 m3; hutněný zásyp 6,16 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 9,3 m2				
	VV		Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 2,025 m včetně urovnání líce o ploše 8,2 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 5,6 m2; 1 ks, délky 6,0 m, stř. průměr 300 mm; 2 ks délky 6,0 m, stř. průměr 175 mm; 3 ks délky 3,4 m, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,66 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
12	K	R0000A2	Srubová stěna A2	ks	6,000	14 000,00	84 000,00
	VV		6		6,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A2:				
	VV		Výkop 7,23 m3; hutněný zásyp 8,23 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 7,6 m2				
	VV		Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,85 m včetně urovnání líce o ploše 3,37 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 4,47 m2; 1 ks, délky 5,4 m, stř. průměr 300 mm; 2 ks délky 4,4 m, stř. průměr 175 mm; 2 ks délky 3 m, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,49 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
13	K	R0000A3	Srubová stěna A3	ks	3,000	10 500,00	31 500,00
	VV		3		3,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A3:				
	VV		Výkop 4,86 m3; hutněný zásyp 4,4 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 6,0 m2				
	VV		Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,56 m3 včetně urovnání líce o ploše 2,3 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 3,34 m2; 1 ks, délky 5,0 m, stř. průměr 300 mm; 1 ks délky 5,0, stř. průměr 175 mm; 2 ks délky 3 m, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,315 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
14	K	R0000A4	Srubová stěna A4	ks	7,000	8 200,00	57 400,00
	VV		7		7,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A4:				
	VV		Výkop 2,685 m3; hutněný zásyp 2,375 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 5,1 m2				
	VV		Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,55 m3 včetně urovnání líce o ploše 2,3 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 2,5 m2; 1 ks, délky 5,0 m, stř. průměr 300 mm; 2 ks délky 3,0, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,14 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina				
	VV		viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
	D	998	Přesun hmot				4 452,56
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	15,902	280,00	4 452,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Vodní tok

Objekt:

11_2023 - HB pod Hájkem

Soupis:

SO 03 - VT3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 658 056,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 658 056,90	21,00%	348 191,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 006 248,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: **SO 03 - VT3**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 658 056,90
HSV - Práce a dodávky HSV		1 658 056,90
1 - Zemní práce		630 572,89
2 - Zakládání		149 281,44
4 - Vodorovné konstrukce		756 852,53
998 - Přesun hmot		121 350,04

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: SO 03 - VT3

Místo: Datum: 12. 9. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 658 056,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 658 056,90

D 1 Zemní práce 630 572,89

1	K	121103112	Skrývka zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m3	479,948	108,13	51 896,78
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

	VV		(409,57+366,9+435,21+1188,06)*0,2		479,948		
	VV		viz TZ a Tabulka kubatur				

2	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	623,980	119,18	74 365,94
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

	VV		50,16+141,44		191,600		
	VV		výkop pro VT3_1 val přehrážky a retence přehrážky				
	VV		108,46		108,460		
	VV		výkop pro VT3_2 val přehrážky a retence přehrážky				
	VV		316,92		316,920		
	VV		výkop pro VT3_3 val přehrážky a retence přehrážky				
	VV		7		7,000		
	VV		výkop pro VT3 Opevnění koryta u lesní cesty				
	VV		Součet		623,980		
	VV		viz Tabulka kubatur				

3	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	761,320	158,25	120 478,89
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

	VV		233,3+3,94		237,240		
	VV		hutněný zásyp pro VT3_1 val přehrážky a retence přehrážky				
	VV		71,15		71,150		
	VV		hutněný zásyp pro VT3_2 val přehrážky a retence přehrážky				
	VV		431,04		431,040		
	VV		hutněný zásyp pro VT3_3 val přehrážky a retence přehrážky				
	VV		19,69		19,690		
	VV		hutněný zásyp VT3-F				
	VV		2,2		2,200		
	VV		hutněný zásyp pro VT3 Opevnění koryta u lesní cesty				
	VV		Součet		761,320		
	VV		viz Tabulka kubatur				

4	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	317,400	16,42	5 211,71
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

	VV		97,6		97,600		
	VV		Rozprostření zeminy schopné zúrodnění tl vrstvy do 0,2 m v koruně zemního valu VT3_1				
	VV		60,5		60,500		
	VV		Rozprostření zeminy schopné zúrodnění tl vrstvy do 0,2 m v koruně zemního valu VT3_2				
	VV		159,3		159,300		
	VV		Rozprostření zeminy schopné zúrodnění tl vrstvy do 0,2 m v koruně zemního valu VT3_3				
	VV		Součet		317,400		
	VV		viz tabulka kubatur				

5	K	181006123	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	1 632,810	104,21	170 155,13
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

	VV		267,83+206,42+326,76+731,70+100,1		1 632,810		
	VV		Rozprostření zeminy schopné zúrodnění tl vrstvy do 0,2 m ve svazích				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		viz tabulka kubatur a TZ				
6	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	772,880	16,72	12 922,55
	VV		1632,81-317,4-206,42-115,08-223,53		770,380		
	VV		svahy zemních valů				
	VV		2,5		2,500		
	VV		oseť v okolí VT3 Opevnění koryta u lesní cesty viz tabulka kubatur a TZ				
	VV		Součet		772,880		
7	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	317,400	6,98	2 215,45
	VV		97,6+60,5+159,3		317,400		
	VV		v korunách zemních valů přehrázek VT3-1 až 3				
8	M	00572470R	osivo travobylinná směs do polostínu	kg	32,708	250,00	8 177,00
	VV		317,4+772,88" viz položky založení trávníku		1 090,280		
	VV		1090,28*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		32,708		
9	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 741,600	26,18	45 595,09
	VV		409,5+279,1+735,6		1 424,200		
	VV		Úprava pláně v místě budoucích valů pro retenční přehrážky VT3-1 až 3 viz TZ a tabulka kubatur				
	VV		317,4		317,400		
	VV		finální úprava koruny zemního valu před rozprostřením půdy schopné zúrodněním a osetím				
	VV		Součet		1 741,600		
10	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	m2	1 632,810	73,22	119 554,35
	VV		1632,81		1 632,810		
	VV		viz plocha rozprostření zemin schopných zúrodnění ve svahu				
11	K	112251101R2	Uložení přebytečných pařezů průměru přes 100 do 300 mm do zasypávaných svodů	kus	50,000	400,00	20 000,00
	VV		50		50,000		
	VV		Uložení přebytečných pařezů průměru přes 100 do 300 mm do zasypávaného svodu VT3-F				
D	2		Zakládání				149 281,44
12	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo tratí v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	627,000	61,51	38 566,77
	VV		(2*135+150*2)*1,1 "(10% přesahy)		627,000		
	VV		zřízení dvou ochranných vrstev těsnicí fólie z geotextilie 300g/m2 (z vrchu a ze spodu) viz TZ a tabulka kubatur				
13	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	627,000	31,60	19 813,20
	VV		(2*135+150*2)*1,1 "(10% přesahy)		627,000		
	VV		Ochranná vrstva těsnicí fólie z geotextilie 300g/m2 (z vrchu a ze spodu) viz TZ a tabulka kubatur				
14	K	711491571	Provedení pojistné izolace proti vodě fólií položenou volně s přelepením spojů na ploše svislé S	m2	327,750	156,58	51 319,10
	VV		(135+150,0)*1,15 "navýšeno o 15% přesahy		327,750		
	VV		Pokládka těsnicí fólie min. mocnosti 1 mm, překládka fólie bude min. 0,5 m a spoje budou svařeny nebo slepeny viz TZ a tabulka kubatur				
15	M	FTR.31111406	FATRAFOL 803 1,00-2050 RAL8025	m2	327,750	120,77	39 582,37
D	4		Vodorovné konstrukce				756 852,53
16	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	132,500	2 078,98	275 464,85
	VV		Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg				
	VV		7,5+7,5+7,56		22,560		
	VV		Opevnění skluzu kamenným záhozem (VT3_1, VT3_2, VT3_3)				
	VV		6,39+4,26+6,39		17,040		
	VV		Opevnění přelivu zemních valů (VT3_1, VT3_2, VT3_3)				
	VV		19,31+13,99+27,87		61,170		
	VV		Opevnění svahu návodního líce zemního valů (VT3_1, VT3_2, VT3_3)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4,8		4,800		
	VV		Opevnění koryta VT3 u lesní cesty				
	VV		Prošterkovaný kamenný zához z lomového kamene do 200 kg (minimální váha kamene 40 kg)				
	VV		5,38+6,09+13,25		24,720		
	VV		patka, náv. svahu zemního valu (VT3_1, VT3_2, VT3_3)				
	VV		2,21		2,210		
	VV		patka pod skluzem (VT3_2)				
	VV		Viz TZ a tabulka kubatur				
	VV		Součet		132,500		
17	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	416,370	150,00	62 455,50
	VV		Urovnání líce prošterkovanného kamenného záhozu z lomového kamene 40-80 kg				
	VV		25+25+25,2		75,200		
	VV		Opevnění skluzu kamenným záhozem (VT3_1, VT3_2, VT3_3)				
	VV		21,3+14,2+21,3		56,800		
	VV		Opevnění přelivu kamenným záhozem				
	VV		64,38+46,62+92,90		203,900		
	VV		Opevnění svahu návodního líce zemního valu				
	VV		16		16,000		
	VV		Opevnění koryta VT3 u lesní cesty				
	VV		13,17+14,8+32,1		60,070		
	VV		urovnání líce patky, náv. svah zemního valu (VT3_1, VT3_2, VT3_3)				
	VV		4,4		4,400		
	VV		urovnání líce patky pod skluzem (VT3_2)				
	VV		Součet		416,370		
18	K	457562111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce 2-4 mm	m3	4,200	1 287,34	5 406,83
	VV		2,1+2,1		4,200		
	VV		podsyyp pod opevnění přelivu (písek 0-4 mm, tl. 0,1 m) viz TZ a tabulka kubatur (VT3_1 a VT3_3)				
19	K	457561111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z drobného drceného kameniva bez zhutnění, frakce 2-4 mm	m3	30,480	1 066,20	32 497,78
	VV		11,16+19,32		30,480		
	VV		podsyyp opev. náv. svahu (písek 0-4 mm) viz TZ a tabulka kubatur (VT3_1 a VT3_3)				
20	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	20,540	3 263,27	67 027,57
	VV		Prahy z kamenné rovnaniny z lomového kamene 200-500 kg (70 % kamene bude velikosti/váhy 400 – 500 kg)				
	VV		1,28+1,88		3,160		
	VV		spodní práh za přelivem (VT3_1 a VT3_3)				
	VV		1,68+2,18		3,860		
	VV		spodní práh za přelivem delší (VT3_1 a VT3_3)				
	VV		2,44+2,84+2,56		7,840		
	VV		Práh za přelivem užší (VT3_1, VT3_2 a VT3_3)				
	VV		2,84+2,84		5,680		
	VV		Práh za přelivem delší (VT3_1 a VT3_3)				
	VV		Viz TZ a tabulka kubatur				
	VV		Součet		20,540		
21	K	R0000A1	Srubová stěna A1	ks	4,000	19 000,00	76 000,00
	VV		4		4,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A1:				
	VV		Výkop 5,83 m3; hutněný zásyp 6,16 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 9,3 m2				
	VV		Prošterkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 2,025 m včetně urovnání líce o ploše 8,2 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 5,6 m2; 1 ks, délky 6,0 m, stř. průměr 300 mm; 2 ks délky 6,0 m, stř. průměr 175 mm; 3 ks délky 3,4m, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,66 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
22	K	R0000A2	Srubová stěna A2	ks	2,000	14 000,00	28 000,00
	VV		2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A2:				
			VV Výkop 7,23 m3; hutněný zásyp 8,23 m3				
			VV Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 7,6 m2				
			VV Prošterkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,85 m včetně urovnání líce o ploše 3,37 m2				
			VV Jedna srubová stěna má plochu 4,47 m2; 1 ks, délky 5,4 m, stř. průměr 300 mm; 2 ks délky 4,4 m, stř. průměr 175 mm; 2 ks délky 3 m, stř. průměr 175 mm				
			VV Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,49 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
			VV Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
			VV Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina				
			VV viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
23	K	R0000A3	Srubová stěna A3	ks	20,000	10 500,00	210 000,00
			VV 20		20,000		
			VV Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A3:				
			VV Výkop 4,86 m3; hutněný zásyp 4,4 m3				
			VV Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 6,0 m2				
			VV Prošterkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,56 m3 včetně urovnání líce o ploše 2,3 m2				
			VV Jedna srubová stěna má plochu 3,34 m2; 1 ks, délky 5,0 m, stř. průměr 300 mm; 1 ks délky 5,0, stř. průměr 175 mm; 2 ks délky 3 m, stř. průměr 175 mm				
			VV Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,315 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
			VV Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
			VV Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina				
			VV viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
	D	998	Přesun hmot				121 350,04
24	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	433,393	280,00	121 350,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní tok

Objekt:

11_2023 - HB pod Hájkem

Soupis:

SO 04 - VT4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 9. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

407 838,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 838,18	21,00%	85 646,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

493 484,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: **SO 04 - VT4**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		407 838,18
HSV - Práce a dodávky HSV		407 838,18
1 - Zemní práce		87 338,91
4 - Vodorovné konstrukce		315 170,59
998 - Přesun hmot		5 328,68

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: SO 04 - VT4

Místo: Datum: 12. 9. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 407 838,18

D HSV Práce a dodávky HSV 407 838,18

D 1 Zemní práce 87 338,91

1	K	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 100 m3	m3	17,680	156,21	2 761,79
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV			17,68		17,680		
VV			výkop pro VT4 Opevnění koryt u lesní cesty viz Tabulka kubatur				

2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	5,300	48,19	255,41
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

VV			17,68-12,38		5,300		
VV			Přemístění výkopku do srubových stěn viz tabulka kubatur				

3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,300	169,27	897,13
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV			17,68-12,38		5,300		
VV			Naložení výkopku do srubových stěn viz tabulka kubatur				

4	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	41,620	158,25	6 586,37
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			12,38		12,380		
VV			Hutněný zásyp v okolí VT4 Opevnění koryt u lesní cesty viz TZ a tabulka kubatur				
VV			16,92+12,32		29,240		
VV			Hutněný zásyp pro VT 4-G a VT 4-H viz TZ a tabulka kubatur				
VV			Součet		41,620		

5	K	181006123	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	201,300	104,21	20 977,47
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			89,3+112		201,300		
VV			Rozprostření zeminy schopné zúrodnění tl vrstvy do 0,2 m ve svazích pro VT 4-G a VT 4-H viz TZ a tabulka kubatur				

6	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3,300	16,72	55,18
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

VV			3,3		3,300		
VV			oseť v okolí VT4 Opevnění koryt u lesní cesty				

7	M	00572470R	osivo travobylinná směs do polostínu	kg	0,099	250,00	24,75
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--------	-------

VV			3,3" viz položky založení trávníku		3,300		
VV			3,3"0,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,099		

8	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	204,600	73,22	14 980,81
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV			201,3+3,3		204,600		
VV			viz plocha rozprostření zminy schopných zúrodnění				
9	K	112251101R2	Uložení přebytečných pařezů průměru přes 100 do 300 mm do zasypávaných svodů	kus	102,000	400,00	40 800,00

VV			102		102,000		
VV			Uložení přebytečných pařezů průměru přes 100 do 300 mm do zasypávaných svodů VT4-G a VT4-H				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 4			Vodorovné konstrukce				315 170,59
10	K	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	5,300	2 078,98	11 018,59
	VV		Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg				
	VV		5,3		5,300		
	VV		Opevnění koryt VT4 u lesní cesty viz TZ a tabulka kubatur				
11	K	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	17,680	150,00	2 652,00
	VV		Urovnání líce proštěrkovaného kamenného záhozu z lomového kamene 40-80 kg				
	VV		17,68		17,680		
	VV		Opevnění koryt VT4 u lesní cesty				
12	K	R0000A3	Srubová stěna A3	ks	17,000	10 500,00	178 500,00
	VV		17		17,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A3:				
	VV		Výkop 4,86 m3; hutněný zásyp 4,4 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 6,0 m2				
	VV		Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,56 m3 včetně urovnání líce o ploše 2,3 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 3,34 m2; 1 ks, délky 5,0 m, stř. průměr 300 mm; 1 ks délky 5,0, stř. průměr 175 mm; 2 ks délky 3 m, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,315 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
13	K	R0000A4	Srubová stěna A4	ks	15,000	8 200,00	123 000,00
	VV		15		15,000		
	VV		Technické průměrované parametry jedné srubové stěny A4:				
	VV		Výkop 2,685 m3; hutněný zásyp 2,375 m3				
	VV		Ekologická Juta TE 300 g/m2 včetně montáže o ploše 5,1 m2				
	VV		Proštěrkovaný kamenný zához z lomového kamene 40-80 kg o objemu 0,55 m3 včetně urovnání líce o ploše 2,3 m2				
	VV		Jedna srubová stěna má plochu 2,5 m2; 1 ks, délky 5,0 m, stř. průměr 300 mm; 2 ks délky 3,0, stř. průměr 175 mm				
	VV		Dřevěné piloty průměr 120 mm, délky 1,14 m, 4 ks (pro jednu stěnu)				
	VV		Včetně spojovacího materiálu, montáže a dopravy				
	VV		Pozn. materiál přehrážky je smrková odkorněná kulatina viz TZ, tabulka přehrážek a výkres D.7				
D 998			Přesun hmot				5 328,68
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	19,031	280,00	5 328,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní tok
Objekt:
11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis:
SO 05 - VT5

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2025

IČ: 42196451
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			25 374,85
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 374,85	21,00%	5 328,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 703,57

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní tok

Objekt:

11_2023 - HB pod Hájkem

Soupis:

SO 05 - VT5

Místo:

Datum:

12. 9. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 374,85

HSV - Práce a dodávky HSV

25 374,85

1 - Zemní práce

25 374,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: SO 05 - VT5

Místo: Datum: 12. 9. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 25 374,85

D HSV Práce a dodávky HSV 25 374,85

D 1 Zemní práce 25 374,85

1	K	171151131	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	18,738	158,25	2 965,29
	VV		6*0,973		5,838		
	VV		Hutněný zásyp pro vytvoření 6 ks zemních valů B2 viz TZ a tabulka přehrážek				
	VV		3*4,3		12,900		
	VV		Hutněný zásyp pro vytvoření 3 ks zemních valů B3 viz TZ a tabulka přehrážek				
	VV		Součet		18,738		
2	K	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	82,200	16,72	1 374,38
	VV		11,2*6		67,200		
	VV		oseť 6 ks zemních valů B2 viz TZ a tabulka přehrážek				
	VV		5*3		15,000		
	VV		oseť 3 ks zemních valů B3 viz TZ a tabulka přehrážek				
	VV		Součet		82,200		
3	M	00572470R	osivo travobylinná směs do polostínu	kg	2,466	250,00	616,50
	VV		82,2" viz položky založení trávníku		82,200		
	VV		82,2*0,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,466		
4	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémoliv hornině	m2	82,200	73,22	6 018,68
	VV		82,2		82,200		
	VV		viz plocha založení trávníků ve svahu				
5	K	112251101R	Uložení pařezů průměru přes 100 do 300 mm do zemních valů B	kus	36,000	400,00	14 400,00
	VV		36		36,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodní tok
Objekt:
11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis:
SO 06 - Odstranění pařezů

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2025

IČ: 42196451
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			154 076,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	154 076,97	21,00%	32 356,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	186 433,13

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vodní tok

Objekt:

11_2023 - HB pod Hájkem

Soupis:

SO 06 - Odstranění pařezů

Místo:

Datum:

12. 9. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

154 076,97

HSV - Práce a dodávky HSV

154 076,97

1 - Zemní práce

154 076,97

SOUPIŠ PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: SO 06 - Odstranění pařezů
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 154 076,97

D HSV Práce a dodávky HSV 154 076,97

D 1 Zemní práce 154 076,97

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	276,000	300,00	82 800,00
	VV		1 " ks pařezů průměru 100 mm		1,000		
	VV		45 " ks pařezů průměru 150 mm		45,000		
	VV		6 " ks pařezů průměru 200 mm		6,000		
	VV		204 " ks pařezů průměru 250mm		204,000		
	VV		20 " ks pařezů průměru 300 mm		20,000		
	VV		viz TZ				
	VV		Součet		276,000		
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	19,000	756,50	14 373,50
	VV		19 " ks pařezů průměru 325 mm		19,000		
	VV		viz TZ				
3	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	276,000	105,37	29 082,12
	VV		276		276,000		
	VV		přemístění a uložení pařezů do zemních valů B0, B1, B2, B3. Zbylé přebytečné pařezy budou uloženy do svodů viz TZ				
4	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	19,000	411,65	7 821,35
	VV		19		19,000		
	VV		přemístění a uložení pařezů do zemních valů B0, B1, B2, B3. Zbylé přebytečné pařezy budou uloženy do svodů viz TZ				
5	K	R0003	Odstranění mrtvého dřeva a větví v místě stavebních objektů vsouladu s platnou legislativou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	VV		1 "jedná se o odstranění mrtvého dřeva a větví ze stavebních objektů včetně likvidace v souladu s platnou legislativou		1,000		
	VV		odhadované množství dřevní hmoty 15 m3				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Vodní tok
Objekt:
11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis:
VRN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 9. 2025

IČ: 42196451
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		142 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	142 000,00	21,00%	29 820,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	171 820,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: **VRN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	142 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	142 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	50 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	47 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Vodní tok
Objekt: 11_2023 - HB pod Hájkem
Soupis: VRN - Ostatní a vedlejší náklady
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 12. 9. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 142 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 142 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 000,00

1	K	012002000R1	Vytyčení stavby a stavebních objektů (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-------------	--	--------	-------	-----------	-----------

VV			Vytyčení stavby				
VV			1		1,000		

2	K	115101201R2	Převod vody, včetně potřebného čerpání, hadic a potrubí po dobu stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
---	---	-------------	--	--------	-------	-----------	-----------

VV			1		1,000		
VV			Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min po dobu cca 120 hodin				
VV			Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min po dobu 20 dní				

3	K	012002000R3	Zpracování a předání dokumentace pro provedení stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě formě včetně editovatelných formátů) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré +	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-------------	---	--------	-------	-----------	-----------

VV			1		1,000		
----	--	--	---	--	-------	--	--

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

4	K	011002000R4	Protokolární předání stavbou a přístupem dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům popř. nájemcům	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

VV			Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům popř. nájemcům				
VV			včetně provedení pasportu před zahájením stavby a po jejím skončení				
VV			1		1,000		

5	K	034002001R5	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
---	---	-------------	---	--------	-------	-----------	-----------

VV			Rekultivace stavbou dotčených pozemků				
VV			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace				
VV			Zařízení staveniště včetně opáskování případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.				
VV			Uvedení stávající vyvážecí cesty do původního stavu včetně dočasných přístupů, tj. zasypaní vyjetých kolejí zeminou a případné osetí				
VV			1		1,000		

6	K	034002001R6	Ochrana stromů dočasným bedněním	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-------------	----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

VV			ochrana 10 ks stromů během stavby dočasným bedněním (dřevěné latě, pneumatika, vazací drát) viz TZ				
VV			1		1,000		

7	K	034002001R7	Zajištění umístění infocedule včetně umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------

VV			1		1,000		
----	--	--	---	--	-------	--	--

8	K	034002001R8	Zajištění mobilní havarijní sady proti úniku ropných látek na staveništi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-------------	--	--------	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				47 000,00
9	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	30,000	800,00	24 000,00
	VV		150*0,2		30,000		
	VV		Bude provedeno pomístné vyspravení příjezdové lesní cesty v ploše 150 m2 při průměrné tl. 0,2 m viz TZ				
10	K	572212111R	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí	m3	15,000	1 200,00	18 000,00
	VV		150*0,1		15,000		
	VV		Bude provedeno pomístné vyspravení příjezdové lesní cesty štěrkodrtí frakce 0-32 mm v ploše 150 m2 při průměrné tl. 0,1 m viz TZ				
11	K	938909311	Čištění vozovek metením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	VV		Čištění cest metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady do 20 m				
	VV		nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného				
	VV		1		1,000		