


Změnový list		č.	24
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	31.8.2025		
Podepsání zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Vybourání trámu a následné dozdnění			
Zdůvodnění změny :			
V rámci realizace díla bylo zjištěno, že v bouraném zdivu byl uložen dřevěný nosník, který byl v kolizi s technologií VZT a stav konstrukcí tak neodpovídal PBŘ. Bylo nutné odbourat a následně dozdnít vybourané příčky. Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :	6		
Vliv změny na termín:	ANO		
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
	Kč	56 010,72	Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
56 010,72	Kč	15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Vladimír Zlatník  Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.10.29 17:58:35 +01'00' Objednatel		Václav Prášek  Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.10.30 09:50:01 +01'00' Václav Prášek	
Ing. Pavel Kučera  Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.28 17:14:10 +01'00' TDS		Václav Brečka  Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 12:50:22 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		Ing.arch. Ladislav David  Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.27 15:41:04 +01'00'	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z24046

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

KSO:

Místo: Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Zuzana Kosáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výrobky uvedené kdekoliv v PD nebo ZD jejich obchod. názvy či označeními jsou pouze referenční a zadavatel umožňuje dle §89 odst. 6 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení. V případě uvedení tech. norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel dle §90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH

56 010,72

DPH základní
sníženáSazba daně
21,00%
12,00%Základ daně
56 010,72
0,00Výše daně
11 762,25
0,00

Cena s DPH

v

CZK

67 772,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z24046

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Místo:

Chotěboř

Datum:

18. 4. 2024

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		56 010,72	67 772,97	
ZL_24	Vybourání trámu a následné dozdění	56 010,72	67 772,97	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt:

ZL_24_Vybourání trámu a následné dozdění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 4. 2024

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Zuzana Kosáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 010,72

DPH základní
snížená

Základ daně

56 010,72

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

11 762,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

67 772,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt:

ZL_24_Vybourání trámu a následné dozdění

Místo:

Datum:

18. 4. 2024

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bc. Zuzana Kosáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

56 010,72

HSV - Práce a dodávky HSV

56 010,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 235,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 550,85

997 - Přesun sutě

12 633,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

ZL_24_Vybourání trámu a následné dozdnění

Město Chotěboř

Město Chotěboř

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 4. 2024

Projektový atelier
DAVID

Bc. Zuzana Kosáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Cena dle URS 2024 01
Náklady soupisu celkem							56 010,72		
D HSV Práce a dodávky HSV							56 010,72		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							26 235,00		
28	K	311231125	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa	m3	3,498	7 500,00	26 235,00		Cena dle SOD
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311231125						
		VV	vyzdívka - dřevěný trám ve zdivu						
		VV	(15,825+1,75)*0,5*0,15*2.02		1,318				
		VV	(4,62+0,35)*0,5*0,15*2.09		0,373				
		VV	4,26*0,5*0,15*2.05		0,320				
		VV	1,99*0,5*0,15*2.12		0,149				
		VV	3,77*0,5*0,15*2.10		0,283				
		VV	6,92*0,5*0,15*m.č.2.04		0,519				
		VV	-3*(0,3*0,5*0,3)*otvory VZT		-0,135				
		VV	Mezisoučet		2,827				
		VV	(5,87+0,16)*0,3*0,15*2.07 dozdvíka		0,271				
		VV	8,88*0,3*0,15*2.05 dozdvíka		0,400				
		VV	Mezisoučet		0,671				
		VV	Součet		3,498				
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							14 550,85		
813	K	946111111	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž	kus	1,000	1 824,00	1 824,00	CS ÚRS 2024 01	1 920,00
814	K	946111211	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	6,000	206,15	1 236,90	CS ÚRS 2024 01	217,00
		VV	6*6 dní		6,000				
		VV	Součet		6,000				
815	K	946111811	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž	kus	1,000	914,85	914,85	CS ÚRS 2024 01	963,00
947	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	15,344	143,45	2 201,10	CS ÚRS 2024 01	151,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962031133						
		VV	odbourání CP - dřevěný trám ve zdivu						
		VV	(15,825+1,75)*0,4*2.02		7,030				
		VV	(4,62+0,35)*0,4*2.09		1,988				
		VV	4,26*0,4*2.05		1,704				
		VV	1,99*0,4*2.12		0,796				
		VV	3,77*0,4*2.10		1,508				
		VV	6,92*0,4*m.č.2.04		2,768				
		VV	-3*(0,3*0,5)*otvory VZT		-0,450				
		VV	Součet		15,344				
955	K	9640732.R1	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,790	10 600,00	8 374,00		vlastní
		VV	výdbourání - dřevěný trám ve zdivu						
		VV	(15,825+1,75)*2.02		17,575				
		VV	(4,62+0,35)*2.09		4,970				
		VV	4,26*2.05		4,260				
		VV	1,99*2.12		1,990				
		VV	3,77*2.10		3,770				
		VV	6,92*m.č.2.04		6,920				
		VV	Součet		39,485				
		VV	39,485*20/1000		0,790				

VV		Součet		0,790				
D 997		Přesun sutě				12 633,19		
188	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	5,720	978,00	5 594,16	Cena dle SOD
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,720	155,00	886,60	Cena dle SOD
190	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,080	10,40	832,83	Cena dle SOD
VV		5,72*14		80,080				
195	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	5,720	930,00	5 319,60	Cena dle SOD
D 998		Přesun hmot				2 591,68		
197	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	5,696	455,00	2 591,68	Cena dle SOD