


Změnový list		č.	32
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	31.8.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Demontáž průvlastu			
Zdůvodnění změny :			
V průběhu realizace stavebních prací a odkrytí nosných konstrukcí, bylo zjištěno, že průvlak v místnosti 2.05 neplní nosnou a ani statickou funkci v rámci objektu. Z uvedeného důvodu a v návaznosti na dispoziční a estetické hledisko budoucích prostor bylo přistoupeno k demontáži průvlastu. Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :	6		
Vliv změny na termín:	ANO		
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
		Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 040,27		Kč	15.4.2026
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Vladimír Zlatník Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.11.03 09:12:26 +01'00' Objednatel		 Václav Prášek Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.11.03 12:10:05 +01'00' Václav Prášek	
 Ing. Pavel Kučera Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.31 10:49:43 +01'00' TDS		 Václav Brečka Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 12:58:48 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		 Ing.arch. Ladislav David Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.29 12:59:07 +01'00'	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z24046
Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

KSO:
Místo: Chotěboř

Zadavatel:
Město Chotěboř

Zhotovitel:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výrobky uvedené kdekoli v PD nebo ZD jejich obchod. názvy či označeními jsou pouze referenční a zadavatel umožňuje dle §89 odst. 6 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení. V případě uvedení tech. norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel dle §90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH			8 040,27
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 040,27	1 688,46
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	9 728,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z24046		
Stavba:	Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023		
Místo:	Chotěboř	Datum:	18. 4. 2024
Zadavatel:	Město Chotěboř	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 040,27	9 728,73	
ZL_32	Dmtž průvlaku	8 040,27	9 728,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt:
ZL_32 - Dmtž průvlaku

KSO:
Místo: Chotěboř

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 040,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 040,27	21,00%	1 688,46
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		9 728,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: **ZL_32 - Dmtž průvlaku**

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024

Projektant: Projektový atelier
DAVID
Zpracovatel: Bc. Zuzana
Kocáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		8 040,27
HSV - Práce a dodávky HSV		8 040,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce		919,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 282,71
997 - Přesun sutě		679,14
998 - Přesun hmot		158,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_32 - Dmtž průvlaku

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024

Projektant: Projektový atelier DAVID

Zpracovatel: Bc. Zuzana Kocáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 040,27	
D HSV Práce a dodávky HSV							8 040,27	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							919,60	
683	K	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	0,880	1 045,00	919,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*(2*(0,5*0,44))		0,880			
	VV		Součet		0,880			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 282,71	
813	K	946111111	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m montáž	kus	1,000	1 824,00	1 824,00	CS ÚRS 2024 01
814	K	946111211	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití	kus	2,000	206,15	412,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*2dny		2,000			
	VV		Součet		2,000			
815	K	946111811	Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky do 1,5 m demontáž	kus	1,000	914,85	914,85	CS ÚRS 2024 01
834	K	962031.R01	Bourání plentování IPE 240	m2	3,960	307,80	1 218,89	CS ÚRS 2024 01
	VV		(0,22*4)*4,5		3,960			
##	K	964073331	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m	t	0,276	5 985,00	1 651,86	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/964073331					
	VV		(4,5*30,7)*2/1000		0,276			
686	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,053	4 921,00	260,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*(0,5*0,21*0,25)		0,053			
	VV		Součet		0,053			
D 997 Přesun sutě							679,14	
188	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,384	978,00	375,55	cena dle SOD
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,384	155,00	59,52	cena dle SOD
190	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,376	10,40	55,91	cena dle SOD
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena dle SOD.		5,376			
	VV		0,384*14		5,376			
	VV		Součet		5,376			
194	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,384	490,00	188,16	cena dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena dle SOD.</i>					
D 998			Přesun hmot					
699	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,374	424,65	158,82	CS ÚRS 2024 01