


Změnový list		č.	34
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	31.8.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Kastlíky			
Zdůvodnění změny :			
Po odkrytí stropní konstrukce mezi 2. a 3.NP bylo zjištěno, že stávající komínová tělesa nejsou v těchto prostorách staticky zajištěna (komínové průduchy v prostoru stropní konstrukce na sebe nenavazují). Z tohoto důvodu je nutné komínová tělesa v úrovni stropu podchytit atypickými ocelovými konstrukcemi. Jelikož uvedené statické ocelové pochycení zasahuje do samostatného požárního úseku je nutné provést obklad této konstrukce z protipožárního SDK. Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :	6		
Vliv změny na termín:	ANO		
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
		7 560,11 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 560,11 Kč		15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Vladimír Zlatník  Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.11.03 11:40:30 +01'00' Objednatel		Václav Prášek  Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.11.03 12:14:15 +01'00' Václav Prášek	
Ing. Pavel Kučera  Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.31 10:48:55 +01'00' TDS		Václav Brečka  Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 13:00:38 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		Ing.arch. Ladislav David  Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.29 13:00:06 +01'00'	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z24046
Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

KSO:
Místo: Chotěboř

Zadavatel:
Město Chotěboř

Zhotovitel:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výrobky uvedené kdekoli v PD nebo ZD jejich obchod. názvy či označeními jsou pouze referenční a zadavatel umožňuje dle §89 odst. 6 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení. V případě uvedení tech. norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel dle §90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH			7 560,11
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 560,11	1 587,62
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	9 147,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z24046		
Stavba:	Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023		
Místo:	Chotěboř	Datum:	18. 4. 2024
Zadavatel:	Město Chotěboř	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 560,11	9 147,73	
ZL_34	Kastlíky	7 560,11	9 147,73	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt:
ZL_34 - Kastlíky

KSO:
Místo: Chotěboř

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 560,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 560,11	21,00%	1 587,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 147,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_34 - Kastlíky

Místo: Chotěboř
Zadavatel: Město Chotěboř
Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024
Projektant: Projektový atelier
DAVID
Zpracovatel: Bc. Zuzana
Kocáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		7 560,11
PSV - Práce a dodávky PSV		7 560,11
763 - Konstrukce suché výstavby		7 560,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_34 - Kastlíky

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024

Projektant: Projektový atelier DAVID

Zpracovatel: Bc. Zuzana Kocáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 560,11	
D PSV Práce a dodávky PSV							7 560,11	
D 763 Konstrukce suché výstavby							7 560,11	
354	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	6,800	52,65	358,02	Cena dle SOD
367	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1,700	28,00	47,60	Cena dle SOD
VV					6,8*0,25		1,700	
VV					Součet		1,700	
842	K	763164617	Obklad konstrukcí sádkartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm	m	6,800	1 035,50	7 041,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763164617					
VV					0,4+0,6+0,4"kastlík 1		1,400	
VV					0,4+0,5+0,4"kastlík 2		1,300	
VV					0,35+0,2+0,35"kastlík 3		0,900	
VV					0,35+0,7+0,35"kastlík 4		1,400	
VV					0,35+0,25+0,35"kastlík 5		0,950	
VV					0,3+0,25+0,3"kastlík 6		0,850	
VV					Součet		6,800	
378	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,103	998,00	102,79	Cena dle SOD
379	K	998763181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace	t	0,103	100,00	10,30	Cena dle SOD