

Změnový list		č.	49
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	19.9.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Zesílení kritických míst			
Zdůvodnění změny :			
Před realizací omítkových prací bylo při kontrole stávajícího zdiva zjištěno, že v některých místech není stávající zdivo provázáno nebo dochází ke styku rozdílných stavebních materiálů a povrchů. Taktéž detaily v okolí ocelových překladů, které bylo nutné před aplikací omítkových vrstev vhodně ošetřit z hlediska návaznosti i přenosu pnutí mezi rozdílnými materiály. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k doplňkovému technologickému opatření spočívajícímu v celoplošném nebo páskovém vyztužení kritických míst pomocí sklovláknité výztužné mřížky, která je vtačena do flexibilního tmelu naneseného na celoplošný plný podklad. Mřížka bude aplikována tak, aby došlo ke zpevnění styčných ploch a k eliminaci rizika vzniku trhlin v omítkových vrstvách vlivem rozdílné roztažnosti a mechanických vlastností použitých materiálů. Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :	6		
Vliv změny na termín:	ANO		
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
	Kč	78 406,51	Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
78 406,51	Kč	15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Vladimír Zlatník Objednatel Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.11.03 11:47:00 +01'00'		Václav Prášek Václav Prášek Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.11.03 12:26:48 +01'00'	
Ing. Pavel Kučera TDS Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.31 10:43:16 +01'00'		Václav Brečka a Bc. Václav Brečka Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 13:14:56 +01'00'	
AD		Ing.arch. Ladislav David Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.29 13:08:26 +01'00'	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z24046

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

KSO:

Místo: Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projektový atelier DAVID

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Zuzana Kosáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výrobky uvedené kdekoliv v PD nebo ZD jejich obchod. názvy či označeními jsou pouze referenční a zadavatel umožňuje dle §89 odst. 6 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení. V případě uvedení tech. norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel dle §90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH

78 406,51

DPH základní
sníženáSazba daně
21,00%
12,00%Základ daně
78 406,51
0,00Výše daně
16 465,37
0,00

Cena s DPH

v

CZK

94 871,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z24046

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Místo:

Chotěboř

Datum:

18. 4. 2024

Zadavatel:

Město Chotěboř

Projektant:

Projektový atelier DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		78 406,51	94 871,88	
ZL_49	Zesílení kritických míst	78 406,51	94 871,88	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt:
ZL_49 - Zesílení kritických míst

KSO:
Místo: Chotěboř

Zadavatel:
Město Chotěboř

Zhotovitel:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **78 406,51**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	78 406,51	21,00%	16 465,37
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **94 871,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt:
ZL_49 - Zesílení kritických míst

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024

Projektant: Projektový atelier DAVID

Zpracovatel: Bc. Zuzana Kosáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem **78 406,51**

HSV - Práce a dodávky HSV **78 406,51**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 199,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 714,60

998 - Přesun hmot 1 492,41

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_49 - Zesílení kritických míst

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024

Projektant: Projektový atelier DAVID

Zpracovatel: Bc. Zuzana Kosáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Cena dle URS 2024 01
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem 78 406,51

D HSV Práce a dodávky HSV 78 406,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 199,50

968	K	612135011	Výrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tl. do 2 mm stěn	m2	156,416	212,80	33 285,32	CS ÚRS 2024 01	224,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612135011 2.02 m.č. (2,7*0,6)+(0,25*2,1)+(0,35*0,9)+(0,8*3,8)+(0,8*1,4)+(1,3*2,3)+(0,95*2,3)+(0,8*1,4)+(0,47*2,1)+(0,9*0,25)+(0,25*2,1)+(0,8*1,8) 2.05 m.č. (1,36*2,7)+(0,6*0,7)+(0,8*0,6)+(0,4*2,5)+(0,4*0,8)+(0,4*2,5)+(0,4*0,9)+(1,2*4,6)+(0,75*1,75)+15*(0,4*0,4)+5*(2,75*0,16)+(2,2*2,7)+(0, 2.06 m.č. (2,7*0,6)+(1,5*0,6) 2.08 m.č. (3,4*0,8)+(0,3*2,7)+2*(0,45*1,2) 2.04 m.č. (5*(0,85*0,25)+(0,7*1)+(0,46*2,9)+(0,4*0,25)+(0,7*1)) 2.03 m.č. 0,4*1 2.01 m.č. (0,65*1)+(0,4*1,1)+(0,4*1) 2.09 m.č. (0,7*1,5)+(0,65*1,1) Mezisoučet 1.10 m.č. (2*(0,35*2,2)+(0,6*3)+(0,55*3)+(2,1*3)+(0,5*3,1)+2*(0,44*2,6)+(0,85*0,45)+(0,8*3)+(0,6*3,1)) 1.07 m.č. (3*0,4)+(1,1*2,2)+(0,8*3,4)+(1,05*3,1)+(0,65*1,55)+(0,7*3)+(2,5*3)+(1*1,15)+(0,6*3)+(4*0,3)+(0,2*3)+(0,4*2,2) 1.07/1.08 m.č. (1,2*2,5)+(0,85*1,25)+(1,7*2,5)+(1,1*2,6)+(0,45*2,5) 1.05/1.06 m.č. 0,8*1,1 1.05 m.č. 4*0,9 1.01 m.č. (0,6*3,1)+(16*0,8)+(2,5*3,3)+(0,55*3,3)+(0,45*3,3)+(0,55*3,3)+(0,5*3,3)+(0,6*2,9)+(0,8*4)+(2*0,48)+(0,4*3)+(1,2*0,35)+(0,6*1,1) Mezisoučet Součet									
70	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	156,416	236,00	36 914,18		Cena dle SOD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612142001 2.02 m.č. (2,7*0,6)+(0,25*2,1)+(0,35*0,9)+(0,8*3,8)+(0,8*1,4)+(1,3*2,3)+(0,95*2,3)+(0,8*1,4)+(0,47*2,1)+(0,9*0,25)+(0,25*2,1)+(0,8*1,8) 2.05 m.č. (1,36*2,7)+(0,6*0,7)+(0,8*0,6)+(0,4*2,5)+(0,4*0,8)+(0,4*2,5)+(0,4*0,9)+(1,2*4,6)+(0,75*1,75)+15*(0,4*0,4)+5*(2,75*0,16)+(2,2*2,7)+(0, 2.06 m.č. (2,7*0,6)+(1,5*0,6) 2.08 m.č. (3,4*0,8)+(0,3*2,7)+2*(0,45*1,2) 2.04 m.č. (5*(0,85*0,25)+(0,7*1)+(0,46*2,9)+(0,4*0,25)+(0,7*1)) 2.03 m.č. 0,4*1 2.01 m.č. (0,65*1)+(0,4*1,1)+(0,4*1) 2.09 m.č. (0,7*1,5)+(0,65*1,1)									

[illegible]