


Změnový list		č.	50
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	19.9.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Pochozí vitrína			
Zdůvodnění změny :			
Na základě požadavku objednatele je do projektu doplněna pochozí skleněná vitrína kolem stromu umístěného v interiéru místnosti s LED osvětlením. Vitrína bude zajišťovat ochranu stromu a současně umožní pohled ze všech stran. Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :	4		
Vliv změny na termín:	ANO		
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
	KČ	170 569,66	KČ
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
170 569,66	KČ	15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Vladimír Zlatník  Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.11.03 11:48:10 +01'00' Objednatel		Václav Prášek  Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.11.03 12:27:30 +01'00' Václav Prášek	
Ing. Pavel Kučera  Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.31 10:43:00 +01'00' TDS		Václav Brečka  Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 13:15:57 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		Ing.arch. Ladislav David  Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.29 13:08:46 +01'00'	
Datum:		Datum:	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt:
ZL_50 - Pochozí vitrína

KSO:
Místo: Chotěboř

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		170 569,66	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	170 569,66	21,00%	35 819,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 206 389,29	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_50 - Pochozí vitrína

Místo: Chotěboř
Zadavatel: Město Chotěboř
Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024
Projektant: Projektový atelier
DAVID
Zpracovatel: Bc. Zuzana
Kocáková

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	170 569,66
D1 - Silnoproudá elektroinstalace	4 655,00
D2 - Svítidla - stálá expozice	4 655,00
HSV - Práce a dodávky HSV	6 009,03
2 - Zakládání	9,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 527,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 018,25
998 - Přesun hmot	1 453,58
PSV - Práce a dodávky PSV	159 905,63
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	141,03
751 - Vzduchotechnika	1 584,60
767 - Konstrukce zámečnické	158 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_50 - Pochozí vitrína

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024

Projektant: Projektový atelier DAVID

Zpracovatel: Bc. Zuzana Kocáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							170 569,66	
D D1 Silnoprúdá elektroinstalace							4 655,00	
D D2 Svítidla - stálá expozice							4 655,00	
965	K	OSV.R1	Elektroinstalace - pochozí vitrína - osvětlení LED vč.trafa pro systém DALI	ks	1,000	4 655,00	4 655,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 009,03	
D 2 Zakládání							9,47	
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	0,203	23,00	4,67	
	VV		1,5*1,5*0,05		0,113			
	VV		4*1,5*0,3*0,05		0,090			
	VV		Součet		0,203			
14	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	0,240	20,00	4,80	
	VV		0,203*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		0,240			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							3 527,73	
958	K	311113121	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 12/15, tloušťky zdiva přes 100 do 150 mm	m2	1,500	1 045,00	1 567,50	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311113121					
	VV		4*1,5*0,25		1,500			
959	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,038	51 585,00	1 960,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311361821					
	VV		1,5*0,025		0,038			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 018,25	
960	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0,203	5 016,00	1 018,25	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311114					
	VV		1,5*1,5*0,05		0,113			
	VV		4*1,5*0,3*0,05		0,090			
	VV		Součet		0,203			
D 998 Přesun hmot							1 453,58	
898	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,048	1 387,00	1 453,58	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010					
D PSV Práce a dodávky PSV							159 905,63	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	141,03				
198	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,113	12,20	1,38	
	VV		1,5*1,5*0,05		0,113			
	VV		Součet		0,113			
202	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	0,090	26,70	2,40	
	VV		4*1,5*0,3*0,05		0,090			
	VV		Součet		0,090			
203	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,001	81 400,00	81,40	
205	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	0,113	127,00	14,35	
	VV		1,5*1,5*0,05		0,113			
	VV		Součet		0,113			
206	M	62832134	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	0,132	83,07	10,97	
	VV		0,113*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		0,132			
207	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	0,090	146,00	13,14	
	VV		4*1,5*0,3*0,05		0,090			
	VV		Součet		0,090			
208	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	0,110	117,00	12,87	
	VV		0,09*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		0,110			
209	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	0,203	3,06	0,62	
	VV		1,5*1,5*0,05		0,113			
	VV		4*1,5*0,3*0,05		0,090			
	VV		Součet		0,203			
210	K	711199096	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy na sucho a AIP	m2	0,203	5,61	1,14	
	VV		1,5*1,5*0,05		0,113			
	VV		4*1,5*0,3*0,05		0,090			
	VV		Součet		0,203			
212	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	1 380,00	2,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711102					
D 751			Vzduchotechnika	1 584,60				
961	K	751537042	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z PE nebo PE antibakteriálního, průměru přes 70 do 90 mm	m	5,000	182,40	912,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751537042					
962	M	42981782	<i>hadice antibakteriální flexibilní z PE D 75mm</i>	m	6,000	112,10	672,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
D 767			Konstrukce zámečnické	158 180,00				
963	K	7679951.R1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí- podpurný ocelový stojan	kpl	1,000	2 780,00	2 780,00	
964	K	7679951.R2	Montáž atypických zámečnických konstrukcí- pochozí vitrina vč. skleněné výplně	kpl	1,000	155 400,00	155 400,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z24046
Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

KSO:
Místo: Chotěboř

Zadavatel:
Město Chotěboř

Zhotovitel:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výrobky uvedené kdekoli v PD nebo ZD jejich obchod. názvy či označeními jsou pouze referenční a zadavatel umožňuje dle §89 odst. 6 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení. V případě uvedení tech. norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel dle §90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH			170 569,66
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	170 569,66	35 819,63
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			206 389,29

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z24046		
Stavba:	Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023		
Místo:	Chotěboř	Datum:	18. 4. 2024
Zadavatel:	Město Chotěboř	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		170 569,66	206 389,29	
ZL_50	Pochozí vitrína	170 569,66	206 389,29	STA