

KRYCÍ LIST NABÍDKY

**Oprava havarijního stavu elektroinstalace-míchárna krmiv,
polesí Mlynářovice**

Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název: **Lesy České republiky – Lesní závod Boubín**

Sídlo: **Zámecká alej 254/35, 385 01 Vimperk II**

IČO: **42196451**

Uchazeč

Obchodní firma nebo jméno a
příjmení **ŠÍSL s.r.o.**


Sídlo: **Kaštanová 825, Prachatice II, 383 01 Prachatice**

IČO: **07012314**

DIČ: **CZ 07012314**

Osoba oprávněná zastupovat
uchazeče: **Bohumil Šísl**

Kontaktní osoba: **Bohumil Šísl**

E-mail, telefon: 

Nabídková cena v Kč

Cena celkem včetně DPH **497 695,00,-kč**



OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE-MÍCHÁRNA KRMIV, POLESÍ MLYNÁŘOVICE
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	205 121,24
2. Rozvaděče	92 590,96
3. Ukončení vodičů	2 992,00
4. hromosvod a uzemnění	72 488,00
5. Svítidla	48 503,20
6. Ostatní náklady	8 000,00
7. HZS	68 000,00
Součet bez DPH	497 695,40

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
			jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace						
Vodič CY4 žl.zel.	m	80	28,00	2 240,00	11,50	920,00
Vodič CY10 žl.zel.	m	50	28,00	1 400,00	28,60	1 430,00
Kabel CYKY5Jx1,5	m	260	28,00	7 280,00	22,90	5 954,00
Kabel CYKY 24X1,5	m	50	35,00	1 750,00	187,20	9 360,00
Kabel CYKY 3Jx1,5	m	430	28,00	12 040,00	13,80	5 934,00
Kabel CYKY 3Jx2,5	m	58	28,00	1 624,00	22,70	1 316,60
Kabel CYKY 5Jx6	m	158	50,00	7 900,00	87,40	13 809,20
Kabel CYKY 5Jx10	m	8	55,00	440,00	139,50	1 116,00
Stahovací pásy	bal	10	500,00	5 000,00	239,00	2 390,00
Trubka tuhá PVC o20 včetně přichytek	m	51	50,00	2 550,00	22,50	1 147,50
Trubka tuhá PVC o25 včetně přichytek	m	33	50,00	1 650,00	39,40	1 300,20
Trubka tuhá PVC o40 včetně přichytek	m	21	50,00	1 050,00	42,50	892,50
Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	20	35,00	700,00	11,90	238,00
Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	50	35,00	1 750,00	17,20	860,00
Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	20	35,00	700,00	27,10	542,00

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE-MÍCHÁRNA KRMIV,POLESÍ MLYNÁŘOVICE
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
			jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
Drátěný kabelový žlab 100/50 s dvojitým příčnickem, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	66	150,00	9 900,00	558,00	36 828,00
Krabice do vlhka ACIDUR IP65	ks	24	55,00	1 320,00	84,00	2 016,00
Zásuvková skříň plastová, IP65, proud.chránič, 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32	ks	8	700,00	5 600,00	5 650,00	45 200,00
Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	12	65,00	780,00	25,00	300,00
Mezisoučet				65 674,00		131 554,00
Podružný materiál, PPV		6%				7 893,24
Celkem						205 121,24

2. Rozvaděče						
Rozvaděč R.P.	ks	1	9 000,00	9 000,00	46 900,00	46 900,00
Rozvaděč R.2,	ks	1	6 000,00	6 000,00	25 100,00	25 100,00
Svorkovnice hl. pospojování - podružná	ks	2	150,00	300,00	458,00	916,00
				15 300,00		72 916,00
Podružný materiál, PPV		6%				4 374,96
Celkem						92 590,96

3. Ukončení vodičů						
Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	86	22,00	1 892,00		
Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	16	50,00	800,00		
Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	4	75,00	300,00		
Mezisoučet				2 992,00		0,00
Podružný materiál, PPV		6%				0,00
Celkem						2 992,00

4. hromosvod a uzemnění						
kompletní dodání	ks	1	25 000,00	25 000,00	44 800,00	44 800,00
Mezisoučet				25 000,00		44 800,00
Podružný materiál, PPV		6%				2 688,00
Celkem						72 488,00

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU ELEKTROINSTALACE-MÍCHÁRNA KRMIV,POLESÍ MLYNÁŘOVICE
ELEKTROINSTALACE ROZPOČET

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
			jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
5. Svítidla						
SV A - Led 54W	ks	14	550,00	7 700,00	1 880,00	26 320,00
SV B - Led 50W	ks	8	500,00	4 000,00	1 050,00	8 400,00
Mezisoučet				11 700,00		34 720,00
Podružný materiál, PPV	6%					2 083,20
Celkem						<u>48 503,20</u>

6. Ostatní náklady						
prací podle výkresů a praxe dodavatele.	%	2	4 000,00	8 000,00		
Mezisoučet				8 000,00		0,00
Podružný materiál, PPV	6%					0,00
Celkem						<u>8 000,00</u>

7. HZS						
Zaměření stávajícího stavu	hod	5	500,00	2 500,00		
Oprava stávající el.instalace	hod	60	500,00	30 000,00		
Koordinace s investorem	hod	4	500,00	2 000,00		
Stavební přípomoc (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	%	6	3 000,00	18 000,00		
Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	5	500,00	2 500,00		
Značení systémů – štítky, popisky	hod	2	500,00	1 000,00		
Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	15	800,00	12 000,00		
Mezisoučet				68 000,00		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.