

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2580/2024/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS
v Praze, oddíl B, vložka 6556

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ujednání

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2580/2024/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 30.10.2024 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č.1., 2., 3. a 4. tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy, cenu díla, termín plnění a související ujednání. Jedná se změnu závazku dle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 433 740,16 Kč bez DPH (dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 433 740,16 Kč bez DPH, tj. 1,07 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 21 228,90 Kč bez DPH (dle ust. § 222 odst. 4 se jedná o změnu ve výši 21 228,90 Kč bez DPH, tj. 0,06 % původní ceny díla).
- Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 1 843 745,41 Kč bez DPH (dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 1 843 745,41 Kč bez DPH, tj. 4,58 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 1 066 525,94 Kč bez DPH (dle ust. § 222 odst. 6 se jedná o změnu ve výši 1 066 525,94 Kč bez DPH, tj. 2,65 % původní ceny díla).

čl. II.

Změny smlouvy

- V článku II. Předmět smlouvy, odst. 2 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5, 6, 7 a 8 této smlouvy.*
- V článku IV. Cena plnění, odst. 1, se cena za provedené plnění zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v celkové výši + 1 189 730,73 Kč bez DPH a text odstavce 1. se nahrazuje textem:*

- Cena za provedené plnění je stanovena dohodou smluvních stran a činí (dále také „cena plnění“):

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
a) Realizace stavby „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“ zahrnující SO 101, SO 451 a Sadovnické úpravy (v položkovém rozpočtu ve stavebním objektu SO 801 Sadovnické úpravy - Sadovnické úpravy viz. samostatný rozpočet) výsadba vegetace bez následné povýsadbové péče	40 793 190,71	8 566 570,05	49 359 760,76
b) Následná 5 -ti letá péče o vysazené vegetační prvky dle čl. II odst. 5 této smlouvy (v položkovém rozpočtu ve stavebním objektu SO 801 Sadovnické úpravy - Následná péče viz. samostatný rozpočet)	673 840,09	141 506,42	815 346,51
Cena celkem	41 467 030,80	8 708 076,47	50 175 107,27

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- V článku V. Termíny plnění, odst. 2, se text nahrazuje textem následujícího znění:*
- Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **49,5 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst.3. čl. XIII. této smlouvy. Tento termín zahrnuje i přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v délce 10- ti týdnů (71 dní). Termín pro ukončení uzavírky pro městskou hromadnou dopravu činí 16.12.2025.
- Za přílohu č. 4 smlouvy se vkládá Příloha č.5 - Evidenční list změny stavby č.1, který tvoří přílohu č.1 dodatku č.1.
- Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá Příloha č.6 - Evidenční list změny stavby č.2, který tvoří přílohu č.2 dodatku č.1.
- Za přílohu č. 6 smlouvy se vkládá Příloha č.7 - Evidenční list změny stavby č.3, který tvoří přílohu č.3 dodatku č.1.
- Za přílohu č. 7 smlouvy se vkládá Příloha č.8 - Evidenční list změny stavby č.4, který tvoří přílohu č.4 dodatku č.1.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č.08665/RM2226/121 ze dne 25.11.2025.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2580/2024/OI/VZ ze dne 30.10.2024.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické formě.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
 - Příloha č.1 - Příloha č.5 –smlouvy – Evidenční list změny stavby č. 1
 - Příloha č.2 - Příloha č.6 –smlouvy – Evidenční list změny stavby č. 2
 - Příloha č.3 - Příloha č.7 –smlouvy – Evidenční list změny stavby č. 3
 - Příloha č.4 - Příloha č.8 –smlouvy – Evidenční list změny stavby č. 4


Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“



Evidenční list změny stavby			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců, ORG 7376		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 101/1.1 SO 101/1.2 SO 101/1.3	Číslo změny stavby: ZL01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.10.2024, číslo smlouvy objednatele: 2580/2024/OI/VZ;			
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451			
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005			
Gen.projektant (dozor projektanta):			
Technický dozor stavebníka (TDS): ČECH-ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava, IČO: 25394983			
Přílohy: 1) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 1.1 2) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 1.2 3) Změnový rozpočet méněprací SO 101 - 1.2 4) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 1.3 5) Vyjádření TDS 6) Vyjádření DP (AD)		Počet paré: Přijemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č.1.1) Předmětem změny jsou vícepráce, které vznikají při realizaci ploch chodníků, zpevněné plochy z betonové dlažby ul. Mariánské náměstí, ul. Kaštanová a ul. E.Filly v rámci etapy výstavby č.1. Při realizaci chodníků v úseku LS km 0,740 až KÚ je po stržení původní dlažby a lože zastížen podkladní beton, který brání pokládce nové dlažby do projektové nivelety, a musí být odstraněn. V pravostranném chodníku je navíc po pokládce vedení T-Mobile a VO nutno sjednotit podkladní vrstvu. Proběhne odstranění původních betonů a podkladů, úprava pláně a pokládka nové vrty tl. 150 mm ze šterkodrití frakce 0/63 mm. Ve vjezdu do ulice Kaštanová bude tloušťka podkladní vrstvy ze šterkodrití zesílena na 250 mm. V návazném úseku na řešenou část ul. Mariánské náměstí byl povrch po překopu kanalizace dočasně zabetonován. Nad rámec projektu se musí odstranit provizorní betonový povrch a původní dlažby v délkovém rozsahu výkopu kanalizace, doplnit kční vrstvy ze ŠD, upravit podklad a zadláždít plochy betonovou dlažbou tl. 80 mm. Pro plynulé napojení nové dlažběné plochy na původní dlažbu v ul. Kaštanová je nezbytné rozdláždít a opětovně doložit navazující původní dlažbu v rozsahu 20 m2, a v ulici E. Filly se jedná o 7 m2. Vícepráce změny činí: 284 393,76 Méněpráce změny činí: 0,00 Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.1.1 činí: 284 393,76 Kč bez DPH			
Změna č.1.2) Předmětem změny jsou vícepráce a méněpráce, které vznikají při realizaci plochy komunikace v rozsahu etapy č.1. Na základě posouzení stavu původních podkladních vrstev, které zůstávají po odfrézování a vybourání vozovky pro nové souvrství AHV v tl. 11 cm bude provedeno oproti PD odstranění zbytků smíšených podkladních vrstev v celé ploše komunikace, srovnán a doplněn povrch ŠD, a proběhne celoplošná pokládka vrstvy ACP 16 tl. 50 mm, ACL 16 tl. 70 mm a ACO 11 tl. 40 mm. V rozsahu etapy č. 1 bude vypuštěna pokládka ACP 22 tl. 90 mm v rýhách po kanalizaci a vodovodu včetně přípojek, a také odpovídající položky řezání ACP a zálivek. Změna dále obsahuje nepředvídatelný zvýšený objem bourání původního provizorního cementobetonového krytu a snížený objem odstranění provizorního asfaltového krytu v překopech kanalizace a vodovodu oproti předpokladu PD. Vícepráce změny činí: 542 282,74 Méněpráce změny činí: 536 097,01 Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.1.2 činí: 6 185,73 Kč bez DPH			
Změna č.1.3) Změna se týká přeložky kabelů pro indukční smyčky u křižovatky s ulicí 28. října ve správě OKAS. Při demontáži původní kamenné obruby došlo k poškození kabeláže indukčních smyček mezi kabelovými komorami DVD 21, DVD 22 a DVD 32. kabely byly uloženy v chrániče, která byla přibetonována k patkám původních obrub. Dále bylo zjištěno, že kabeláž je v kolizi s novou uliční vpustí UV 29. Z tohoto důvodu musí být provedena stranová přeložka kabeláže směrem do chodníku (odsouhlaseno správcem vedení OKAS - p. Ponča) , v délce 20 bm. 2 kusy nových kabelů budou uloženy do chráničky DN 63 mm mezi komorami DVD 22 a DVD 32. Vícepráce změny činí: 7 063,96 Méněpráce změny činí: 0,00 Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.1.3 činí: 7 063,96 Kč bez DPH			
časový vliv na plnění SO: změna MĀINEMĀ VLIV na posunutí termínu o 7 dní			

Příloha č.1 k dodatku č. 2580/2024/2025/OI/1
Počet stran:2/2

Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
833 740,46	2,07	536 097,01	1,33	297 643,45	0,74
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	13.5.25 podpis
Projektant (dozor projektanta DP):	souhlasím	jméno		datum	13.5.2025 podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	13.5.2025 podpis
TDS:	souhlasím	jméno		datum	13.5.2025 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	13.5.2025 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců, ORG 7376

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 101/2.1

SO 101/2.2

Číslo změny stavby:

ZL02

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.10.2024, číslo smlouvy objednatele: 2580/2024/OI/VZ;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 28177005

Gen.projektant (dozor projektanta):

Technický dozor stavebníka (TDS):

ČECH-ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava, IČO: 25394983

Přílohy:

1) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 2.1

2) Změnový rozpočet méněprací SO 101 - 2.1

3) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 2.2

4) Vyjádření TDS

5) Vyjádření DP (AD)

Počet paré:

Příjemce:

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.2.1)

Změna zahrnuje požadavek DP na přidání 2 kusů šachet ve strukturálních záhonech, změnu vystrojení rýhy pro strukturální substaty a demontáž nefunkčního vodovodního potrubí v profilu záhonů - v rozsahu prací etapy č.1.
Na základě požadavku DP dochází k doplnění systému odvodnění záhonů o havarijní odtokové šachtičky s osazeným filtrem nečistot. Jedná se o 2 kusy šachtičky, které budou osazeny a propojeny do revizních odtokových šachet s regulovaným odtokem a havarijním přepadem.
Při kontrole výkopu rýh pro záhony byl DP stanoven způsob opatření před zásypem rýh. Oproti PD bude dno rýhy bude těsněno jílovým těsněním, stěna rýhy přilehlá k zástavbě bude osazena v celém rozsahu protikolenovou folií a stěna rýhy přiléhající ke komunikaci bude opatřena na celou výšku geotextilií. Geotextilie bude instalována také na jílové těsnění dna rýhy pro zamezení infiltrace jílových částic do strukturálního substrátu.
V rýze pro záhony se nachází staré nefunkční vodovodní potrubí, které je v kolizi s osazovanými prvky retenčních galerií. Potrubí je nutno z rýh pro záhony odstranit.

Vícepráce změny činí: 77 125,16

Méněpráce změny činí: 6 471,30

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.2.1 činí: 70 653,86 Kč bez DPH

Změna č.2.2)

Změna obsahuje požadavek DP na celoplošné dovýztužení CB krytu křižovatky E. Fily 2 m vrstvami karí síti 150 x 150 x 8 mm z důvodu zjištěného nehomogenního podloží komunikace a změnu typu vozovkového krytu v délce 4,3 m a šířce 4 m mezi křižovatkou E. Filí a zastávkou BUS na pravé straně v km 0,865. V této části bude původně navržená vozovka z AHV bude z nahrazena krytem z CB.

Vícepráce změny činí: 133 795,49

Méněpráce změny činí: 0,00

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.2.2 činí: 133 795,49 bez DPH

časový vliv na plnění SoD: změna MA/NEMÁ VLIV na posunutí termínu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP - MP < 15%)	%
210 920,65	0,52	6 471,30	0,02	204 449,35	0,51

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	13.5.25	podpis	
Projektant (dozor projektanta DP):	souhlasím	jméno		datum	13.5.2025	podpis	
TDS:	souhlasím	jméno		datum	13.5.2025	podpis	
TDS:	souhlasím	jméno		datum	13.5.2025	podpis	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	13.5.2025	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

6/9 „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“
 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2580/2024 /OI/VZ

OSTRAVA!!!

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců, ORG 7376

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 101/3.1

SO 101/3.2

SO 101/3.3

Číslo změny stavby:

ZL03

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.10.2024, číslo smlouvy objednatele: 2580/2024/OI/VZ;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005

Gen.projektant (dozor projektanta):

Technický dozor stavebníka (TDS): ČECH-ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava, IČO: 25394983

Přílohy:

1) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 3.1

2) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 3.2

3) Změnový rozpočet méněprací SO 101 - 3.2

4) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 3.3

5) Vyjádření TDS

6) Vyjádření DP (AD)

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.3.1)

Předmětem změny jsou práce, které vznikají při realizaci zpevněných ploch chodníků, vjezdů, parkovacích stání a záhonů podél komunikace ul. Přemyslovců, v rozsahu etapy výstavby č.2.

Při realizaci pravostranného chodníku v úseku km 0,440 až km 0,620 dochází po odstranění původní silniční obruby a abnormálně velkých betonových patek k nedostatku vhodného materiálu pro provedení podkladní vrstvy chodníku pod betonovou dlažbu, přičemž dle PD dochází navíc k rozšíření tělesa chodníku. Z tohoto důvodu je nutné doplnit 1/2 profilu o nový materiál ŠD Ø/63 mm pro podkladní vrstvu tl. 150 mm. Pro doplnění konstrukce chodníku nad rýhou se silněji u levostranného chodníku, vjezdů, parkovacích stání a rýh pro uložení rezervních chrániček pod vozovkou je nutné použít nové kamenivo v potřebných tloušťkách podkladních vrstev. Oproti předpokladu PD materiál získaný při výkopech rýh po posouzení kvality není vhodný pro opětovné použití v podkladních vrstvách.

Součástí změny je výšková úprava betonové kanalizační šachty v km 0,533 a výměna původního poklopu za nový tak, aby šachta byla výškově zakomponována do substrátového záhonu. V rozsahu parkovacích míst nad substrátovou rýhou je nutné výškově upravit a nové osadit poklopy přípojkových šachet kanalizace s únosností D 400 pro pojezd vozidly.

Vícepráce změny činí: 175 491,10

Méněpráce změny činí: 0,00

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.3.1 činí: 175 491,10 Kč bez DPH

Změna č.3.2)

Předmětem změny jsou práce a méněpráce, které vznikají při realizaci plochy komunikace v rozsahu etapy č.2.

Na základě posouzení stavu původních podkladních vrstev, které zůstávají po odfrézování a vybourání vozovky pro nové souvrství AHV v tl. 11 cm bude provedeno oproti PD odstranění zbytků stmelěných podkladních vrstev v celé ploše komunikace, srovnán a doplněn povrch ŠD, a proběhne celoplošná pokládka vrstvy ACP 16 tl. 50 mm, ACL 16 tl. 70 mm a ACO 11 tl. 40 mm.

V rozsahu etapy č. 2 bude vypuštěna pokládka ACP 22 tl. 90 mm v rýhách po kanalizaci a vodovodu včetně přípojek, a také odpovídající položky řezání ACP a zálivek.

Změna dále obsahuje nepředvídatelný zvýšený objem bourání původního provizorního cementobetonového krytu a snížený objem odstranění provizorního asfaltového krytu v překopec kanalizace a vodovodu oproti předpokladu PD.

Vícepráce změny činí: 659 568,94

Méněpráce změny činí: 530 428,93

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.3.2 činí: 129 140,01 Kč bez DPH

Změna č.3.3)

Změna se týká zvětšení rozsahu opravy povrchů komunikace a chodníků v ulici Závíšova.

Ulice Závíšova přímo navazuje na rekonstruované plochy ul. Přemyslovců. Při provádění kanalizace a vodovodu zde byly také prováděny překopy ve vozovce a chodnících, které byly provizorně přebetonovány. Úsek ulice Závíšova, který byl dotčen těmito pracemi při realizaci inženýrských sítí, a přímo navazuje na rekonstruované plochy ul. Přemyslovců je nutné opravit v rozsahu vybourání provizorních betonů krytu vozovky, poškozených obrubníků a povrchů chodníků. Bude provedena oprava vozovky ve skladbě podkladní vrstvy ŠD tl. 150 mm, ACL 16 tl. 70 mm a ACO 11 tl. 40 mm do nově položené kamenné silniční obruby včetně 1 řádku z žulové kostky a předlážděny dotčené části chodníků z nové betonové dlažby 200 x 200 mm tl. 60 mm. Z důvodu výškové návaznosti ul. Karasova je nutné přemístit 2 kusy uličních vpustí, aby nově provedená plocha byla řádně odvodněna.

Vícepráce změny činí: 174 944,91

Méněpráce změny činí: 0,00

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.3.3 činí: 174 944,91 Kč bez DPH

změna MÁJ/NEMÁ VLIV na posunutí termínu o 3 dny

7/9 „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“
 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2580/2024 /OI/VZ

OSTRAVA!!!

Příloha č.3 k dodatku č. 2580/2024/2025/OI/1
Počet stran:2/2

Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
1 010 004,95	2,51	530 428,93	1,32	479 576,02	1,19
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	15.7.2025	podp
Projektant (dozor projektanta DP):	souhlasím	jméno	datum	15.7.2025	podp
TDS:	souhlasím	jméno	datum	15.7.2025	podp
TDS:	souhlasím	jméno	datum	15.7.2025	podp
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	15.7.2025	podp
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny uvedené písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změny stavby".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců, ORG 7376

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Rekonstrukce zpevněných ploch a odvodnění

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 101/4.1

SO 101/4.2

Číslo změny stavby:

ZL04

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 25.10.2024, číslo smlouvy objednatele: 2580/2024/OI/VZ;

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005

Gen.projektant (dozor projektanta):

Technický dozor stavebníka (TDS): ČECH-ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava,IČO: 25394963

Přílohy:

1) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 4.1

2) Změnový rozpočet méněprací SO 101 - 4.1

3) Změnový rozpočet víceprací SO 101 - 4.2

4) Vyjádření TDS

5) Vyjádření DP (AD)

Počet par: Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změna č.2.1)

Změna zahrnuje požadavek DP na přídání 6 kusů šachet ve strukturálních záhonech, změnu vystrojení rýhy pro strukturální substráty a demontáž nefunkčního vodovodního potrubí v profilu záhonů - v rozsahu prací etapy č.2.

Na základě požadavku DP dochází k doplnění systému odvodnění záhonů o havarijní odtokové šachtičky s osazeným filtrem nečistot. Jedná se o 6 kusů šachtic, které budou osazeny a propojeny do revizních odtokových šachet s regulovaným odtokem a havarijním přepadem.

Při kontrole výkopu rýh pro záhony byl DP stanoven způsob opatření před záсыpem rýh. Oproti PD bude dno rýhy bude těsněno jílovým těsněním, stěna rýhy přilehlá k zástavbě bude osazena v celém rozsahu protikořenovou folií a stěna rýhy přiléhající ke komunikaci bude opatřena na celou výšku geotextilií. Geotextilie bude instalována také na jílové těsnění dna rýhy pro zamezení infiltrace jílových částic do strukturálního substrátu.

V rýze pro záhony se nachází staré nefunkční vodovodní potrubí, které je v kolizi s osazovanými prvky vodního hospodářství v záhonech. Potrubí je nutno z rýh pro záhony odstranit.

Vícepráce změny činí: 158 473,03

Méněpráce změny činí: 14 757,60

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č. 4.1 činí: 143 715,43 Kč bez DPH

Změna č.2.2)

Změna obsahuje požadavek DP na osazení nové uliční vpusti za křižovatkou s ul. Mojmírovců, z důvodu sklonových poměrů vozovky v křižovatce, a požadavek objednatele na dodatečné provedení dopoje vodovodní přípojky pod chodníkem - Přemyslovců 512/15.

Vícepráce změny činí: 64 346,48

Méněpráce změny činí: 0,00

Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č. 4.2 činí: 64 346,48 bez DPH

Časový vliv na plnění SoD: změna MÁ/NEMÁ VLIV na posunutí termínu

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 15%)	%
222 819,51	0,55	14 757,60	0,04	208 061,91	0,52

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum 15. 4. 2025	podpis
Projektant (dozor projektanta DP):	souhlasím	jméno	datum 15. 4. 2025	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum 15. 4. 2025	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum 15. 4. 2025	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum 15. 4. 2025	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

9/9 „Rekonstrukce komunikace ul. Přemyslovců“
 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.2580/2024 /OI/VZ

OSTRAVA!!!