

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KNTB - BUDOVA25 - CHÚC
Objekt:
D.1.01 - Stavebně konstrukční část, PBŘ a bourání
Soupis:
B01 - Bourací práce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě URS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože apod.). Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Cena bez DPH		2 086 495,03	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 086 495,03	21,00%	438 163,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 524 658,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KNTB - BUDOVA25 - CHÚC
Objekt: D.1.01 - Stavebně konstrukční část, PBŘ a bourání
Soupis: **B01 - Bourací práce**

Místo: Datum: 29. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		2 086 495,03
HSV - Práce a dodávky HSV		1 476 753,84
1 - Zemní práce		21 063,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		21 791,87
62 - Úprava povrchů vnějších		21 791,87
96 - Bourání konstrukcí		626 856,65
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		262 900,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		542 508,59
998 - Přesun hmot		1 633,26
PSV - Práce a dodávky PSV		411 741,19
763 - Konstrukce suché výstavby		316 465,54
766 - Konstrukce truhlářské		51 693,36
767 - Konstrukce zámečnické		43 582,29
776 - Podlahy povlakové		0,00
OST - Ostatní		198 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KNTB - BUDOVA25 - CHÚC
Objekt: D.1.01 - Stavebně konstrukční část, PBŘ a bourání
Soupis: B01 - Bourací práce

Místo: Datum: 29. 5. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 086 495,03

D HSV Práce a dodávky HSV 1 476 753,84

D 1 Zemní práce 21 063,47

1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,000	118,00	1 770,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"odstranění asfaltové zpevněné plochy tl. 450mm" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	53,000	153,00	8 109,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"odstranění asfaltové zpevněné plochy tl. 450mm" 15		15,000			
	VV		"odstranění asfaltové zpevněné plochy tl. 150mm" 38		38,000			
	VV		Součet		53,000			
3	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	30,000	165,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		Jižní vertikála					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	17,440	76,30	1 330,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"Vybourání silničních obrubníků" 2,44		2,440			
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		"Vybourání silničních obrubníků" 15		15,000			
	VV		Součet		17,440			
5	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	21,000	218,00	4 578,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"odstranění vrstvy kačírku tl. 150mm" 18		18,000			
	VV		D.1.01.1-903					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"odstranění okapového chodníčku tl. 150mm" 3		3,000			
	VV		Součet		21,000			
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	6,000	54,30	325,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-903					
	VV		"Vybourání zahradních obrubníků" 6		6,000			
	VV		Součet		6,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 791,87

D 62 Úprava povrchů vnějších 21 791,87

7	K	621215143	Óprava kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	13,000	862,00	11 206,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Stavební podrobnost F2 - vyříznutí a zapravení otvoru					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" 1		1,000			
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		"4NP" 1		1,000			
	VV		"5NP" 1		1,000			
	VV		"6NP" 1		1,000			
	VV		"7NP" 1		1,000			
	VV		"8NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 1		1,000			
	VV		"2NP" 1		1,000			
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		"4NP" 1		1,000			
	VV		"5NP" 1		1,000			
	VV		"6NP" 1		1,000			
	VV		"7NP" 1		1,000			
	VV		"8NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		13,000			
8	K	622215141	Óprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 160 do 200 mm pl do 0,1 m2	kus	59,000	167,00	9 853,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Stavební podrobnost F1 - vyříznutí a zapravení otvoru					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" 2*2		4,000			
	VV		"3NP" 2*2		4,000			
	VV		"4NP" 2*2		4,000			
	VV		"5NP" 2*2		4,000			
	VV		"6NP" 2*2		4,000			
	VV		"7NP" 2*2		4,000			
	VV		"8NP" 2*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 2*2		4,000			
	VV		"2NP" 2*2		4,000			
	VV		"3NP" 2*2		4,000			
	VV		"4NP" 2*2		4,000			
	VV		"5NP" 2*2		4,000			
	VV		"6NP" 2*2		4,000			
	VV		"7NP" 2*2		4,000			
	VV		"8NP" 3		3,000			
	VV		Mezisoučet		31,000			
	VV		Součet		59,000			
9	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 120 do 180 mm	m2	8,347	87,80	732,87	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		(3,66+1,25)*1,7		8,347			
	VV		Součet		8,347			
D		96	Bourání konstrukcí				626 856,65	
10	K	776301812	Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů	m	917,250	52,80	48 430,80	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Severní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A1					
	VV		"1PP" 0		0,000			
	VV		"1NP" (14+16)*1,5		45,000			
	VV		"2NP" ((20+22)*1,5)+((4+5)*1,65)		77,850			
	VV		"3NP" ((20+22)*1,5)		63,000			
	VV		"4NP" ((20+22)*1,5)		63,000			
	VV		"5NP" ((20+22)*1,5)		63,000			
	VV		"6NP" ((20+22)*1,5)		63,000			
	VV		"7NP" ((20+22)*1,5)		63,000			
	VV		"8NP" ((23+25)*1,175)		56,400			
	VV		Mezisoučet		494,250			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A1					
	VV		"1PP" 0		0,000			
	VV		"1NP" (14+16)*1,5		45,000			
	VV		"2NP" (20+22)*1,5		63,000			
	VV		"3NP" (20+22)*1,5		63,000			
	VV		"4NP" (20+22)*1,5		63,000			
	VV		"5NP" (20+22)*1,5		63,000			
	VV		"6NP" (20+22)*1,5		63,000			
	VV		"7NP" (20+22)*1,5		63,000			
	VV		Mezisoučet		423,000			
	VV		Souče		917,250			
11	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	93,694	177,00	16 583,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Severní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A1					
	VV		"1PP" 1,5*3,3		4,950			
	VV		"1NP" 5,4		5,400			
	VV		"2NP" (5,4 +(1,5+1,8))		8,700			
	VV		"3NP" (5,4)		5,400			
	VV		"4NP" (5,4)+0,9*0,345		5,711			
	VV		"5NP" (5,4)+0,9*0,345		5,711			
	VV		"6NP" (5,4)+0,9*0,345		5,711			
	VV		"7NP" (5,4)+0,9*0,345		5,711			
	VV		"8NP" (3,2)		3,200			
	VV		Mezisoučet		50,494			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A1					
	VV		"1PP" 5,4		5,400			
	VV		"1NP" 5,4		5,400			
	VV		"2NP" 5,4		5,400			
	VV		"3NP" 5,4		5,400			
	VV		"4NP" 5,4		5,400			
	VV		"5NP" 5,4		5,400			
	VV		"6NP" 5,4		5,400			
	VV		"7NP" 5,4		5,400			
	VV		Mezisoučet		43,200			
	VV		Součet		93,694			
12	K	965081513	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	341,743	548,90	187 582,73	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Severní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A2					
	VV		"1NP" 3,825*4,5+6,4		23,613			
	VV		"2NP" 4*4,5+6,4		24,400			
	VV		"3NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"4NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"5NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"6NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"7NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"8NP" 14,43		14,430			
	VV		Mezisoučet		178,818			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A2					
	VV		"1NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"2NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"3NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"4NP" 3,75*4,5+6,4 "prospankování"		23,275			
	VV		"5NP" 3,75*4,5+6,4 "prospankování"		23,275			
	VV		"6NP" 3,75*4,5+6,4 "prospankování"		23,275			
	VV		"7NP" 3,75*4,5+6,4 "prospankování"		23,275			
	VV		Mezisoučet		162,925			
	VV		Součet		341,743			
13	K	783906863	Odstranění nátěrů z betonových podlah frézováním	m2	175,446	231,00	40 528,03	CS ÚRS 2025 01
			D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Severní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A3					
	VV		"1PP" 3,3*6,8+3,75*4,5+(15*0,3+17*0,145)*1,5		49,763			
	VV		"8NP" 24,44		24,440			
	VV		Mezisoučet		74,203			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A3					
	VV		"1PP" 3,3*6,8+3,75*4,5+(15*0,3+17*0,145)*1,5		49,763			
	VV		"8NP" 51,48		51,480			
	VV		Mezisoučet		101,243			
	VV		Součet		175,446			
14	K	952902141	Čištění budov drhnutí drsných podlah s chemickými prostředky	m2	798,515	28,60	22 837,53	CS ÚRS 2025 01
			D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Severní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A1					
	VV		"1PP" 1,5*3,3		4,950			
	VV		"1NP" 5,4+(14*0,3+16*0,15)*1,5;					
	VV		"2NP"		25,868			
	VV		(5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5)+(1,5+1,8+(4*0,3+5*0,15)*1,65)					
	VV		"3NP" (5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5)		19,350			
	VV		"4NP" (5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5)+0,9*0,345		19,661			
	VV		"5NP" (5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5)+0,9*0,345		19,661			
	VV		"6NP" (5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5)+0,9*0,345		19,661			
	VV		"7NP" (5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5)+0,9*0,345		19,661			
	VV		"8NP" (3,2+(23*0,3+25*0,15)*1,175)		15,714			
	VV		Stavební podrobnost A2					
	VV		"1NP" 3,825*4,5+6,4		23,613			
	VV		"2NP" 4*4,5+6,4		24,400			
	VV		"3NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"4NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"5NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"6NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"7NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"8NP" 14,43		14,430			
	VV		Stavební podrobnost A3					
	VV		"1PP" 3,3*6,8+3,75*4,5+(15*0,3+17*0,145)*1,5		49,763			
	VV		"8NP" 24,44		24,440			
	VV		Mezisoučet		397,547			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A1					
	VV		"1PP" 5,4		5,400			
	VV		"1NP" 5,4+(14*0,3+16*0,15)*1,5		15,300			
	VV		"2NP" 5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5		19,350			
	VV		"3NP" 5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5		19,350			
	VV		"4NP" 5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5		19,350			
	VV		"5NP" 5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5		19,350			
	VV		"6NP" 5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5		19,350			
	VV		"7NP" 5,4+(20*0,3+22*0,15)*1,5		19,350			
	VV		Stavební podrobnost A2					
	VV		"1NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"2NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"3NP" 3,75*4,5+6,4		23,275			
	VV		"4NP" 3,75*4,5+6,4 "prospankování"		23,275			
	VV		"5NP" 3,75*4,5+6,4 "prospankování"		23,275			
	VV		"6NP" 3,75*4,5+6,4 "prospankování"		23,275			
	VV		"7NP" 3,75*4,5+6,4 "prospankování"		23,275			
	VV		Stavební podrobnost A3					
	VV		"1PP" 3,3*6,8+3,75*4,5+(15*0,3+17*0,145)*1,5		49,763			
	VV		"8NP" 51,48		51,480			
	VV		Mezisoučet		400,968			
	VV		Součet		798,515			
15	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	798,515	100,00	79 851,50	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	798,515	40,00	31 940,60	CS ÚRS 2025 01
17	K	632683112	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm	m	8,000	929,00	7 432,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Jižní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost A2					
	VV		"4NP" 2 "prospankování"		2,000			
	VV		"5NP" 2 "prospankování"		2,000			
	VV		"6NP" 2 "prospankování"		2,000			
	VV		"7NP" 2 "prospankování"		2,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
18	K	977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	4,700	3 840,00	18 048,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Severní vertikála					
	VV		4,1+2*0,3		4,700			
	VV		Součet		4,700			
19	K	963053936	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických samonosných	m2	4,530	1 590,00	7 202,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Severní vertikála					
	VV		2,2*1,5+4,1*0,3		4,530			
	VV		Součet		4,530			
20	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,201	7 480,00	31 423,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-909					
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"vybourání základu původního schodiště" 1,2*0,3*0,8		0,288			
	VV		"betonové fundamenty v prohlubni" 4*(0,3*0,3)*0,3+2*(0,8*0,3)*0,58		0,386			
	VV		"bourání betonového základu" 0,7*0,46*0,46+0,74*0,26*0,93+2*1,3*0,5		1,627			
	VV		Mezisoučet		2,301			
	VV		Severní vertikála					
	VV		"betonové fundamenty v prohlubni" 2*(0,3*0,55)*0,58+4*(0,3*0,45)*0,3		0,353			
	VV		"bourání betonového základu" 0,67*0,46*0,32+0,7*0,23*0,92+2*1,3*0,5		1,547			
	VV		Mezisoučet		1,900			
	VV		Součet		4,201			
21	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,840	1 490,00	1 251,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-903					
	VV		"chodba" (1,725*2,55-0,8*2)*0,3		0,840			
	VV		Součet		0,840			
22	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárníc hl přes 200 do 350 mm	m	4,275	3 340,00	14 278,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-903					
	VV		"chodba" 1,725+2,55		4,275			
	VV		Součet		4,275			
23	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,200	200,00	440,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		"A1-31" 1*2,2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
24	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	5,400	1 750,00	9 450,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		"A1-31" 2,2*2+1		5,400			
	VV		Součet		5,400			
25	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	2,538	275,00	697,95	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		"A1-31" 0,65*0,65		0,423			
	VV		D.1.01.1-903					
	VV		"A2-25" 0,65*0,65		0,423			
	VV		D.1.01.1-904					
	VV		"A3-S2" 0,65*0,65		0,423			
	VV		D.1.01.1-905					
	VV		"A5-S2" 0,65*0,65		0,423			
	VV		D.1.01.1-906					
	VV		"A3-S2" 0,65*0,65		0,423			
	VV		D.1.01.1-907					
	VV		"A3-S2" 0,65*0,65		0,423			
	VV		Součet		2,538			
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,800	437,00	12 585,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 0,8*2		1,600			
	VV		"2NP" 0,8*2+0,8*2		3,200			
	VV		"3NP" 0,8*2		1,600			
	VV		"4NP" 0,8*2		1,600			
	VV		"5NP" 0,8*2		1,600			
	VV		"6NP" 0,8*2		1,600			
	VV		"7NP" 0,8*2		1,600			
	VV		Mezisoučet		12,800			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 0,8*2		1,600			
	VV		"2NP" 0,8*2		1,600			
	VV		"3NP" 0,8*2+0,8*2		3,200			
	VV		"4NP" 0,8*2		1,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5NP" 0,8*2+0,8*2		3,200			
	VV		"6NP" 0,8*2+0,8*2		3,200			
	VV		"7NP" 0,8*2		1,600			
	VV		Mezisoučet		16,000			
	VV		Součet		28,800			
27	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	78,100	334,00	26 085,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1PP" 1,45*2		2,900			
	VV		"1NP" 1,15*2+1,2*2		4,700			
	VV		"2NP" 1,15*2+1,45*2		5,200			
	VV		"3NP" 1,15*2+1,6*2+1,1*2		7,700			
	VV		"4NP" 1,15*2+1,6*2+1,1*2		7,700			
	VV		"5NP" 1,15*2+1,6*2+1,1*2		7,700			
	VV		"6NP" 1,15*2+1,6*2+1,1*2		7,700			
	VV		"7NP" 1,15*2		2,300			
	VV		Mezisoučet		45,900			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1PP" 1,65*2		3,300			
	VV		"1NP" 1,15*2		2,300			
	VV		"2NP" 1,15*2		2,300			
	VV		"3NP" 1,15*2+1,6*2		5,500			
	VV		"4NP" 1,15*2+1,6*2		5,500			
	VV		"5NP" 1,15*2+1,6*2		5,500			
	VV		"6NP" 1,15*2+1,6*2		5,500			
	VV		"7NP" 1,15*2		2,300			
	VV		Mezisoučet		32,200			
	VV		Součet		78,100			
28	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	157,758	163,00	25 714,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Severní vertikála					
	VV		1PP					
	VV		"Vybourání příčky pod stropem" 4,5*0,3		1,350			
	VV		"Obezdivka schodiště" 1,95*0,76+1,65*(0,76)/2		2,109			
	VV		"přízdívka" 2,45*3,6		8,820			
	VV		"1NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"2NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"3NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"4NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"5NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"6NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"7NP" 4,35*4-0,8*2-1,15*2		13,500			
	VV		Mezisoučet		83,289			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		1PP					
	VV		"Vybourání příčky pod stropem" 4,5*0,3		1,350			
	VV		"Obezdivka schodiště" 1,95*0,76+1,65*(0,76)/2		2,109			
	VV		"1NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"2NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"3NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"4NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"5NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"6NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"7NP" 4,35*4-0,8*2-1,15*2		13,500			
	VV		Mezisoučet		74,469			
	VV		Součet		157,758			
29	K	964011221	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 75 kg/m	m3	0,756	6 140,00	4 641,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"2NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"3NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"4NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"5NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"6NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"7NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		Mezisoučet		0,378			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"2NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"3NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"4NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"5NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"6NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		"7NP" 0,14*0,14*1,29+0,14*0,14*1,49		0,054			
	VV		Mezisoučet		0,378			
	VV		Součet		0,756			
30	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,690	4 000,00	6 760,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Severní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost C					
	VV		7*0,1		0,700			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost C					
	VV		9,9*0,1		0,990			
	VV		Součet		1,690			
31	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,690	2 250,00	3 802,50	CS ÚRS 2025 01
32	K	6326811X5	Vyspravení betonového potěru podlahu, vč. pomocných prací, doplňků	m2	16,900	1 140,00	19 266,00	
	VV		D.1.01.1-901					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Severní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost C					
	VV		7		7,000			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost C					
	VV		9,9		9,900			
	VV		Součet		16,900			
33	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 5 do 10 mm	m2	16,900	570,00	9 633,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Severní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost C					
	VV		7		7,000			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		Stavební podrobnost C					
	VV		9,9		9,900			
	VV		Součet		16,900			
34	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,775	140,00	388,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-903					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"ambulance" (0,675+1,175)*1,5		2,775			
	VV		Součet		2,775			
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				262 900,00	
65	K	97_X00	Zřízení otvoru v podlaze, pr. 125mm, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	7,000	1 000,00	7 000,00	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		"Severní vertikála"					
	VV		"1NP" 1		1,000			
	VV		"2NP" 1		1,000			
	VV		"3NP" 1		1,000			
	VV		"4NP" 1		1,000			
	VV		"5NP" 1		1,000			
	VV		"6NP" 1		1,000			
	VV		"7NP" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
35	K	97_X01	Zřízení otvoru ve stropě nad 7NP, 600x705mm (600x700mm), vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	2,000	4 500,00	9 000,00	
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		"Severní vertikála" 1		1,000			
	VV		"Jižní vertikála" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	97_X02	Zřízení otvoru ve stropě nad 7NP, 150x150mm, vč. kompletního zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	2,000	1 000,00	2 000,00	
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		"Severní vertikála" 1		1,000			
	VV		"Jižní vertikála" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	97_X03	Zřízení otvoru ve stropě nad 7NP, 2100x4900mm, vč. ručního odbourání výztuže dle Pozn.1, pomocných prací, doplňků	soubor	2,000	35 000,00	70 000,00	
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		"Severní vertikála" 1		1,000			
	VV		"Jižní vertikála" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
38	K	97_X04	Zřízení otvoru v ŽB stěně od 0,25m2 do 1m2, tl. stěny 300mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	22,000	6 400,00	140 800,00	
	VV		D.1.01.2-101					
	VV		"Severní vertikála"					
	VV		"1PP - 700x400mm; 1100x600mm" 1+1		2,000			
	VV		"1NP - 700x500mm; 700x400mm" 1+1		2,000			
	VV		"2NP - 700x500mm" 1		1,000			
	VV		"3NP - 700x500mm" 1		1,000			
	VV		"4NP - 700x500mm" 1		1,000			
	VV		"5NP - 700x500mm" 1		1,000			
	VV		"6NP - 700x500mm" 1		1,000			
	VV		"7NP - 700x500mm" 1		1,000			
	VV		"8NP - 700x500mm; 1100x800m" 1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
	VV		"Jižní vertikála"					
	VV		"1PP - 700x400mm; 1100x600mm" 1+1		2,000			
	VV		"1NP - 600x500mm; 1200x500mm" 1+1		2,000			
	VV		"2NP - 600x500mm" 1		1,000			
	VV		"3NP - 600x500mm" 1		1,000			
	VV		"4NP - 600x500mm" 1		1,000			
	VV		"5NP - 600x500mm" 1		1,000			
	VV		"6NP - 600x500mm" 1		1,000			
	VV		"7NP - 600x500mm" 1		1,000			
	VV		"8NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		22,000			
39	K	97_X05a	Zřízení otvoru v ŽB stěně do 0,25m2, tl. stěny 300mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	7,000	3 200,00	22 400,00	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		"Jižní vertikála"					
	VV		"1PP" 0		0,000			
	VV		"1NP - 350x400mm" 1		1,000			
	VV		"2NP - 350x400mm" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"3NP - 350x400mm" 1		1,000			
	VV		"4NP - 350x400mm" 1		1,000			
	VV		"5NP - 350x400mm" 1		1,000			
	VV		"6NP - 350x400mm" 1		1,000			
	VV		"7NP - 350x400mm" 1		1,000			
	VV		Součet		7,000			
40	K	97_X05b	Zřízení otvoru v ŽB stěně do 0,25m2, tl. stěny 650mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	1,000	6 900,00	6 900,00	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907,D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		"Severní vertikála"					
	VV		"2NP - 500x300mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	97_X05c	Zřízení otvoru v ŽB stěně do 0,25m2, tl. stěny 450mm, vč. zapravení, pomocných prací, doplňků	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907,D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		"Severní vertikála"					
	VV		"2NP - 600x300mm" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				542 508,59	
42	K	997013158	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 24 do 27 m s omezením mechanizace	t	174,456	1 899,00	331 291,94	CS ÚRS 2025 01
43	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	174,456	304,00	53 034,62	CS ÚRS 2025 01
44	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 744,560	13,30	23 202,65	CS ÚRS 2025 01
	VV		174,456*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 744,560			
45	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	10,046	2 570,00	25 818,22	CS ÚRS 2025 01
46	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	15,427	3 000,00	46 281,00	CS ÚRS 2025 01
47	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,309	4 520,00	1 396,68	CS ÚRS 2025 01
48	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	131,926	398,00	52 506,55	CS ÚRS 2025 01
	VV		174,456-10,046-15,427-0,309-16,748		131,926			
	VV		Součet		131,926			
49	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16,748	536,00	8 976,93	CS ÚRS 2025 01
D		998	Přesun hmot				1 633,26	
50	K	998011011	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	0,978	1 670,00	1 633,26	CS ÚRS 2025 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				411 741,19	
D		763	Konstrukce suché výstavby				316 465,54	
66	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	250,000	967,00	241 750,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		PRACHOTĚSNÁ PŘEPÁŽKA					
	VV		"jižní vertikála" 100		100,000			
	VV		"severní" 150		150,000			
	VV		Součet		250,000			
67	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	250,000	129,00	32 250,00	CS ÚRS 2025 01
51	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčf z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	16,500	275,00	4 537,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"7NP"16,5		16,500			
	VV		Součet		16,500			
52	K	7631318X1	D+M zajištění obvodového profilu, úprava SDK při vybourání stěny, přesná specifikace viz Stavební podrobnost R	m	60,900	385,00	23 446,50	
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 4,35		4,350			
	VV		"2NP" 4,35		4,350			
	VV		"3NP" 4,35		4,350			
	VV		"4NP" 4,35		4,350			
	VV		"5NP" 4,35		4,350			
	VV		"6NP" 4,35		4,350			
	VV		"7NP" 4,35		4,350			
	VV		Mezisoučet		30,450			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 4,35		4,350			
	VV		"2NP" 4,35		4,350			
	VV		"3NP" 4,35		4,350			
	VV		"4NP" 4,35		4,350			
	VV		"5NP" 4,35		4,350			
	VV		"6NP" 4,35		4,350			
	VV		"7NP" 4,35		4,350			
	VV		Mezisoučet		30,450			
	VV		Součet		60,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	998763324	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	t	5,613	2 580,00	14 481,54	CS ÚRS 2025 01
D 766			Konstrukce truhlářské				51 693,36	
53	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	145,905	184,00	26 846,52	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Stavební podrobnost O1					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"2NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"3NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"4NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"5NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"6NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"7NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		Mezisoučet		67,095			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"2NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"3NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"4NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"5NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"6NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		"7NP" 4,35*3,1-0,8*2-1,15*2		9,585			
	VV		Mezisoučet		67,095			
	VV		Stavební podrobnost O2					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" (1,975+1,65)*0,2		0,725			
	VV		"3NP" (1,75+3,4)*0,2		1,030			
	VV		"4NP" (1,75+3,4)*0,2		1,030			
	VV		"5NP" (1,75+3,4)*0,2		1,030			
	VV		"6NP" (1,75+3,4)*0,2		1,030			
	VV		"7NP" (1,75+3,4)*0,2		1,030			
	VV		Mezisoučet		5,875			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" (3,4)*0,2		0,680			
	VV		"3NP" (3,4-0,8+1,7+1,3)*0,2		1,120			
	VV		"4NP" (3,4-0,8+1,7+1,3)*0,2		1,120			
	VV		"5NP" (3,4-0,8+1,7+1,3)*0,2		1,120			
	VV		"6NP" (3,4-0,8+1,7+1,3)*0,2		1,120			
	VV		"7NP" (3,4)*0,2		0,680			
	VV		Mezisoučet		5,840			
	VV		Součet		145,905			
54	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	145,905	48,00	7 003,44	CS ÚRS 2025 01
55	K	7664118_O3	Demontáž dřevěných ochranných krytů rohů v.2000mm, vč. pomocných prací	kus	28,000	500,00	14 000,00	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Stavební podrobnost O3					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" 2		2,000			
	VV		"3NP" 2		2,000			
	VV		"4NP" 1		1,000			
	VV		"5NP" 3		3,000			
	VV		"6NP" 4		4,000			
	VV		"7NP" 1		1,000			
	VV		Mezisoučet		13,000			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" 2		2,000			
	VV		"3NP" 4		4,000			
	VV		"4NP" 3		3,000			
	VV		"5NP" 4		4,000			
	VV		"6NP" 2		2,000			
	VV		"7NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		28,000			
56	K	7664118_O4	Demontáž plastové pásové ochrany stěn š.200mm, vč. pomocných prací	m	5,100	500,00	2 550,00	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Stavební podrobnost O4					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" 0		0,000			
	VV		"3NP" 0		0,000			
	VV		"4NP" 0		0,000			
	VV		"5NP" 0		0,000			
	VV		"6NP" 0		0,000			
	VV		"7NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" 0		0,000			
	VV		"3NP" 0		0,000			
	VV		"4NP" 3,4+1,7		5,100			
	VV		"5NP" 0		0,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"6NP" 0		0,000			
	VV		"7NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		5,100			
	VV		Součet		5,100			
57	K	7664118_O5	Demontáž kovových ochranných krytů rohů v.2000mm, vč. pomocných prací	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Stavební podrobnost O5					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 2		2,000			
	VV		"2NP" 0		0,000			
	VV		"3NP" 0		0,000			
	VV		"4NP" 0		0,000			
	VV		"5NP" 0		0,000			
	VV		"6NP" 0		0,000			
	VV		"7NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" 0		0,000			
	VV		"3NP" 0		0,000			
	VV		"4NP" 0		0,000			
	VV		"5NP" 0		0,000			
	VV		"6NP" 0		0,000			
	VV		"7NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		2,000			
58	K	976061111	Vybourání dřevěných madel a zábradlí	m	3,000	97,80	293,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901, D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Stavební podrobnost O6					
	VV		Severní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" 3		3,000			
	VV		"3NP" 0		0,000			
	VV		"4NP" 0		0,000			
	VV		"5NP" 0		0,000			
	VV		"6NP" 0		0,000			
	VV		"7NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Jižní vertikála					
	VV		"1NP" 0		0,000			
	VV		"2NP" 0		0,000			
	VV		"3NP" 0		0,000			
	VV		"4NP" 0		0,000			
	VV		"5NP" 0		0,000			
	VV		"6NP" 0		0,000			
	VV		"7NP" 0		0,000			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		Součet		3,000			
D		767	Konstrukce zámečnické				43 582,29	
59	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	80,290	211,00	16 941,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902, D.1.01.1-903, D.1.01.1-904, D.1.01.1-905, D.1.01.1-906, D.1.01.1-907, D.1.01.1-908, D.1.01.1-909					
	VV		Stavební podrobnost Z1					
	VV		"Severní vertikála"					
	VV		"2NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"2NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"3NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"4NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"5NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"6NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"7NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		Mezisoučet		40,145			
	VV		"Jižní vertikála"					
	VV		"1NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"2NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"3NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"4NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"5NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"6NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		"7NP" 1,85*3,1		5,735			
	VV		Mezisoučet		40,145			
	VV		Součet		80,290			
60	K	767114813	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy přes 9 do 12 m2	m2	22,630	871,00	19 710,73	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		Stavební podrobnost Z2					
	VV		"Severní vertikála" 3,75*3,1		11,625			
	VV		D.1.01.1-903					
	VV		"A2-S1" 3,55*3,1		11,005			
	VV		Součet		22,630			
61	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	11,625	207,00	2 406,38	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-902					
	VV		Stavební podrobnost Z2					
	VV		"Severní vertikála" 3,75*3,1		11,625			
	VV		Součet		11,625			
62	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	8,888	509,00	4 523,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		D.1.01.1-901					
	VV		Stavební podrobnost Z3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"Severní vertikála" 3,75*2,37		8,888			
		VV	Součet		8,888			
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
	D	OST	Ostatní				198 000,00	
63	K	OST_1	Demontáž výtahu rozměru 1030x2130mm, včetně veškeré technologie a pomocných ocelových konstrukcí, odvozu a likvidace	kpl	1,000	93 500,00	93 500,00	
64	K	OST_2	Demontáž výtahu rozměru 1630x2440mm, včetně veškeré technologie a pomocných ocelových konstrukcí, odvozu a likvidace	kpl	1,000	104 500,00	104 500,00	