

Dílčí soupis prací a materiálu - souhrn požadavků TO ST Olomouc - PO I

Pro období: **15.12.2025**

Rámcová dohoda: **Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Olomouc - Obvod 1**

SoD:

Objednatel: **Správa železnic s.o., OŘ Ostrava, ST Olomouc, PO I**

Zhotovitel: **Pirell s.r.o.**

Příloha dílčí obj. č.: **25_635320079**

koef. jedn. ceny práce:

koef. jedn. ceny materiálu:

Celková cena: 0,00 Kč

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
2	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	12,000		0,00
43	5905023020	Úprava povrchu stezky rozproštěním šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2	150,000		0,00
46	5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé	m3	10,000		0,00
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	98,600		0,00
60	5905065020	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců ve výhybce	m2	71,750		0,00
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,000		0,00
74	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	50,000		0,00
75	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	0,150		0,00
76	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	45,000		0,00
95	5906015130	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový délky do 3 m	kus	31,000		0,00
99	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	20,500		0,00
115	5906080115	Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým upevněním čtyři vrtule	úl.pl.	62,000		0,00
133	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	0,029		0,00
146	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	0,029		0,00
167	5907015601	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky, tvar UIC60, 60E2	m	16,000		0,00
193	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	20,000		0,00
216	5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	20,000		0,00
255	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	8,000		0,00
261	5909010210	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových ocelových válcovaných délky do 3 m	kus	6,000		0,00
264	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m	kus	8,000		0,00
285	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,300		0,00
288	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	210,000		0,00
292	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího	km	0,300		0,00
294	5909050040	Stabilizace kolejového lože výhybky stávajícího	m	210,000		0,00
297	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	14,000		0,00
307	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,000		0,00
310	5910035110	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve výhybce tv. UIC60	svar	2,000		0,00
313	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	120,000		0,00

314	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	120,000		0,00
319	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	95,000		0,00
321	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	95,000		0,00
379	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	6,000		0,00
380	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	6,000		0,00
389	5911031010	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	40,000		0,00
391	5911033010	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy UIC60	m	40,000		0,00
617	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	170,350		0,00
636	5999010010	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	28,280		0,00
638	5999015010	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	28,280		0,00
640	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	133,600		0,00
644	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	16,000		0,00
652	5956140025	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 60E2 v úklonu 1:40	kus	48,000		0,00
845	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	149,600		0,00
846	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	534,400		0,00
847	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	42,240		0,00
848	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	15,360		0,00
849	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	26,880		0,00
853	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
855	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00
856	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00
862	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,020		0,00
863	9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	26,880		0,00
VON 3	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	1,010		0,00
VON 4	022121001R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	Kč/hod	6,000		0,00
VON 10	024101001R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	40,000		0,00
VON 11	024101401R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	16,000		0,00