

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0872/2025
„Místní komunikace – Přímětice Východ – I. Etapa“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Mgr. František Koudela, starosta města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Václav Tomšíček – referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Jednající/Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 28. 7. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0872/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **„Místní komunikace – Přímětice Východ – I. Etapa“**.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu do 30.04.2026 a zvýšení ceny díla, dle změnových listů č.6 a 7 z důvodu navržených změn pro zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci po konzultaci s PČR:
 - Méněpráce - zrušení změny ZL02 - oprava asfaltového povrchu před č.p. 490/4 a 759/9 (ZL06)
dle § 222 odst. 5 v hodnotě 149 055,50 Kč bez DPH
 - Vícepráce - úprava napojení místní komunikace na silnici č. II/361, úprava poloměrů oblouků, doplnění chodníků a 5x parkovacího stání před bytovými domy č.p. 490/7 a 759/9, doplnění míst pro přecházení v napojení ul. Slunečná a Nová Přímětická (ZL06)
dle § 222 odst. 5 v hodnotě 537 408,40 Kč bez DPH
 - kompletní oprava těchto napojení po místo pro přecházení (ZL07) dle § 222 odst. 5 v hodnotě 287 817,00 Kč bez DPH

Nová cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH: 19 629 847,13 Kč

DPH (21 %): 4 122 267,89 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 23 752 115,02 Kč

II.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku schválila RM v usnesení č. 163/2025, bod č. 5220, dne 24.11.2025.


Přílohy: změnové listy 6 a 7, změnové rozpočty

Za objednatele:

Elektronický podpis: 1.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

.....
Mgr. František Koudela
starosta města

Za zhotovitele:



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 6

Předmět díla:	Místní komunikace -Přímětice Východ -I.etapa		
Objekt:	SO 101 Vozovka a chodníky		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Strabag a.s.		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	Silniční a mostní inženýrství s.r.o. Znojmo 669 02		
Popis změny:			
Doplnění chodníků, parkovacích stání, míst pro přecházení			
Odůvodnění změny: Změna je vyvolaná požadavkem DI PČR. Jedná se o úpravu napojení místní komunikace na silnici č.II/361, úpravu poloměrů oblouků, doplnění chodníků a 5x parkovacího stání před bytovými domy č.p. 490/7 a 759/9 A doplnění míst pro přecházení v napojení ul. Slunečná a Nová Přímětická. Touto změnou dochází ke zrušení změny ZLč.2			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		537 408,40
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-149 055,50
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		388 352,90
	Výše DPH	sazba: 21	81 554,11
	náklady na změnu vč. DPH		469 907,01
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		3.-4./2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		dokončení do 30.4.2026
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	[REDACTED]	12.11.2025
	Zhotovitel (statutární zástupce):	[REDACTED]	
	TDI:	[REDACTED]	12.11.2025
	Projektant:	[REDACTED]	
	Objednatel (statutární zástupce):	[REDACTED]	12.11.2025
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet změny, PD změn		

Tabulka evidence změn

[illegible]

Název stavby: **Místní komunikace - Přímětice východ - I. etapa**
ZNOJMO SO 101 Vozovka a chodníky
Vícepráce - změny dle požadavku DI PCR

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč	
						jednotkově	celkem
	Základní rozpočtové náklady	HSV	<u>Rekapitulace stavebních nákladů</u>				
			1 - Zemní práce celkem				122 241,00
			2 - Základy celkem				9 775,20
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00
			5 - Komunikace celkem				255 743,20
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00
			8 - Trubní vedení celkem				8 870,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				140 779,00
		PSV	<u>HSV celkem</u>				537 408,40
			711 - Izolace proti vodě celkem				0,00
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0,00
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0,00
			765 - Krytiny tvrdé celkem				0,00
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0,00
			767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem				0,00
			783 - Nátěry celkem				0,00
			<u>PSV celkem</u>				0,00
			<u>ZRN celkem (HSV+PSV)</u>				537 408,40
							537 408,40
			Stavební náklady celkem ZRN (bez DPH)				537 408,40
			DPH	%	21		112 855,76
			Stavební náklady včetně DPH				650 264,16

6	113106123	HSV: 221 B01	<u>1 - ZEMNÍ PRÁCE</u> Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně [0,260t] - stávající chodníky a vjezdy 23 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	23	96,00	2 208,00
7	113106292	221 B01	Rozebrání vozovek ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200m2 [0,425t] - stávající přídlažba podél obrub 104*0,25 = 26 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	26	346,00	8 996,00

8	113153319R	RTS/202	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm - stávající povrch vozovky 248 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	288	238,50	68 688,00
9	113202111	221 B01	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých [0,205 t] - stávající obruby kolem komunikací 47 m - viz výkresová příloha Situace	m	47	87,00	4 089,00
14	122452205	001 A02	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně - prohloubení pro podklady chodníků , pojižděných chodníků, parkovacích stání 112,7*0,24 + 92,6*0,32 + 64*0,37 = 81 m3 - sanace podloží výměnou tl. 0,3 m - pod pojižděnými plochami 157*0,3 = 47 m3 - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez	m3	128	66,00	8 448,00
18	162751137	001 A01	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 14 128 m3	m3	128	97,00	12 416,00
21	171251201	001 A01	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 18 128 m3	m3	128	3,00	384,00
22	171201221	001 A01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - přepočít na tuny 1,8 t/m3 128*1,8 = 230 t	t	230	61,00	14 030,00
25	181951112	001 A01	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním - parapláň 156,6 m2, parkoviště 64 m2, chodníky 112,7 m2, pojižděné chodníky 92,6 m2 - rozšíření pod obrubou 226*2*0,45 = 102 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	426	7,00	2 982,00
			1 - Zemní práce celkem				122 241,00
1	213141112	002 A01	<u>2 - ZÁKLADY</u> Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m - sanace podloží 157 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	156,6	12,00	1 879,20
2	69311068		<u>Specifikace k pol. 1</u> geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - na přesahy 20% 157*1,2 = 188 m2	m2	188	42,00	7 896,00
			2 - Základy celkem				9 775,20
1	564951413	221 A01	<u>5 - KOMUNIKACE</u> Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu po zhutnění tl. 150 mm - sanace podloží 2 vrstvy (možno použít betonový recyklát, šterkopísek, šterkodrt' apod) 157*2 = 314 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	314	22,00	6 908,00
3	564851111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 150 mm - chodníky 112,7 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	112,7	148,00	16 679,60
4	564861111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 200 mm - pojižděný chodník 92,6 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	92,6	248,00	22 964,80
5	564871111	221 A01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 250 mm - parkoviště 64 m2 - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m2	64	310,00	19 840,00
9	596211113	221 A01	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 - včetně nezbytného řezání - chodníky 699+12 = 711 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	112,7	333,00	37 529,10
10	59245006		<u>Specifikace k pol. 9</u> dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná - červený varovný pás š. 0.40 m v místech nástupu na vozovku a signální pásy š. 0.80 m 19 m2	m2	6,1	590,00	3 599,00
11	59245018		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní - ostatní plocha chodníků a ostrůvek ztratné 1% 106,6*1,01 = 107,7 m2	m2	107,7	288,00	31 017,60
12	596212212	221 A01	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 - včetně nezbytného řezání - pojižděný chodník a vjezd 92,6 m2, parkoviště 64 m2 - viz výkresová příloha Situace a Vzorové příčné řezy	m2	156,6	345,00	54 027,00

13	59245020		<u>Specifikace k pol. 12</u> dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní - pojižděný chodník, vjezd, parkoviště ztravné 2% 145,4*1,02 = 148,3 m2	m2	148,3	362,00	53 684,60
14	59248059R	RTS/202	Dlažba betonová Prefa GRANIT kámen reliéfní 200 x 100 x 80 mm, barevná - červený varovný pás š. 0,40 m 7,5 m2	m2	7,5	844,00	6 330,00
15	59248070R	RTS/202	Dlažba betonová Prefa GRANIT kámen vodící linie 200 x 200 x 80 mm, natural - vodící linie pojižděného chodníku 3,7 m2	m2	3,7	855,00	3 163,50
			5 - Komunikace celkem				255 743,20
9	899331111	221 C01	<u>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</u> Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy splaškové kanalizace 4 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	2	2 145,00	4 290,00
10	552434108R	RTS/202	Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, D400	ks	1	4 580,00	4 580,00
			8 - Trubní vedení celkem				8 870,00
11	916131213	221 A01	<u>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u> Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - obruba s převýšením 20, resp. 50 mm - 61 m , obruba s převýšením 120 mm - 76 m, přechodové 9 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	146	345,00	50 370,00
12	59217029		<u>Specifikace k pol. 11</u> silniční obrubník nájezdový 1000x150x150 - v místech pro přecházení, podél parkovacích stání, vjezd - 61 ks včetně nezbytného řezání, ztravné 1%	ks	62	138,00	8 556,00
13	59217030		silniční obrubník přechodový levý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	5	425,00	2 125,00
14	59217030		silniční obrubník přechodový pravý 1000/150/150-250 - přechod mezi zvýšeným a sníženým obrubníkem	ks	4	425,00	1 700,00
16	59217031		silniční obrubník 1000x150x250 - včetně nezbytného řezání, ztravné 1% 76*1,01 = 77 ks	ks	77	164,00	12 628,00
17	916231213	221 A01	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého - podél chodníku 80 m - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m	80	345,00	27 600,00

18	59217017		<u>Specifikace k pol. 17</u> obrubník chodníkový 1000x100x250 - včetně nezbytného řezání, ztrátě 1% $80 \cdot 1,01 = 81$ ks	ks	81	144,00	11 664,00
22	997221551	221 B01	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km - asfaltová směs dle pol. 8 odd.1 $0,244 \cdot 288 = 70$ t	t	70	146,00	10 220,00
23	997221559	221 B01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze svpkých materiálů - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) $9 \cdot 70 = 630$ t	t	630	7,00	4 410,00
24	997221561	221 B01	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km - betonová dlažba dle pol. 6, 7, odd. 1 $0,260 \cdot 23 + 0,425 \cdot 26 = 17$ t - obrubníky dle pol. 1 odd. 1 $0,205 \cdot 47 = 10$ t	t	27	162,00	4 374,00
25	997221569	221 B01	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) $9 \cdot 27 = 243$ t	t	243	5,00	1 215,00
26	997013861	013 B01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 - dle pol. 24	t	27	61,00	1 647,00
27	997013645	013 B01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - dle pol. 22	t	70	61,00	4 270,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				140 779,00

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 7

Předmět díla:	Místní komunikace -Přímětice Východ -I.etapa		
Objekt:	SO 101 Vozovka a chodníky		
Objednatel:	Město Znojmo		
Zhotovitel:	Strabag a.s.		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	Silniční a mostní inženýrství s.r.o. Znojmo 669 02		
Popis změny:			
Vícepráce - oprava asfaltových povrchů vozovky ,napojení ulic Slunečná a Nová Přímětická			
Odůvodnění změny: Na základě změn uvedených ve ZL č.6 , doplnění míst pro přecházení a úpravy poloměru oblouků v napojení navazujících komunikací ul.Slunečná a Nová Přímětická dojde k dotčení stávajících vozovek. Tato změna spočívá v kompletní opravě těchto napojení po místo pro přecházení vč,			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla; kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	x
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
dokumentace skut. provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		287 817,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		zhotovitel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		287 817,00
	Výše DPH	sazba: 21	60 441,57
	náklady na změnu vč. DPH		348 258,57
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. 1		
termín y	Termín realizace změny:		3.-4./2026
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Prodloužení dokončení do 30.4.2026
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	[redacted]	12.11.2025 [redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	[redacted]	
	TDI:	[redacted]	12.11.2025 [redacted]
	Projektant:	[redacted]	
	Objednatel (statutární zástupce):	[redacted]	12.11.2025 [redacted]
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet změny		

Tabulka evidence změn

[illegible]

Název stavby: **Místní komunikace - Přímětice východ - I. etapa**
ZNOJMO SO 101 Vozovka a chodníky
Vícepráce - napojení v křižovatkách Slunečná a Nová Přímětická

Poř. č. pol.	Číslo položky	Číslo ceníku	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Cena v Kč	
						jednotková	celkem
	Základní rozpočtové náklady	HSV	<u>Rekapitulace stavebních nákladů</u>				
			1 - Zemní práce celkem				55 231,00
			2 - Základy celkem				11 856,00
			3 - Svislé konstrukce celkem				0,00
			4 - Vodorovné konstrukce celkem				0,00
			5 - Komunikace celkem				182 210,00
			6 - Povrchové úpravy celkem				0,00
			8 - Trubní vedení celkem				22 320,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				16 200,00
			<u>HSV celkem</u>				287 817,00
	PSV		711 - Izolace proti vodě celkem				0,00
			762 - Konstrukce tesařské celkem				0,00
			764 - Konstrukce klempířské celkem				0,00
			765 - Krytiny tvrdé celkem				0,00
			765 - Konstrukce truhlářské celkem				0,00
			767 . Konstrukce kovové doplňkové celkem				0,00
			783 - Natěrv celkem				0,00
			<u>PSV celkem</u>				0,00
			<u>ZRN celkem (HSV+PSV)</u>				287 817,00
							287 817,00
			Stavební náklady celkem ZRN (bez DPH)				287 817,00
			DPH	%	21		60 441,57
			Stavební náklady včetně DPH				348 258,57

8	113107183	221 B0	HSV: <u>1 - ZEMNÍ PRÁCE</u> Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 [0.316 t] - stávající povrch vozovky 190 m2 - viz výkresová příloha Situace	m2	190	122,00	23 180,00
14	122452205	001 A0	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 1000 m3 strojně - prohloubení pro podklady vozovky včetně odstranění původního zpevnění 190*0,41 = 78 m3 - sanace podloží výměnou tl. 0.3 m - pod pojižděnými plochami 190*0.3 = 57 m3	m3	106,5	66,00	7 029,00

18	162751137	001 A0	- odpočet objemu vytěžených konstrukcí dle pol. 8 190*0,15 = -28,5 m ³ - viz výkresová příloha Situace a Vzorový příčný řez Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 - odvoz přebytečné zeminy na skládku odpadu dle pol. 14 106,5 m ³	m ³	106,5	97,00	10 330,50
21	171251201	001 A0	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky - přebytek výkopku na skládce odpadu dle pol. 18 106,5 m ³	m ³	106,5	3,00	319,50
22	171201221	001 A0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - přepočet na tuny 1,8 t/m ³ 106,5*1,8 = 192 t	t	192	61,00	11 712,00
25	181951112	001 A0	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním - paraplán 190 m ² , asfaltová vozovka 190 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	380	7,00	2 660,00
			1 - Zemní práce celkem				55 231,00
1	213141112	002 A0	<u>2 - ZÁKLADY</u> Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m - sanace podloží 190 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	190	12,00	2 280,00
2	69311068		<u>Specifikace k pol. 1</u> geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m ² - na přesahy 20% 190*1,2 = 228 m ²	m ²	228	42,00	9 576,00
			2 - Základy celkem				11 856,00
1	564951413	221 A0	<u>5 - KOMUNIKACE</u> Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu po zhuštění tl. 150 mm - sanace podloží 2 vrstvy (možno použít betonový recyklát, šterkopisek, šterkodrt' apod) 190*2 = 380 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	380	22,00	8 360,00
3	564851111	221 A0	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tl. 150 mm - asfaltová vozovka spodní vrstva 190 m ² - asfaltová vozovka druhá vrstva 190 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	380	148,00	56 240,00
6	565155121	221 A0	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m - asfaltová vozovka 190 m ² - viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez	m ²	190	340,00	64 600,00
7	573231106	221 A0	Postřik živичný spoiovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ² - asfaltová vozovka dle pol. 6	m ²	190	14,00	2 660,00
8	577134121	221 A0	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - asfaltová vozovka dle pol. 6	m ²	190	265,00	50 350,00
			5 - Komunikace celkem				182 210,00
9	899331111	221 C0	<u>8 - TRUBNÍ VEDENÍ</u> Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu - stávající poklopy splaškové kanalizace 4 ks - viz výkresová příloha Situace	ks	4	2 145,00	8 580,00
10	552434108R	RTS/20	Poklop šachtový litina - beton BEGU DN 600, D400 - viz výkresová příloha Situace	ks	3	4 580,00	13 740,00
			8 - Trubní vedení celkem				22 320,00
22	997221551	221 B0	<u>9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</u> Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km - asfaltová směs dle pol. 8 odd.1 0,316*190 = 60 t	t	60	146,00	8 760,00
23	997221559	221 B0	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - na skládku ve vzdálenosti 10 km (vzdálenost skládky upřesní zhotovitel ve své nabídce) 9 * 60 = 540 t	t	540	7,00	3 780,00
27	997013645	013 B0	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - dle pol. 22	t	60	61,00	3 660,00

			9 - Ostatní konstrukce a práce celkem				16 200,00
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	-----------