

OBJEDNÁVKA č.1M252782

Vystaveno dne: 13.10.2025

Konto dle plánu: 511395

Zakázka č.

Požadavek č. 1MP251682

Odběratel:

Statutární město Havířov.
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,
zastoupené na základě příkazní smlouvy
a plné moci společností
Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Dodavatel:

VELK, spol. s r.o.
Přímá 1285/6,
735 35 Horní Suchá
IČO: 62361058
DIČ: CZ62361058

Cena bez DPH: 91 603 Kč

Místo plnění:

Nájemce

Jméno:

Telefon:

Ulice: **Národní třída**

Č.pop./orient.: **579/8**

Byt. č.:

Typ bytu:

Popis zadávané zakázky:

Provést opravu dešťové kanalizace, dle kamerové zkoušky cca 4 a 5m od zemního jímače směrem ke kan. šachtě. Nutný výkop, výměna a znovu napojení trubky KG 110 od kan. šachty po zemní jímač. Havárie, u vstupu do restaurace se propadá chodník. Dle cenové nabídky ze dne 13.10.2025, která je součástí této objednávky.

Objednávku vystavil:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 14.11.2025

Záruční lhůta v měsících: 24

Tato objednávka se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami MRA ze dne 15.2.2016. Podpisem této objednávky se dodavatel zavazuje provést výše uvedené dílo, a to za podmínek stanovených v této objednávce a ve výše uvedených všeobecných obchodních podmínkách. Dodavatel je povinen telefonicky nahlásit před zahájením prací termín zahájení na příslušnou agenturu. Dodavatel, který uskuteční stavební a montážní práce pro Statutární město Havířov, je povinen podle §26 vystavit daňový doklad s náležitostmi podle §28 a §29 zák. 235/2004 Sb. Na vystaveném daňovém dokladu (faktuře) uvede sdělení, že „daň odvede zákazník“, splatnost faktury bude činit 30 kalendářních dnů od doručení faktury. Daňový doklad, který bude na firmu doručen po 15. dni následujícího měsíce, nebudeme již moci přijmout.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 11. 11. 2025

Odběratel: _____

Předání pracoviště: _____

Dodatečně zjištěné okolnosti: _____

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: _____

Předal:

Datum: _____

Podpis: _____

Převzal (nájemce):

Datum: _____

Podpis: _____

Převzal (za MRA):

Datum: _____

Podpis: _____

POŽADAVEK 1MP251682

Vystaveno dne: 11.06.2025

Konto dle plánu:

Objednatel

Statutární město Havířov. Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01, IČO:00297488, DIČ:CZ00297488, zastoupené na základě příkazní smlouvy a plné moci společností Městská realitní agentura, s.r.o. (dále jen "MRA")

Nájemce

Jméno:

Telefon:

Ulice: Národní třída

Č. pop.: 579

Č. orient.: 8

Byt. č.:

Typ bytu:

Popis zadávané zakázky:

Provést opravu dešťové kanalizace, dle kamerové zkoušky rozpojená na dvou místech. Cca 4 a 5m od zemního jímače směrem dolů. Havárie, u vstupu do restaurace se propadá chodník.

Požadavek vystavil: y Lt

Telefón: 6


Za agenturu:



Stavební rozpočet

Název stavby:		kanalizace		Doba výstavby:		Objednatel:					
Druh stavby:				Začátek výstavby: 13.10.2025		Projektant:					
Lokalita:		Národní Třída 8		Konec výstavby:		Zhotovitel: VELK spol. s r.o.					
JKSO:				Zpracováno dne: 13.10.2025		Zpracoval:					
C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	13	Hloubené výkopávky				0,00	26 530,62	26 530,62		10,37	
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	5,76	4 606,01	0,00	26 530,62	26 530,62	1,80	10,37	RTS II / 2016
	16	Premístění výkopku				0,00	7 055,94	7 055,94		10,37	
2	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	5,76	1 224,99	0,00	7 055,94	7 055,94	1,80	10,37	RTS II / 2016
	17	Konstrukce ze zemin				1 240,50	5 601,78	6 842,28		1,00	
3	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopiskem	m3	0,60	2 219,00	569,70	761,70	1 331,40	1,67	1,00	RTS I / 2017
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,16	1 068,00	670,80	4 840,08	5 510,88	0,00	0,00	RTS I / 2017
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				5 291,07	12 592,79	17 883,86		4,35	
5	591100020RA0	D+M chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodrt	m2	7,00	1 283,98	3 395,07	5 592,79	8 987,86	0,62	4,35	RTS I / 2017
6	59112589VD	Zakrytí dlažby,zajištění staveniště		1,00	8 896,00	1 896,00	7 000,00	8 896,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	63	Podlahy, podlahové konstrukce				1 155,18	2 909,82	4 065,00		7,33	
7	631315611RT3	Dobetonávka drobných prvků	ks	3,00	1 355,00	1 155,18	2 909,82	4 065,00	2,44	7,33	RTS II / 2016
	721	Vnitřní kanalizace				6 031,61	5 818,79	11 850,40		0,10	
8	721888VD	Zatěsnění stávajících prostupů PU	ks	2,00	905,70	481,40	1 330,00	1 811,40	0,00	0,00	
9	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	7,00	868,00	2 552,48	3 523,52	6 076,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
10	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin	kus	1,00	368,01	0,00	368,01	368,01	0,04	0,04	RTS I / 2017
11	721242117R00	Lapač střešních splavenin	kus	1,00	3 594,99	2 997,73	597,26	3 594,99	0,04	0,04	RTS I / 2017
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				1 001,90	1 291,10	2 293,00		0,00	
12	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek	kus	5,00	458,60	1 001,90	1 291,10	2 293,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	96	Bourání konstrukcí				27,86	861,14	889,00		0,13	
13	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	2,00	444,50	27,86	861,14	889,00	0,06	0,13	RTS II / 2016
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	1 391,05	1 391,05		0,00	
14	979100011RAE	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	0,56	2 484,01	0,00	1 391,05	1 391,05	0,00	0,00	RTS II / 2016
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	5 703,92	5 703,92		0,00	
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	1,48	3 854,00	0,00	5 703,92	5 703,92	0,00	0,00	RTS II / 2016
	M23	Montáže potrubí				0,00	2 528,61	2 528,61		0,00	
16	230230006R00	Předběžná zkouška těsnosti vodou do DN 200	m	7,00	361,23	0,00	2 528,61	2 528,61	0,00	0,00	RTS II / 2016
	M46	Zemní práce při montážích				4,23	2 206,27	2 210,50		0,00	
17	460680041RT2	Průraz šachtové betonové skruže	kus	1,00	2 210,50	4,23	2 206,27	2 210,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Ostatní materiál				2 358,56	0,00	2 358,56		2,42	
18	1111258VD	Poplatek za skládku	T	0,56	2 426,00	1 358,56	0,00	1 358,56	4,33	2,42	
19	111111VD	Doprava	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
Celkem:								91 602,74			

Poznámka:



Celkem: 91 602,74



Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	kanalizace	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Národní Třída 8	Zhotovitel:	VELK spol. s r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	13.10.2025

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
13	Hloubené vykopávky	0,00	26 530,62	26 530,62	10,37
16	Přemístění výkopku	0,00	7 055,94	7 055,94	10,37
17	Konstrukce ze zemin	1 240,50	5 601,78	6 842,28	1,00
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných	5 291,07	12 592,79	17 883,86	4,35
63	Podlahy, podlahové konstrukce	1 155,18	2 909,82	4 065,00	7,33
721	Vnitřní kanalizace	6 031,61	5 818,79	11 850,40	0,10
87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedi	1 001,90	1 291,10	2 293,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	27,86	861,14	889,00	0,13
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1 391,05	1 391,05	0,00
H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	5 703,92	5 703,92	0,00
M23	Montáže potrubí	0,00	2 528,61	2 528,61	0,00
M46	Zemní práce při montážích	4,23	2 206,27	2 210,50	0,00
	Ostatní materiál	2 358,56	0,00	2 358,56	2,42

Celkem: 91 602,74



Výkaz výměř

Název stavby:	kanalizace			Objednatel:			
Druh stavby:				Projektant:			
Lokalita:	Národní Třída 8			Zhotovitel:	VELK spol. s r.o.		
Zpracoval:				Zpracováno dne:	13.10.2025		
Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava	

Poznámka:



Harmonogram

Název stavby:	kanalizace	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	13.10.2025	Projektant:	
Lokalita:	Národní Třída 8	Konec výstavby:		Zhotovitel:	VELK spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	13.10.2025	Zpracoval:	
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)
13	Hloubené vykopávky	26,81	2	-170	26 530,62
16	Přemístění výkopku	5,00	2	-171	7 055,94
63	Podlahy, podlahové konstrukce	6,95	1	-171	4 065,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00	1	-171	1 811,40
96	Bourání konstrukcí	0,99	1	-171	889,00
H99	Ostatní přesuny hmot	3,81	2	-171	5 703,92
M23	Montáže potrubí	4,14	2	-171	2 528,61

Poznámka:



Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby:	kanalizace	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	13.10.2025	Projektant:	
Lokalita:	Národní Třída 8	Konec výstavby:		Zhotovitel:	VELK spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	13.10.2025	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturované množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl uhrady v Kč	Rozdíl uhrady v %
1	139601103R00	13	Průběh výkopů	26 530,62	0,00	-26 530,62	-100,00	5,76	0,00	5,76	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		16	Přemístění výkopu	7 055,94	0,00	-7 055,94	-100,00	5,76	0,00	5,76	Nefakturováno	0,00	-100,00
2	162201201R00	2	Vodorovné přemíst. výkopu nošením hor,1-4, do 10m	7 055,94	0,00	-7 055,94	-100,00	5,76	0,00	5,76	Nefakturováno	0,00	-100,00
		17	Konstrukce ze zemín	6 842,28	0,00	-6 842,28	-100,00	5,76	0,00	5,76	Nefakturováno	0,00	-100,00
3	175100020RAD	3	Obvyp potrubí šterkopskem	1 331,40	0,00	-1 331,40	-100,00	0,60	0,00	0,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
4	174101102R00	4	Zásep ruční se ztluštěním	5 510,88	0,00	-5 510,88	-100,00	5,16	0,00	5,16	Nefakturováno	0,00	-100,00
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlaž	17 863,66	0,00	-17 863,66	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
5	591100020RAD	5	D+M chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodř	8 987,86	0,00	-8 987,86	-100,00	7,00	0,00	7,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
6	59112589VD	6	Zakrytí dlažby zajištění staveniště	8 896,00	0,00	-8 896,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		63	Podlažby, podlahové konstrukce	4 065,00	0,00	-4 065,00	-100,00	3,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
7	631315611RT3	7	Dobetonávka drobných prvků	4 065,00	0,00	-4 065,00	-100,00	3,00	0,00	3,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		721	Vnitřní kanalizace	11 850,40	0,00	-11 850,40	-100,00	11,00	0,00	11,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
8	721888VD	8	Zakládání stávajících prostupů,PU	1 811,40	0,00	-1 811,40	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
9	721176224R00	9	Potrubí KG svodné (šezatě) v zemi D 160 x 4,0 mm	6 076,00	0,00	-6 076,00	-100,00	7,00	0,00	7,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
10	721242805R00	10	Demontáž špaček střešních spávenin	368,01	0,00	-368,01	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
11	721242117R00	11	Lapač střešních spávenin	3 594,99	0,00	-3 594,99	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		97	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových	2 293,00	0,00	-2 293,00	-100,00	5,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
12	877313123R00	12	Montáž tvarovek jednoos, plast, gum,kroužek	2 293,00	0,00	-2 293,00	-100,00	5,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		96	Bourání konstrukcí	889,00	0,00	-889,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
13	969021121R00	13	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	889,00	0,00	-889,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 391,05	0,00	-1 391,05	-100,00	0,56	0,00	0,56	Nefakturováno	0,00	-100,00
14	979100011RAE	14	Odvoz suší a výt.hmot do 10 km, vnitřnost. 15 m	1 391,05	0,00	-1 391,05	-100,00	0,56	0,00	0,56	Nefakturováno	0,00	-100,00
		H99	Ostatní přesuny hmot	5 703,92	0,00	-5 703,92	-100,00	1,48	0,00	1,48	Nefakturováno	0,00	-100,00
15	999281111R00	15	Přesun hmot pro opravy a údržbu	5 703,92	0,00	-5 703,92	-100,00	1,48	0,00	1,48	Nefakturováno	0,00	-100,00
		M23	Montáže potrubí	2 528,61	0,00	-2 528,61	-100,00	7,00	0,00	7,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
16	230230006R00	16	Předložná zkouška těsnosti vodou do DN 200	2 528,61	0,00	-2 528,61	-100,00	7,00	0,00	7,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		M46	Zemní práce při montážích	2 210,50	0,00	-2 210,50	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
17	460680041RT2	17	Průraz šachtové betonové skruže	2 210,50	0,00	-2 210,50	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
			Ostatní materiál	2 358,56	0,00	-2 358,56	-100,00	1,56	0,00	1,56	Nefakturováno	0,00	-100,00
18	1111258VD	18	Posádek za sídku	1 358,56	0,00	-1 358,56	-100,00	0,56	0,00	0,56	Nefakturováno	0,00	-100,00
19	111111VD	19	Doprava	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka:



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	kanalizace	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Národní Třída 8	Zhotovitel: VELK spol. s r.o.	IČ/DIČ: 62361058/CZ62361058
Začátek výstavby:	13.10.2025	Konec výstavby:	Položek: 19
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 716,51	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	58 234,24	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	6 031,61	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	5 818,79				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	4,23				Ostatní		0,00
	Montáž	4 734,88				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		2 358,56						
Přesun hmot a sutí		5 703,92						
ZRN celkem		91 602,74	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	91 602,74				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	91 602,74
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	91 603,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

