

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 12. 8. 2025

uzavřené mezi stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817
se sídlem: Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10
zastoupena: MUDr. Tomášem Boráněm, ředitelem
bankovní spojení: 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**" či **stavebník**)

a

Krakatoa Consulting s.r.o.

IČ: 03723933
DIČ: CZ03723933
se sídlem: Ruská 1240/176, 100 00 Praha 10
zastoupen: XXX
bankovní spojení: XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1.1 Dne 12. 8. 2025 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení celkové rekonstrukce střešního pláště přístavby Objednatele k budově B24, nacházející se v areálu Státního zdravotního ústavu na pozemku p. č. 3983/13 v k. ú. Vinohrady na adrese Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – Vinohrady (dále také jen „**Dílo**“).

Dne 16.9.2025 byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým došlo k prodloužení termínu pro dokončení Díla do 18.11.2025.

1.2 Vzhledem k tomu, že

- v průběhu realizace Díla došlo k potřebě změn rozsahu Díla (dále jen „**Změny**“), spočívajících kromě méněprací i ve vícepracích, jejichž provedení je nad rámec předmětu Díla definovaného původní Smlouvou ve znění dodatku č. 1, v důsledku čehož dojde ke zvýšení smluvní ceny Díla o výslednou částku 36 997,- Kč bez DPH,
- v souladu se zněním čl. 2 Smlouvy byly tyto Změny popsány a specifikovány ve Změnovém listu č. 1, podepsaném zástupcem Objednatele i Zhotovitele a tvořícího přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), přičemž takto potvrzený a odsouhlasený Změnový list je v souladu se zněním čl. 2.02 Smlouvy podkladem pro uzavření tohoto dodatku, je třeba upravit stávající znění Smlouvy. Proto na základě výše uvedených skutečností smluvní strany sjednávají na základě shodné vůle tento Dodatek, kterým se mění Smlouva tak, jak je uvedeno v čl. II tohoto Dodatku.

II.
Změna Smlouvy

2.1 Dosavadní znění odst. 7.01 Smlouvy se vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši:

cena bez DPH 329 148,- Kč

DPH 69 121,-Kč (odpovídající sazbě 21 %)

cena celkem 398 269,- Kč vč. DPH

2.2 Doplnuje se nová příloha č. 4 Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v jediném elektronickém originálu ve formátu PDF.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že Dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 (doplňuje se jako nová příloha č. 4 Smlouvy).

Na důkaz toho, že Dodatek je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek své podpisy.

V Praze dle data el. podpisu

V Praze dle data el. podpisu

Objednatel: 3.12.2025

Zhotovitel: 2.12.2025

.....
MUDr. Tomáš Boráň,
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv

.....
XXX

Změnový list č.1




Stavba: Rekonstrukce střešního pláště přístavby budovy B24	
Zhotovitel: Krakatoa Consulting s.r.o.	
Objednatel: XXX Státní ústav pro kontrolu léčiv, o.s.s.	Autorský dozor: XXX
Navrhovatel změny:	Státní ústav pro kontrolu léčiv, o.s.s.
Datum vydání ZL:	26.11.2025
Datum schválení nebo zamítnutí ZL:	
Název změny:	Rekonstrukce střešního pláště přístavby budovy B24_vícepráce a méněpráce
Předmět změny:	a Úprava zadního vstupu
Důvod změny:	
<p>a) Vícepráce spojené s výměnou některých střešních trámů včetně nového palubkového podhledu</p> <p>Po odbourání střešních vrstev bylo u tří nosníků (krokví) zjištěno závažné porušení napadení dřevní hnilobou, a to zejména v místě spodní hrany původních střešních světlíků, kde dlouhodobě docházelo ke zvýšenému vlhkostnímu namáhání. Jedná se o 2., 3, a 6. nosník od hlavní budovy.</p> <p>Tyto poškozené nosníky musely být nahrazeny novými lepenými krokvemi z KVH hranolů obdobných rozměrů. Z důvodu jejich výměny a postupu prací byla nutná rovněž demontáž původního palubkového obložení v polích sousedících s těmito nosníky. Po výměně nosníků musel být realizován nový podhled rovněž z dřevěných palubek (viz zápis AD z KD ze dne 10.10.2025).</p> <p>Protože toto poškození nemohlo být zjištěno v rámci provedených sond stavu střešní konstrukce v průběhu zpracování PD, nejsou tyto práce zohledněny ve smluvním rozpočtu a jedná se proto o objektivně nepředvídatelné vícepráce.</p>	
<p>b) Odpočet (méněpráce) za neprovedení některých položek</p> <p>Ve smluvním rozpočtu byly zohledněny náklady na provedení kontroly hromosvodu po jeho demontáži a zpětné montáži v průběhu provádění opravy střešního pláště. Protože SÚKL provádí v pravidelných intervalech dle souvisejících předpisů revizní kontroly hromosvodu celé budovy (tedy včetně předmětné přístavby) odborně způsobilými osobami, byla z hlediska objednatele tato položka označena jako nadbytečná.</p> <p>Oproti původní PD došlo v průběhu prací ke změně způsobu odvodnění střechy (v PD původně řešeno dvěma samostatnými svody, výkopovými pracemi a napojením pod úroveň terénu v rámci dešťové přípojky), nově jsou obě střešní roviny vyšší i nižší úrovně střechy odvodněny kaskádovitě s jedním centrálním dešťovým svodem v místě svodu původního (nově předsazen před fasádu) Podokapní žlab vyšší úrovně střechy je doplněn košíkem pro zachytávání hrubých nečistot a odvodněn krátkým svodem do podokapního žlabu střechy nižší úrovně. Tím došlo mj. k úspoře položek zemních prací a částečně v položkách klempířských konstrukcí a vnitřní kanalizace. Úspora nákladů je předmětem této méněpráce.</p>	

Změnový list č.1

Uvedené změny, tj. vícepráce i méněpráce byly odsouhlaseny ze strany autorského dozoru-viz zápis z KD ze dne 29.10.2025 a e-mailové vyjádření AD vícepracím a méněpracím ze dne 7.11.2025.

Přílohy k ZL 1: Položkový rozpočet stavby s vyčíslením víceprací a méněprací

Vliv ZL 1 na cenu Díla dle SoD podle přiloženého rozpočtu:	Ano	Navýšení ceny Díla o: (vícepráce)	54 527,- Kč bez DPH
		Snížení ceny Díla o: (méněpráce)	17 530, - Kč bez DPH
		Cena díla dle SoD	292 151,23 Kč bez DPH
		Konečná cena Díla po změně č.1:	329 148, - Kč bez DPH
Dopad realizace změny na termín dokončení díla dle SoD:	Ne	Počet dní prodloužení termínu Díla z důvodu Změny 1:	-----
		Termín dokončení Díla po změně:	-----

Zhotovitel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum:	Podpis:	
Autorský dozor:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum:	Podpis:	
Objednatel:	SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM*	Datum:	Podpis:	

*Nehodící se škrtněte

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

ZAKÁZKA

Číslo: 063.1
Zakázka: SUKL - Rekonstrukce střechy B24
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: KCK Contruccion s.r.o.

REALIZAČNÍ TÝM

Přípravář: XXX

OBDOBÍ

Název: komplet stavba

Začátek: 01.10.2025
Konec: 18.11.2025

ČERPÁNÍ ZA OBDOBÍ

Celkem (bez DPH):	329 148 Kč
DPH:	69 121 Kč
Celkem včetně DPH:	398 269 Kč

Za zhotovitele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Za objednatele

Jméno: _____

Datum: _____

Podpis: _____

SUKL - Rekonstrukce střechy B24 - Realizace
 Soupis provedených prací komplet stavba

Popis	Cena z rozpočtu	Čerpáno v období	Odčerpáno celkem	Zbývá odčerpat
S: Stavba	329 148	329 148	329 148	–
SO 01: Základní rozpočet	292 151	292 151	292 151	–
1: Zemní práce	5 584	5 584	5 584	–
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	2 264	2 264	2 264	–
712: Povlakové krytiny	61 656	61 656	61 656	–
713: Izolace tepelné	44 541	44 541	44 541	–
721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	3 280	3 280	3 280	–
741: Elektroinstalace - silnoproud	10 304	10 304	10 304	–
762: Konstrukce tesarské	55 584	55 584	55 584	–
764: Konstrukce klempířské	55 180	55 180	55 180	–
765: Krytina skládaná	3 243	3 243	3 243	–
766: Konstrukce truhlářské	6 389	6 389	6 389	–
767: Konstrukce zámečnické	4 168	4 168	4 168	–
783: Dokončovací práce - nátery	1 743	1 743	1 743	–
997: Presun sítě	8 214	8 214	8 214	–
998: Presun hmot	–	–	–	–
VRN3: Zřízení staveniště	15 000	15 000	15 000	–
VRN6: Územní vlivy	15 000	15 000	15 000	–
VCP1: Vícepráce	36 997	36 997	36 997	–
1: Zemní práce	- 5 584	- 5 584	- 5 584	–
721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	- 1 859	- 1 859	- 1 859	–
741: Elektroinstalace - silnoproud	- 7 719	- 7 719	- 7 719	–
762: Konstrukce tesarské	13 130	13 130	13 130	–
763: Konstrukce montované	3 668	3 668	3 668	–
764: Konstrukce klempířské	- 2 368	- 2 368	- 2 368	–
766: Konstrukce truhlářské	19 702	19 702	19 702	–
783: Dokončovací práce - nátery	6 728	6 728	6 728	–
784: Malby a tapety	6 200	6 200	6 200	–
997: Presun sítě	1 598	1 598	1 598	–
VRN6: Územní vlivy	3 500	3 500	3 500	–
Celkem (bez DPH)	329 148	329 148	329 148	–
DPH	69 121	69 121	69 121	–
DPH 21 % ze základny za období: 329 148	69 121	69 121	69 121	–
Celkem (včetně DPH)	398 269	398 269	398 269	–

SUKL - Rekonstrukce střechy B24 - Realizace
Soupis provedených prací komplet stavba

Rozpočet							Čerpání za období			Čerpání celkem		Zbývá		
Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odčerpané množství	Odčerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
	Stavba		S: Stavba				329 148		329 148			329 148		-
	Objekt		SO 01: Základní rozpočet				292 151		292 151			292 151		-
	Oddíl		1: Zemní práce				5 584		5 584			5 584		-
1	SP	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných hrominách třídy těžitelosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	1,750	910,54	1 593	1,750	1 593	100,00	1,750	1 593	-	-
2	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,700	602,87	422	0,700	422	100,00	0,700	422	-	-
3	H	58337303	šterkopiesek frakce 0/8	t	1,400	409,00	573	1,400	573	100,00	1,400	573	-	-
4	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,050	256,22	269	1,050	269	100,00	1,050	269	-	-
5	SP	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,700	383,16	268	0,700	268	100,00	0,700	268	-	-
6	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	0,700	301,56	211	0,700	211	100,00	0,700	211	-	-
7	SP	162751119	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,000	22,53	158	7,000	158	100,00	7,000	158	-	-
8	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,050	1 990,00	2 090	1,050	2 090	100,00	1,050	2 090	-	-
	Oddíl		6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				2 264		2 264			2 264		-
9	SP	622215113	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tl přes 40 do 80 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	3,000	588,90	1 767	3,000	1 767	100,00	3,000	1 767	-	-
10	SP	629995105	Očištění vnějších ploch čistěčem s následným omytím tlakovou vodou	m2	2,000	248,45	497	2,000	497	100,00	2,000	497	-	-
	Oddíl		712: Pevňkové krytiny				61 656		61 656			61 656		-
20	SP	712331801	Odstranění pevných krytin střešních do 10° z pásů uložených na suchu AIP nebo NAIP	m2	27,706	12,41	344	27,706	344	100,00	27,706	344	-	-
21	SP	712363511	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapecu TI tl přes 140 do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	21,692	158,68	3 442	21,692	3 442	100,00	21,692	3 442	-	-
22	H	2832201	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená sedla tl 1,8mm	m2	25,282	357,00	9 026	25,282	9 026	100,00	25,282	9 026	-	-
23	SP	712363512	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapecu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	7,626	216,85	1 654	7,626	1 654	100,00	7,626	1 654	-	-
24	H	2832201	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená sedla tl 1,8mm	m2	8,888	357,00	3 173	8,888	3 173	100,00	8,888	3 173	-	-
25	SP	712363513	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapecu TI tl přes 140 do 200 mm rohové pole, budova v do 18 m	m2	9,660	275,03	2 657	9,660	2 657	100,00	9,660	2 657	-	-
26	H	2832201	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená sedla tl 1,8mm	m2	11,259	357,00	4 019	11,259	4 019	100,00	11,259	4 019	-	-
27	SP	712861705	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	2,424	241,15	585	2,424	585	100,00	2,424	585	-	-
28	H	2832201	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená sedla tl 1,8mm	m2	2,909	357,00	1 039	2,909	1 039	100,00	2,909	1 039	-	-
29	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	38,978	56,03	2 184	38,978	2 184	100,00	38,978	2 184	-	-
30	H	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	45,020	20,60	927	45,020	927	100,00	45,020	927	-	-
31	SP	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na suchu AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	2,424	31,15	76	2,424	76	100,00	2,424	76	-	-
32	H	28343122	rohož separační ze skelných vláken 120g/m2 pod hydroizolační fólie	m2	2,909	20,60	60	2,909	60	100,00	2,909	60	-	-
33	SP	712331111	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu samolepící	m2	33,266	52,11	1 734	33,266	1 734	100,00	33,266	1 734	-	-
34	H	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spáletelnou fólií nebo jehmozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	38,772	244,00	9 460	38,772	9 460	100,00	38,772	9 460	-	-
35	SP	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na suchu AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	10,489	31,15	327	10,489	327	100,00	10,489	327	-	-
36	H	62866281	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spáletelnou fólií nebo jehmozrným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm	m2	12,587	244,00	3 071	12,587	3 071	100,00	12,587	3 071	-	-
37	SP	712811101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena náterem penetračním	m2	8,058	18,13	146	8,058	146	100,00	8,058	146	-	-
38	H	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	2,820	64,90	183	2,820	183	100,00	2,820	183	-	-
39	SP	712363536	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	11,290	308,49	3 483	11,290	3 483	100,00	11,290	3 483	-	-
40	SP	712363539	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětná lišta rš 300 mm	m	20,210	343,52	6 943	20,210	6 943	100,00	20,210	6 943	-	-
41	SP	712363532	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	15,370	203,73	3 131	15,370	3 131	100,00	15,370	3 131	-	-
42	SP	712363533	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	11,010	199,41	2 195	11,010	2 195	100,00	11,010	2 195	-	-
43	SP	712363534	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m stěnová lišta vyhmáta rš 70 mm	m	4,360	179,43	782	4,360	782	100,00	4,360	782	-	-
44	SP	998712121	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,415	2 451,53	1 016	0,415	1 016	100,00	0,415	1 016	-	-
	Oddíl		713: Izolace tepelné				44 541		44 541			44 541		-
45	SP	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	27,706	40,83	1 131	27,706	1 131	100,00	27,706	1 131	-	-
46	SP	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	28,185	96,29	2 714	28,185	2 714	100,00	28,185	2 714	-	-
47	H	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	59,189	457,00	27 049	59,189	27 049	100,00	59,189	27 049	-	-
48	SP	713141242	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	28,185	95,85	2 702	28,185	2 702	100,00	28,185	2 702	-	-
49	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,081	50,98	259	5,081	259	100,00	5,081	259	-	-
50	H	28376404	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033	m3	0,587	5 190,00	3 047	0,587	3 047	100,00	0,587	3 047	-	-
51	SP	713141232	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm	m2	5,081	90,55	460	5,081	460	100,00	5,081	460	-	-
52	SP	713141358	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm ukotvené šrouby	m	18,690	191,53	3 580	18,690	3 580	100,00	18,690	3 580	-	-
53	H	28376105	klín izolační z XPS spádový	m3	0,284	6 540,00	1 857	0,284	1 857	100,00	0,284	1 857	-	-
54	SP	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostory střešních lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	1,334	240,37	321	1,334	321	100,00	1,334	321	-	-
55	H	28376514	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy λ=0,023 tl 80mm	m2	1,401	457,00	640	1,401	640	100,00	1,401	640	-	-
56	SP	713141396	Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostory střešních lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	0,567	240,37	136	0,567	136	100,00	0,567	136	-	-
57	H	28376440	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 50mm	m2	0,595	210,00	125	0,595	125	100,00	0,595	125	-	-
58	SP	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	0,180	2 890,53	520	0,180	520	100,00	0,180	520	-	-
	Oddíl		721: Zdravotní technika - vnitřní kanalizace				3 280		3 280			3 280		-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odčerpané množství	Odčerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
59	SP	721173401	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	3,500	425,80	1 490	3,500	1 490	100,00	3,500	1 490	–	–
60	SP	721242803	Demontáž lapací střešních splavenin DN 110	kus	1,000	201,50	202	1,000	202	100,00	1,000	202	–	–
61	SP	721242105	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	2,000	794,02	1 588	2,000	1 588	100,00	2,000	1 588	–	–
Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud							10 304		10 304		10 304		–	–
62	SP	741421823	Demontáž drátů nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha	m	5,000	118,50	593	5,000	593	100,00	5,000	593	–	–
63	SP	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	5,000	82,50	413	5,000	413	100,00	5,000	413	–	–
64	SP	741420001	Montáž drátů nebo lana hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	5,000	248,50	1 243	5,000	1 243	100,00	5,000	1 243	–	–
65	H	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámeček, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	5,000	53,30	267	5,000	267	100,00	5,000	267	–	–
66	SP	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	7 718,72	7 719	1,000	7 719	100,00	1,000	7 719	–	–
67	SP	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	0,700	102,33	72	0,700	72	100,00	0,700	72	–	–
Oddíl 762: Konstrukce tesarské							55 584		55 584		55 584		–	–
68	SP	762341832	Demontáž bednění střeš z desek tvrdých	m2	27,706	70,00	1 939	27,706	1 939	100,00	27,706	1 939	–	–
69	SP	762341278	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku	m2	33,266	169,93	5 653	33,266	5 653	100,00	33,266	5 653	–	–
70	H	60726286	deska dřevostřípková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	36,593	479,00	17 528	36,593	17 528	100,00	36,593	17 528	–	–
71	SP	762341670	Montáž bednění štítových okapových Fims z dřevotřískových na sraz	m2	12,173	439,54	5 351	12,173	5 351	100,00	12,173	5 351	–	–
72	H	60621154	plechíkka vodovzdorná protisklíhlaďá bříza tl 21mm	m2	13,390	1 070,00	14 327	13,390	14 327	100,00	13,390	14 327	–	–
73	SP	762341670	Montáž bednění štítových okapových Fims z dřevotřískových na sraz	m2	5,081	439,54	2 233	5,081	2 233	100,00	5,081	2 233	–	–
74	H	60621150	plechíkka vodovzdorná protisklíhlaďá bříza tl 9mm	m2	5,589	630,00	3 521	5,589	3 521	100,00	5,589	3 521	–	–
75	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,134	1 655,54	1 877	1,134	1 877	100,00	1,134	1 877	–	–
76	SP	998762121	Přesun hmot tonážní pro kee tesarské ruční v objektech v do 6 m	t	0,793	3 978,05	3 154	0,793	3 154	100,00	0,793	3 154	–	–
Oddíl 764: Konstrukce klempířské							55 180		55 180		55 180		–	–
77	SP	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	27,706	195,46	5 415	27,706	5 415	100,00	27,706	5 415	–	–
78	SP	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	19,030	233,46	4 443	19,030	4 443	100,00	19,030	4 443	–	–
79	SP	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	40,416	97,19	3 928	40,416	3 928	100,00	40,416	3 928	–	–
80	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	9,175	102,61	941	9,175	941	100,00	9,175	941	–	–
81	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,905	79,81	232	2,905	232	100,00	2,905	232	–	–
82	SP	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,290	538,97	6 085	11,290	6 085	100,00	11,290	6 085	–	–
83	SP	764511621	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	kus	1,000	675,79	676	1,000	676	100,00	1,000	676	–	–
84	SP	764518621	Svody kruhové včetně objímk, kolén, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	5,200	714,30	3 714	5,200	3 714	100,00	5,200	3 714	–	–
85	SP	764511641	Kotlík oválný (trýchřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	2,000	582,43	1 165	2,000	1 165	100,00	2,000	1 165	–	–
86	SUB	764.Rpol.K.05	D+M krycí lišta r.š. 210 mm - pozinkovaný plech s jednostrannou lakovanou povrchovou úpravou, tl. 0,5mm	m	11,290	650,00	7 339	11,290	7 339	100,00	11,290	7 339	–	–
87	SUB	764.Rpol.K.06	D+M krycí lišta r.š. 300 mm - pozinkovaný plech s jednostrannou lakovanou povrchovou úpravou, tl. 0,5mm	m	11,290	650,00	7 339	11,290	7 339	100,00	11,290	7 339	–	–
88	SUB	764.Rpol.K.08	D+M příponkový plech r.š. 130 mm - pozinkovaný plech tl. 0,0mm	m	20,210	550,00	11 116	20,210	11 116	100,00	20,210	11 116	–	–
89	SUB	764.Rpol.K.12	D+M krycí lišta r.š. 145 mm - pozinkovaný plech s jednostrannou lakovanou povrchovou úpravou, tl. 0,5mm	m	4,360	450,00	1 962	4,360	1 962	100,00	4,360	1 962	–	–
90	SP	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	1,520	543,54	826	1,520	826	100,00	1,520	826	–	–
Oddíl 765: Krytina skládaná							3 243		3 243		3 243		–	–
91	SP	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	39,000	82,49	3 217	39,000	3 217	100,00	39,000	3 217	–	–
92	SP	998765121	Přesun hmot tonážní pro krytina skládaná ruční v objektech v do 6 m	t	0,010	2 612,53	26	0,010	26	100,00	0,010	26	–	–
Oddíl 766: Konstrukce truhlářské							6 389		6 389		6 389		–	–
93	SP	766421214	Montáž obložení potěhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm	m2	8,000	290,29	2 322	8,000	2 322	100,00	8,000	2 322	–	–
94	H	61191173	palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B	m2	8,800	442,00	3 890	8,800	3 890	100,00	8,800	3 890	–	–
95	SP	998766121	Přesun hmot tonážní pro kee truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,082	2 161,03	177	0,082	177	100,00	0,082	177	–	–
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické							4 168		4 168		4 168		–	–
96	SP	767311831	Demontáž světlíků bodových s umělohmotnou výplní	m2	5,560	749,62	4 168	5,560	4 168	100,00	5,560	4 168	–	–
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry							1 743		1 743		1 743		–	–
97	SP	783123101	Jednósobný napouštěcí akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,000	90,38	723	8,000	723	100,00	8,000	723	–	–
98	SP	783128101	Lazurovací jednósobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,000	127,47	1 020	8,000	1 020	100,00	8,000	1 020	–	–
Oddíl 997: Přesun suti							8 214		8 214		8 214		–	–
11	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,719	998,40	1 716	1,719	1 716	100,00	1,719	1 716	–	–
12	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,719	301,14	518	1,719	518	100,00	1,719	518	–	–
13	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,719	13,15	23	1,719	23	100,00	1,719	23	–	–
14	SP	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,018	3 140,00	57	0,018	57	100,00	0,018	57	–	–
15	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,859	2 570,00	2 208	0,859	2 208	100,00	0,859	2 208	–	–
16	SP	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,416	5 610,00	2 334	0,416	2 334	100,00	0,416	2 334	–	–
17	SP	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,083	4 520,00	375	0,083	375	100,00	0,083	375	–	–
18	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,434	2 270,00	985	0,434	985	100,00	0,434	985	–	–
Oddíl 998: Přesun hmot							–		–		–		–	–
19	MP	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	–	785,25	–	–	–	–	–	–	–	–
Oddíl VRN3: Zařízení staveníste							15 000		15 000		15 000		–	–
99	SUB	030001000	Zařízení staveníste	kpl.	1,000	15 000,00	15 000	1,000	15 000	100,00	1,000	15 000	–	–
100	SUB	031303000	Náklady na zábor	kpl.	1,000	–	–	1,000	–	100,00	1,000	–	–	–
Oddíl VRN6: Územní vlivy							15 000		15 000		15 000		–	–
101	SUB	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl.	1,000	15 000,00	15 000	1,000	15 000	100,00	1,000	15 000	–	–
Objekt Oddíl Vicepráce, méněpráce							36 997		36 997		36 997		–	–
1: Zemní práce							- 5 584		- 5 584		- 5 584		–	–
1	SP	132112131	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	- 1,750	910,54	- 1 593	- 1,750	- 1 593	100,00	- 1,750	- 1 593	–	–
2	SP	175111101	Obypání potrubí ručně spaním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	- 0,700	602,87	- 422	- 0,700	- 422	100,00	- 0,700	- 422	–	–
3	H	58337303	stěrčopisek frakce 0/8	t	- 1,400	409,00	- 573	- 1,400	- 573	100,00	- 1,400	- 573	–	–

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Čerpané množství	Čerpaná cena	% čerpání	Odčerpané množství	Odčerpaná cena	Zbytkové množství	Zbytková cena
4	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	- 1,050	256,22	- 269	- 1,050	- 269	100,00	- 1,050	- 269	-	-
5	SP	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	- 0,700	383,16	- 268	- 0,700	- 268	100,00	- 0,700	- 268	-	-
6	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	- 0,700	301,56	- 211	- 0,700	- 211	100,00	- 0,700	- 211	-	-
7	SP	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	- 7,000	22,53	- 158	- 7,000	- 158	100,00	- 7,000	- 158	-	-
8	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04	t	- 1,050	1 990,00	- 2 090	- 1,050	- 2 090	100,00	- 1,050	- 2 090	-	-
Oddíl			721. Zdravotnická - vnitřní kanalizace				- 1 859		- 1 859			- 1 859		-
59	SP	721173401	Potrubi kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	- 2,500	425,80	- 1 064	- 2,500	- 1 064	100,00	- 2,500	- 1 064	-	-
61	SP	721242105	Lapač sítěných splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	- 1,000	794,02	- 794	- 1,000	- 794	100,00	- 1,000	- 794	-	-
Oddíl			741. Elektroinstalace - silnoproud				- 7 719		- 7 719			- 7 719		-
66	SP	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč	kus	- 1,000	7 718,72	- 7 719	- 1,000	- 7 719	100,00	- 1,000	- 7 719	-	-
Oddíl			762. Konstrukce tesarské				13 130		13 130			13 130		-
75	SP	762395000	Spojovací prostředky krovní, bednění, laťování, nadotešněných konstrukcí	m3	0,214	1 655,54	354	0,214	354	100,00	0,214	354	-	-
76	SP	998762121	Přesun hmot tonážní pro kece tesarské ruční v objektech v do 6 m	t	0,099	3 978,05	394	0,099	394	100,00	0,099	394	-	-
102	SP	762823810	Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraného dřeva průřezové pl do 144 cm2	m	15,920	113,00	1 799	15,920	1 799	100,00	15,920	1 799	-	-
104	SP	762822110	Montáž stropního trámu z hraného dřeva průřezové pl do 144 cm2 s výměnami	m	15,920	68,86	1 096	15,920	1 096	100,00	15,920	1 096	-	-
105	SP	762821911	Výřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	4,500	167,74	755	4,500	755	100,00	4,500	755	-	-
106	H	61223272.R	branol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm pohledový	m3	0,214	40 800,00	8 731	0,214	8 731	100,00	0,214	8 731	-	-
Oddíl			763. Konstrukce montované				3 668		3 668			3 668		-
111	SP	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou keci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	2,640	102,00	269	2,640	269	100,00	2,640	269	-	-
112	SP	763164716	SDK obklad keci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15	m	2,500	1 289,77	3 224	2,500	3 224	100,00	2,500	3 224	-	-
113	SP	998763511	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	%	5,000	34,94	175	5,000	175	100,00	5,000	175	-	-
Oddíl			764. Konstrukce klempířské				- 2 368		- 2 368			- 2 368		-
84	SP	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolien, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	- 2,500	714,30	- 1 786	- 2,500	- 1 786	100,00	- 2,500	- 1 786	-	-
85	SP	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/90 mm	kus	- 1,000	582,43	- 582	- 1,000	- 582	100,00	- 1,000	- 582	-	-
Oddíl			766. Konstrukce truhlářské				19 702		19 702			19 702		-
95	SP	998766121	Přesun hmot tonážní pro kece truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	0,144	2 161,03	310	0,144	310	100,00	0,144	310	-	-
103	SP	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	17,064	194,26	3 315	17,064	3 315	100,00	17,064	3 315	-	-
107	SP	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm	m2	17,064	310,84	5 304	17,064	5 304	100,00	17,064	5 304	-	-
108	H	61191172	palubky obkladové smrk profil klasický 15x121mm jakost A/B	m2	18,770	386,00	7 245	18,770	7 245	100,00	18,770	7 245	-	-
109	SP	766699772	Montáž překrytí podhledových spár listou rohovou	m	25,250	91,19	2 303	25,250	2 303	100,00	25,250	2 303	-	-
110	H	61418110	lišta podlahová dřevěná smrk 9x35mm	m	27,775	44,10	1 225	27,775	1 225	100,00	27,775	1 225	-	-
Oddíl			783. Dokončovací práce - nátěry				6 728		6 728			6 728		-
97	SP	783123101	Jednosoňobný napouštěcí akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	30,882	90,38	2 791	30,882	2 791	100,00	30,882	2 791	-	-
98	SP	783128101	Lazurovací jednonoňobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	30,882	127,47	3 936	30,882	3 936	100,00	30,882	3 936	-	-
Oddíl			784. Malby a tapety				6 200		6 200			6 200		-
115	SP	784121000.R	Oškrábání malby, penetrace, výmalba	kpl	1,000	6 200,00	6 200	1,000	6 200	100,00	1,000	6 200	-	-
Oddíl			997. Přesun suti				1 598		1 598			1 598		-
11	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,390	998,40	390	0,390	390	100,00	0,390	390	-	-
12	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,390	301,14	117	0,390	117	100,00	0,390	117	-	-
13	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,803	13,15	103	7,803	103	100,00	7,803	103	-	-
15	SP	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,345	2 570,00	887	0,345	887	100,00	0,345	887	-	-
18	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,045	2 270,00	102	0,045	102	100,00	0,045	102	-	-
Oddíl			VRN6: Územní vlivy				3 500		3 500			3 500		-
101	SUB	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	kpl	1,000	3 500,00	3 500	1,000	3 500	100,00	1,000	3 500	-	-