

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025-04
 Zakázka: Oprava na TNS Dětmrovice – R22kV

KSO:
 Místo: Dětmrovice

CC-CZ:
 Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel:
 Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234
 DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ: 69245797
 DIČ: CZ7103185518

Zpracovatel:

IČ: 69245797
 DIČ: CZ7103185518

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | | |
| DPH snížená | 12,00% | | |

Cena s DPH**v****CZK**

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-04

Zakázka: Oprava na TNS Dětmarovice – R22kV

Místo: Dětmarovice

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|
|-----|-------|--------------------|------------------|-----|

Náklady zakázky celkem

| | | | | |
|------|------------------|--|--|-----|
| PS01 | R22kV | | | PRO |
| PS02 | DŘT | | | PRO |
| PS03 | Elektrodispečink | | | PRO |
| 01 | VRN | | | VON |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt:
PS01 - R22kV

KSO:
Místo: Dětmorovice

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ: 69245797
DIČ: CZ7103185518

IČ: 69245797
DIČ: CZ7103185518

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | | 21,00% | |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH**v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt: **PS01 - R22kV**

Místo: Dětmorovice

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Datum: 30. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt:

PS01 - R22kV

Místo:

Dětmorovice

Datum:

30. 10. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D | OST | Ostatní | | | | |
|----|-----|--|---|-----|--------|--------------|
| 1 | M | 7495200R1 | Terminál 7SK85: motorová ochrana - 37 BI, 23 BO, 4 CT, 4 VT, 4x20mA IEC 61850 (FO), 50 FP | kus | 3,000 | |
| | P | Poznámka k položce: 7SK85-DAAA-AA0-0AAAA0-AF0112-23111B-BAACAA-AAAAC0-CB1BA1-CG0CD0-BB1 | | | | |
| 2 | M | 7495200R2 | Terminál 7SJ85: multifunkční ochrana - 27 BI, 17 BO, 4 CT, 4 VT, IEC 61850 (FO), 50 FP | kus | 9,000 | |
| | P | Poznámka k položce: 7SJ85-DAAA-AA0-0AAAA0-AF0112-23111B-BAA000-000AC0-CB1BA1-CG0 | | | | |
| 3 | K | 7495251015 | Montáž ovládacích skříní ochrany do ovládací skříně vn - včetně uvedení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných zkoušek, vystavení protokolů a výchozí revize | kus | 12,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| 4 | K | 7498152050 | Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení ochranných funkcí podle dodaných podkladů - včetně projednání a schválení provozovatelem DS | kus | 12,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | Poznámka k položce: včetně projednání a schválení provozovatelem DS | | | | |
| 5 | K | 7498152045 | Montáž skříně SKŘ / automatizace vypracování check listů - včetně popisu logických a blokovacích podmínek | kus | 12,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | Poznámka k položce: včetně popisu logických a blokovacích podmínek | | | | |
| 6 | K | 7498152055 | Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního software) - včetně datových struktur komunikace na nadřazený řídicí systém | kus | 12,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | Poznámka k položce: včetně datových struktur komunikace na nadřazený řídicí systém | | | | |
| 7 | K | 7498152065 | Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění ovládaní, blokování a řízení | kus | 12,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| 8 | K | 7499356020 | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky (např. SIEMENS SITRAS PRO) revize, seřízení a nastavení ochran - včetně vystavení protokolu | kus | 12,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| 9 | K | 7498152030R | Atypické úpravy stávající ovládací skříně rozvaděče vn 22kV, montáž stávajících a nových přístrojů, zapojení napájecích a ovládacích obvodů, nové sestavení svorkovnic, včetně všech popisů, mechanických úprav skříně a dveří, organizace kabeláže, ostatní práce dle projektové dokumentace | kus | 12,000 | |
| 10 | M | 7494003576 | Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA | kus | 31,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| 11 | M | 7494003580 | Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA | kus | 24,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| 12 | M | 7494003094 | Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 6 kA | kus | 3,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| 13 | M | 7494003548 | Modulární přístroje Jističe Jističe do 63 A AC/DC; 10 kA Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 1pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 220 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA | kus | 3,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| 14 | M | 7494003670 | Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN | kus | 6,000 | ÚOŽI 2025 01 |
| 15 | M | 7494004304 | Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační stykače AC/DC Ith 32 A, Uc AC/DC 230 V, 4x zapínací kontakt, AC-3: 8,5A | kus | 10,000 | ÚOŽI 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|---------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 16 | M | 7494004698R1 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Pomocná relé Miniaturní výkonové relé do patice 110V DC, 10A, 3P | kus | 36,000 | | | |
| 17 | M | 7494004728R00 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství Patice pro miniaturní výkonové relé na DIN lištu 3 póL., 10A | kus | 36,000 | | | |
| 18 | M | 7494004732R00 | Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Relé - příslušenství Modul s ochrannou diodou 6 - 230V DC | kus | 36,000 | | | |
| 19 | M | 7494004122R1 | Modulární přístroje Přepětové ochrany Svodiče přepětí typ 3, In 25 A, 4 kA Uc 150 V DC, výměnné moduly, varistor, 3pól | kus | 12,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 953 209 | | | | | |
| 20 | M | 7494004122R2 | Přepětová ochrana pro čtyři plovoucí signálové vodiče, TYP 3 | kus | 6,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: LIT 4-24 | | | | | |
| 21 | M | 7494010378R1 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Svorka průchozí WDU 4/ZZ řadová svorka, 4 přípojná místa | kus | 2 112,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1905060000 | | | | | |
| 22 | M | 7494010378R2 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Bočnice W řada | kus | 111,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1905150000 | | | | | |
| 23 | M | 7494010378R3 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Spojovací můstek 2 pole | kus | 240,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1527930000 | | | | | |
| 24 | M | 7494010378R4 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Spojovací můstek 3 pole | kus | 120,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1527940000 | | | | | |
| 25 | M | 7494010378R5 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Spojovací můstek 4 pole | kus | 120,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1527970000 | | | | | |
| 26 | M | 7494010378R6 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Spojovací můstek 10 polí | kus | 36,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1528090000 | | | | | |
| 27 | M | 7494010378R7 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Koncová svěrka WEV 35/2 | kus | 120,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1061200000 | | | | | |
| 28 | M | 7494010394R1 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Svorkovnice pro měření proudovýcha a napěťových obvodů, speciální, 0,5-10mm2, s integrovaným odpojovačem měření, oboustranné uzavřená, připravená pro příčné měřicí můstky, WTL 6/3 | kus | 168,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1018800000 | | | | | |
| 29 | M | 7494010394R2 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Svorkovnice pro měření proudovýcha a napěťových obvodů, Propojovací můstek měřicí, příčný, výsuvný, WKS 1/2 | kus | 75,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1604270000 | | | | | |
| 30 | M | 7494010394R3 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Svorkovnice pro měření proudovýcha a napěťových obvodů, Příslušenství pro blokování odpojovače, SSP, WTL | kus | 81,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1604200000 | | | | | |
| 31 | M | 7494010394R4 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Svorkovnice pro měření proudovýcha a napěťových obvodů, Testovací kolík, STB 21,6 | kus | 363,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1071000000 | | | | | |
| 32 | M | 7494010394R5 | Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál, Svorkovnice pro měření proudovýcha a napěťových obvodů, Propojovací můstek šroubov, 5 polí, WQV 6/5 | kus | 24,000 | | | |
| P | | | Poznámka k položce: 1062660000 | | | | | |
| 33 | M | 7492500890 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 1,5 | m | 1 200,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 34 | M | 7492501040 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 2,5 | m | 600,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 35 | M | 7492501170 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 4 | m | 300,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 36 | M | 7492501250 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 6 | m | 100,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 37 | M | 7498102100 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříňné pro automatizaci Průmyslové počítače Periférie Drobný montážní materiál pro telemechanickou jednotku v objektu NS | kus | 12,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 38 | K | 7492751020 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | kus | 30,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 39 | K | 7492751022 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | kus | 11,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 40 | K | 7492751040 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | kus | 10,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 41 | K | 7492751050 | Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 19 - 24-ti žilových do 4 mm ² - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. | kus | 2,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 42 | K | 7495071030 | Demontáže technologických zařízení ovládací skříňky nn rozvaděče vn, včetně její náplně | kus | 12,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 43 | K | 7499250520 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | kus | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 44 | K | 7499250525 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 15,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 45 | K | 7499251020 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu | kus | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 46 | K | 7499451010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti</i> | | | | | |
| 47 | K | 7499751010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | hod | 80,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.</i> | | | | | |
| 48 | K | 7499751020 | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy | hod | 40,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy</i> | | | | | |
| 49 | K | 7499751030 | Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení | hod | 72,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení</i> | | | | | |
| 50 | K | 7499751040 | Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení | hod | 8,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení</i> | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt:

PS02 - DŘT

KSO:

Místo: Dětmorovice

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 69245797

DIČ: CZ7103185518

Zpracovatel:

IČ: 69245797

DIČ: CZ7103185518

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | | 21,00% | |
| snížená | 0,00 | 12,00% | |

Cena s DPH**v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt: **PS02 - DŘT**

Místo: Dětmorovice

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Datum: 30. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt:

PS02 - DŘT

Místo:

Dětmorovice

Datum:

30. 10. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D | OST | Ostatní | | | | | | |
|----|-----|------------|--|-----|---------|--|--------------|--|
| 1 | M | 7492800010 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé Optický multimod (MM) 2 vlákna | m | 115,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 2 | M | 7492800020 | Sdělovací kabely pro silnoproudé aplikace Metalické kabely - nehořlavé ST konektor na kabel optický multimod (MM) | m | 26,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 3 | M | 7491100040 | Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1429/1 pr.29 320N MONOFLEX | m | 110,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 4 | K | 7491151011 | Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění | m | 110,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 5 | M | 7498102100 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Průmyslové počítače Periférie Drobný montážní materiál pro telemechanickou jednotku v objektu NS | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 6 | K | 7498153016 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC zprovoznění synchronizace času všech zařízení připojených do SKŘ na NS | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 7 | K | 7498153017 | Montáž SKR - DRT, IPC, PLC parametrizace, konfigurace a naprogramování řídicího PLC systému SKR pro NS | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 8 | K | 7498153018 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC doplnění stávajícího programu o datovou komunikaci s nadřazeným řídicím systémem, oživení a odzkoušení PLC automatu pro zařízení DŘT, SKŘ, DDTs - celkový počet do 64 binárních vstupů a výstupů, 16 analogových vstupů/výstupů a 3 komunikačních sběrnic | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| P | | | Poznámka k položce: celkový počet do 64 binárních vstupů a výstupů, 16 analogových vstupů/výstupů a 3 komunikačních sběrnic | | | | | |
| 9 | K | 7498153062 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu NS | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 10 | M | 7498100640 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Technologické switche a modemy Základní switche Datový switch 4x ethernet 10/100Base T (průmyslové provedení), vč. 2xFO | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 11 | K | 7595605170 | Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 12 | K | 7595605140 | Montáž modulu SFP - media převodníku do switche | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 13 | K | 7598035206 | Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 14 | M | 7498106050 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC automaty dle kompatibilní technologie PLC typ_6 (SIEMENS) Komunikační moduly Komunikační procesor pro PLC řady SIMATIC, ISO, TCP/IP, PROFINET, 2x port switch, 10/100 Mbit/s, S7 komunikace, S7 ... | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 15 | M | 7498200100 | ED řídicí pracoviště ED řídicí pracoviště Servery a klientská PC včetně příslušenství RACK PC 19" řady SIMATIC, Core I7, 16 GB DDR3, Win 7 Ult 64, Gbit La, USB, COM, audio, DVI, display port, redundant nap. 230V, IPC547D | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 16 | M | 7498101760 | DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Průmyslové počítače Periférie LCD monitor s full HD rozlišením 1920x1080, vstupem HDMI, DVI, IPS panel s LED podsvícením, 24" | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 17 | M | 7592600211 | Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová. | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |
| 18 | M | 7592600210 | Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB. | kus | 1,000 | | ÚOŽI 2025 01 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19 | K | 7498153070 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - licence a sw vybavení vizualizace WinCC | kus | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 20 | K | 7498153072 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - montáž, oživení, instalace, datové a řídicí struktury, prezentační obrazy, komunikace, odzkoušení | kus | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 21 | K | 7498153074 | Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky SW - parametrizace ochran DIGSI, instalace a zprovoznění | kus | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 22 | K | 7499250520 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy | kus | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 23 | K | 7499250525 | Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč | kus | 3,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 24 | K | 7499251020 | Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoprůdém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právníčkou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu | kus | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 25 | K | 7499451010 | Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoprůdém zařízeních a vydání průkazu způsobilosti | kus | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: vyhotovení dokladu o silnoprůdém zařízeních a vydání průkazu způsobilosti</i> | | | | | |
| 26 | K | 7499751010 | Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. | hod | 40,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.</i> | | | | | |
| 27 | K | 7499751020 | Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy | hod | 32,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy</i> | | | | | |
| 28 | K | 7499751030 | Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení | hod | 72,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení</i> | | | | | |
| 29 | K | 7499751040 | Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení | hod | 8,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení</i> | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt:

PS03 - Elektrodispečink

KSO:

Místo: Dětmorovice

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ: 69245797

DIČ: CZ7103185518

Zpracovatel:

IČ: 69245797

DIČ: CZ7103185518

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | | 21,00% | |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH**v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt: **PS03 - Elektrodispečink**

Místo: Dětmorovice

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Datum: 30. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt: **PS03 - Elektrodispečink**

Místo: Dětmorovice

Datum: 30. 10. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D | OST | Ostatní | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|
| 1 | K | 749813R06 | Úprava softvérového bloku vizualizace, instalace, parametrizace, konfigurace | kus | 12,000 |
| 2 | K | 749813R07 | Úprava softvérové komponenty serveru, instalace, parametrizace, konfigurace | kus | 1,000 |
| 3 | K | 749813R08 | Úprava softvérového bloku serveru, instalace, parametrizace, konfigurace | kus | 1,000 |

| |
|--|
| |
| |
| |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt:
01 - VRN

KSO:
Místo: Dětmorovice

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ: 69245797
DIČ: CZ7103185518

IČ: 69245797
DIČ: CZ7103185518

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | | 21,00% | |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH**v CZK**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt: **01 - VRN**

Místo: Dětmorovice

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel:

Datum: 30. 10. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava na TNS Dětmorovice – R22kV

Objekt:

01 - VRN

Místo:

Dětmorovice

Datum:

30. 10. 2025

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
|---|--------------|--|-----|--------|--|--|--------------|
| 1 | K 023122001 | Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele. | % | 3,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | <i>Poznámka k položce: dotčené práce</i> | | | | | |
| 2 | K 023131011 | Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli | % | 1,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| | P | <i>Poznámka k položce: dotčené práce</i> | | | | | |
| 3 | K 9901000100 | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje. | kus | 26,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |
| 4 | K 9901009200 | Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje. | kus | 52,000 | | | ÚOŽI 2025 01 |