

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Drahotuše ON – oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, na základě pověření
č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E635-S-6982/2025**

číslo jednací: 43010/2025-SŽ-OR OVA-NPI

a

MŽT Stavitelství, a.s.

se sídlem: Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 27762157, DIČ: CZ27762157

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 3006

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-6347350277/0100

zastoupena: Ing. Břetislav Szarowski, předseda představenstva

Korespondenční adresa:

MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Korespondenční e-mail: [xxx](#)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **25013**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho Poddodavatel prokázal při zařazení do Systému nebo ve výběrovém řízení v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou obchodní podmínky tvořící Přílohu č. 1 (dále také jen „**Obchodní podmínky**“). V případě variantních ustanovení uvedených v Obchodních podmínkách se pro účely této Smlouvy použije varianta označená jako OUA + PR. Neuvedená varianta se nepoužije. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v Obchodních podmínkách.
- 1.6 Neobsazeno.

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 21. 10. 2025 pod evidenčním číslem 63525193 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Drahotuše ON – oprava**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatелеm jakožto zadavatelem (dále jen „**Systém**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

- c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázání kvalifikace při zařazení v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Odst. 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen.
- 3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **7 343 110,41 Kč**

slovy: sedm milionů tři sta čtyřicet tři tisíc jedno sto deset korun českých čtyřicet jeden haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zaříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 7 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **6 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle dokumentace pro povolení záměru (povolení stavby) a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
- 3.12 Neobsazeno.
- 3.13 Neobsazeno.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení Záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani Záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatele ze Záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude nutné výluky realizovat, dohodly se smluvní strany, že na takovou výluky se uplatní ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Neobsazeno.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 15 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 15 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Neobsazeno.
- 4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:

- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
- b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v Příloze č.10 této Smlouvy, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.7 Compliance doložka

4.7.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance a protikorupčních programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže s těmito dokumenty byla druhá Smluvní strana před podpisem Smlouvy seznámena. Správa železnic, státní organizace, má dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.

4.7.2 Dodavatel se zavazuje bezodkladně písemně informovat Správu železnic v případech, kdy dodavatel jako právnická osoba, člen realizačního týmu, zaměstnanec nebo zástupce dodavatele, příp. poddodavatele nebo poddodavatel jako právnická osoba bude pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4.7.3 V případě pravomocného odsouzení dodavatele jako právnické osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše, nebo pravomocného odsouzení člena realizačního týmu, zaměstnance nebo zástupce dodavatele, příp. poddodavatele nebo poddodavatele jako právnické osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše v souvislosti s plněním Smlouvy, je Správa železnic oprávněna od Smlouvy odstoupit.

4.7.4 V případě pravomocného odsouzení člena realizačního týmu, zaměstnance nebo zástupce dodavatele, příp. poddodavatele nebo poddodavatele jako právnické osoby pro trestný čin uvedený v odst. 2 výše nikoli v souvislosti s plněním Smlouvy je Správa železnic oprávněna vyzvat dodavatele k nahrazení takové osoby do 30 dnů od doručení výzvy. V případě marného uplynutí této lhůty je Správa železnic oprávněna od Smlouvy odstoupit. V případě osob, kterými dodavatel prokazoval kvalifikaci či podmínky v rámci hodnocení v předcházejícím řízení, bude tato osoba nahrazena za podmínek stanovených pro nahrazení těchto osob ve Smlouvě.

4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů.

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

4.9 Neobsazeno.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato Smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Zhotovitel bere podpisem této Smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Smlouvy.
- 6.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.2.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.
- 6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce Smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.
- 6.3 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem **3** osoby znevýhodněné na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části Smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je

zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

- 6.3.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen „**evidence zapojení znevýhodněných osob**“). V evidenci zapojení znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvláště pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohu č. 11 této Smlouvy.
- 6.3.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.
- 6.3.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.
- 6.3.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.

- 6.3.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.3.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.
- 6.4 Neobsazeno.
- 6.5 Neobsazeno.
- 6.6 Jednání, která budou probíhat při provádění Díla, se budou konat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

- 7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ,
 - b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu, které spadají do oblasti působnosti právních předpisů nebo jiných aktů uvedených v článku 5k Nařízení č. 833/2014,
 - c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 7.4 této Smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
 - d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez

zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

- 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem

právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky (zejména kritéria technické kvalifikace) stanovené v Zadávací dokumentaci nebo v případě, je-li Veřejná zakázka zadávána v Systému, též podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „**ZRS**“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/SK/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) b) Zvláštní technické podmínky (ZTP)
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Cen Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů – neobsazeno
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – neobsazeno
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

„podepsáno elektronicky“
Ing. Jiří Macho
3.12.2025 13:15

„digitálně podepsal“
Ing. Břetislav Szarowski
2.12.2025 13:28

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Břetislav SZAROWSKI
předseda představenstva
MŽT Stavitelství, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky **OPOŘ/S/SK/1/23** (dále také „OP“), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP jsou tak pro obě Smluvní strany závazné.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále také „TKP“)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoří část obsahu Smlouvy. TKP jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP.

b) **Zvláštní technické podmínky** (dále také „ZTP“)

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zhotovení stavby

Drahotuše ON – oprava

Datum vydání: 7. 10. 2025

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	2
Pojmy a definice.....	3
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA	5
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla	5
1.2 Umístění stavby	5
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	5
2.1 Projektová dokumentace.....	5
2.2 Související dokumentace	5
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI.....	5
4. Zvláštní TECHNICKÉ podmínky a požadavky na PROVEDENÍ DÍLA	5
4.1 Všeobecně	5
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele	12
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem	13
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu	14
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby.....	14
4.6 Zabezpečovací zařízení	14
4.7 Sdělovací zařízení	15
4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení	15
4.9 Ostatní technologická zařízení.....	15
4.10 Železniční svršek	15
4.11 Železniční spodek	15
4.12 Nástupiště	15
4.13 Železniční přejezdy	15
4.14 Mosty, propustky a zdi.....	15
4.15 Ostatní inženýrské objekty	15
4.16 Železniční tunely.....	15
4.17 Pozemní komunikace.....	15
4.18 Kabelovody, kolektory	15
4.19 Protihlukové objekty.....	15
4.20 Pozemní stavební objekty.....	15
4.21 Trakční a energetická zařízení	15
4.22 Centrální nákup materiálu	15
4.23 Životní prostředí	16
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY.....	17
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	18
7. PŘÍLOHY	18

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

AZI	Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)
BZ	Bezpečnostní zábrana
DDTS	Dálková diagnostika technologických systémů
DTMŽ	Digitální technická mapa železnice
ESD	Elektronický stavební deník
OUA	Opravné a údržbové akce
PD	Projektová dokumentace
SPS	Správa pozemních staveb
ÚMVŽST	Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
ŽP	Životní prostředí

POJMY A DEFINICE

- **Projektová dokumentace pro povolení stavby** (dále také „DPS“) je dokumentace pro vydání povolení záměru (povolení stavby) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), bude obsah dokumentace DPS odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných vnitřních předpisů.
- **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (dále také „PDPS“) je projektovou dokumentací, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), která dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržением zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude dokumentace zpracována podle příslušných vnitřních předpisů.
- **Realizační dokumentace stavby** (dále také „RDS“) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
- **Dokumentace skutečného provedení stavby** (dále také „DSPS“) je dokumentace, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu a členění podle požadavků Přílohy P9 směrnice SŽ SM011 a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
- **Zadávací dokumentace** (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
- **Etapu/Stavební postup** je ucelená Část Díla.
- **Technický dozor stavebníka** (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona.
- **Dozor projektanta** je průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru (tj. zhotovením projektové dokumentace pro provádění stavby) s dokumentací pro povolení záměru (tj. s projektovou dokumentací pro povolení stavby) a dále průběžný odborný dozor nad prováděním záměru (tj. prováděním stavby) v souladu s dokumentací pro provedení záměru (tj. projektovou dokumentací pro provádění stavby) včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru projektanta při provádění stavby (dříve Autorský dozor) jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP a v zadávací dokumentaci
- Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.

- **Pojmy s velkými začátečními písmeny** použité v těchto **Zvláštních technických podmínkách** (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.
- V ZTP jsou použité odkazy na **oddíly, články a podčlánky** souboru **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále jen „TKP“).

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Drahotuše ON – oprava“, jejímž cílem je modernizace výpravní budovy, zlepšení komfortu pro cestující veřejnost i zaměstnance SŽ.

1.1.2 Rozsah Díla „Drahotuše ON – oprava“ je

1. zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
2. vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby,
(dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati 271 Přerov – Bohumín

Kraj: Olomoucký

Okres: Olomouc

TUDU: 1891D1, 207,1 km + 35 m

Katastrální území: Drahotuše (631949)

P. č. dotčeného pozemku: st. 440

Zařazení tratě: celostátní, elektrizovaná, dvoukolejná (součástí druhého a třetího železničního koridoru)

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Drahotuše ON – oprava VB – PD“, zpracovatel Gemini development s.r.o., datum 02/2025.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Společné povolení Drážního úřadu, sekce stavební, č.j.: DUCR-41096/18/Dk, ze dne 23.7.2018 (Díl 5_3 ZD).

2.2.2 Rozhodnutí záměru před dokončením Dopravního a energetického stavebního úřadu, odbor staveb drah, č.j.: DESU/122/021485/25, ze dne 26.8.2025 (Díl 5_4 ZD).

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst., apod.

3.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami.

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

- 4.1.1 **ZTP** jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.
- 4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.
- 4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „...nejméně 5 pracovních dnů před termínem...“ se mění na „...nejméně 2 pracovní dny před termínem ...“.
- 4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „...se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“
- 4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije.
- 4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:
Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací sítě) a schválených bodů definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.
- 4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se mění takto:
Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický pokyn SŽ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy>.
- 4.1.2.7 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoužije.
- 4.1.2.8 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.9 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:
Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.
- 4.1.2.10 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6.
- 4.1.2.11 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „...byla-li RDS zpracována...“.
- 4.1.2.12 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.13 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „... tj. zpravidla Stavební správa SŽ...“.

- 4.1.2.14 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.
- 4.1.2.15 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů...“
- 4.1.2.16 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.
- 4.1.2.17 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:
V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby.
- 4.1.2.18 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:
Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů, pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.
- 4.1.2.19 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
- 4.1.2.20 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „... (zpravidla Stavební správa)“.
- 4.1.2.21 V člancích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
- 4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.
- 4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek.
- 4.1.2.24 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelům předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.2.25 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.2.26 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:
DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy P9. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace a RDS pro zhotovovací práce.
- 4.1.2.27 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli proběhne **v listinné podobě ve třech vyhotoveních** pro technickou část, pro souborné zpracování geodetické části a kompletní **dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odst. 4.1.2.29 těchto ZTP.**
Termín předání Dokumentace skutečného provedení stavby je stanoven v odst. 5.1.4 těchto ZTP.

- 4.1.2.28 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.
- 4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:
- Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GR č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném v ZD:
- kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
 - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
 - kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo (InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě.
- 4.1.2.30 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „...*.XML (datový předpis XDC)“.
- 4.1.2.31 Čl. 1.11.5.1 TKP odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP.
- 4.1.2.32 V čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se mění takto:
- Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat náležitosti potvrzující, že data předaná do IS DTMŽ zahrnují kompletní zaměření všech SO a PS podléhající evidenci DTMŽ.
- 4.1.2.33 Čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepoužije.
- 4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.
- 4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy v souladu s termínem určeným pro zahájení stavby v odst. 5.1.4 těchto ZTP.
- 4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.
- 4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla.
- 4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takového Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.
- 4.1.3.5 neobsazeno
- 4.1.3.6 Kontroly a zkoušky před uvedením do provozu
- a. Všeobecné základní podmínky:

- i. vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů,
 - b. Ostatní specifické podmínky:
 - i. Kontrola Technologického zařízení
 - vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod.,
 - kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností rozvodny, osvětlení,
 - ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů, kabelů a uzemňovacího vedení,
 - splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků.
- 4.1.3.7 neobsazeno
- 4.1.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o:
- a. kladné stanovisko HZS s provedením díla dle operativní karty zdolávání požáru.
- 4.1.3.9 **U majetkoprávního vypořádání s ČD** se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci **UMVŽST**.
- 4.1.3.10 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky **nezasahovaly do majetku a práv třetích osob**.
- 4.1.3.11 Pokud je **podzemní vedení** a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
- 4.1.3.12 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
- 4.1.3.13 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
- 4.1.3.14 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení inženýrské sítě před započítím zemních prací strojno.
- 4.1.3.15 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich správce.
- 4.1.3.16 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.
- 4.1.3.17 neobsazeno
- 4.1.3.18 neobsazeno
- 4.1.3.19 Zhotovitel **v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové technologie (prvky GSM-R)** musí

postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GR Pokyn generálního ředitele pro plánované zásahy a řešení poruch přenosové sítě státní organizace Správa železnic a v dostatečném předstihu požádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti.

- 4.1.3.20 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) **zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury.**
- 4.1.3.21 V případě plánované výluky (vypnutí) **přejezdového zabezpečovacího zařízení,** Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5.
- 4.1.3.22 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.
- 4.1.3.23 neobsazeno
- 4.1.3.24 **Změny během výstavby,** musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ SM105.
- 4.1.3.25 neobsazeno
- 4.1.3.26 neobsazeno
- 4.1.3.27 neobsazeno
- 4.1.3.28 neobsazeno
- 4.1.3.29 neobsazeno
- 4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení **s plánem BOZP** Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visáčkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
- 4.1.3.32 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno.
- 4.1.3.33 **Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím** (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) **zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů,** a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.
- 4.1.3.34 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitulu 2 Příprava staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl. 2.11.2 odst.2.

4.1.3.35 neobsazeno

4.1.3.36 neobsazeno

4.1.3.37 Pro přesnou **identifikaci podzemních sítí**, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity **RFID markery**. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

- a. **Silová zařízení a kabely** (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – **červený marker** [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.
- b. **Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker** [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.
- c. **Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker** [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.
- d. **Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker** [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
- e. **Zabezpečovací zařízení – fialový marker** [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
- f. **Odpadní voda – zelený marker** [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

4.1.3.38 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

4.1.3.39 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.

4.1.3.40 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.

4.1.3.41 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.

4.1.3.42 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná

pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

- 4.1.4 neobsazeno
- 4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti **nelze provádět hlučné stavební činnosti v době nočního klidu.** Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce).
- 4.1.6 neobsazeno
- 4.1.7 neobsazeno
- 4.1.8 neobsazeno
- 4.1.9 neobsazeno
- 4.1.10 neobsazeno
- 4.1.11 neobsazeno
- 4.1.12 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované koleje. **Zhotovitel pro splnění požadavků dle Obchodních podmínek a nad rámec článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle provozované nevytloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu.** Tyto „omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevytloučené koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout.
- 4.1.13 V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při striktním dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 19 odst.12 písm. d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí být práce strojů přerušena“.
- 4.1.14 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.12 – 4.1.13 těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Obchodních podmínkách.
- 4.1.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu v souladu s Pokynem ředitele OŘ Ostrava č. SŽ PO-29/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_1 Zadávací dokumentace).
- 4.1.16 neobsazeno
- 4.1.17 neobsazeno

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

- 4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
- 4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období DTMŽ a další operativní informace včetně pravidel pro předání geodetické dokumentace jsou v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>.
- 4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsáný v následujících bodech.
- 4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI Objednatele: geodetické údaje o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG – ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
- 4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
- 4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ.
- 4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána v elektronické podobě v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“) v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele.
- 4.2.10 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ.
- 4.2.11 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ.
- 4.2.12 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ.
- 4.2.13 V případě, že v rámci zhotovení stavby dále dojde ke zrušení prvků nebo objektů podléhajících evidenci DTMŽ nebo ke změně jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost předat ve formě GAD DTMŽ do informačního systému DTMŽ.
- 4.2.14 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole.
- 4.2.15 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými,

a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP, a to na náklady zhotovitele. Nahrazení zničených a poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.

4.2.16 neobsazeno

4.2.17 neobsazeno

4.2.18 neobsazeno

4.2.19 neobsazeno

4.2.20 neobsazeno

4.2.21 neobsazeno

4.2.22 neobsazeno

4.2.23 neobsazeno

4.2.24 neobsazeno

4.2.25 neobsazeno

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek pro jejich platnost, pro změnu odborné způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla není vyhotovení Realizační dokumentace stavby.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ.

4.5.2 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

4.5.3 neobsazeno

- 4.5.4 neobsazeno
- 4.5.5 neobsazeno
- 4.5.6 Geodetická část DSPS se vyhotovuje a předává pro SO a PS i pro souborné zpracování v elektronické podobě podle pravidel pro přechodné období zveřejňovanými na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace>.
- 4.5.6.1 V listinné podobě se Objednateli předává pouze ověřená souhrnná technická zpráva. Další výstupy v listinné podobě se vyhotovují v případě, že si je vyžádá příslušný zástupce Objednatele.
- 4.5.6.2 Pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů je Zhotovitel povinen vyhotovit odpovídající podklady dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelům nebo jinak upřesněné zástupcem Objednatele
- 4.5.7 **Součástí dokumentů skutečného provedení stavby** pro účely kolaudace je také zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu stavby do majetku třetích osob, dle požadavků vydaných povolení stavebního úřadu:
- a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas stavebního úřadu,
 - b. doklady o projednání PD,
 - c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky řízení o povolení záměru,
 - d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí,
 - e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty.
- 4.5.8 neobsazeno
- 4.5.9 neobsazeno
- 4.5.10 Součástí DSPS kromě jiného budou:
- Výchozí revizní zpráva, protokol o technické prohlídce a zkoušce určeného technického zařízení UTZ-E dle § 47, odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. A vydání nového průkazu způsobilosti.
- 4.5.11 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.27 – 4.1.2.30 těchto ZTP proběhne na médiu: **USB flash disk.**

4.6 Zabezpečovací zařízení

- 4.6.1 neobsazeno

4.7 Sdělovací zařízení

- 4.7.1 neobsazeno

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení

- 4.8.1 neobsazeno

4.9 Ostatní technologická zařízení

- 4.9.1 neobsazeno

4.10 Železniční svršek

- 4.10.1 neobsazeno

4.11 Železniční spodek

4.11.1 neobsazeno

4.12 Nástupiště

4.12.1 neobsazeno

4.13 Železniční přejezdy

4.13.1 neobsazeno

4.14 Mosty, propustky a zdi

4.14.1 neobsazeno

4.15 Ostatní inženýrské objekty

4.15.1 neobsazeno

4.16 Železniční tunely

4.16.1 neobsazeno

4.17 Pozemní komunikace

4.17.1 neobsazeno

4.18 Kabelovody, kolektory

4.18.1 neobsazeno

4.19 Protihlukové objekty

4.19.1 neobsazeno

4.20 Pozemní stavební objekty

4.20.1 neobsazeno

4.21 Trakční a energická zařízení

4.21.1 neobsazeno

4.22 Centrální nákup materiálu

4.22.1 Materiál železničního svršku – CNM-II

4.22.1.1 neobsazeno

4.22.2 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ

4.22.2.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, vývěsky – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku (automaty dveřních zámků – dále jen „ADZ“).

4.22.2.2 Mobiliář a ADZ uvedené v objektech (Díl 4 ZD): 02-1 Nový stav - 1.NP, chodba 2.NP, podkroví, položky 34, 36, 38, 40, dále 08 Zpevněné plochy, položka 22 - není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.

4.22.2.3 Zhotovitel připraví v místech umístění Mobiliáře a ADZ přípravu pro montáž (instalaci) dle „Požadavků na stavební připravenost“, která jsou Dílem 5_3 ZD, a to v objektech (Díl 4 ZD): 06-01 – Silnoprůd VB-1.NP, položky 60, 62, 100, 102, dále 07 - Slaboprůd, položky 15, 23, 53 a 08 – Zpevněné plochy, položky 02, 13. Stavební připravenost pro montáž Mobiliáře a ADZ je součástí stavby a je součástí nákladů stavby.

- 4.22.2.4 **Plánování čerpání odběru Mobiliáře a ADZ:** součástí počátečního Harmonogramu bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, typu a požadovaného množství Mobiliáře a ADZ – Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka CNM MB odběru Mobiliáře/ADZ s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle předpokládaných odběrů.
- 4.22.2.5 **Upřesnění plánu odběru Mobiliáře a ADZ:** při předložení aktualizovaného harmonogramu Zhotovitelem musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů dodávek požadovaného typu a množství Mobiliáře/ADZ, a to ve stejném rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře/ADZ.
- 4.22.2.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného Mobiliáře/ADZ ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře/ADZ, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře/ADZ v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.
- 4.22.2.7 **Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře a ADZ:** Zhotovitel stavby je povinen určit TDS **minimálně 20 dní před požadovaným termínem dodání** přesnou specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře a ADZ s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních a logistických instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je Dílem 5_3 ZD.
- 4.22.2.8 Součástí každé dodávky Mobiliáře a ADZ budou doklady o jakosti dodávky.

4.22.3 **Materiál dodávaný objednatelem (mimo CNM)**

- 4.22.3.1 neobsazeno

4.23 **Životní prostředí**

- 4.23.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit TDS **vady a nedostatky v Projektové dokumentaci**, u kterých lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, **budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí** (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla.

4.23.2 **Ochrana přírody a krajiny**

- 4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy.

- 4.23.2.2 neobsazeno

4.23.3 **Nakládání s odpady**

- 4.23.3.1 Zhotovitel předloží TDS nejméně 20 dní před dokončením Díla **Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ SM096**, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. TDS zajistí kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.

- 4.23.3.2 TDS nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.
- 4.23.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle **Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb**, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady.
- 4.23.3.4 neobsazeno
- 4.23.3.5 neobsazeno
- 4.23.3.6 **Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat.** Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra.
- 4.23.3.7 neobsazeno
- 4.23.3.8 **Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.**
- 4.23.3.9 **Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.**

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:
- Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV.
- 5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat zejména následující požadavky a termíny:
- uvedeno v odst. 5.1.4 těchto ZTP
- 5.1.3 neobsazeno

- 5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou níže uvedené termíny a rozsah výluk (jsou-li nastaveny), které jsou uvedeny v následující tabulce (uvedené milníky musí vedle dalšího korespondovat s požadavkem na doložení Harmonogramu postupu prací dle Zadávací dokumentace – dle Dílu 1 ZD – Výzva k podání nabídky):

Stavební postupy

Postup/Etapa	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
	Den zahájení stavebních prací (tj. Den předání Staveniště)		do 5 pracovních dnů Dne zahájení prací (tj. do 5 pracovních dnů ode Dne nabytí účinnosti Smlouvy – listopad 2025)
Dokončení stavebních prací			do 6 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací
Dokončení Díla	(DSPS a dokladová část)		do 7 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění.

- 6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ SM008) jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“
<https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc>.

- 6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/>)
dokumenty-a-predpisy) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum techniky a diagnostiky
Odbor servisních služeb, OHČ
 Jeremenkova 103/23
 779 00 Olomouc

nebo e-mail: **xxx**, tel.: xxx, mobil: xxx
 Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

- bez souvisejících dokumentů

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:		Drahotuše ON - oprava VB						
Objekt:		01-1 - Bourací práce - 1.NP, chodba 2.NP						
Místo:		Drahotuše					Datum:	31.10.2025
Zadavatel:		Správa železnic, státní organizace					Projektant:	Hilf_s.r.o
Účastník:		MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory					Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								xxx
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					xxx
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					xxx
1	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	117,160	xxx	xxx	
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991011					
	VV		"1NP m.č.0P13 - zakrytí všech ploch, dopravní kanceláře během výstavby zůstává v provozu"(4,95*2+5*2)*3,4+24,75*2		117,160			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					xxx
2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	37,800	xxx	xxx	
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081213					
	VV		"2NP m.č.1P01"16,75		16,750			
	VV		"1NP m.č.0P06"4,15		4,150			
	VV		"1NP m.č.0P03"1,8		1,800			
	VV		"1NP m.č.0P02"15,1		15,100			
	VV		Součet		37,800			
3	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	29,160	xxx	xxx	
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081611					
	VV		"2NP m.č.1P01"(1,5*2+4,2*2-1,3*2-0,9*2)		7,000			
	VV		"1NP m.č.0P02"(3*2+5,1*2-1,5-0,6*2-0,8*2)		11,900			
	VV		"1NP m.č.0P06"(2,3*2+3,23*2-0,8)		10,260			
	VV		Součet		29,160			
4	K	962031132	Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných tl do 100 mm	m2	11,796	xxx	xxx	
	PP		Bourání příček nebo přizdivek z cihel pálených plných, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031132					

	VV		"B1 1NP m.č.0P06"2,3*3,4-0,8*1,97			6,244		
	VV		"B1 1NP m.č.0P08"(1,28*3,4-0,8*1,97)*2			5,552		
	VV		Součet			11,796		
5	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	19,990	xxx	xxx	
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných, tl. přes 100 do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031133					
	VV		"B1 1NP m.č.0P03"1*3,4			3,400		
	VV		"B1 1NP m.č.0P10"4,35*3,4			14,790		
	VV		"B1 1NP m.č.0P11"0,9*2			1,800		
	VV		Součet			19,990		
6	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	12,421	xxx	xxx	
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062455					
	VV		"1NP B3"0,9*1,97+0,9*2,2+0,8*1,97*4+0,6*1,97*2			12,421		
	VV		Součet			12,421		
7	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	7,150	xxx	xxx	
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968082017					
	VV		"1NP m.č.0P11"(1,1*2,4)			2,640		
	VV		"1NP m.č.0P10"(1,1*2,05*2)			4,510		
	VV		Součet			7,150		
8	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,426	xxx	xxx	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033651					
	VV		"B2 1NP m.č.0P03 - překlad"1*0,3*0,12			0,036		
	VV		"B2 1NP m.č.0P03 - dveře"0,8*0,3*2,05			0,492		
	VV		"B2 1NP m.č.0P13 - překlad"1,25*0,45*0,12			0,068		
	VV		"B2 1NP m.č.0P13 - dveře"0,9*0,45*2,05			0,830		
	VV		Součet			1,426		
9	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	458,263	xxx	xxx	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013161					
	VV		"2NP m.č.1P01"(4,2*2+5,09*2)*3,12-(0,9*1,97*2+1,05*1,8)			52,534		
	VV		"1NP m.č.0P01"(4,35*2+4,85*2)*3,4-(0,9*2,2+1,05*1,8*2+0,9*2,05)			54,955		
	VV		"1NP m.č.0P02"(3*2+5,1*2)*3,4-(0,9*1,97+1,5*3+0,9*2,2+0,6*1,97*2)			44,463		
	VV		"1NP m.č.0P03"(1,8*2+1)*(3,4-2)-(0,5*0,7)			6,090		
	VV		"1NP m.č.0P04"(1+1,3*2)*3,4-(0,6*1,97)			11,058		
	VV		"1NP m.č.0P05"(2,3+1,6*2)*3,4-(1,5*3+0,8*1,97)			12,624		
	VV		"1NP m.č.0P06"(2,3+1,7*2)*3,4			19,380		
	VV		"1NP m.č.0P07"(1,7*2+1,6+0,35)*3,4			18,190		
	VV		"1NP m.č.0P08"(1,95*2+0,45*2)*3,4-(0,9*2)			14,520		
	VV		"1NP m.č.0P09"(2,65*2+4,35)*3,4-(1,1*2,4+1,05*1,8+0,8*1,97)			26,704		
	VV		"1NP m.č.0P10"(1,95*2+4,35)*3,4-(1,1*2,3+1,1*2,05*2+1,05*1,8)			19,120		
	VV		"1NP m.č.0P11"(4,8*2+5*2)*3,4-(1,1*2,3+1,1*2,4+0,9*2+1,05*1,8+1,35*2,65)			54,203		
	VV		"1NP m.č.0P12"(6,9*2+5*2)*3,4-(0,9*2+0,9*1,97+1,45*1,97+1,35*2,65+1,05*1,8*2)			67,133		
	VV		"1NP m.č.0P13"(4,95*2+5*2)*3,4-(1,45*1,97+1,05*1,8*3+0,9*2,05)			57,289		
	VV		Součet			458,263		
10	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	10,468	xxx	xxx	

	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978059541						
	VV		"1NP m.č.0P03"(1,8*2+1*2)*2+(0,5*3)*0,3-(0,6*1,97)				10,468		
	VV		Součet				10,468		
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					xxx	
11	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	25,736	xxx			xxx
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013114						
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,736	xxx			xxx
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	231,624	xxx			xxx
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509				231,624		
	VV		25,736*9						
14	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	11,826	xxx			xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013603						
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,272	xxx			xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013811						
16	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,648	xxx			xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013869						
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	9,990	xxx			xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV						xxx
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						xxx
18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000	xxx			xxx
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811						
	VV		"1NP m.č.0P03"1				1,000		
	VV		Součet				1,000		
19	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	xxx			xxx
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821						
	VV		"1NP m.č.0P12"1				1,000		
	VV		Součet				1,000		
20	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	xxx			xxx
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801						
	VV		"1NP baterie umyvadel"1				1,000		
	VV		Součet				1,000		
	D	762	Konstrukce tesařské						xxx

21	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	16,750	xxx	xxx
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762811811				
	VV		"2NP P2 chodba"16,75		16,750		
	D	766	Konstrukce truhlářské				xxx
22	K	766121210.R	Stan - kompletní dodávka a montáž ochranné konstrukce pro dražní technologie	kpl	1,000	xxx	xxx
	PP		Stan - kompletní dodávka a montáž ochranné konstrukce pro dražní technologie				
	VV		"1NP m.č.0P13 - nosná konstrukce dřevěný rám, střecha a stěny igelit"1		1,000		
23	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	48,200	xxx	xxx
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766411821				
	VV		"1NP m.č.0P13"(4,95*2+5*2-1,45)*1		18,450		
	VV		"1NP m.č.0P11"(4,8*2+5*2-1,35+1,1*2)*1		20,450		
	VV		"1NP m.č.0P10"(1,95*2+4,35*2-1,1*3)*1		9,300		
	VV		Součet		48,200		
24	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	48,200	xxx	xxx
	PP		Demontáž obložení stěn podkladových roštů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766411822				
25	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766491851				
	VV		"1NP"8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
26	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	10,500	xxx	xxx
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691811				
	VV		"1NP"1,05*10		10,500		
	VV		Součet		10,500		
	D	776	Podlahy povlakové				xxx
27	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	131,100	xxx	xxx
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201812				
	VV		"PVC"				
	VV		"1NP m.č.0P01"21,1		21,100		
	VV		"1NP m.č.0P05"3,75		3,750		
	VV		"1NP m.č.0P07"2,55		2,550		
	VV		"1NP m.č.0P08"2,55		2,550		
	VV		"1NP m.č.0P09"11,5		11,500		
	VV		"1NP m.č.0P10"8,3		8,300		
	VV		"1NP m.č.0P11"24		24,000		
	VV		"1NP m.č.0P12"32,6		32,600		
	VV		"1NP m.č.0P13"24,75		24,750		
	VV		Součet		131,100		
28	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	63,460	xxx	xxx
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776410811				
	VV		"1NP m.č.0P01"(4,35*2+4,85*2-0,9)		17,500		
	VV		"1NP m.č.0P05"(2,3*2+1,6*2-0,8*2-1,4)		4,800		
	VV		"1NP m.č.0P07"(1,7*2+1,6*2-0,8)		5,800		
	VV		"1NP m.č.0P08"(1,95*2+1,28*2+0,45*2-0,8*2-0,9)		4,860		

VV	"1NP m.č.0P09"(2,65*2+4,35*2-1,1-0,8*2)	11,300
VV	"1NP m.č.0P10 - dřevěné obložení stěn"0	0,000
VV	"1NP m.č.0P11 - dřevěné obložení stěn"0	0,000
VV	"1NP m.č.0P12"(6,9*2+5*2-0,9*2-1,45-1,35)	19,200
VV	"1NP m.č.0P13 - dřevěné obložení stěn"0	0,000
VV	Součet	63,460

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drahotuše ON - oprava VB

Objekt:

01-2 - Bourací práce-2.NP - byty

Místo:

Drahotuše

Datum:

31.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Hilf_ s.r.o

Účastník:

MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				xxx
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				xxx
2	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm	m2	6,040	xxx	xxx
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných, tl. přes 100 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962031133				
	VV		"B1 2NP m.č.1P07"2,3*3,14-0,6*1,97		6,040		
	VV		Součet		6,040		
1	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	10,350	xxx	xxx
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081213				
	VV		"2NP m.č.1P07"4,15		4,150		
	VV		"2NP m.č.1P05"1,8		1,800		
	VV		"2NP m.č.1P02"4,4		4,400		
	VV		Součet		10,350		
3	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	18,321	xxx	xxx
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/968062455				
	VV		"2NP B5"0,9*1,97*2		3,546		
	VV		"2NP B5"0,9*1,97*3+0,8*1,97*3+0,6*1,97*4		14,775		
	VV		Součet		18,321		
4	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,059	xxx	xxx

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/971033651						
	VV		"B7 2NP m.č.1P02 - rozšíření otvorů dveří"(0,8*1,97-0,6*1,97)*0,15					0,059	
	VV		Součet					0,059	
5	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	394,495	xxx			xxx
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013161						
	VV		"2NP m.č.1P02"(2,05*2+2,15*2)*(3,12-1,5)-(0,6*0,47+1,05*1,2)					12,066	
	VV		"2NP m.č.1P03"(2,05*2+2,2*2)*3,12-(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,6*1,97)					20,216	
	VV		"2NP m.č.1P04"(2,65*2+4,5*2)*3,12-(0,8*1,97+2,2*1,5)					39,740	
	VV		"2NP m.č.1P05"(1*2+1,77*2)*(3,12-1,5)-(0,6*0,47+0,5*1,2)					8,093	
	VV		"2NP m.č.1P06"(1*2+1,45*2)*3,12-(0,6*1,97)					14,106	
	VV		"2NP m.č.1P07"(2,3*2+1,77*2)*(3,12-1,5)-(0,6*0,47+1,05*1,2)					11,645	
	VV		"2NP m.č.1P08"(2,3*2+3,15*2)*3,12-(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,6*1,97*2)					26,522	
	VV		"2NP m.č.1P09"(5*2+4,5*2)*3,12-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,05*1,8*2)					52,151	
	VV		"2NP m.č.1P11"(4,8*2+5,15*2)*3,12-(0,9*1,8+1,05*1,8*2)					56,688	
	VV		"2NP m.č.1P12"(2,6*2+5,15*2)*3,12-(0,9*1,97+1,05*1,8)					44,697	
	VV		"2NP m.č.1P13"(4,15*2+5,15*2)*3,12-(0,8*1,97+1,05*1,8*2)					52,676	
	VV		"2NP m.č.1P14"(4,95*2+5,15*2)*3,12-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,05*1,8*2)					55,895	
	VV		Součet					394,495	
6	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	35,760	xxx			xxx
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978059541						
	VV		"B6 2NP m.č.1P12"2,2*1,5					3,300	
	VV		"B6 2NP m.č.1P07"(2,3*2+1,77*2)*1,5+(0,6*2+1,05)*0,2-(0,6*1,5*2+1,05*0,6)					10,230	
	VV		"B6 2NP m.č.1P05"(1*2+1,77*2)*1,5-(0,6*1,5)					7,410	
	VV		"B6 2NP m.č.1P04"2,2*1,5					3,300	
	VV		"B6 2NP m.č.1P02"(2,05*2+2,15*2)*1,5+(0,6*2+1,05)*0,2-(0,6*1,5+1,05*0,6)					11,520	
	VV		Součet					35,760	
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot						xxx
7	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	16,870	xxx			xxx
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013114						
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,870	xxx			xxx
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	151,830	xxx			xxx
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
	VV		16,87*9					151,830	
10	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,967	xxx			xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013603						
11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,653	xxx			xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013811						
12	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2,794	xxx			xxx

	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871						
13	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	8,457	xxx		xxx	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV						xxx
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						xxx
14	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000	xxx		xxx	
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811						
	VV		"2NP m.č.1P05"1		1,000				
	VV		"2NP m.č.1P02"1		1,000				
	VV		Součet		2,000				
15	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	xxx		xxx	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821						
	VV		"2NP m.č.1P12"1		1,000				
	VV		"2NP m.č.1P07"1		1,000				
	VV		"2NP m.č.1P04"1		1,000				
	VV		"2NP m.č.1P02"1		1,000				
	VV		Součet		4,000				
16	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	xxx		xxx	
	PP		Demontáž van ocelových volně stojících						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220842						
	VV		"2NP m.č.1P07"1		1,000				
17	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	xxx		xxx	
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801						
	VV		"2NP baterie vany"1		1,000				
	VV		"2NP baterie umyvadel"4		4,000				
	VV		Součet		5,000				
	D	762	Konstrukce tesařské						xxx
18	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	143,100	xxx		xxx	
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762811811						
	VV		"2NP P2 mimo chodbu"159,85-16,75		143,100				
	D	766	Konstrukce truhlářské						xxx
19	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	12,000	xxx		xxx	
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766491851						
	VV		"2NP"12		12,000				
	VV		Součet		12,000				
20	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	12,600	xxx		xxx	
	PP		Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691811						
	VV		"2NP"1,05*12		12,600				
	VV		Součet		12,600				
	D	776	Podlahy povlakové						xxx

21	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	38,600	xxx	xxx
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201812				
	VV		"PVC"				
	VV		"2NP m.č.1P12"13,4		13,400		
	VV		"2NP m.č.1P08"7,25		7,250		
	VV		"2NP m.č.1P06"1,5		1,500		
	VV		"2NP m.č.1P03"4,5		4,500		
	VV		"2NP m.č.1P04"11,95		11,950		
	VV		Součet		38,600		
23	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	94,150	xxx	xxx
	PP		Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776201814				
	VV		"2NP m.č.1P14"25,5		25,500		
	VV		"2NP m.č.1P13"21,4		21,400		
	VV		"2NP m.č.1P11"24,75		24,750		
	VV		"2NP m.č.1P09"22,5		22,500		
	VV		Součet		94,150		
	VV		"koberec"				
22	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	37,600	xxx	xxx
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776410811				
	VV		"2NP m.č.1P12"(2,6*2+5,15*2-0,9)		14,600		
	VV		"2NP m.č.1P08"(2,3*2+3,15*2-0,9*2-0,6*2-0,8)		7,100		
	VV		"2NP m.č.1P06"(1*2+1,45*2-0,6)		4,300		
	VV		"2NP m.č.1P03"(2,05*2+2,2*2-0,9*2-0,8-0,6)		5,300		
	VV		"2NP m.č.1P04"(2,65*2+4,5*2-0,8)		6,300		
	VV		Součet		37,600		

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Drahotuše ON - oprava VB								
Objekt: 02-1 - Nový stav - 1.NP, chodba 2.NP, podkroví								
Místo: Drahotuše								
Datum: 31.10.2025								
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace								
Účastník: MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory								
Projektant: Hlilf_s.r.o								
Zpracovatel:								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							xxx	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				xxx	

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					xxx
1	K	310271071	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	5,360	xxx	xxx
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárníc do P2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/310271071				
	VV		"1NP m.č.OP03"0,7*2*2		2,800		
	VV		"1NP m.č.OP05"1,28*2		2,560		
	VV		Součet		5,360		
2	K	310271070.R	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, pevnost tvárníc do P2	m3	3,688	xxx	xxx
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, pevnost tvárníc do P2				
	VV		"1NP m.č.OP05"1,1*2,3*0,45+1,1*2,4*0,45+1,1*2,05*0,45+(1,1*2,05-1,1*1,35)*0,45		3,688		
	VV		Součet		3,688		
3	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	5,000	xxx	xxx
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317142422				
	VV		"1NP Př1"5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
4	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317142442				
	VV		"1NP Př4"1		1,000		
5	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L výšky do 120 mm	t	0,072	xxx	xxx
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941121				
	VV		"1NP Př2, 1,25m/kus"1,25*3*(10,6/1000)		0,040		
	VV		"1NP Př3, 1m/kus"1*3*(10,6/1000)		0,032		
	VV		Součet		0,072		
	VV		"hmotnost 10,6 kg/m"				
6	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,072	xxx	xxx
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120				
7	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,540	xxx	xxx
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244381				
	VV		"1NP Př2"1,25*0,12*2		0,300		
	VV		"1NP Př3"1*0,12*2		0,240		
	VV		Součet		0,540		
8	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,000	xxx	xxx
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/340271025				
	VV		"1NP m.č.OP05 - výklenek"1,5*2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
9	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	28,025	xxx	xxx
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272225				
	VV		"1NP"(2,46+1+1,36+1,5+2,1+2,6)*3,4		37,468		
	VV		"1NP odpočty otvorů"-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*1,97)		-7,880		
	VV		"1NP odpočty překladů"-(1,25*0,25*5)		-1,563		
	VV		Součet		28,025		

10	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	39,394	xxx	xxx
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272245				
	VV		"1NP"(2,2+5+5)*3,4		41,480		
	VV		"1NP odpočty otvorů"-(0,9*1,97)		-1,773		
	VV		"1NP odpočty překladů"-(1,25*0,25)		-0,313		
	VV		Součet		39,394		
11	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	11,020	xxx	xxx
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291111				
	VV		"1NP"2,46+1+1,36+1,5+2,1+2,6		11,020		
	VV		"kotvení nových příček ke stropu"				
	VV		Součet		11,020		
12	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	12,200	xxx	xxx
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291112				
	VV		"1NP"2,2+5+5		12,200		
	VV		"kotvení nových příček ke stropu"				
	VV		Součet		12,200		
13	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	30,600	xxx	xxx
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121				
	VV		"1NP"3,4*9		30,600		
	VV		"kotvení nových příček ke stávajícímu zdivu"				
	VV		Součet		30,600		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				xxx
14	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	142,150	xxx	xxx
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121				
	VV		"1NP nové zdivo"(5+2,39+5+2,2+2,6)*3,4+(3,23*2+2,46*2+1*2+1,26*2+1,67+2,46+0,9*2+1,5*2+1,1*2+1,5*2+2,1*2+1*2)*(3,4-2)		109,168		
	VV		"1NP nové konstrukce dozdivky"(1,1*2,3*2+1,1*2,4*2+1,28*2*2+1,5*2+1,1*2,05+0,6*2*2+0,9*2*2+(1,1*2,05-1,1*1,35))*1,2		32,982		
	VV		"20% přesah na stávající zdivo"				
	VV		Součet		142,150		
15	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	32,982	xxx	xxx
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001				
	VV		"1NP nové konstrukce dozdivky"(1,1*2,3*2+1,1*2,4*2+1,28*2*2+1,5*2+1,1*2,05+0,6*2*2+0,9*2*2+(1,1*2,05-1,1*1,35))*1,2		32,982		
	VV		"20% přesah na stávající zdivo"				
	VV		Součet		32,982		
16	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	142,150	xxx	xxx
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321141				
17	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	458,263	xxx	xxx
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325423				
	VV		"2NP m.č.1P01"(4,2*2+5,09*2)*3,12-(0,9*1,97*2+1,05*1,8)		52,534		
	VV		"1NP m.č.0P01"(4,35*2+4,85*2)*3,4-(0,9*2,2+1,05*1,8*2+0,9*2,05)		54,955		
	VV		"1NP m.č.0P02"(3*2+5,1*2)*3,4-(0,9*1,97+1,5*3+0,9*2,2+0,6*1,97*2)		44,463		

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

VV		"1NP m.č.0P03"(1,8*2+1)*(3,4-2)-(0,5*0,7)				6,090		
VV		"1NP m.č.0P04"(1+1,3*2)*3,4-(0,6*1,97)				11,058		
VV		"1NP m.č.0P05"(2,3+1,6*2)*3,4-(1,5*3+0,8*1,97)				12,624		
VV		"1NP m.č.0P06"(2,3+1,7*2)*3,4				19,380		
VV		"1NP m.č.0P07"(1,7*2+1,6+0,35)*3,4				18,190		
VV		"1NP m.č.0P08"(1,95*2+0,45*2)*3,4-(0,9*2)				14,520		
VV		"1NP m.č.0P09"(2,65*2+4,35)*3,4-(1,1*2,4+1,05*1,8+0,8*1,97)				26,704		
VV		"1NP m.č.0P10"(1,95*2+4,35)*3,4-(1,1*2,3+1,1*2,05*2+1,05*1,8)				19,120		
VV		"1NP m.č.0P11"(4,8*2+5*2)*3,4-(1,1*2,3+1,1*2,4+0,9*2+1,05*1,8+1,35*2,65)				54,203		
VV		"1NP m.č.0P12"(6,9*2+5*2)*3,4-(0,9*2+0,9*1,97+1,45*1,97+1,35*2,65+1,05*1,8*2)				67,133		
VV		"1NP m.č.0P13"(4,95*2+5*2)*3,4-(1,45*1,97+1,05*1,8*3+0,9*2,05)				57,289		
VV		Součet				458,263		
VV		"viz položka oškrábání stávajících omítek - Bourací práce"						
18	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	3,025	xxx	xxx	
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131121					
	VV		"1NP zazdívka"1,1*2,05+(1,1*2,05-1,1*1,35)		3,025			
19	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	3,025	xxx	xxx	
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622142001					
20	K	622531032	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	3,025	xxx	xxx	
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531032					
	VV		"barva dle stávající vnější omítky"3,025		3,025			
21	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	9,000	xxx	xxx	
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642944121					
22	M	55331431	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		"1NP D6"2		2,000			
23	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		"1NP D3"2		2,000			
24	M	55331452	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		"1NP D4"1		1,000			
25	M	55331451	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		"1NP D5"1		1,000			
26	M	55331452.R	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 450mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 450mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	VV		"1NP D3"1		1,000			
27	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		"1NP D2"1		1,000			
28	M	55331433	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm					
	VV		"1NP D1"1		1,000			
29	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	xxx	xxx	

	PP	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642945111					
	VV	"1NP PoŽB1"1				1,000	
	VV	"1NP PoŽB2"1				1,000	
	VV	Součet				2,000	
30	M	55331578	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm					
31	M	55331577.R	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 450mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 450mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				xxx
32	K	953966100.R	D+M ochranných prvků rohů stěn rohový profil - L profil 30x30, kartáčovaný nerez	m	6,000	xxx	xxx
	PP	D+M ochranných prvků rohů stěn rohový profil - L profil 30x30, kartáčovaný nerez					
	VV	"1NP OP07, OP08"2*3				6,000	
33	K	RX2_MINC	Montáž mincovníku	kpl	1,000	xxx	xxx
	PP	Montáž mincovníku					
34	M	RX1_MINC	Dodávku mincovníku (NENACEŇOVAT). Mincovník bude dodán v rámci rámcové smlouvy Správy železnic, státní organizace	kpl	1,000	xxx	xxx
	PP	Dodávku mincovníku (NENACEŇOVAT). Mincovník bude dodán v rámci rámcové smlouvy Správy železnic, státní organizace					
35	K	RX1_VIT	Montáž vitríny A1	kpl	2,000	xxx	xxx
	PP	Montáž vitríny A1					
36	M	RX2_VIT	Dodávku vitríny (NENACEŇOVAT). Vitríny budou dodány v rámci rámcové smlouvy Správy železnic, státní organizace	kpl	2,000	xxx	xxx
	PP	Dodávku vitríny (NENACEŇOVAT). Vitríny budou dodány v rámci rámcové smlouvy Správy železnic, státní organizace					
37	K	RX1_KOS	Montáž koše na tříděný odpad	kpl	1,000	xxx	xxx
	PP	Montáž koše na tříděný odpad					
38	M	RX2_KOS	Dodávku koše (NENACEŇOVAT). Koše na tříděný odpad budou dodány v rámci rámcové smlouvy Správy železnic, státní organizace	kpl	1,000	xxx	xxx
	PP	Dodávku koše (NENACEŇOVAT). Koše na tříděný odpad budou dodány v rámci rámcové smlouvy Správy železnic, státní organizace					
39	K	RX1_LAV	Montáž interiérové lavičky	kpl	4,000	xxx	xxx
	PP	Montáž interiérové lavičky					
40	M	RX2_LAV	Dodávku laviček (NENACEŇOVAT). Lavičky budou dodány v rámci rámcové smlouvy Správy železnic, státní organizace	kpl	4,000	xxx	xxx
	PP	Dodávku laviček (NENACEŇOVAT). Lavičky budou dodány v rámci rámcové smlouvy Správy železnic, státní organizace					
	D	998	Přesun hmot				xxx
41	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	24,951	xxx	xxx
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				xxx
	D	713	Izolace tepelné				xxx
42	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	176,790	xxx	xxx
	PP	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111111					
	VV	"P4, P4a"17,1*10,1+6,8*0,6				176,790	
43	M	63152108	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm	m2	185,630	xxx	xxx
	PP	pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm					
	VV	176,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				185,630	
44	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,114	xxx	xxx
	PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713102					

	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					xxx
45	K	725291655	Montáž přebalovacího pultu závěsného	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů přebalovacího pultu závěsného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291655					
	VV		"1NP m.č.OP10"1		1,000			
46	M	55441008	pult přebalovací horizontální závěsný plast nosnost 22,7 kg šedý	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		pult přebalovací horizontální závěsný plast nosnost 22,7 kg šedý					
47	K	725291668	Montáž madla invalidního rovného	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291668					
48	M	55147055	madlo invalidní rovné bílé 800mm	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		madlo invalidní rovné bílé 800mm					
49	K	725291670	Montáž madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291670					
50	M	55147061	madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm					
51	K	725291674	Montáž madla umyvadlového	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291674					
52	M	55147211	madlo umyvadlové pravé/levé bílé 500x305mm	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		madlo umyvadlové pravé/levé bílé 500x305mm					
53	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,003	xxx	xxx	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725102					
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				xxx	
54	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	xxx	xxx	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726111031					
55	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,028	xxx	xxx	
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726112					
	D	762	Konstrukce tesařské				xxx	
56	K	762511277	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	20,000	xxx	xxx	
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511277					
	VV		"P4"20		20,000			
57	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2 s výměnami	m	22,275	xxx	xxx	
	PP		Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762822120					
	VV		"P4"0,675*33		22,275			
58	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,570	xxx	xxx	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	VV		22,275*0,16*0,16		0,570			
59	K	762823111	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl do 75 cm2 mezi nosnou kci	m	62,000	xxx	xxx	

	PP	Online PSC	Montáž stropních trámů z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, průřezové plochy do 75 cm2					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762823111					
			"P4 latě"31*2			62,000		
60	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,223	xxx	xxx	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		62*0,06*0,06			0,223		
61	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	14,200	xxx	xxx	
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 65 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762526110					
62	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,077	xxx	xxx	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
63	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	14,200	xxx	xxx	
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x12 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511173					
	VV		"2NP P2a, P2b - m.č.1P01"14,2			14,200		
64	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,316	xxx	xxx	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					xxx
65	K	763121447	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDFH2 15 s izolací EI 30	m2	4,350	xxx	xxx	
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121447					
	VV		"1NP m.č. OP01B, OP03, OP10"0,9*1,5+1*1,5+1*1,5			4,350		
	VV		Součet			4,350		
66	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	138,620	xxx	xxx	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131432					
	VV		"1NP strop, P2a, P2b"15,15+1,65+1,17+2,1+3,05+8,09+20,66+4,81+24+4,34+1,21+6,48+11,95+9,21+24,75			138,620		
	VV		Součet			138,620		
67	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,010	xxx	xxx	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131451					
	VV		"1NP strop, P2a, P2b - mokré prostory"1,17+2,1+3,05+1,21+6,48			14,010		
68	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	124,610	xxx	xxx	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131411					
	VV		"1NP strop, P2a, P2b - mimo mokré prostory"15,15+1,65+8,09+20,66+4,81+24+4,34+11,95+9,21+24,75			124,610		
69	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	138,620	xxx	xxx	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131751					
	VV		"1NP strop, P2a, P2b"15,15+1,65+1,17+2,1+3,05+8,09+20,66+4,81+24+4,34+1,21+6,48+11,95+9,21+24,75			138,620		
70	M	28329089	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2	m2	155,740	xxx	xxx	
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída B) 210g/m2					
	VV		138,62*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství			155,740		

71	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	4,159	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763302				
	D	764	Konstrukce klempířské				xxx
72	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	1,100	xxx	xxx
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764216603				
	VV		"1NP m.č.OP05, O1"1,1		1,100		
	D	766	Konstrukce truhlářské				xxx
73	K	766416233	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2	m2	35,620	xxx	xxx
	PP		Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy přes 5 m2 dýhovanými, plochy přes 1,50 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766416233				
	VV		"1NP OP7"((4,8*2+5*2+0,3*2)*2+(1,05+1,1*2)*0,3-(0,85*2+1,05*1,1+1,45*2))		35,620		
74	M	62432031	deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm barevná	m2	39,182	xxx	xxx
	PP		deska kompaktní laminátová HPL tl 0,8mm barevná				
	VV		35,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		39,182		
75	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	53,700	xxx	xxx
	PP		Montáž obložení stěn rošt podkladový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766417211				
	VV		"1NP OP7"((4,8*2+5*2+0,3*2)-(0,85+1,45))*3		53,700		
76	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,129	xxx	xxx
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m				
	VV		53,7*0,04*0,06		0,129		
77	K	762412501	Montáž olišťování spár stěn hoblovanými lištami	m	17,900	xxx	xxx
	PP		Montáž olišťování spár hoblovanými lištami stěn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762412501				
	VV		"olišťování vrchní hrany 1NP OP7"((4,8*2+5*2+0,3*2)-(0,85+1,45))		17,900		
78	M	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	m	18,616	xxx	xxx
	PP		lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm				
	VV		17,9*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		18,616		
79	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,160	xxx	xxx
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762195000				
	VV		39,182*0,0008+0,129		0,160		
80	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	1,485	xxx	xxx
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766622131				
	VV		"1NP m.č.OP05, O1"1,1*1,35		1,485		
81	M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	1,485	xxx	xxx
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m				
82	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	xxx	xxx
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001				
83	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	4,000	xxx	xxx
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
	VV		"1NP D3"3		3,000		
	VV		"1NP D4"1		1,000		
	VV		Součet		4,000		

84	M	61162085	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	3,000	xxx	xxx
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm		3,000		
	VV		"1NP D5, D6"3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
85	K	76660002	Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660002				
	VV		"1NP D1, D2"2		2,000		
86	M	61162087	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm				
87	K	76660001.R	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, protipožárních	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, protipožárních				
88	M	61173219.R	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový 900x2200mm bezpečnostní do bytu třídy RC3 protipožární (požární uzávěr) EW C 30 DP3 se samozavíračem	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový 900x2200mm bezpečnostní do bytu třídy RC3 protipožární (požární uzávěr) EW C 30 DP3 se samozavíračem				
	VV		"1NP PoŽB1"1		1,000		
89	M	61173220.R	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový 800x1970mm protipožární (požární uzávěr) EW C 30 DP3 se samozavíračem	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový 800x1970mm protipožární (požární uzávěr) EW C 30 DP3 se samozavíračem				
	VV		"1NP PoŽB2"1		1,000		
90	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	11,600	xxx	xxx
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116				
	VV		"1NP"1,05*10+1,1		11,600		
	VV		Součet		11,600		
91	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm	m	11,600	xxx	xxx
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm				
92	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,513	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766102				
	D	767	Konstrukce zámečnické				xxx
93	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	9,600	xxx	xxx
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531121				
	VV		(1*2+1,4*2)*2		9,600		
94	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	10,560	xxx	xxx
	PP		rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI				
	VV		9,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,560		
95	K	767531213	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1 do 1,5 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531213				
	VV		"1NP m.č.OP7, OP12"2		2,000		
96	M	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2	3,080	xxx	xxx
	PP		rohož vstupní provedení hliník super 27 mm				
	VV		1*1,4*2		2,800		
	VV		2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,080		
97	K	767531233	Osazení zachytivé vany pod vstupní rohož čistících zón plochy přes 1 do 1,5 m2	kus	2,000	xxx	xxx

	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení záchytné vany plochy přes 1 do 1,5 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531233					
98	M	69752170	vana záchytná čistících zón z pozinkovaného plechu včetně rámu přes 1,0 do 1,5m2	m2	10,560	xxx	xxx	
	PP		vana záchytná čistících zón z pozinkovaného plechu včetně rámu přes 1,0 do 1,5m2					
99	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,216	xxx	xxx	
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767102					
	D	771	Podlahy z dlaždic					xxx
100	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	63,790	xxx	xxx	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011					
	VV		"1NP OP1A"1,65		1,650			
	VV		"1NP OP1B"1,17		1,170			
	VV		"1NP OP1C"2,1		2,100			
	VV		"1NP OP2 - chodba"3*1,8		5,400			
	VV		"1NP OP3"3,05		3,050			
	VV		"1NP OP4"8,09		8,090			
	VV		"1NP OP7"24		24,000			
	VV		"1NP OP8"4,34		4,340			
	VV		"1NP OP9"1,21		1,210			
	VV		"1NP OP10"6,48		6,480			
	VV		"2NP 1P01 - chodba"4,2*1,5		6,300			
	VV		Součet		63,790			
101	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	63,790	xxx	xxx	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
102	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,660	xxx	xxx	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112					
	VV		"1NP OP1A"1,65		1,650			
	VV		"1NP OP1B"1,17		1,170			
	VV		"1NP OP1C"2,1		2,100			
	VV		"1NP OP3"3,05		3,050			
	VV		"1NP OP9"1,21		1,210			
	VV		"1NP OP10"6,48		6,480			
	VV		Součet		15,660			
103	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	25,000	xxx	xxx	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241					
	VV		"1NP OP1A"4		4,000			
	VV		"1NP OP1B"4		4,000			
	VV		"1NP OP1C"4		4,000			
	VV		"1NP OP3"4		4,000			
	VV		"1NP OP9"4		4,000			
	VV		"1NP OP10"5		5,000			
	VV		Součet		25,000			
104	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591242					

	VV		"1NP OP10"1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
105	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	33,800	xxx	xxx	
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264					
	VV		"1NP OP1A"1,1*2+1,5*2-0,8*2-0,9			2,700		
	VV		"1NP OP1B"0,9*2+1,5*2-0,8			4,000		
	VV		"1NP OP1C"2,1*2+1*2-0,8			5,400		
	VV		"1NP OP3"1*2+3,25*2-0,8			7,700		
	VV		"1NP OP9"1*2+1,26*2-0,9			3,620		
	VV		"1NP OP10"3,23*2+2,46*2-1			10,380		
	VV		Součet			33,800		
106	K	771574474	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	63,790	xxx	xxx	
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574474					
107	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	14,540	xxx	xxx	
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474113					
	VV		"1NP OP2 - chodba"(3*2+1,8*2)-(1+1,3*2)			6,000		
	VV		"1NP OP4"(2,3*2+3,52*2)-(0,9+0,8+1,4)			8,540		
	VV		Součet			14,540		
108	M	59761104	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	68,506	xxx	xxx	
	PP		dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
	VV		63,79+14,54*0,1			65,244		
	VV		65,244*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			68,506		
109	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	7,900	xxx	xxx	
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161022					
	VV		"1NP OP1A"0,9+0,8*2			2,500		
	VV		"1NP OP3"0,8			0,800		
	VV		"1NP OP4"0,9			0,900		
	VV		"1NP OP8"0,9*2			1,800		
	VV		"1NP OP9"0,9			0,900		
	VV		"1NP OP10"1			1,000		
	VV		Součet			7,900		
110	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	7,900	xxx	xxx	
	PP		lišta ukončovací hliníková 10mm					
111	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,203	xxx	xxx	
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771102					
	D	773	Podlahy z litého teraca					xxx
112	K	773291901	Zatmelení prasklin šířky do 5 mm obkladu schodiště z litého teraca	m	29,900	xxx	xxx	
	PP		Zatmelení prasklin litého teraca šířky do 5 mm obkladu schodiště					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/773291901					
	VV		"B8 renovace schodiště"1,3*23			29,900		
113	K	773993901	Broušení stávající podlahy z litého teraca	m2	13,065	xxx	xxx	
	PP		Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/773993901					

114	K	773993903	Hloubkové čištění podlahy z litého teraca	m2	13,065	xxx	xxx
	PP		Údržba podlah z litého teraca hloubkové čištění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/773993903				
115	K	773993905	Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem	m2	13,065	xxx	xxx
	PP		Údržba podlah z litého teraca ošetření polymerním voskem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/773993905				
116	K	998773102	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,179	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998773102				
	D	776	Podlahy povlakové				xxx
117	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	86,530	xxx	xxx
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111311				
	VV		"1NP OP1"15,15		15,150		
	VV		"1NP OP5"20,66		20,660		
	VV		"1NP OP6"4,81		4,810		
	VV		"1NP OP11"11,95		11,950		
	VV		"1NP OP12"9,21		9,210		
	VV		"1NP OP13"24,75		24,750		
	VV		Součet		86,530		
118	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	86,530	xxx	xxx
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776121112				
119	K	776141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	86,530	xxx	xxx
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776141123				
120	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	86,530	xxx	xxx
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776222111				
	VV		41,51+45,02		86,530		
121	M	28411123	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 1,14mm tl 2,5mm	m2	46,371	xxx	xxx
	PP		podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 1,14mm tl 2,5mm				
	VV		"1NP OP1"15,15		15,150		
	VV		"1NP OP5"20,66		20,660		
	VV		"1NP OP12"9,21		9,210		
	VV		Součet		45,020		
	VV		45,02*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		46,371		
122	M	28411044	podlahovina vinylová homogenní antistatická třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, odpor krytiny <=10^8 tl 2mm	m2	42,755	xxx	xxx
	PP		podlahovina vinylová homogenní antistatická třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, odpor krytiny <=10^8 tl 2mm				
	VV		"1NP OP6"4,81		4,810		
	VV		"1NP OP11"11,95		11,950		
	VV		"1NP OP13"24,75		24,750		
	VV		Součet		41,510		
	VV		41,51*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		42,755		
123	K	776411212	Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm	m	84,130	xxx	xxx
	PP		Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776411212				
	VV		41,08+43,05		84,130		
124	M	28411123	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 1,14mm tl 2,5mm	m2	4,951	xxx	xxx

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

	PP	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 1,14mm tl 2,5mm				
	VV	"1NP OP1"(4,85*2+4,35*2)-(0,8*2+0,9)		15,900		
	VV	"1NP OP5"(4,75*2+4,35*2)-(0,8)		17,400		
	VV	"1NP OP12"(1,75*2+5*2)-(1,45+1,4+0,9)		9,750		
	VV	Součet		43,050		
	VV	43,05*0,115 "Přepočtené koeficientem množství"		4,951		
125	M	28411044	podlahovina vinylová homogenní antistatická třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, odpor krytiny <= 10^8 tl 2mm	m2	4,724	xxx
	PP	podlahovina vinylová homogenní antistatická třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, odpor krytiny <= 10^8 tl 2mm				xxx
	VV	"1NP OP6"(3,6*2+1,6*2)-(0,8)		9,600		
	VV	"1NP OP11"(5*2+2,39*2)-(0,9)		13,880		
	VV	"1NP OP13"(4,95*2+5*2)-(1,4+0,9)		17,600		
	VV	Součet		41,080		
	VV	41,08*0,115 "Přepočtené koeficientem množství"		4,724		
126	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,416	xxx
	PP	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776102				
	D	781	Dokončovací práce - obklady			xxx
127	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	81,760	xxx
	PP	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011				
	VV	"1NP OP1"(0,6+1,6+2,2)*0,6		2,640		
	VV	"1NP OP1A"(1,1*2+1,5*2)*2-(0,8*2+0,9*2)		5,400		
	VV	"1NP OP1B"(0,9*2+1,5*2)*2-(0,8*2)+(0,9*0,2)		8,180		
	VV	"1NP OP1C"(2,1*2+1*2)*2-(0,8*2)		10,800		
	VV	"1NP OP3"(1*2+3,25*2)*2+(0,5*3)*0,3-(0,8*2+0,5*0,5)+(1*0,2)		15,800		
	VV	"1NP OP8"(1,67*2+2,46*2+0,305*2)*2-(0,85*2+1*2+0,9*2*2)		10,440		
	VV	"1NP OP9"(1*2+1,26*2)*2-(0,9*2)		7,240		
	VV	"1NP OP10"(3,23*2+2,46*2)*2-(1*2)+(1*0,2+1,5*0,2)		21,260		
	VV	Součet		81,760		
128	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	81,760	xxx
	PP	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011				
129	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,340	xxx
	PP	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112				
	VV	"1NP OP1A"(1,1*2+1,5*2-0,8*2-0,9)*0,3		0,810		
	VV	"1NP OP1B"(0,9*2+1,5*2-0,8)*0,3		1,200		
	VV	"1NP OP1C"(2,1*2+1*2-0,8)*0,3+(1*3)*1,7		6,720		
	VV	"1NP OP3"(1*2+3,25*2-0,8)*0,3+(1*3)*1,7		7,410		
	VV	"1NP OP9"(1*2+1,26*2-0,9)*0,3		1,086		
	VV	"1NP OP10"(3,23*2+2,46*2-1)*0,3		3,114		
	VV	Součet		20,340		
130	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	81,760	xxx
	PP	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781151031				
131	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	163,520	xxx
	PP	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781151041				
	VV	81,76*2		163,520		

132	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	81,760	xxx	xxx
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472214				
133	M	59761707.R	obklad keramický tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 - bude upřesněno před realizací	m2	85,848	xxx	xxx
	PP		obklad keramický tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 - bude upřesněno před realizací				
	VV		81,76*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		85,848		
134	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	10,400	xxx	xxx
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492211				
	VV		"1NP OP1B"0,9		0,900		
	VV		"1NP OP3"1		1,000		
	VV		"1NP OP8"2*2		4,000		
	VV		"1NP OP10"2+1,5+1		4,500		
	VV		Součet		10,400		
135	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	10,920	xxx	xxx
	PP		lišta ukončovací hliníková 10mm				
	VV		10,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,920		
136	K	781492231	Montáž profilů dilatačních lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	7,900	xxx	xxx
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem dilatačního				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492231				
	VV		"1NP OP1A"0,9+0,8*2		2,500		
	VV		"1NP OP3"0,8		0,800		
	VV		"1NP OP4"0,9		0,900		
	VV		"1NP OP8"0,9*2		1,800		
	VV		"1NP OP9"0,9		0,900		
	VV		"1NP OP10"1		1,000		
	VV		Součet		7,900		
137	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	8,000	xxx	xxx
	PP		lišta ukončovací hliníková 10mm				
	VV		7,61904761904762*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,000		
138	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	33,800	xxx	xxx
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacích				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492251				
	VV		"1NP OP1A"1,1*2+1,5*2-0,8*2-0,9		2,700		
	VV		"1NP OP1B"0,9*2+1,5*2-0,8		4,000		
	VV		"1NP OP1C"2,1*2+1*2-0,8		5,400		
	VV		"1NP OP3"1*2+3,25*2-0,8		7,700		
	VV		"1NP OP9"1*2+1,26*2-0,9		3,620		
	VV		"1NP OP10"3,23*2+2,46*2-1		10,380		
	VV		Součet		33,800		
139	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	35,490	xxx	xxx
	PP		lišta ukončovací hliníková 10mm				
	VV		33,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		35,490		
140	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,051	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781102				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				xxx
141	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	57,536	xxx	xxx

	PP	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783213011					
	VV	"P4 hranol"22,275*(0,16*4)			14,256		
	VV	"P4 latě"62*(0,06*4)			14,880		
	VV	"2NP P2 - 1P01 - dřevěné polštáře 60x90mm"14,2*2			28,400		
	VV	Součet			57,536		
	D 784	Dokončovací práce - malby a tapety					xxx
142	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	39,930	xxx	xxx
	PP	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111					
	VV	"výplně otvorů 2NP 1P01"1,05*1,8			1,890		
	VV	"výplně otvorů 1NP"1,05*1,8*9+1,45*2,7*2+1,05*2,7+1,5*3+0,5*1,2+1,4*2,7+1,1*1,35			38,040		
	VV	Součet			39,930		
143	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	41,927	xxx	xxx
	PP	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m					
	VV	39,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			41,927		
144	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	768,383	xxx	xxx
	PP	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111001					
	VV	"viz položka Vápenocementová omítka stěn vnitřních"142,15			142,150		
	VV	"viz položka Oprava vápenocementová omítka stěn vnitřních"458,263			458,263		
	VV	"SDK stropy"153,77+14,2			167,970		
	VV	Součet			768,383		
145	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	768,383	xxx	xxx
	PP	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181101					
146	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	768,383	xxx	xxx
	PP	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211121					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drahotuše ON - oprava VB

Objekt:

02-2 - Nový stav - 2.NP byty

Místo:

Drahotuše

Datum:

31.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Hilf_s.r.o

Účastník:

MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				xxx
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				xxx
1	K	310271070.R	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, pevnost tvárnic do P2	m3	0,054	xxx	xxx
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, pevnost tvárnic do P2				
	VV		"2NP m.č.1P02a, dozdvíka rohu okna"0,1*0,3*1,8		0,054		
	VV		Součet		0,054		
2	K	317142422	Překlád nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překlady 100 mm, délky překlady přes 1000 do 1250 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317142422				
	VV		"2NP P1*1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,800	xxx	xxx
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/340271025				
	VV		"2NP m.č.1P15b"0,9*2		1,800		
	VV		Součet		1,800		
4	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	5,119	xxx	xxx
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272215				
	VV		"2NP"(0,8+0,825)*3,15		5,119		
5	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	5,553	xxx	xxx
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342272235				
	VV		"2NP"2,3*3,15		7,245		
	VV		"2NP odpočty otvorů"-(0,7*1,97)		-1,379		
	VV		"2NP odpočty překladů"-(1,25*0,25)		-0,313		
	VV		Součet		5,553		
6	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	1,625	xxx	xxx
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291111				
	VV		"2NP"0,8+0,825		1,625		
	VV		"kotvení nových příček ke stropu"				
	VV		Součet		1,625		
7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	2,300	xxx	xxx
	PP		Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291112				
	VV		"2NP"2,3		2,300		
	VV		"kotvení nových příček ke stropu"				
	VV		Součet		2,300		
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	12,600	xxx	xxx
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121				
	VV		"2NP"3,15*4		12,600		
	VV		"kotvení nových příček ke stávajícímu zdivu"				
	VV		Součet		12,600		

D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				xxx
9	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	14,120	xxx
	PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131121				
	VV	"2NP nové zdivo"(0,8*2+0,075*2+0,825*2+2,3*2)*(3,15-2)			9,200	
	VV	"2NP nové konstrukce dozdivky"(1*2,05*2)*1,2			4,920	
	VV	"20% přesah na stávající zdivo"				
	VV	Součet			14,120	
10	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	4,920	xxx
	PP	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001				
	VV	"2NP nové konstrukce dozdivky"(1*2,05*2)*1,2			4,920	
	VV	"20% přesah na stávající zdivo"				
	VV	Součet			4,920	
11	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,120	xxx
	PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321141				
12	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	394,495	xxx
	PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325423				
	VV	"2NP m.č.1P02"(2,05*2+2,15*2)*(3,12-1,5)-(0,6*0,47+1,05*1,2)			12,066	
	VV	"2NP m.č.1P03"(2,05*2+2,2*2)*3,12-(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,6*1,97)			20,216	
	VV	"2NP m.č.1P04"(2,65*2+4,5*2)*3,12-(0,8*1,97+2,2*1,5)			39,740	
	VV	"2NP m.č.1P05"(1*2+1,77*2)*(3,12-1,5)-(0,6*0,47+0,5*1,2)			8,093	
	VV	"2NP m.č.1P06"(1*2+1,45*2)*3,12-(0,6*1,97)			14,106	
	VV	"2NP m.č.1P07"(2,3*2+1,77*2)*(3,12-1,5)-(0,6*0,47+1,05*1,2)			11,645	
	VV	"2NP m.č.1P08"(2,3*2+3,15*2)*3,12-(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,6*1,97*2)			26,522	
	VV	"2NP m.č.1P09"(5*2+4,5*2)*3,12-(0,9*1,97+0,8*1,97+1,05*1,8*2)			52,151	
	VV	"2NP m.č.1P11"(4,8*2+5,15*2)*3,12-(0,9*1,8+1,05*1,8*2)			56,688	
	VV	"2NP m.č.1P12"(2,6*2+5,15*2)*3,12-(0,9*1,97+1,05*1,8)			44,697	
	VV	"2NP m.č.1P13"(4,15*2+5,15*2)*3,12-(0,8*1,97+1,05*1,8*2)			52,676	
	VV	"2NP m.č.1P14"(4,95*2+5,15*2)*3,12-(0,8*1,97+0,9*1,97+1,05*1,8*2)			55,895	
	VV	Součet			394,495	
	VV	"viz položka oškrábání stávajících omítek - Bourací práce"				
13	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000	xxx
	PP	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplýnových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642945111				
	VV	"2NP PoŽB2"2			2,000	
	VV	Součet			2,000	
14	M	55331578	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	xxx
	PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	D	998	Přesun hmot			xxx
15	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	13,621	xxx
	PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			

926 323,92

	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					xxx	
16	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000	xxx		xxx	
	PP		Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726111031						
17	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018	xxx		xxx	
	PP		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 m do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726112						
	D	762	Konstrukce tesařské					xxx	
20	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvourstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m2	143,110	xxx		xxx	
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvourstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 2x12 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762511173						
	VV		"2NP P2a, P2b byty, mimo chodbu 1P01"157,31-14,2		143,110				
18	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm	m2	143,110	xxx		xxx	
	PP		Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 65 cm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762526110						
19	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,772	xxx		xxx	
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m						
21	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,694	xxx		xxx	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762102						
	D	763	Konstrukce suché výstavby					xxx	
22	K	763121447	SDK stěna přesazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDFH2 15 s izolací EI 30	m2	3,000	xxx		xxx	
	PP		Stěna přesazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární impregnovanou DFH2 tl. 15 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 115 mm, profil 100						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763121447						
	VV		"2NP m.č.1P02a, 1P13b"1*1,5*2		3,000				
	VV		Součet		3,000				
23	K	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvourstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m2	10,830	xxx		xxx	
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvourstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131432						
	VV		"2NP m.č.1P02a, 1P13b"4,51+6,32		10,830				
	VV		Součet		10,830				
24	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,241	xxx		xxx	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763302						
	D	766	Konstrukce truhlářské					xxx	
25	K	766660001.R	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, protipožárních	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, protipožárních						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001.R						
26	M	61173221.R	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 900x2200mm bezpečnostní do bytu třídy RC3 protipožárn EW 30 DP3-C2	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 900x2200mm bezpečnostní do bytu třídy RC3 protipožárn EW 30 DP3-C2						
27	K	766660171	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm						

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660171				
28	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	3,000	xxx	xxx
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
		VV	"2NP D8"2		2,000		
		VV	"2NP D9"1		1,000		
		VV	Součet		3,000		
29	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	2,000	xxx	xxx
		PP	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm				
		VV	"2NP D7"2		2,000		
30	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	4,000	xxx	xxx
		PP	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111				
		VV	"2NP D7"2		2,000		
		VV	"2NP D8"2		2,000		
		VV	Součet		4,000		
31	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	4,000	xxx	xxx
		PP	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm				
32	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	xxx	xxx
		PP	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682112				
		VV	"2NP D9"1		1,000		
33	M	61182309	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	xxx	xxx
		PP	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm				
34	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm	m	12,600	xxx	xxx
		PP	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116				
		VV	"2NP"1,05*12		12,600		
		VV	Součet		12,600		
35	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm	m	12,600	xxx	xxx
		PP	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 250mm				
36	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,367	xxx	xxx
		PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766102				
		D	771				xxx
37	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,830	xxx	xxx
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011				
		VV	"2NP 1P02a"4,51		4,510		
		VV	"2NP 1P13b"6,32		6,320		
		VV	Součet		10,830		
38	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,830	xxx	xxx
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011				
45	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	1,600	xxx	xxx
		PP	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161022				
		VV	"2NP 1P02a"0,8		0,800		
		VV	"2NP 1P13b"0,8		0,800		

VV			Součet			1,600		
46	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	1,600	xxx	xxx	
PP			lišta ukončovací hliníková 10mm					
43	K	771574474	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	10,830	xxx	xxx	
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem pro vysoké mechanické zatížení, tloušťky přes 10 mm přes 4 do 6 ks/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574474					
44	M	59761104	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	11,372	xxx	xxx	
PP			dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2					
VV			10,83		10,830			
VV			10,83*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,372			
39	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	10,830	xxx	xxx	
PP			Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591112					
VV			"2NP 1P02a"4,51		4,510			
VV			"2NP 1P13b"6,32		6,320			
VV			Součet		10,830			
40	K	771591241	Izolace těsnícími pásy vnitřní kout	kus	14,000	xxx	xxx	
PP			Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591241					
VV			"2NP 1P02a"5		5,000			
VV			"2NP 1P13b"9		9,000			
VV			Součet		14,000			
41	K	771591242	Izolace těsnícími pásy vnější roh	kus	8,000	xxx	xxx	
PP			Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591242					
VV			"2NP 1P02a"6		6,000			
VV			"2NP 1P13b"2		2,000			
VV			Součet		8,000			
42	K	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	23,010	xxx	xxx	
PP			Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591264					
VV			"2NP 1P02a"2,05*2+2,175*2+0,825*2-0,8		9,300			
VV			"2NP 1P13b"2,3*2+1,955*2+0,8*2+1*2+1,6*2+0,3*2-0,7*2-0,8		13,710			
VV			Součet		23,010			
47	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,407	xxx	xxx	
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771102					
D	775		Podlahy skládané					xxx
48	K	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	132,280	xxx	xxx	
PP			Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775111311					
49	K	775121411	Dvousložková penetrace dřevěného podkladu skládaných podlah	m2	132,280	xxx	xxx	
PP			Příprava podkladu skládaných podlah a stěn penetrace dvousložková podlah na dřevo (špachtlováním)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775121411					
50	K	775141123	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	132,280	xxx	xxx	
PP			Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775141123					

55	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	99,440	xxx	xxx
	PP		Montáž lišty obvodové lepené				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775413401				
	VV		"2NP 1P01a"(2,05*2+2,2*2+0,45*2)-(0,8+0,9*2+0,7)		6,100		
	VV		"2NP 1P03a"(2,65*2+4,5*2)-(0,8)		13,500		
	VV		"2NP 1P04a"(4,95*2-5,15*2)-(0,9+0,8)		-2,100		
	VV		"2NP 1P05a"(4,15*2+5,15*2)-(0,8)		17,800		
	VV		"2NP 1P11b"(2,3*2+3,02*2+0,45*2)-(0,9*2+0,8+0,6)		8,340		
	VV		"2NP 1P12b"(1*2+1*2+0,3*2)-(0,6)		4,000		
	VV		"2NP 1P14b"(5*2+4,5*2+0,35*2)-(0,8)		18,900		
	VV		"2NP 1P15b"(4,8*2+5,15*2)-(0,8)		19,100		
	VV		"2NP 1P16b"(2,6*2+5,15*2)-(0,8+0,9)		13,800		
	VV		Součet		99,440		
56	M	61418203.R	lišta podlahová dřevěná/plastová - bude upřesněno	m	107,395	xxx	xxx
	PP		lišta podlahová dřevěná/plastová - bude upřesněno				
	VV		99,44*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		107,395		
53	K	775429124	Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné zaklapnutím	m	3,200	xxx	xxx
	PP		Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775429124				
	VV		"2NP"0,8*4		3,200		
54	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	3,456	xxx	xxx
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro				
	VV		3,2*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		3,456		
57	K	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel	m2	132,280	xxx	xxx
	PP		Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevotřískové nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámeček				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775541161				
	VV		"2NP 1P01a"4,45		4,450		
	VV		"2NP 1P03a"11,92		11,920		
	VV		"2NP 1P04a"25,49		25,490		
	VV		"2NP 1P05a"21,37		21,370		
	VV		"2NP 1P11b"6,94		6,940		
	VV		"2NP 1P12b"1,5		1,500		
	VV		"2NP 1P14b"22,5		22,500		
	VV		"2NP 1P15b"24,72		24,720		
	VV		"2NP 1P16b"13,39		13,390		
	VV		Součet		132,280		
58	M	28412006	dílec vinylový heterogenní plovoucí na P+D úprava PUR kompozitní podložka, třída zátěže 23/33, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,30mm tl 5,4mm	m2	142,862	xxx	xxx
	PP		dílec vinylový heterogenní plovoucí na P+D úprava PUR kompozitní podložka, třída zátěže 23/33, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,30mm tl 5,4mm				
	VV		132,28*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		142,862		
51	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	132,280	xxx	xxx
	PP		Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591191				
52	M	61155354	podložka izolační z pěnového PE 5mm	m2	142,862	xxx	xxx
	PP		podložka izolační z pěnového PE 5mm				
	VV		132,28*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		142,862		
59	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,747	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775102					
		D 781	Dokončovací práce - obklady					xxx
60	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	52,740	xxx		xxx
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011					
		VV	"2NP 1P02a"(2,05*2+2,175*2+0,825*2)*2+(1,05+1,1*2)*0,3-(0,8*2+1,05*1,1)+(1*0,2+1,5*0,2)		18,920			
		VV	"2NP 1P03a"(3+2,7)*0,6		3,420			
		VV	"2NP 1P13b"(2,3*2+1,955*2+0,8*2+1*2+1,6*2+0,3*2)*2+(0,5*3*0,3+(1,05+1,1*2)*0,3)-(0,7*2*2+0,8*2+1,05*1,1+0,5*0,5)+(1*0,2)		27,640			
		VV	"2NP 1P16b"(4+0,6)*0,6		2,760			
		VV	Součet		52,740			
61	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	52,740	xxx		xxx
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
62	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	13,023	xxx		xxx
		PP	Izolace stěny pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781131112					
		VV	"2NP 1P02a"(2,05*2+2,175*2+0,825*2-0,8)*0,3+(0,8+1)*1,7		5,850			
		VV	"2NP 1P13b"(2,3*2+1,955*2+0,8*2+1*2+1,6*2+0,3*2-0,7*2-0,8)*0,3+(0,8+1)*1,7		7,173			
		VV	Součet		13,023			
63	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	52,740	xxx		xxx
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781151031					
64	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	105,480	xxx		xxx
		PP	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu příplatek za každý další 1 mm tloušťky přes 3 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781151041					
		VV	52,74*2		105,480			
65	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	52,740	xxx		xxx
		PP	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472214					
66	M	59761707.R	obklad keramický tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 - bude upřesněno před realizací	m2	55,377	xxx		xxx
		PP	obklad keramický tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 - bude upřesněno před realizací					
		VV	52,74*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		55,377			
67	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	13,000	xxx		xxx
		PP	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492211					
		VV	"2NP 1P02a"2*2+1,5+1		6,500			
		VV	"2NP 1P13b"2*2+1,5+1		6,500			
		VV	Součet		13,000			
68	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	13,650	xxx		xxx
		PP	lišta ukončovací hliníková 10mm					
		VV	13*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,650			
69	K	781492231	Montáž profilů dilatačních lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	1,600	xxx		xxx
		PP	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem dilatačního					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492231					
		VV	"2NP 1P02a"0,8		0,800			
		VV	"2NP 1P13b"0,8		0,800			
		VV	Součet		1,600			
70	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	2,000	xxx		xxx
		PP	lišta ukončovací hliníková 10mm					
		VV	1,9047619047619*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			

71	K	781492251	Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	23,010	xxx	xxx
	PP		Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781492251				
	VV		"2NP 1P02a"2,05*2+2,175*2+0,825*2-0,8		9,300		
	VV		"2NP 1P13b"2,3*2+1,955*2+0,8*2+1*2+1,6*2+0,3*2-0,7*2-0,8		13,710		
	VV		Součet		23,010		
72	M	19416008	lišta ukončovací hliníková 10mm	m	24,161	xxx	xxx
	PP		lišta ukončovací hliníková 10mm				
	VV		23,01*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		24,161		
73	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,969	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781102				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				xxx
74	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	286,220	xxx	xxx
	PP		Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783213011				
	VV		"2NP P2a, P2b mimo chodbu 1P01 - dřevěné polštáře 60x90mm"(157,31-14,2)*2		286,220		
	VV		Součet		286,220		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				xxx
77	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	551,725	xxx	xxx
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111001				
	VV		"viz položka Vápenocementová omítka stěn vnitřních"14,12		14,120		
	VV		"viz položka Oprava vápenocementová omítka stěn vnitřních"394,495		394,495		
	VV		"stropy 2NP mimo 1P01"157,31-14,2		143,110		
	VV		Součet		551,725		
75	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	23,280	xxx	xxx
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111				
	VV		"výplně otvorů 2NP mimo 1P01"1,05*1,8*12+0,5*1,2		23,280		
76	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	24,444	xxx	xxx
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m				
	VV		23,28*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		24,444		
78	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	551,725	xxx	xxx
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181101				
79	K	784211121	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	551,725	xxx	xxx
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvounásobné, bílé za mokra oděruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211121				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drahotuše ON - oprava VB

Objekt: 03-1 - Vytápění prostor správy železnic 1.NP

Místo: Drahotuše

Datum: 31.10.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Účastník: MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Projektant: Hilf_ s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
	D	A	Prostory č. 1 Správy železnič, státní organizace				xxx
1	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	5,000	xxx	xxx
	PP		Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku				
2	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	70,000	xxx	xxx
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222302				
3	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	71,000	xxx	xxx
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222303				
4	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	7,000	xxx	xxx
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222304				
5	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	31,000	xxx	xxx
	PP		Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223304				
6	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	28,000	xxx	xxx
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224222				
7	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	179,000	xxx	xxx
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101				
	VV		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 7" 70,00000		70,000		
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 8" 71,00000		71,000		
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 9" 7,00000		7,000		
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 10" 31,00000		31,000		
	VV		Součet		179,000		
8	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	70,000	xxx	xxx
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811221				
	VV		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Vnitřní průměr 15mm.				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 7" 70,00000		70,000		
	VV		Součet		70,000		
9	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	71,000	xxx	xxx

	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811221						
	VV		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Vnitřní průměr 18mm.						
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 8" 71,00000					71,000	
	VV		Součet					71,000	
10	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	7,000	xxx			xxx
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811221						
	VV		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Vnitřní průměr 22mm.						
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 8" 7,00000					7,000	
	VV		Součet					7,000	
11	K	733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	31,000	xxx			xxx
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811222						
	VV		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Vnitřní průměr 28mm.						
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 10" 31,00000					31,000	
	VV		Součet					31,000	
12	K	734221122	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 10 do 120°C Q 10-150 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání	kus	2,000	xxx			xxx
	PP		Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání s automatickým omezením průtoku PN 10 do 120°C, průtoku Q 10-150 l/h rohové G 1/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221122						
13	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	14,000	xxx			xxx
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682						
14	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	xxx			xxx
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261235						
15	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	12,000	xxx			xxx
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261402						
16	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	2,000	xxx			xxx
	PP		Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261417						
17	K	734291264	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	xxx			xxx
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291264						
18	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	xxx			xxx
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292723						
19	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	xxx			xxx
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292774						
20	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	xxx			xxx
	PP		Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213						
	VV		"Návarek pro teploměr" 2					2,000	

VV			"Návarek pro manometr" 2			2,000			
VV			Součet			4,000			
21	K	735152575	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152575						
22	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	9,000	xxx		xxx	
	PP		Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152577						
23	K	735152677	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152677						
24	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,000	xxx		xxx	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111						
25	K	998733313	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 692,520	xxx		xxx	
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733313						
26	K	731244201	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 1,8-19,0 kW s průtokovým ohřevem TV	soubor	1,000	xxx		xxx	
	PP		Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TV 1,8-19,0 kW						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731244201						
27	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	3,000	xxx		xxx	
	PP		Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731341140						
28	K	A1.2	D+M Pokojový termostat pro ovládání plynové kotle, včetně čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci	kpl	1,000	xxx		xxx	
	PP		D+M Pokojový termostat pro ovládání plynové kotle, včetně čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci						
29	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	xxx		xxx	
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734211120						
30	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411127						
31	K	A3.4	D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2"	ks	2,000	xxx		xxx	
	PP		D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2"						
32	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164252						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		Otopné trubkové těleso bude napojené na teplovodní systém, bivaletní zdroj bude mít elektrickou patronu 400W						
			2			2,000			
33	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	72,000	xxx		xxx	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292						
	D	B	Prostory č.2 pro Správu železnic, státní organizace						xxx
34	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	5,000	xxx		xxx	

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

	PP		Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku						
35	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	28,000	xxx	xxx		
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222302						
36	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	18,000	xxx	xxx		
	PP		Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222303						
37	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	8,000	xxx	xxx		
	PP		Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224222						
38	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	46,000	xxx	xxx		
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101						
	VV		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 44" 28,00000		28,000				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 45" 18,00000		18,000				
	VV		Součet		46,000				
39	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	28,000	xxx	xxx		
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811221						
	VV		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Vnitřní průměr 15mm.						
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 44" 28		28,000				
	VV		Součet		28,000				
40	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	18,000	xxx	xxx		
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811221						
	VV		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Vnitřní průměr 18mm.						
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 45" 18		18,000				
	VV		Součet		18,000				
41	K	734221122	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 10 do 120°C Q 10-150 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání s automatickým omezením průtoku PN 10 do 120°C, průtoku Q 10-150 l/h rohové G 1/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221122						
42	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	4,000	xxx	xxx		
	PP		Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682						
43	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	xxx	xxx		
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261234						
44	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	3,000	xxx	xxx		
	PP		Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261402						
45	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261417						
46	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit						

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291263						
47	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	xxx	xxx		
		PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292723						
48	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	xxx	xxx		
		PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292773						
49	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	xxx	xxx		
		PP	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213						
		VV	"Návarek pro teploměr" 2		2,000				
		VV	"Návarek pro manometr" 2		2,000				
		VV	Součet		4,000				
50	K	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	3,000	xxx	xxx		
		PP	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152577						
51	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,000	xxx	xxx		
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111						
52	K	998733313	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 752,610	xxx	xxx		
		PP	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733313						
53	K	731244201	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 1,8-19,0 kW s průtokovým ohřevem TV	soubor	1,000	xxx	xxx		
		PP	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TV 1,8-19,0 kW						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731244201						
54	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	3,000	xxx	xxx		
		PP	Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731341140						
55	K	B1.2	D+M Pokojový termostat pro ovládání plynové kotle, včetně čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci	kpl	1,000	xxx	xxx		
		PP	D+M Pokojový termostat pro ovládání plynové kotle, včetně čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci						
56	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	xxx	xxx		
		PP	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734211120						
57	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	2,000	xxx	xxx		
		PP	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411127						
58	K	B3.4	D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2"	ks	2,000	xxx	xxx		
		PP	D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2"						
59	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	1,000	xxx	xxx		
		PP	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164252						
		P	Poznámka k položce: <i>Otopné trubkové těleso bude napojené na teplovodní systém, bivaletní zdroj bude mít elektrickou patronu 400W</i>						
60	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	72,000	xxx	xxx		
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292						

	D	C	Ostatní				xxx
61	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	50,000	xxx	xxx
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2211				
	VV		"Komplet - pro oba prostory Správy železnic"50		50,000		
	VV		"Topná zkouška-vyvážení a zaregulování systému"				
	VV		"Tlaková zkouška-otopných těles, potrubí-kpl."				
	VV		"Hydraulické vyvážení topného systému"				
	VV		"Napouštění a odvzdušnění systému"				
	VV		"Hzs-nezmeritelné stavební práce"				
	VV		Součet		50,000		

SOUPIŠ PRACÍ							
Stavba:							
Objekt:							
Místo:							
Zadavatel:							
Účastník:							
Datum:							
Projektant:							
Zpracovatel:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
	D	C	Ostatní				xxx
1	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	36,000	xxx	xxx
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221				
	VV		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Vnitřní průměr 15mm.				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 76" 36,00000		36,000		
	VV		Součet		36,000		
2	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	20,000	xxx	xxx
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221				
	VV		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Vnitřní průměr 22mm.				
	VV		"Odkaz na mn. položky pořadí 77" 20,00000		20,000		
	VV		Součet		20,000		
3	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	5,000	xxx	xxx
	PP		Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku				
4	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	36,000	xxx	xxx

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
 VZ 63525193

	PP	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222302					
5	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	20,000	xxx	xxx
	PP	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733222304					
6	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	12,000	xxx	xxx
	PP	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224222					
7	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	56,000	xxx	xxx
	PP	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101					
	VV	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.					
	VV	"Odkaz na mn. položky pořadí 76" 36,00000			36,000		
	VV	"Odkaz na mn. položky pořadí 77" 20,00000			20,000		
	VV	Součet			56,000		
8	K	734221122	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 10 do 120°C Q 10-150 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání	kus	1,000	xxx	xxx
	PP	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání s automatickým omezením průtoku PN 10 do 120°C, průtoku Q 10-150 l/h					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221122					
9	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	6,000	xxx	xxx
	PP	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221682					
10	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	xxx	xxx
	PP	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261234					
11	K	734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	5,000	xxx	xxx
	PP	Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261402					
12	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	1,000	xxx	xxx
	PP	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261417					
13	K	734291263	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závit	kus	1,000	xxx	xxx
	PP	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závit G 3/4					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291263					
14	K	734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	xxx	xxx
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292723					
15	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	xxx	xxx
	PP	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292773					
16	K	734494213	Návarek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	xxx	xxx
	PP	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213					
	VV	"Návarek pro teploměr" 2			2,000		
	VV	"Návarek pro manometr" 2			2,000		
	VV	Součet			4,000		
17	K	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	4,000	xxx	xxx
	PP	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm					
		stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152579						
18	K	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	xxx	xxx		
		PP	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152580						
19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,000	xxx	xxx		
		PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111						
20	K	998733313	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 077,310	xxx	xxx		
		PP	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733313						
21	K	731244201	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 1,8-19,0 kW s průtokovým ohřevem TV	soubor	1,000	xxx	xxx		
		PP	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TV 1,8-19,0 kW						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731244201						
22	K	731341140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	3,000	xxx	xxx		
		PP	Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731341140						
23	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	xxx	xxx		
		PP	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734211120						
24	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	2,000	xxx	xxx		
		PP	Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411127						
25	K	735164252	Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	1,000	xxx	xxx		
		PP	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164252						
		P	Poznámka k položce: Otopné trubkové těleso bude napojené na teplovodní systém, bivaletní zdroj bude mít elektrickou patronu 400W						
26	K	C1.2	D+M Pokojový termostat pro ovládání plynové kotle, včetně čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci	kpl	1,000	xxx	xxx		
		PP	D+M Pokojový termostat pro ovládání plynové kotle, včetně čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci						
27	K	C3.4	D+M Manometr včetně smyčky a zkušební kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2"	ks	2,000	xxx	xxx		
		PP	D+M Manometr včetně smyčky a zkušební kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2"						
28	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	72,000	xxx	xxx		
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292						
		D D	Byt 2.NP (levý)					xxx	
29	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	43,000	xxx	xxx		
		PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221						
		VV	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Vnitřní průměr 15mm.						
		VV	"Odkaz na mn. položky pořadí 110" 43,00000		43,000				
		VV	Součet		43,000				
30	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	17,000	xxx	xxx		
		PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181221						

	PP			Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závitů G 3/4					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291263					
44	K	734292723		Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	xxx		xxx
	PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292723					
45	K	734292773		Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	2,000	xxx		xxx
	PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292773					
46	K	734494213		Návarek s trubkovým závitěm G 1/2	kus	4,000	xxx		xxx
	PP			Měřicí armatury návarky s trubkovým závitěm G 1/2					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213					
	VV			"Návarek pro teploměr" 2		2,000			
	VV			"Návarek pro manometr" 2		2,000			
	VV			Součet		4,000			
47	K	735152579		Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	5,000	xxx		xxx
	PP			Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152579					
48	K	949101111		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	35,000	xxx		xxx
	PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
49	K	998733313		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 260,190	xxx		xxx
	PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733313					
50	K	731244201		Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 1,8-19,0 kW s průtokovým ohřevem TV	soubor	1,000	xxx		xxx
	PP			Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TV 1,8-19,0 kW					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731244201					
51	K	731341140		Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	3,000	xxx		xxx
	PP			Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731341140					
52	K	734211120		Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	xxx		xxx
	PP			Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734211120					
53	K	734411127		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	2,000	xxx		xxx
	PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734411127					
54	K	735164252		Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné výška/délka 1215/600 mm	kus	1,000	xxx		xxx
	PP			Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm					
	Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164252					
	P			Poznámka k položce: Otopné trubkové těleso bude napojené na teplovodní systém, bivaletní zdroj bude mít elektrickou patronu 400W					
55	K	D1.2		D+M Pokojový termostat pro ovládání plynové kotle, včetně čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci	kpl	1,000	xxx		xxx
	PP			D+M Pokojový termostat pro ovládání plynové kotle, včetně čidla venkovní teploty pro ekvitermní regulaci					
56	K	D3.4		D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2"	ks	2,000	xxx		xxx
	PP			D+M Manometr včetně smyčky a zkušebního kohoutu, rozsah 0-600 kPa, G 1/2"					
57	K	HZS1292		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	72,000	xxx		xxx
	PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292						xxx
		D HSV	HSV						xxx
		D Zkoušky	Ostatní						xxx
58	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	50,000	xxx			xxx
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2211						
		VV	"Komplet - pro oba byty Správy železnic"50		50,000				
		VV	"Topná zkouška-vyvážení a zaregulování systému"						
		VV	"Tlaková zkouška-otopných těles, potrubí-kpl."						
		VV	"Hydraulické vyvážení topného systému"						
		VV	"Napouštění a odvzdušnění systému"						
		VV	"Hzs-nezmeritelné stavební práce"						
		VV	Součet		50,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drahotuše ON - oprava VB

Objekt:

04-1 - VZT - 1.NP

Místo:

Drahotuše

Datum:

31.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Účastník:

MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Projektant:

Hilf_s.r.o

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV			xxx	xxx
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			xxx	xxx
1	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	5,000	xxx	xxx
	PP		Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111112				
2	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	30,000	xxx	xxx
	PP		Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111212				
3	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	5,000	xxx	xxx
	PP		Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111812				
	D	Z1	Zařízení č. 1				xxx
4	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751111011				
5	M	42914529	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 250mm	kus	2,000	xxx	xxx

PP			ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 250mm <i>Poznámka k položce:</i>					
P			<i>např. Potrubní ventilátor Elektrodesing; typ ventilátoru TD-1000/250; P=0,028kW; 1x230V; Qv=510m3/h; Pext=120Pa; Příslušenství ventilátoru: - 2x rychloupínací spona</i>					
6	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	11,000	xxx	xxx	
PP			Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751322011					
Online PSC								
7	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	11,000	xxx	xxx	
PP			ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm					
8	K	751344111	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751344111					
Online PSC								
9	M	42976201	tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=500mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=500mm					
10	K	751355011	Montáž ohřivače elektrického na potrubí D do 200 mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			Montáž ohřivačů, chladičů, eliminátorů kapek ohřivače elektrického, na potrubí průměru do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751355011 <i>Poznámka k položce:</i>					
Online PSC								
P			<i>Elektrický ohřivač do potrubí Elektrodesing MBE R2/6 R2 včetně kanálového teplotního čidla</i>					
11	M	42956133	ohřivač vzduchu elektrický s integrovanou regulací D 100mm, <1kW	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			ohřivač vzduchu elektrický s integrovanou regulací D 100mm, <1kW					
12	K	751366012	Montáž filtru kazetového na potrubí D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			Montáž filtru kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751366012 <i>Poznámka k položce:</i>					
Online PSC								
P			<i>Filtrační kazeta s filtrem G4, rozměr ø250mm,</i>					
13	M	42922025	filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 250mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			filtr kazetový pro kruhové potrubí Pz D 250mm					
14	K	751398013	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398013					
Online PSC								
15	M	42972568	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 250mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 250mm					
16	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	xxx	xxx	
PP			Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751398041					
Online PSC								
VV			"Protidešťová žaluzie přívodní 315x250mm"1		1,000			
VV			"Protidešťová žaluzie odvodní 315x250mm"1		1,000			
VV			Součet		2,000			
17	M	42972917	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x250mm	kus	2,000	xxx	xxx	
PP			žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x250mm					
18	K	1.02	Rugulace: spínání ventilátoru časové relé + vlhkost doběh na dochlazení ohřivače otvírání klapek	ks	1,000	xxx	xxx	
PP			Rugulace: spínání ventilátoru časové relé + vlhkost doběh na dochlazení ohřivače otvírání klapek					
19	K	1.05	Regulační klapka se servopohonem ø250mm,	ks	2,000	xxx	xxx	
PP			Regulační klapka se servopohonem ø250mm,					
20	K	1.06	Regulační klapka ruční ø100mm,	ks	2,000	xxx	xxx	

	PP		Regulační klapka ruční ø100mm,						
	D	Z1-1	Potrubí + izolace					xxx	
21	K	Pol2	Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek, rozsah: odvodní potrubí v interiéru	m2	1,000	xxx		xxx	
	PP		Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 40% tvarovek, rozsah: odvodní potrubí v interiéru						
22	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	12,000	xxx		xxx	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510041						
23	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	30,000	xxx		xxx	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510042						
	VV		"Spiro potrubí z pozinkovaného plechu ø125mm, 40% tvarovek"8		8,000				
	VV		"Spiro potrubí z pozinkovaného plechu ø160mm, 40% tvarovek"8		8,000				
	VV		"Spiro potrubí z pozinkovaného plechu ø200mm, 40% tvarovek"14		14,000				
	VV		Součet		30,000				
24	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 do 300 mm	m	10,000	xxx		xxx	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510043						
	VV		"Spiro potrubí z pozinkovaného plechu ø250mm, 40% tvarovek"10		10,000				
	VV		Součet		10,000				
25	K	751613113	Montáž dodatečné izolovaného potrubí kruhového izolačním návlekm	m	52,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí kruhového izolačním návlekm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613113						
	VV		12+8+8+14+10		52,000				
26	M	63152513	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm	m	12,000	xxx		xxx	
	PP		návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm						
	VV		10*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		12,000				
27	M	63152514	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 127mm	m	8,000	xxx		xxx	
	PP		návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 127mm						
	VV		6,66666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,000				
28	M	63152516	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 160mm	m	8,000	xxx		xxx	
	PP		návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 160mm						
	VV		6,66666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		8,000				
29	M	63152517	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 203mm	m	14,000	xxx		xxx	
	PP		návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 203mm						
	VV		11,66666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		14,000				
30	M	63152518	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 254mm	m	10,000	xxx		xxx	
	PP		návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 254mm						
	VV		8,33333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		10,000				
	D	Z1-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce						xxx
31	K	Pol10	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,000	xxx		xxx	
	PP		Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál						
	P		Poznámka k položce:						
			Součet						
32	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,100	xxx		xxx	
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121						
	D	Z2	Zařízení č. 2						xxx

33	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751111011				
34	M	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm				
			Poznámka k položce:				
	P		např. Potrubní ventilátor Elektrodesing; typ ventilátoru TD-250/100 T SILENT; P=0,028kW; 1x230V; Qv=130m3/h; Pext=70Pa; ventilátor s doběhem Příslušenství ventilátoru: - 2x rychloupínací spona				
35	K	751514661	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D do 100 mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751514661				
36	M	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 100mm				
37	K	2.03	Vyfuková hlavice Ø100	ks	1,000	xxx	xxx
	PP		Vyfuková hlavice Ø100				
38	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751322011				
39	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm				
	D	Z2-1	Potrubí + izolace				xxx
40	K	751613113	Montáž dodatečně izolovaného potrubí kruhového izolačním návlekm	m	13,000	xxx	xxx
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí kruhového izolačním návlekm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613113				
	VV		13		13,000		
41	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	13,000	xxx	xxx
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510041				
42	M	63152513	návrh tepelné izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm	m	13,000	xxx	xxx
	PP		návrh tepelné izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm				
	VV		10,83333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		13,000		
43	K	751537011	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751537011				
44	M	42981621	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 82mm, l=10m	kus	0,200	xxx	xxx
	PP		hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 82mm, l=10m				
	VV		0,166666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,200		
45	K	751613112	Montáž dodatečné izolace lepené k rekuperační jednotce	m2	3,500	xxx	xxx
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace lepené k rekuperační jednotce				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613112				
	VV		"Tepelná izolace K-Flex ST ALU tl. 25mm s Al polepem (výfuk vzduchu)"3,5		3,500		
46	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm	m2	3,500	xxx	xxx
	PP		izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm				
			Poznámka k položce:				
	P		Tepelná izolace K-Flex ST ALU s Al polepem (výfuk vzduchu)				
	D	Z2-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				xxx
47	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,030	xxx	xxx

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121						
48	K	Pol14	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,000	xxx		xxx	
	PP		Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál						
	P		Poznámka k položce:						
	D	Z3	Součet Zařízení č. 3						xxx
49	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751111012						
50	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm						
51	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751514662						
52	M	42971022	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		klapka kruhová zpětná Pz D 160mm						
53	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751322011						
54	M	42972212	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm						
55	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751322012						
56	M	42972215	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm						
57	K	3.03	Vyfuková hlavice Ø160	ks	1,000	xxx		xxx	
	PP		Vyfuková hlavice Ø160						
	D	Z3-1	Potrubí + izolace						xxx
58	K	751537011	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	2,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751537011						
59	M	42981622	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m	kus	0,200	xxx		xxx	
	PP		hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 102mm, l=10m						
60	K	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm	m	1,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751537012						
61	M	42981625	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m	kus	0,120	xxx		xxx	
	PP		hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m						
	VV		0,1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,120				
62	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	1,000	xxx		xxx	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510041						
63	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	12,000	xxx		xxx	
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510042						

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

VV			"Spiro potrubí z pozinkovaného plechu ø125mm, 40% tvarovek"10			10,000		
VV			"Spiro potrubí z pozinkovaného plechu ø160mm, 40% tvarovek"2			2,000		
VV			Součet			12,000		
64	K	751613112	Montáž dodatečné izolace lepené k rekuperační jednotce	m2	5,000	xxx	xxx	
PP			Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace lepené k rekuperační jednotce					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613112					
VV			"Tepelná izolace K-Flex ST ALU s Al polepem (výfuk vzduchu)"5			5,000		
65	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm	m2	5,000	xxx	xxx	
PP			izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm					
P			Poznámka k položce:					
			Tepelná izolace K-Flex ST ALU s Al polepem (výfuk vzduchu)					
66	K	751613113	Montáž dodatečné izolovaného potrubí kruhového izolačním návlekm	m	13,000	xxx	xxx	
PP			Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí kruhového izolačním návlekm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613113					
67	M	63152513	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm	m	1,000	xxx	xxx	
PP			návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm					
VV			0,8333333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			1,000		
68	M	63152514	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 127mm	m	10,000	xxx	xxx	
PP			návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 127mm					
VV			8,333333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			10,000		
69	M	63152516	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 160mm	m	2,000	xxx	xxx	
PP			návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 160mm					
VV			1,666666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			2,000		
D		Z3-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce					xxx
70	K	Pol18	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,000	xxx	xxx	
PP			Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál					
P			Poznámka k položce:					
			Součet					
71	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,035	xxx	xxx	
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121					
D		Z4	Zařízení č. 4					xxx
72	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751111011					
73	M	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm					
P			Poznámka k položce:					
			např. Potrubní ventilátor Elektrodesing; typ ventilátoru TD-250/100 T SILENT; P=0,028kW; 1x230V; Qv=130m3/h; Pext=70Pa; ventilátor s doběhem Příslušenství ventilátoru: - 2x rychloupínací spona					
74	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751514662					
75	M	42971022	klapka kruhová zpětná Pz D 160mm	kus	1,000	xxx	xxx	
PP			klapka kruhová zpětná Pz D 160mm					

76	K	4.03	Vyfuková hlavice Ø125	ks	1,000	xxx	xxx
	PP		Vyfuková hlavice Ø125				
77	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751322012				
78	M	42972215	ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 160mm				
	D	Z4-1	Potrubí + izolace				xxx
79	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	12,000	xxx	xxx
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510042				
	VV		"Spiro potrubí z pozinkovaného plechu Ø125mm, 40% tvarovek"10		10,000		
	VV		"Spiro potrubí z pozinkovaného plechu Ø160mm, 40% tvarovek"2		2,000		
	VV		Součet		12,000		
80	K	751537012	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D přes 100 do 200 mm	m	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751537012				
	VV		"Ohebná AL hadice s kostrou z ocelového drátu Ø160mm"2		2,000		
81	M	42981625	hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m	kus	0,240	xxx	xxx
	PP		hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m				
	VV		0,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,240		
82	K	751613112	Montáž dodatečné izolace lepené k rekuperační jednotce	m2	5,000	xxx	xxx
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace lepené k rekuperační jednotce				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613112				
	VV		"Teplná izolace K-Flex ST ALU s Al polepem (výfuk vzduchu)"5		5,000		
83	M	27127203	izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm	m2	5,000	xxx	xxx
	PP		izolace plošná kaučuková samolepící tl 19mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Teplná izolace K-Flex ST ALU s Al polepem (výfuk vzduchu)				
	D	Z4-2	"Teplná izolace K-Flex ST ALU tl. 25mm s Al polepem (výfuk vzduchu)"5		5,000		
	D		Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				xxx
84	K	Pol14	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,000	xxx	xxx
	PP		Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál				
	P		Poznámka k položce:				
			Součet				
85	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,030	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121				
	D	Z5	Zařízení č. 5				xxx
86	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751377012				
87	M	42958002	odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod				
	D	Z5-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				xxx
88	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,010	xxx	xxx

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121						
89	K	Pol21	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,000	xxx		xxx	
	PP		Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál						
	P		Poznámka k položce:						
	D	HZS	Součet Hodinové zúčtovací sazby						xxx
90	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	10,000	xxx		xxx	
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491						
	P		Poznámka k položce:						
	VV		Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, atd.						
			10		10,000				
91	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	10,000	xxx		xxx	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS3212						
	VV		"Zaregulování VZT vč. protokolu"5		5,000				
	VV		"Protokolární zaškolení obsluhy"1		1,000				
	VV		"Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep."2		2,000				
	VV		"Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel,"						
	VV		"u přírub. armatur použít vějířové podložky a další"2		2,000				
			Součet		10,000				
92	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	xxx		xxx	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4232						
	VV		"Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize"8		8,000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drahotuše ON - oprava VB

Objekt:

04-2 - VZT - Byty

Místo:

Drahotuše

Datum: 31.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant: Hluf_s.r.o

Účastník:

MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				xxx
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				xxx
1	K	949111112	Montáž lešení lehkého kožového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	xxx	xxx
	PP		Lešení lehké kožové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111112				
2	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kožovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	7,000	xxx	xxx
	PP		Lešení lehké kožové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m příplatek k ceně za každý den použití				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111212				
3	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kožového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000	xxx	xxx
	PP		Lešení lehké kožové trubkové o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m demontáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949111812				
	D	Z6	Zařízení č. 6				xxx
4	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751377012				
	VV		"Montáž zařízení č. 6"1		1,000		
5	M	42958002	odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod				
	VV		"Cirkulační digestoř, P=0,085kW, 1x230V; m=25kg"1		1,000		
	D	Z6-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				xxx
6	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,050	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121				
7	K	Pol2	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,000	xxx	xxx
	PP		Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál				
	P		Poznámka k položce:				
	D	Z7	Součet Zařízení č. 7				xxx
8	K	751377012	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového komínového				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751377012				
	VV		"Montáž zařízení č. 7"1		1,000		
9	M	42958002	odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		odsavač par komínový (digestoř) černý nerez, max. výkon 370 m3/hod				
	D	Z7-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				xxx
10	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,030	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121				
11	K	Pol2	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,000	xxx	xxx
	PP		Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál				
	P		Poznámka k položce:				
	D	Z8	Součet Zařízení č. 8				xxx

12	K	Pol4	Montáž zařízení č. 8	sou	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž zařízení č. 8				
13	K	8.01	Potrubní ventilátor Elektrodesing; typ ventilátoru Silent ECO-A; P=0,0269kW; 1x230V; Qv=90m3/h; Pext=80Pa; Příslušenství ventilátoru: - NRS/E - Nastavitelný doběh integrovaný (0-20min)	ks	1,000	xxx	xxx
	PP		Potrubní ventilátor Elektrodesing; typ ventilátoru Silent ECO-A; P=0,0269kW; 1x230V; Qv=90m3/h; Pext=80Pa; Příslušenství ventilátoru: - NRS/E - Nastavitelný doběh integrovaný (0-20min)				
14	K	8.03	Vyfuková hlavice Ø100	ks	1,000	xxx	xxx
	PP		Vyfuková hlavice Ø100				
	D	Z8-1	Potrubí + izolace				xxx
15	K	751537011	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	4,500	xxx	xxx
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice, průměru do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751537011				
16	K	751613113	Montáž dodatečně izolovaného potrubí kruhového izolačním návlekm	m	4,500	xxx	xxx
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí kruhového izolačním návlekm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613113				
17	M	63152513	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm	m	4,500	xxx	xxx
	PP		návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm				
	D	Z8-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				xxx
18	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,020	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121				
19	K	Pol8	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,000	xxx	xxx
	PP		Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál				
	P		Poznámka k položce:				
	D	Z9	Součet Zařízení č. 9				xxx
20	K	Pol9	Montáž zařízení č. 9	sou	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž zařízení č. 9				
21	K	9.01	Potrubní ventilátor Elektrodesing; typ ventilátoru Silent ECO-A; P=0,0269kW; 1x230V; Qv=90m3/h; Pext=80Pa; Příslušenství ventilátoru: - NRS/E - Nastavitelný doběh integrovaný (0-20min)	ks	1,000	xxx	xxx
	PP		Potrubní ventilátor Elektrodesing; typ ventilátoru Silent ECO-A; P=0,0269kW; 1x230V; Qv=90m3/h; Pext=80Pa; Příslušenství ventilátoru: - NRS/E - Nastavitelný doběh integrovaný (0-20min)				
22	K	9.02	Vyfuková hlavice Ø100	ks	1,000	xxx	xxx
	PP		Vyfuková hlavice Ø100				
	D	Z9-1	Potrubí + izolace				xxx
23	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	4,500	xxx	xxx
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510041				
24	K	751613113	Montáž dodatečně izolovaného potrubí kruhového izolačním návlekm	m	4,500	xxx	xxx
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí kruhového izolačním návlekm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751613113				
25	M	63152513	návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm	m	4,500	xxx	xxx
	PP		návlek tepelně izolační tl 25mm s hliníkovým laminátem pro VZT potrubí D 102mm				
	D	Z9-2	Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce				xxx
26	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,020	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m				

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998751121					
27	K	Pol8	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál	sou	1,000	xxx	xxx	
		PP	Spojovací/těsnící, montážní a podpěrný materiál					
		P	Poznámka k položce:					
			Součet					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				xxx	
	D	751	Vzduchotechnika				xxx	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				xxx	
28	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	5,000	xxx	xxx	
		PP	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2491					
			Poznámka k položce:					
		P	Cena za kompletní dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení					
			prostupů přes stěny, příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, atd.					
		VV	5		5,000			
29	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	10,000	xxx	xxx	
		PP	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS3212					
		VV	"Zaregulování VZT vč. protokolu"5		5,000			
		VV	"Protokolární zaškolení obsluhy"1		1,000			
		VV	"Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep."2		2,000			
		VV	"Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do objektu, potrubí, provést překlenutí					
		VV	měřidel,"					
		VV	"u přírub. armatur použít vějířové podložky a další"2		2,000			
		VV	Součet		10,000			
30	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	8,000	xxx	xxx	
		PP	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS4232					
		VV	"Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize"8		8,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drahotuše ON - oprava VB

Objekt:

05-1 - Zdravotechnika 1.NP

Místo:

Drahotuše

Datum:

31.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Hilf_ s.r.o

Účastník:

MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				xxx
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,518	xxx	xxx
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501				
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,518	xxx	xxx
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509				
3	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,518	xxx	xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631				
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				xxx
4	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	9,000	xxx	xxx
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120042				
5	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	14,000	xxx	xxx
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120043				
6	K	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	15,000	xxx	xxx
	PP		Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120046				
7	K	721-13	D+M Odvodňovací žlab nerez dl. 1,0 m včetně krytu	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		D+M Odvodňovací žlab nerez dl. 1,0 m včetně krytu				
8	K	721-14	D+M Krycí dvířka ocelová (nástřík komaxit) 300x300mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		D+M Krycí dvířka ocelová (nástřík komaxit) 300x300mm				
9	K	721-16	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50				
	VV		"kanalizace" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
10	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	30,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803				
11	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	6,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808				
12	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171905				
13	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,000	xxx	xxx
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174025				
14	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	11,000	xxx	xxx
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174042				
15	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	14,000	xxx	xxx

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043					
16	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	xxx	xxx	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194104					
17	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	xxx	xxx	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105					
18	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	xxx	xxx	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194109					
19	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	40,000	xxx	xxx	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111					
20	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	5,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811					
21	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	1,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725122813					
22	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821					
23	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	2,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž van ocelových rohových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220841					
24	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725330820					
25	K	727222007.R	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm požární odolnost EI 90					
26	K	767995111.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu	kg	35,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu					
	VV		"kanalizace" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
27	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	0,300	xxx	xxx	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151122					
28	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,396	xxx	xxx	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213					
29	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,982	xxx	xxx	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
	VV		"v položce vnitrostaveništní přesun zahrnuto 50m, příplatek 5x dalších 10m, celkem 100m" 0,39648*5		1,982			
	VV		Součet		1,982			
30	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	698,190	xxx	xxx	

	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721312						
31	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	xxx		xxx	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292						
	VV		"kanalizace" 4		4,000				
	VV		Součet		4,000				
32	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,000	xxx		xxx	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212						
	VV		"kanalizace" 5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod						xxx
33	K	722-11	D+M Vodoměr na studenou vodu Qn 2,5 s dálkovým odečtem napojené na systém ReadEn VPT	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		D+M Vodoměr na studenou vodu Qn 2,5 s dálkovým odečtem napojené na systém ReadEn VPT						
34	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	35,000	xxx		xxx	
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722130801						
35	K	722-14	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D25	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D25						
	VV		"vodoinstalace" 1		1,000				
	VV		Součet		1,000				
36	K	722171937.R	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 50 do 63 mm - vsazení odbočky do st.potrubí polyfúzí vč.T-kusu, D 63mm	kus	5,000	xxx		xxx	
	PP		Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 50 do 63 mm - vsazení odbočky do st.potrubí polyfúzí vč.T-kusu, D 63mm						
37	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 20x2,8 mm	m	38,000	xxx		xxx	
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednvrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002						
38	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 25x3,5 mm	m	42,000	xxx		xxx	
	PP		Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednvrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003						
39	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	38,000	xxx		xxx	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181251						
40	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	42,000	xxx		xxx	
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181252						
41	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	17,000	xxx		xxx	
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401						
42	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	3,000	xxx		xxx	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220111						
43	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	7,000	xxx		xxx	
	PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220121						
44	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	7,000	xxx		xxx	

	PP		Demontáž armatur závitových se dvěma závitů do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220861					
45	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722224115					
46	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	7,000	xxx	xxx	
	PP		Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232044					
47	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	3,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž vodoměrů závitových G 1					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722260813					
48	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	80,000	xxx	xxx	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290234					
49	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	80,000	xxx	xxx	
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
50	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000	xxx	xxx	
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725813111					
51	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725813112					
52	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801					
53	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829101					
54	M	55143977	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm					
55	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725849411					
56	M	55145535	baterie sprchová podomítková páková chrom	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		baterie sprchová podomítková páková chrom					
57	K	726131031	Instalační předstěna pro podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	1,000	xxx	xxx	
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726131031					
58	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	2,000	xxx	xxx	
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726131041					
	VV		"vč.tlačítka pro podomítkové moduly" 2			2,000		
	VV		Součet			2,000		
59	K	726131043	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí	soubor	1,000	xxx	xxx	
	PP		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726131043					
	VV		"vč.tlačítka pro podomítkové moduly" 1			1,000		

	VV		Součet				1,000		
60	K	767995111.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu	kg	75,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu						
	VV		"vodoinstalace" 75		75,000				
	VV		Součet		75,000				
61	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,105	xxx		xxx	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213						
62	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,523	xxx		xxx	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219						
	VV		"v položce vnitrostaveništní přesun zahrnuto 50m, příplatek 5x dalších 10m, celkem 100m" 0,1046*5		0,523				
	VV		Součet		0,523				
63	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,350	xxx		xxx	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722122						
64	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	xxx		xxx	
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725822613						
65	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829131						
66	M	722-16	Dodávka: Baterie umyvadlová, stojánková s lékařskou ručkou KIL 10, (včetně 2 ks flexi hadic M10x1 -, 3/8")	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		Dodávka: Baterie umyvadlová, stojánková s lékařskou ručkou KIL 10, (včetně 2 ks flexi hadic M10x1 -, 3/8")						
67	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,000	xxx		xxx	
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212						
	VV		"vodoinstalace" 5		5,000				
	VV		Součet		5,000				
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod					xxx	
68	K	723-10	Tlaková zkouška + revize	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		Tlaková zkouška + revize						
69	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	8,000	xxx		xxx	
	PP		Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723111203						
70	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	8,000	xxx		xxx	
	PP		Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804						
71	K	723190914	Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	1,000	xxx		xxx	
	PP		Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190914						
72	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	3,000	xxx		xxx	
	PP		Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 3/4" FF						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723230103						
73	K	767995111.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu	kg	6,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu						
	VV		"plynoinstalace" 6		6,000				

	VV		Součet				6,000		
74	K	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m		6,000	xxx	xxx	
	PP		Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem						
75	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t		0,017	xxx	xxx	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213						
76	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t		0,086	xxx	xxx	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219						
	VV		"v položce vnitrostaveništní přesun zahrnuto 50m, příplatek 5x dalších 10m, celkem 100m" 0,0172*5			0,086			
	VV		Součet			0,086			
77	K	998723312	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%		136,750	xxx	xxx	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723312						
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					xxx	
78	K	721-06a	D+M Sprchové dveře posuvné, délka 1 000 mm, bílý lesklý profil, 4 mm sklo, madla bílá SPR1	kus		2,000	xxx	xxx	
	PP		D+M Sprchové dveře posuvné, délka 1 000 mm, bílý lesklý profil, 4 mm sklo, madla bílá SPR1						
79	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor		2,000	xxx	xxx	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112022						
80	K	725112023	Klozet keramický závěsný na nosné stěny pro handicapované odpad vodorovný	soubor		1,000	xxx	xxx	
	PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním pro handicapované odpad vodorovný						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112023						
81	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor		1,000	xxx	xxx	
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211602						
82	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor		1,000	xxx	xxx	
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211681						
83	K	725211701	Umyvatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor		1,000	xxx	xxx	
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umyvátka) stěnová 400 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211701						
84	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor		2,000	xxx	xxx	
	PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725311121						
85	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou stojící výšky 425 mm	soubor		1,000	xxx	xxx	
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725331111						
86	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%		581,300	xxx	xxx	
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725312						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Drahotuše ON - oprava VB
Objekt: 05-2 - Zdravotechnika 2.NP-byty

Místo: Drahotuše

Datum: 31.10.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Účastník: MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Projektant: Hilf_ s.r.o
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					xxx
1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,258	xxx	xxx
	PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,258	xxx	xxx
	PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
3	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,258	xxx	xxx
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				xxx
4	K	230120042	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40	m	3,000	xxx	xxx
	PP	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 40					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120042					
5	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	21,000	xxx	xxx
	PP	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120043					
6	K	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	m	5,000	xxx	xxx
	PP	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120046					
7	K	721-13	D+M Odvodňovací žlab nerez dl. 1,0 m včetně krytu	kus	2,000	xxx	xxx
	PP	D+M Odvodňovací žlab nerez dl. 1,0 m včetně krytu					
8	K	721-14	D+M Krycí dvířka ocelová (nástřík komaxit) 300x300mm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP	D+M Krycí dvířka ocelová (nástřík komaxit) 300x300mm					
9	K	721-16	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50	kus	2,000	xxx	xxx
	PP	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D50					
10	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	15,000	xxx	xxx
	PP	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171803					
11	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	4,000	xxx	xxx
	PP	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					

	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171808						
12	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5,000	xxx	xxx	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174025						
13	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	3,000	xxx	xxx	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174042						
14	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	21,000	xxx	xxx	
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043						
15	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194104						
16	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	xxx	xxx	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105						
17	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194109						
18	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	29,000	xxx	xxx	
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111						
19	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725110811						
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725210821						
21	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	2,000	xxx	xxx	
	PP		Demontáž van ocelových rohových					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725220841						
22	K	725860180R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	4,000	xxx	xxx	
	PP		Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu					
25	K	767995111.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu	kg	15,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu					
26	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,183	xxx	xxx	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213						
27	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,914	xxx	xxx	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219						
	VV		"v položce vnitrostaveništní přesun zahrnuto 50m, příplatek 5x dalších 10m, celkem 100m" 0,1828*5			0,914		
	VV		Součet			0,914		
28	K	998721312	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	567,470	xxx	xxx	
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721312					
29	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	xxx	xxx	
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292					
		VV	"kanalizace" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
30	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,000	xxx	xxx	
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212					
		VV	"kanalizace" 5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				xxx	
31	K	722-11	D+M Vodoměr na studenou vodu Qn 2,5 s dálkovým odečtem napojené na systém ReadEn VPT	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	D+M Vodoměr na studenou vodu Qn 2,5 s dálkovým odečtem napojené na systém ReadEn VPT					
32	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	20,000	xxx	xxx	
		PP	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
33	K	722-14	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do DN25	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do DN25					
34	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 20x2,8 mm	m	31,000	xxx	xxx	
		PP	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 20/2,8					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174002					
35	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 25x3,5 mm	m	16,000	xxx	xxx	
		PP	Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 25/3,5					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174003					
36	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	31,000	xxx	xxx	
		PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181251					
37	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	16,000	xxx	xxx	
		PP	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181252					
38	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	20,000	xxx	xxx	
		PP	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
39	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220111					
40	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	6,000	xxx	xxx	
		PP	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220121					
41	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	8,000	xxx	xxx	
		PP	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220861					
42	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722224115					
43	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	xxx	xxx	
		PP	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"					

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232044					
44	K	722260813	Demontáž vodoměrů závitových G 1	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Demontáž vodoměrů závitových G 1					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722260813					
45	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	47,000	xxx	xxx	
		PP	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290234					
46	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	47,000	xxx	xxx	
		PP	Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
47	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000	xxx	xxx	
		PP	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725813111					
48	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	4,000	xxx	xxx	
		PP	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725813112					
49	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	xxx	xxx	
		PP	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725820801					
50	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829101					
51	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829131					
59	M	722-15	Dodávka: Baterie umyvadlová, stojánková sotáčivým plochým ústím 170 mm	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Dodávka: Baterie umyvadlová, stojánková sotáčivým plochým ústím 170 mm					
52	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725849411					
53	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	2,000	xxx	xxx	
		PP	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726131041					
		VV	"vč.tlačítka pro podomítkové moduly" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
54	K	767995111.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu	kg	25,000	xxx	xxx	
		PP	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu					
55	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,070	xxx	xxx	
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213					
56	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,353	xxx	xxx	
		PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
		VV	"v položce vnitrostaveništní přesun zahrnuto 50m, příplatek 5x dalších 10m, celkem 100m" 0,07064*5		0,353			
		VV	Součet		0,353			
57	K	998722312	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 087,650	xxx	xxx	
		PP	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722312					
58	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	xxx	xxx	
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS1292					
		VV	"vodoinstalace" 4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
60	M	722-17	Dodávka: Baterie dřezová, nástěnná, rozteč 100 mm s otáčivým plochým ústím 200mm	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Dodávka: Baterie dřezová, nástěnná, rozteč 100 mm s otáčivým plochým ústím 200mm					
61	M	722-18	Dodávka: Baterie sprchová, nástěnná, rozteč 150 mm , vč. sprchové růžice a příslušenství	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Dodávka: Baterie sprchová, nástěnná, rozteč 150 mm , vč. sprchové růžice a příslušenství					
62	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	5,000	xxx	xxx	
		PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS2212					
		VV	"vodoinstalace" 5		5,000			
		VV	Součet		5,000			
		D	723					xxx
			Zdravotechnika - vnitřní plynovod					
63	K	723-10	Tlaková zkouška + revize	kus	1,000	xxx	xxx	
		PP	Tlaková zkouška + revize					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723-10					
64	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	2,000	xxx	xxx	
		PP	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723111203					
65	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	2,000	xxx	xxx	
		PP	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723120804					
66	K	723190914	Naváření odbočky na potrubí plynovodní DN 25	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Opravy plynovodního potrubí naváření odbočky na potrubí DN 25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190914					
67	K	723230103	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	2,000	xxx	xxx	
		PP	Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723230103					
68	K	767995111.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu	kg	2,000	xxx	xxx	
		PP	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 3 do 5 kg - uchycení potrubí vč.materiálu					
		VV	"plynoinstalace" 2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
69	K	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	2,000	xxx	xxx	
		PP	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem					
70	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	0,004	xxx	xxx	
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013213					
71	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,022	xxx	xxx	
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013219					
		VV	"v poloze vnitrostaveništní přesun zahrnuto 50m, příplatek 5x dalších 10m, celkem 100m" 0,0043*5		0,022			
		VV	Součet		0,022			
72	K	998723122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,071	xxx	xxx	
		PP	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723122								xxx
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty								xxx
73	K	721-06b	D+M Sprchové dveře posuvné, délka 1 200 mm, bílý lesklý profil, 4 mm sklo, madla bílá SPR2	kus	1,000	xxx	xxx			
PP		D+M Sprchové dveře posuvné, délka 1 200 mm, bílý lesklý profil, 4 mm sklo, madla bílá SPR2								
74	K	721-06c	D+M Sprchové dveře posuvné, délka 1 400 mm, bílý lesklý profil, 4 mm sklo, madla bílá SPR3	kus	1,000	xxx	xxx			
PP		D+M Sprchové dveře posuvné, délka 1 400 mm, bílý lesklý profil, 4 mm sklo, madla bílá SPR3								
75	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný	soubor	2,000	xxx	xxx			
PP		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725112022								
76	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	xxx	xxx			
PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725211602								
78	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	2,000	xxx	xxx			
PP		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725311121								
77	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,076	xxx	xxx			
PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m								
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725122								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drahotuše ON - oprava VB

Objekt:

06-1 - Silnoproud VB-1.NP

Místo:

Drahotuše

Datum:

31.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Hilf_ s.r.o

Účastník:

MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
D	01	Osvětlení					
1	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	54,000	xxx	xxx
PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
2	M	RMAT0006	<i>Stropní svítidlo 1xE27/60W/230V</i>	<i>kus</i>	<i>54,000</i>	xxx	xxx
PP		Stropní svítidlo 1xE27/60W/230V					
3	K	741372077	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 s pohybovým čidlem se zapojením vodičů	kus	8,000	xxx	xxx
PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2					

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372077				
4	M	RMAT0005	Stropní svítidlo 1xE27/60W/230V s vestaveným čidlem	kus	8,000	xxx
PP		Stropní svítidlo 1xE27/60W/230V s vestaveným čidlem				xxx
D		Nouzové Osvětlení				xxx
5	K	741372161	Montáž svítidla LED interiérové vestavné stropní nouzové bez piktogramu	kus	13,000	xxx
PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových bez piktogramu				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372161				
6	M	RMAT0018	svítidlo nouzové N9 - LED prům.85,113lm,6000K,4W	kus	13,000	xxx
PP		svítidlo nouzové N9 - LED prům.85,113lm,6000K,4W				xxx
D		Kabeláž				xxx
7	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	180,000	xxx
PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120001				
8	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	207,000	xxx
PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2				
9	K	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	100,000	xxx
PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120003				
10	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	33,173	xxx
PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2				
11	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	81,827	xxx
PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2				
12	K	741120005	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	50,000	xxx
PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120005				
13	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	57,500	xxx
PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2				
14	K	741120007	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (např. CY)	m	35,000	xxx
PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 50 mm2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120007				
15	M	34141032	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2	m	40,250	xxx
PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x50mm2				
16	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	595,000	xxx
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015				
17	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	684,250	xxx
PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2				
18	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	920,000	xxx
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016				
19	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	1 058,000	xxx
PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2				
20	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	40,000	xxx
PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2				
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016				

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

21	M	34111532	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2	m	46,000	xxx	xxx
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2				
22	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	120,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031				
23	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	138,000	xxx	xxx
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2				
24	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	30,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031				
25	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	34,500	xxx	xxx
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2				
26	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	120,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122032				
27	M	34111164	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2	m	138,000	xxx	xxx
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x4mm2				
28	K	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (např. AYKY)	m	10,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741123232				
29	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2	m	11,500	xxx	xxx
	PP		kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2				
	D 04		Přístroje				xxx
30	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	12,000	xxx	xxx
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101				
31	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	12,000	xxx	xxx
	PP		přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky				
32	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	12,000	xxx	xxx
	PP		kryt spínače jednoduchý				
33	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	12,000	xxx	xxx
	PP		rámeček jednonásobný				
34	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupolových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310121				
35	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky				
36	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,000	xxx	xxx

	PP		kryt spínače dělený						
37	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		rámeček jednonásobný						
38	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídivý se zapojením vodičů	kus	4,000	xxx	xxx		
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídivých						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310122						
39	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	4,000	xxx	xxx		
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky						
40	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000	xxx	xxx		
	PP		kryt spínače jednoduchý						
41	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000	xxx	xxx		
	PP		rámeček jednonásobný						
42	K	741311004	Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	4,000	xxx	xxx		
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu nástěnného						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311004						
43	M	40461058	čidlo pohybové a prezenční stropní 360°	kus	4,000	xxx	xxx		
	PP		čidlo pohybové a prezenční stropní 360°						
44	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311021						
45	M	R3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná						
46	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002						
47	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky						
48	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		rámeček jednonásobný						
49	K	741313082	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředím venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	14,000	xxx	xxx		
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313082						
50	M	34555234	zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky	kus	14,000	xxx	xxx		
	PP		zásuvka zapuštěná jednonásobná chráněná, s clonkami, s víčkem, IP44, bezšroubové svorky						
51	M	34535011	rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44	kus	14,000	xxx	xxx		
	PP		rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44						
52	K	741322151	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do elektroinstalačních krabic se zapojením vodičů	kus	20,000	xxx	xxx		
	PP		Montáž přepětiových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 3 do elektroinstalačních krabic jednopólových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741322151						
53	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	20,000	xxx	xxx		
	PP		svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu						
54	K	741330302	Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s aretací						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741330302						
55	M	34532002	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC	kus	1,000	xxx	xxx		
	PP		ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC						
56	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	26,000	xxx	xxx		

	PP	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313003					
57	M	34555238	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	26,000	xxx	xxx
	PP		zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šroubové svorky				xxx
	D	05	Drážkování, sekání, sádrování				
58	K	468081331	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl do 15 cm	kus	25,000	xxx	xxx
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky do 15 cm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081331					
59	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,200	xxx	xxx
	PP		pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace				
60	K	468081331	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl do 15 cm	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky do 15 cm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081331					
	VV		"Vysekání otvoru pro mincovník 335x270x112mm"1		1,000		
61	K	468094112	Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	kus	140,000	xxx	xxx
	PP		Vyvtřtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468094112					
	VV		140		140,000		
62	K	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	540,000	xxx	xxx
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468101423					
	VV		520		520,000		
	VV		"20m kabelů pro mincovník"20		20,000		
	VV		Součet		540,000		
63	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	140,000	xxx	xxx
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112061					
64	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	140,000	xxx	xxx
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm				
	D	06	Elektromontáže				xxx
65	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	100,000	xxx	xxx
	PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741110511					
66	M	34571010	lišta elektroinstalační vkladací hranatá 18x13mm	m	105,000	xxx	xxx
	PP		lišta elektroinstalační vkladací hranatá 18x13mm				
67	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	450,000	xxx	xxx
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130001					
68	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	80,000	xxx	xxx
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130004					
69	K	741130011	Ukončení vodičů izolovaných do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	50,000	xxx	xxx
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2				
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130011					
	D	07	Rozváděče				xxx
70	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg				

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210004					
71	M	RMAT0010	Rozvaděč RH	kpl	1,000	xxx	xxx
PP		Rozvaděč RH					
72	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	xxx	xxx
PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210004					
73	M	RMAT0019	Rozvaděč RS01	kpl	1,000	xxx	xxx
PP		Rozvaděč RS01					
74	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	xxx	xxx
PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210004					
75	M	RMAT0020	Rozvaděč RMS1	kpl	1,000	xxx	xxx
PP		Rozvaděč RMS1					
76	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	xxx	xxx
PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210004					
77	M	RMAT0022	Rozvaděč KS04	kpl	1,000	xxx	xxx
PP		Rozvaděč KS04					
D 100		Demontáže					xxx
78	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	100,000	xxx	xxx
PP		Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112801					
79	K	741121851	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný plochý 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2	m	600,000	xxx	xxx
PP		Demontáž kabelů měděných uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových počtu a průřezu žil 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741121851					
80	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	3,000	xxx	xxx
PP		Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741211817					
81	K	741211837	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	5,000	xxx	xxx
PP		Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741211837					
82	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	20,000	xxx	xxx
PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311813					
83	K	741311853	Demontáž spínačů nástěnných venkovních přes 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	10,000	xxx	xxx
PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré přes 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311853					
84	K	741311873	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	40,000	xxx	xxx
PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311873					
85	K	741311893	Demontáž spínačů zapuštěných normálních přes 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	10,000	xxx	xxx
PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální přes 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311893					
86	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	80,000	xxx	xxx

	PP	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741315825								
87	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	40,000	xxx	xxx			
	PP	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741371823								xxx
	D	101	Ostatní							
88	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	8,500	xxx	xxx			
	PP	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469971111								
89	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	8,500	xxx	xxx			
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469972111								
90	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	xxx	xxx			
	PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810003								
91	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	xxx	xxx			
	PP	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810011								
92	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	4,000	xxx	xxx			
	PP	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741811011								
93	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	2,000	xxx	xxx			
	PP	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741820102								
94	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoprůd ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,000	xxx	xxx			
	PP	Přesun hmot pro silnoprůd stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741122								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV							xxx
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							xxx
95	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	16,000	xxx	xxx			
	PP	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611135101								
96	K	611315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stropech š do 150 mm	m2	16,000	xxx	xxx			
	PP	Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611315111								
97	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	30,000	xxx	xxx			
	PP	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612135101								
98	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	30,000	xxx	xxx			
	PP	Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315111								
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot							xxx
99	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	8,500	xxx	xxx			
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02								
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013603								

	D	PSV	Práce a dodávky PSV					xxx
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					xxx
100	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	20,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015					
	VV		"Napájení mincovníku"20		20,000			
101	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	23,000	xxx	xxx	
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
102	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110002					
	VV		"Montáž trubek pro kabel CYKY - pro mincovník"20		20,000			
103	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	21,000	xxx	xxx	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm					
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000			

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:			Drahotuše ON - oprava VB					
Objekt:			06-2 - Silnoproud 2.NP-byty					
Místo:			Drahotuše				Datum: 31.10.2025	
Zadavatel:			Správa železnic, státní organizace				Projektant: Hlrf_s.r.o	
Účastník:			MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory				Zpracovatel:	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							xxx	
D	01		Osvětlení				xxx	
1	K	741372021	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	4,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372021					
2	M	RMAT0001	LED svítidlo LED/30W/230V 4000K 90 cm	kus	4,000	xxx	xxx	
	PP		LED svítidlo LED/30W/230V 4000K 90 cm					
3	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	7,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových plochy přes 0,09 do 0,36 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372062					
4	M	RMAT0006	Stropní svítidlo 1xE27/60W/230V	kus	7,000	xxx	xxx	
	PP		Stropní svítidlo 1xE27/60W/230V					

5	K	741372101	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné podhledové bodové se zapojením vodičů	kus	5,000	xxx	xxx
	PP		Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741372101				
6	M	RMAT0005	LED Bodové zápuštné svítidlo LED/7W/230V IP44	kus	5,000	xxx	xxx
	PP		LED Bodové zápuštné svítidlo LED/7W/230V IP44				
	D	03	Kabeláž				xxx
7	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	80,000	xxx	xxx
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120001				
8	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	92,000	xxx	xxx
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2				
9	K	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000	xxx	xxx
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120003				
10	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	40,000	xxx	xxx
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2				
11	K	741120005	Montáž vodičů Cu izolovaný plný a laněný žíla 25-35 mm2 pod omítku (např. CY)	m	10,000	xxx	xxx
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 25 až 35 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741120005				
12	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	11,500	xxx	xxx
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2				
13	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	320,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122015				
14	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	368,000	xxx	xxx
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2				
15	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	510,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122016				
16	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	586,500	xxx	xxx
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2				
17	K	741122025	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	20,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122025				
18	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	11,500	xxx	xxx
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2				
19	M	34113268	kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x35mm2	m	10,000	xxx	xxx
	PP		kabel Instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž chloroprenová 450/750V (H07RN-F) 4x35mm2				
20	K	741122031	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	40,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031				
21	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	46,000	xxx	xxx
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2				

PŘÍLOHOVÁ ČÁST

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby
VZ 63525193

22	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (např. CYKY, CYKFY)	m	46,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122031				
23	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm ²	m	52,900	xxx	xxx
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm ²				
24	K	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm ² (např. CYKY, CYKFY)	m	40,000	xxx	xxx
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY, CYKFY), počtu a průřezu žil 5x10 mm ²				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122033				
25	M	34111167	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm ²	m	46,000	xxx	xxx
	PP		kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x10mm ²				
	D 04		Přístroje				xxx
26	K	741310101	Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový se zapojením vodičů	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310101				
27	M	34539010	přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		přístroj spínače jednopolového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky				
28	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		kryt spínače jednoduchý				
29	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		rámeček jednonásobný				
30	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-sériový se zapojením vodičů	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310121				
31	M	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky				
32	M	34539050	kryt spínače dělený	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		kryt spínače dělený				
33	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		rámeček jednonásobný				
34	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů	kus	4,000	xxx	xxx
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741310122				
35	M	34539016	přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky	kus	4,000	xxx	xxx
	PP		přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So, 6S bezšroubové svorky				
36	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	4,000	xxx	xxx
	PP		kryt spínače jednoduchý				
37	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000	xxx	xxx
	PP		rámeček jednonásobný				
38	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů sporákových přípojek s doutnavkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311021				
39	M	R3956323	Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná	kus	2,000	xxx	xxx

	PP		Přípojka sporáková se signalizační doutnavkou, zapuštěná					
40	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313002					
41	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky					
42	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		rámeček jednonásobný					
43	K	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů	kus	34,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741313003					
44	M	34555238	zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	34,000	xxx	xxx	
	PP		zásuvka zapuštěná dvojnásobná, šroubové svorky					
45	K	741322151	Montáž svodiče přepětí nn typ 3 jednopólových do elektroinstalačních krabic se zapojením vodičů	kus	4,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče přepětí - typ 3 do elektroinstalačních krabic jednopólových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741322151					
46	M	35889541	svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu	kus	4,000	xxx	xxx	
	PP		svodič přepětí - výměnný modul, 230V, signalizace, na DIN lištu					
	D	05	Drážkování, sekání, sádrování					xxx
47	K	468081331	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl do 15 cm	kus	5,000	xxx	xxx	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081331					
48	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,100	xxx	xxx	
	PP		pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace					
49	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	kus	100,000	xxx	xxx	
	PP		Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468094112					
50	K	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	350,000	xxx	xxx	
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468101423					
51	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	76,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112061					
52	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	76,000	xxx	xxx	
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm					
	D	06	Elektromontáže					xxx
53	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	200,000	xxx	xxx	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130001					
54	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	xxx	xxx	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130004					
55	K	741130011	Ukončení vodičů izolovaných do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	xxx	xxx	
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 50 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741130011					
	D	07	Rozváděče					xxx

56	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210004				
57	M	RMAT0010	Rozvaděč RB	kpl	2,000	xxx	xxx
	PP		Rozvaděč RB				
58	K	741210004	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 150 kg	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741210004				
59	M	RMAT0019	Rozvaděč RE	kpl	1,000	xxx	xxx
	PP		Rozvaděč RE				
	D	100	Demontáže				xxx
60	K	741112801	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m	50,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112801				
61	K	741121851	Demontáž kabel Cu pod omítkou plný plochý 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2	m	100,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž kabelů měděných uložených pod omítkou plných plochých nebo bezhalogenových počtu a průřezu žil 2x1 až 2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741121851				
62	K	741211817	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omítkou, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741211817				
63	K	741211837	Demontáž rozvodnic kovových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž rozvodnic kovových, uložených na povrchu, krytí do IPx 4, plochy přes 0,8 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741211837				
64	K	741213847	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 25 mm2 se zachováním funkčnosti	kus	2,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741213847				
65	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	30,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311813				
66	K	741311853	Demontáž spínačů nástěnných venkovních přes 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré přes 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311853				
67	K	741311873	Demontáž spínačů zapuštěných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	30,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311873				
68	K	741311893	Demontáž spínačů zapuštěných normálních přes 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální přes 10 A, připojení šroubové do 2 svorek				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741311893				
69	K	741315825	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	30,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741315825				
70	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741371823				

	D	101	Ostatní					xxx	xxx
71	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	4,000	xxx		xxx	xxx
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469971111						
72	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	4,000	xxx		xxx	xxx
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469972111						
73	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	xxx		xxx	xxx
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810003						
74	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	3,000	xxx		xxx	xxx
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741811011						
75	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,900	xxx		xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741122						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					xxx	xxx
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					xxx	xxx
76	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropích maltou jakékoli šířky rýhy	m2	15,000	xxx		xxx	xxx
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropích						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611135101						
77	K	611315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stropích š do 150 mm	m2	15,000	xxx		xxx	xxx
	PP		Vápenná omítka rýh hladká ve stropích, šířky rýhy do 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611315111						
78	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	30,000	xxx		xxx	xxx
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612135101						
79	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	30,000	xxx		xxx	xxx
	PP		Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612315111						
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					xxx	xxx
80	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	4,000	xxx		xxx	xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013603						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drahotuše ON - oprava VB

Objekt:

07 - Slaboproud

Místo:

Drahotuše

Datum:

31.10.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Účastník: MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Projektant: Hilf_s.r.o
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
	D	05	Drážkování, sekání, sádrování				xxx
1	K	468081331	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném pl přes 0,09 do 0,25 m2 tl do 15 cm	kus	5,000	xxx	xxx
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky do 15 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468081331				
2	M	58541233	pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace	t	0,100	xxx	xxx
	PP		pojivo sádrové normálně tuhnoucí pro instalace				
3	K	468094112	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky přes 6 do 9 cm	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468094112				
4	K	468101423	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	200,000	xxx	xxx
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468101423				
5	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741112061				
6	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	10,000	xxx	xxx
	PP		krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm				
	D	101	Ostatní				xxx
7	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	2,000	xxx	xxx
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469971111				
8	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,000	xxx	xxx
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469972111				
9	K	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810003				
10	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	xxx	xxx
	PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741811011				
11	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,400	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998741122				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				xxx
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				xxx
12	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,000	xxx	xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013603				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				xxx

	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					xxx	
13	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	350,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110002						
14	M	34571379	trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 31,7/40mm poloměr ohybu >170mm	m	367,500	xxx		xxx	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná lehce odolná z PVC-U D 31,7/40mm poloměr ohybu >170mm						
15	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	20,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110002						
	VV		"Montáž trubek pro kabel UTP kat 5e - pro mincovník"20		20,000				
16	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	21,000	xxx		xxx	
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm						
	VV		20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000				
17	K	742110504	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem	kus	10,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových odbočných kruhových						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742110504						
18	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	10,000	xxx		xxx	
	PP		krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem						
19	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742121001						
20	M	34121044	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2	m	240,000	xxx		xxx	
	PP		kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 2x2x0,5mm2						
21	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	200,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124002						
22	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	240,000	xxx		xxx	
	PP		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6						
23	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	20,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742124002						
	VV		"Montáž datového kabelu pro řídicí jednotku mincovníku - UTP kat 5e"						
	VV		"Data platební terminál UTP kat 5e"						
	VV		"Celkem" 20		20,000				
24	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	24,000	xxx		xxx	
	PP		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e						
	VV		20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		24,000				
25	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	3,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž hlásiče automatického bodového						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742210121						
26	M	59081430	hlásič kouře optický konvenční	kus	3,000	xxx		xxx	
	PP		hlásič kouře optický konvenční						
27	K	742220232	Montáž detektoru na stěnu nebo na strop	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742220232						
28	M	40461021	detektor pohybu sběrníkový	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		detektor pohybu sběrníkový						
29	K	742220236	Montáž magnetického kontaktu závrtného čtyřdrátového	kus	2,000	xxx		xxx	
	PP		Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt závrtný čtyřdrátový						

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742220236					
30	M	40461041	kontakt magnetický, zápusťný s přírubami	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		kontakt magnetický, zápusťný s přírubami					
31	K	742220511	Výchozí revize systému PZTS	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742220511					
32	K	742230003	Montáž venkovní kamery	kus	4,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž kamerového systému venkovní kamery					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230003					
33	M	38475001	kamera venkovní bullet analogová max. rozlišení 2MP přisvit IR 40m WDR 120dB 12V PoC IP67	kus	4,000	xxx	xxx	
	PP		kamera venkovní bullet analogová max. rozlišení 2MP přisvit IR 40m WDR 120dB 12V PoC IP67					
34	K	742230004	Montáž vnitřní kamery	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž kamerového systému vnitřní kamery					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230004					
35	M	38475191	kamera vnitřní IP dome MZVF 2,8-12mm maximální rozlišení záznamu 2MP přisvit IR 30m WDR 140dB VA (AI) 12V DC/PoE	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		kamera vnitřní IP dome MZVF 2,8-12mm maximální rozlišení záznamu 2MP přisvit IR 30m WDR 140dB VA (AI) 12V DC/PoE					
36	K	742230102	Instalace a nastavení SW pro sledování kamer	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230102					
37	K	742230103	Nastavení záběru podle přání uživatele	kus	8,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742230103					
38	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	4,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742330044					
39	M	37451183	modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6	kus	6,000	xxx	xxx	
	PP		modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový UTP Cat6					
40	M	37451150	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone					
41	M	37451155	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 2 keystone					
42	K	742340002	Montáž nástěnných hodin	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž jednotného času hodin nástěnných					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742340002					
43	M	39444001	hodiny podružné interiérové ručičkové analogové jednostranné nástěnné čtvercové 30x30cm řízené ML24 tichý chod	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		hodiny podružné interiérové ručičkové analogové jednostranné nástěnné čtvercové 30x30cm řízené ML24 tichý chod					
44	K	742350001	Montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742350001					
45	M	34535107	sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20					
46	K	742350002	Montáž potvrzovacího tlačítka k zařízení pro ZTP	kus	1,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742350002					
47	K	742350005	Montáž digitálního hlasového majáčku s nahráváním zpráv k zařízení pro ZTP	kus	2,000	xxx	xxx	
	PP		Montáž zařízení pro tělesně postižené digitálního hlasového majáčku včetně nahrávaných zpráv					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742350005					

48	M	RMAT0001	digitální hlasový majáček pro nevidomé		2,000	xxx	xxx
	PP		digitální hlasový majáček pro nevidomé				
49	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	3,000	xxx	xxx
	PP		Montáž rozhlasu reproduktoru nástěnného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/742410063				
50	M	38447015	reproduktor kruhový přisazený na strop/stěnu certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kov bílý průměr 180mm	kus	3,000	xxx	xxx
	PP		reproduktor kruhový přisazený na strop/stěnu certifikovaný dle EN54-24 6W/100V kov bílý průměr 180mm				
51	K	998742102	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 12 m	t	0,087	xxx	xxx
	PP		Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998742102				
52	K	R200	Montáž dálkového odečtu měřících přístrojů dle dodávky SŽ	ks	1,000	xxx	xxx
	PP		Montáž dálkového odečtu měřících přístrojů dle dodávky SŽ				
	D	M	Práce a dodávky M				xxx
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				xxx
53	K	468101422	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	m	20,000	xxx	xxx
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/468101422				
	VV		"pro mincovník"20		20,000		

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Drahotuše ON - oprava VB								
Objekt: 08 - Zpevněné plochy								
Místo: Drahotuše								
Datum: 31.10.2025								
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace								
Účastník: MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory								
Projektant: Hliff_s.r.o								
Zpracovatel:								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					xxx
	D	1	Zemní práce					xxx
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	21,735	xxx	xxx	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251103					
	VV		4,5*11,5*0,42		21,735			
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,858	xxx	xxx	
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213701					
	VV		"základové patky pro stojany na kola"0,35*0,35*0,35*20		0,858			

3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	22,593	xxx	xxx
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3		22,593		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101				
	VV		21,735+0,858				
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,593	xxx	xxx
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117				
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	22,593	xxx	xxx
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201				
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	36,149	xxx	xxx
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221				
	VV		22,593*1,6		36,149		
7	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	51,750	xxx	xxx
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152501				
	VV		4,5*11,5		51,750		
8	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	7,750	xxx	xxx
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181311103				
	VV		"kolem obrub"(11,5+4)*0,5		7,750		
9	M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	2,480	xxx	xxx
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice				
	VV		"dovoz ornice"7,75*0,2*1,6		2,480		
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	7,750	xxx	xxx
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153				
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7,750	xxx	xxx
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131				
12	M	00572410	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	0,155	xxx	xxx
	PP		osivo směs travní parková				
	VV		7,75*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,155		
	D	2	<i>Zakládání</i>				xxx
13	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,858	xxx	xxx
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711				
	VV		"základové patky pro stojany na kola"0,35*0,35*0,35*20		0,858		
	D	5	<i>Komunikace pozemní</i>				xxx
14	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	44,000	xxx	xxx
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011				
	VV		"0/63b"4*11		44,000		
15	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	44,000	xxx	xxx
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011				

	VV		"0/63a"4*11				44,000		
16	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	44,000	xxx	xxx		
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212210						
17	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	45,320	xxx	xxx		
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní						
	VV		44*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		45,320				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				xxx		
18	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	19,000	xxx	xxx		
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112						
	VV		11+4*2		19,000				
19	M	59217012	obrubník zahradní betonový 500x80x250mm	m	19,000	xxx	xxx		
	PP		obrubník zahradní betonový 500x80x250mm						
20	K	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000	xxx	xxx		
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961113						
21	K	914511100.R1	Montáž kotevní patky pro sloupky stojanů na kola včetně šroubů, matic (příprava pro následnou montáž stojanů)	kus	20,000	xxx	xxx		
	PP		Montáž kotevní patky pro sloupky stojanů na kola včetně šroubů, matic (příprava pro následnou montáž stojanů)						
22	M	914511100.R2	DODÁVKA kotevní patky pro sloupky stojanů na kola včetně šroubů, matic (příprava pro následnou montáž stojanů)_NENACEŇOVAT	kus	20,000	xxx	xxx		
	PP		DODÁVKA kotevní patky pro sloupky stojanů na kola včetně šroubů, matic (příprava pro následnou montáž stojanů)_NENACEŇOVAT						
	VV		"Položku nenaceňovat - dodávka není součástí nákladů stavby."20		20,000				
	D	998	Přesun hmot				xxx		
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	55,120	xxx	xxx		
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011						

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		Drahotuše ON - oprava VB							
Objekt:		09-1 - Vedlejší rozpočtové náklady pro 1.NP							
Místo:		Drahotuše					Datum:		31.10.2025
Zadavatel:		Správa železnic, státní organizace					Projektant:		Hilf_ s.r.o
Účastník:		MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem							xxx		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				xxx		
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				xxx		
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	xxx	xxx		

	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000				
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	xxx	xxx
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000				
	VV		"Dokumentace skutečného provedení - stavební část včetně všech profesí, ve dvou vyhotoveních v tištěné verzi +2 CD"1		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				xxx
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	xxx	xxx
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000				
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	xxx	xxx
	PP		Zrušení zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/039002000				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Drahotuše ON - oprava VB

Objekt:

09-2 - Vedlejší rozpočtové náklady pro byty

Místo:

Drahotuše

Datum:

31.10.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Hilf_ s.r.o

Účastník:

MŽT Stavitelství, s.a., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							xxx
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				xxx
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				xxx
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	xxx	xxx
	PP		Vytyčení a zaměření inženýrských sítí				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/012164000				
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	xxx	xxx
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/013254000				
	VV		"Dokumentace skutečného provedení - stavební část včetně všech profesí, ve dvou vyhotoveních v tištěné verzi +2 CD"1		1,000		
	D	VRN3	Zařízení staveniště				xxx
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	xxx	xxx
	PP		Zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/030001000				
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl.	1,000	xxx	xxx
	PP		Zrušení zařízení staveniště				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/039002000				

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací
Drahotuše ON - oprava



V Ostravě dne 31.10.2025
Zpracovatel: MŽT Stavitelství, a.s.

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Jiří MACHO
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx
Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx

E-mail	xxx
Telefon	xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	Ing. Břetislav SZAROWSKI
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v Systému

Kategorie:	Stavební práce na budovách
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v Systému

Kategorie:	Stavební práce na budovách
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení Správy železnic, státní organizace o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: [•]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (včetně dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	(v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení)
Další společník:	(v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení)
Další společník:	(v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení)

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]
Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku]

Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení – specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:	xxx (vyplnit pouze v případě, kdy se jedná o společnost)	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:
Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	
Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:	

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně, pole zůstane prázdné.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce

zpracovaná ve smyslu odst. 6.3.2 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako **„Smlouva“**), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako **„Objednatel“**) a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno	Klikněte sem a zadejte text.
Sídlo/místo podnikání	Klikněte sem a zadejte text.
IČO	Klikněte sem a zadejte text.
Právní forma	Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupen	Klikněte sem a zadejte text.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.3 Smlouvy a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu.

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce¹

Jméno a příjmení	Datum narození	Zaměstnanec Zhotovitele / Poddodavatele	Datum prvního zapojení do realizace Díla	Datum ukončení zapojení do realizace Díla	Označení cílové skupiny zapojené osoby ² a doložení doklady	
					Cílová skupina	Příloha evidence
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	1

¹ Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla.

² Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.3 Smlouvy ve spojení s čl. 18.3 Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací dokumentace.

„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	2
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	3

Rekapitulace zapojení osob³

Jméno a příjmení	Datum narození	Kalendářní měsíc	Počet pracovních dnů zapojení	Počet hodin výkonu činnosti Díla	Stručný popis konkrétní vykonávané činnosti této osoby při realizaci Díla
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	mm.rrrr	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Fond pracovních úkolů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.3.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním měsíci:

Kalendářní měsíc ⁴	Počet pracovních dnů celkem	Počet pracovních dnů, které se nezohledňují ⁵	Důvod, pro něž se příslušné pracovní dny nezohledňují ⁶	Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Celkem ode dne zahájení stavebních prací do	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“		„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

³ Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu).

⁴ Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba.

⁵ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.3.1 Smlouvy.

⁶ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.3.1 Smlouvy.

konce dokončení stavebních prací				
Fond pracovních úkolů celkem⁷				„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. *potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový list, potvrzení o studiu ze dne ...*]“

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele:

V Klikněte sem a zadejte text.dne Klikněte sem a zadejte text.

⁷ Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno třemi (viz odst. 6.3.1 Smlouvy).