

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0.00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0.00	0.00
Montáž - materiál		105,503.71
Montáž - práce		41,000.00
Mezisoučet 1	0.00	146,503.71
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		8,790.22
Nátěry		0.00
Zemní práce		0.00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0.00
Mezisoučet 2	0.00	155,293.93
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0.00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0.00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0.00
Základní náklady celkem		155,293.93
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0.00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0.00
Vedlejší náklady celkem		0.00
Kompletační činnost		0.00
Náklady celkem		155,293.93
Základ a hodnota DPH 21%	155,293.93	32,611.73
Základ a hodnota DPH 15%	0.00	0.00
Náklady celkem s DPH		187,905.66
Roční nárůst cen 0,00%		0.00
Roční nárůst cen 0,00%		0.00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže RE KD Valašské Klobouky	105,503.71	41,000.00
RE	101,003.71	0.00
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní polož	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže RE KD Valašské Klobouky									
RE									
XVTL-MP/BF-8/6/20 Skříň s dveřmi,IP55	ks	1.00	23,487.00	23,487.00			0.00	23,487.00	23,487.00
XVTL-BP-W-8/20 Adaptér Profi+,přední	ks	1.00	1,511.97	1,511.97			0.00	1,511.97	1,511.97
PSN-MSW/20 Bočnice ProfiSNAP, standardní	ks	1.00	1,321.80	1,321.80			0.00	1,321.80	1,321.80
XAW2006 Boční kryt, pole 2000x600 (2ks)	ks	1.00	5,321.00	5,321.00			0.00	5,321.00	5,321.00
XSPTC0806 Horní/dolní kryt plný	ks	1.00	1,080.41	1,080.41			0.00	1,080.41	1,080.41
XL SPL2SC6 Podstavec,bez výřezů,1pár	ks	1.00	1,161.14	1,161.14			0.00	1,161.14	1,161.14
XL SPL2F8 Čelní kryt podstavce	ks	2.00	714.08	1,428.16			0.00	714.08	1,428.16
BFZ-DES Uzemňovací sada	ks	1.00	85.01	85.01			0.00	85.01	85.01
BPZ-LOCK/SH6 Zámková vložka,čtyřhr.6mm	ks	1.00	435.42	435.42			0.00	435.42	435.42
BPZ-KEY/SH6 Klíč čtyřhran 6x6mm	ks	1.00	256.91	256.91			0.00	256.91	256.91
BPZ-SH-L Náhr.klika dlouhá Softline	ks	1.00	533.22	533.22			0.00	533.22	533.22
XVTL-VP20/SET Vertikální nosník,1pár	ks	1.00	2,881.89	2,881.89			0.00	2,881.89	2,881.89
BPZ-DINR35-800 DIN lišta hliníková,š800	ks	10.00	100.13	1,001.30			0.00	100.13	1,001.30
BPZ-MPL100-800 Mont.panel š800,v100	ks	2.00	253.80	507.60			0.00	253.80	507.60
BPZ-MPL300-800 Mont.panel š800,v300	ks	1.00	429.99	429.99			0.00	429.99	429.99
BPZ-MPLSASY-800 Mont.panel š800,v250	ks	1.00	461.04	461.04			0.00	461.04	461.04
XAR08 Lišta C,š800	ks	2.00	244.50	489.00			0.00	244.50	489.00
BEL01 Upevň.úchytky s propojení (zel)	ks	2.00	125.73	251.46			0.00	125.73	251.46
BEL12 Upevň.úchytky celoplast.(bí) - PÁR	ks	2.00	82.28	164.56			0.00	82.28	164.56
XVTL-BRA/IC250 Mont.úhelník desek	ks	2.00	273.99	547.98			0.00	273.99	547.98
XVTL-BRA Mont.úhelník horní/dolní,sada	ks	1.00	336.86	336.86			0.00	336.86	336.86
PSN-MT-800/400-3 Elektroměrová vana Prof	ks	1.00	1,553.10	1,553.10			0.00	1,553.10	1,553.10
ZBR Elektroměrová deska	ks	3.00	443.96	1,331.88			0.00	443.96	1,331.88
PSN-FP-800/100-BL Krycí deska ProfiSNAP,	ks	2.00	248.37	496.74			0.00	248.37	496.74
PSN-FP-800/150-BL Krycí deska ProfiSNAP,	ks	2.00	283.31	566.62			0.00	283.31	566.62
PSN-FP-800/500-BL Krycí deska ProfiSNAP,	ks	1.00	1,193.75	1,193.75			0.00	1,193.75	1,193.75
PSN-FP-800/150-45 Krycí deska ProfiSNAP,	ks	1.00	315.12	315.12			0.00	315.12	315.12
AP-45 Záslepka 45mm (10TE) bílplomb.	ks	4.00	130.41	521.64			0.00	130.41	521.64
NZMN3-VED400-UT Jistič,3p,PRE,50kA,400A	ks	1.00	28,621.00	28,621.00			0.00	28,621.00	28,621.00
NZM3-XKA2 Tunel.svorka,3p.(50-240mm2)	ks	1.00	3,509.79	3,509.79			0.00	3,509.79	3,509.79
NZM3-XKSA Kryt pro tunel.sv./kab.oka,3p.	ks	1.00	512.52	512.52			0.00	512.52	512.52
NZM2/3-XA250AC/DC Vypín.spoušť	ks	1.00	1,401.03	1,401.03			0.00	1,401.03	1,401.03
M22-K10 Kontakt, šr.svorky, čelní, 1Z	ks	20.00	70.67	1,413.40			0.00	70.67	1,413.40
M22-K01 Kontakt, šr.svorky, čelní, 1V	ks	20.00	70.67	1,413.40			0.00	70.67	1,413.40
Měřicí transformátor 400/5A 10VA 0,5S cejchované	ks	3.00	4,820.00	14,460.00			0.00	4,820.00	14,460.00
RE - celkem				101,003.71			0.00		101,003.71
Demontáž stávajícího rozvaděče	hod	16.00		0.00	500.00		4,000.00	500.00	4,000.00
Montáž a zapojení nového rozvaděče	hod	24.00		0.00	500.00		12,000.00	500.00	12,000.00
Úprava zapojení ve stávajících částech rozváděčů	hod	36.00		0.00	500.00		18,000.00	500.00	18,000.00
Zjišťování okruhů	hod	4.00		0.00	500.00		2,000.00	500.00	2,000.00
Podružný materiál	kpl	1.00	4,000.00	4,000.00			0.00	4,000.00	4,000.00
Revize, Revize RH	hod	10.00			500.00		5,000.00	500.00	5,000.00
Doprava	kpl	1.00	500.00	500.00			0.00	500.00	500.00
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
Elektromontáže - celkem				105,503.71			41,000.00		146,503.71
							0.00	0.00	