

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
ID: 181722

uzavřené dne 25. 7. 2024 (ID: 171660) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na akci

„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“

Článek I – Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastupuje:	Ing. Martin Kukla, hejtmán
k podpisu pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina, Petr Pejchal - odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel:	+420 564 602 419, +420 564 602 225
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	217827703/0300
Zhotovitel:	STARKON a.s.
se sídlem:	Bohuslavice 10, 588 56 Bohuslavice
zastupuje:	Jiří Kovář, předseda správní rady
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Kovář, předseda správní rady
zástupce pro věci technické:	Ing. Václav Ondráček
osoba pověřená vedením stavby/ hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Václav Ondráček
tel./email:	+420 567 579 211
IČO:	262 27 525
DIČ:	CZ26227525
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	193111929/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3440

Článek II – Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 7. 2024 je změna předmětu, termínu a ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech 15 až 26.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2, 3, 4 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu méněprací a víceprací uvedených ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

3.3 Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 20. 8. 2026.

3) Článek 4 – Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: **68 920 516,93 Kč**

DPH 21 %: **14 473 308,56 Kč**

Cena díla celkem s DPH činí: **83 393 825,49 Kč**

slovy: osmdesát tři milionů tři sta devadesát tři tisíc osm set dvacet pět korun českých čtyřicet devět haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 3

Cena díla bez DPH: **65 927 382,02 Kč**

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH: - 499 920,55 Kč

Cena víceprací bez DPH: 1 418 087,25 Kč

Cena méně-víceprací celkem bez DPH 918 166,70 Kč

Cena méněprací a víceprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena méněprací bez DPH: - 227 703,68 Kč

Cena víceprací bez DPH: 2 302 671,89 Kč

Cena méně-víceprací celkem bez DPH 2 074 968,21 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

Článek III – Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy, tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.
 - 2) Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv
 - 3) Dodatek č. 3 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle Zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
 - 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 3 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- Příloha: Změnové listy č. 15 až 26 (oceněný soupis méněprací a víceprací), zdůvodnění a kalkulace změnových listů - vliv na termín

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Jiří Kovář
předseda správní rady

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - rekapitulace změnových listů pro dodatek č. 3

Pořadí	Název	Cena méněpráce	Cena vícepráce	poznámka
15	Změny EL 2. a 3.NP	0,00	60 202,50	neodkladná změna
16.1	Táhla - uznatelné náklady	0,00	131 298,16	neodkladná změna
16.2	Táhla - neuznatelné náklady	0,00	113 682,20	neodkladná změna
17	Sanace a výměna tesařských konstrukcí - neuznatelné náklady	0,00	847 706,50	
18	Doplnění a úprava opravy stávajících vnějších omítek na SO02 a SO03	-227 703,68	555 624,25	neodkladná změna
19	Oprava fasády spoj. krčku mezi SO02 a SO03 - uznatelné náklady	0,00	363 227,02	neodkladná změna
20.1	Doplnění svítidel - uznatelné náklady	-103 475,00	78 067,10	
20.2	Doplnění svítidel - neuznatelné náklady	-9 950,00	33 600,00	
21.1	Změna dispozic a drobné stavební práce - uznatelné náklady	-253 396,95	680 039,76	neodkladná změna
21.2	Změna dispozic a drobné stavební práce - neuznatelné náklady	-1 850,00	134 677,96	neodkladná změna
22	Změny ZTI	-28 239,59	25 466,40	neodkladná změna
23	Změny ÚT - uznatelné náklady	-103 009,00	103 009,00	
24	Výměna části venkovní dešťové kanalizace	0,00	156 905,25	
25	Vybourání a oprava zdi pod schody na podloubí vč. stavebních úprav průchodu u SO02	0,00	29 995,78	neodkladná změna
26	Klenba, schody a povalový strop SO03 vč. statiky m.č. 2.07	0,00	407 257,26	
		-727 624,22	3 720 759,13	
		2 993 134,91		

Kč/bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Digitální podpis Ing. Radovan Vejvoda	Ing. Radovan Vejvoda o=CZ, 2.5.4.97-INTK22-03816931, ou=V.J.R. Tech, s.r.o., ou=2, cn=Ing. Radovan Vejvoda, sn=Vejvoda, givenName=Radovan, serialNumber=P561242 2025.11.25 16:18:26 +01'00'
TDS	Martin Zedníček	Digitální podpis Martin Zedníček	Digitálně podepsal Martin Zedníček Datum: 2025.11.25 15:38:07 +01'00'
Objednatel	Petr Pejchal	Digitální podpis Petr Pejchal	Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:16:19 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	Digitální podpis Jakub Fraj	Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:52:05 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	Digitální podpis Jiří Kovář	Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz Datum: 2025.11.25 14:43:45 +01'00'

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	15
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL15: Změny EL 2. a 3.NP NEODKLADNÁ ZMĚNA	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Důvodem změny je nový požadavek budoucího uživatele na navýšení datových a silových zásuvek ve 2 a 3.NP. Jde o neodkladnou změnu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	60 202,50 Kč	60 202,50 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změn je i tento Evidenční list změn stavby. Tento Evidenční list změn stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal	Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:17:22 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum	podpis Jakub Fraj	Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:44:07 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum	podpis Jiří Kovář	Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON Nová Pátek, ou=, email=j.kovar@starkon.cz

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				60 202,50	
Objekt			D3: Změnové listy				60 202,50	
Podobjekt			ZL15: Změny EL 2. a 3.NP				60 202,50	
Oddíl			D1 00: 1. Elektroinstalace				41 268,00	
16	SUB	R0SiI016	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1-d1,a1	m	270,000	59,40	16 038,00	SOD
36	SUB	R0SiI036	Krabice KO 68	ks	54,000	86,80	4 687,20	SOD
47	SUB	R0SiI047	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, včetně rámečku	ks	54,000	245,70	13 267,80	SOD
Výkaz výměr:								
m.č. 2.17								
2+3								
m.č. 3.23								
2+3								
m.č. 3.19								
4+2+2								
m.č. 3.18								
6+5+5+5+5+5+5								
2118	SUB	X6530	Úpravy rozvaděče pro nové rozvody	ks	1,000	7 275,00	7 275,00	R
Výkaz výměr:								
1								
Rozklad ceny								
Elektrikář Nh 8x770=6160,- Kč								
Drobný, doplňkový instalační materiál pro úpravu a doplnění = 1115,- Kč								
Celkem 7275,- Kč								
Oddíl			D4 02: 4. Datové rozvody				18 934,50	
30	SUB	RSIp027	Kabel STP cat 6a	m	325,000	38,94	12 655,50	SOD
35	SUB	RSIp032	Krabice přístrojová KP68	ks	11,000	44,00	484,00	SOD
39	SUB	RSIp036	Zásuvka 2x RJ45	ks	11,000	295,00	3 245,00	SOD
Výkaz výměr:								
m.č. 3.23								
4								
m.č. 3.07								
1								
m.č. 3.19								
1								
m.č. 3.18								
5								
2119	SUB	X6531	Krabice přístrojová K097, protahovací	ks	30,000	85,00	2 550,00	R
Výkaz výměr:								
30								
Rozklad ceny								
Elektrikář Nh 0,05x770=38,50 Kč								
Dodávka krabice KO 97= 46,50 Kč								
Celkem 85,- Kč								

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	16.1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL16.1: Táhla - uзнatelné náklady	
NEODKLADNÁ ZMĚNA	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Po provedení boruacích prací, odstojení objektu byl přizván statik pro pousouzení stávajícího stažení objektu SO 02 pomocí táhel. Stávající technický stav je nedostatečný, z tohoto důvodu byl proveden návrh na posílení táhel. Jde o neodkladnou změnu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	131 298,16 Kč	131 298,16 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změn je i tento Evidenční list změn stavby. Tento Evidenční list změn stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal	Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:19:18 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis	Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:45:07 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis	Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=S, Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				131 298,16	
Objekt			D3: Změnové listy				131 298,16	
Podobjekt			ZL16.1: Táhlá - uznatelné náklady				131 298,16	
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 092,64	
2053	SP	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,301	416,16	541,22	URS I/2025
Výkaz výměr: Detail 1					-			
0,51*0,51*(12-7)					1,301			
2061	SP	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,475	1 160,89	551,42	URS I/2025
Výkaz výměr: Táhllo pod stropem 2.NP					-			
9,5*0,05					0,475			
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 089,07	
2046	SP	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	19,200	1 701,82	32 674,96	URS I/2025
Výkaz výměr: Detail 2					-			
0,6*4*(13-5)					19,200			
2047	H	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,028	30 300,00	862,31	URS I/2025
Výkaz výměr: Detail 2					-			
(0,7*4*8*1,21*1,05)/1000					0,028			
2052	SP	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	5,000	371,62	1 858,09	URS I/2025
Výkaz výměr: Detail 1					-			
12-7					5,000			
2054	SP	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	9,600	605,84	5 816,06	URS I/2025
Výkaz výměr: Detail 1					-			
0,6*(12-7)					3,000			
Uvniř objektu					-			
0,6*11					6,600			
2059	SP	985622212	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D přes 20 do 28 mm se svařovaným spojem	m	70,300	847,52	59 580,68	URS I/2025
Výkaz výměr: Táhlá pod podlahou 2.NP					-			
9,5+9,5+9,5					28,500			
9,6+9,6+9,6					28,800			
Táhllo pod stropem 2.NP					-			
9,5					9,500			
Detail 3					-			
0,25*2*(12-5)					3,500			
2060	SP	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	9,500	136,52	1 296,96	URS I/2025
Výkaz výměr: Táhllo pod stropem 2.NP					-			
9,5					9,500			
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				5 063,52	
87	SP	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	7,900	640,95	5 063,52	SOD
Výkaz výměr: Detail 2					-			
0,1*4*(13-5)					3,200			
0,15*(13-5)					1,200			
Detail 3					-			
0,25*2*(12-5)					3,500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Oddíl		767: Konstrukce zámečnické					20 382,97	
238	SP	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,145	4 243,06	617,24	SOD
			Výkaz výměr: 0,14547		0,145			
2049	SP	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	145,470	99,11	14 417,17	URS I/2025
			Výkaz výměr: Detail 1		—			
			0,35*0,35*156*(12-7)		95,550			
			Detail 2		—			
			0,2*0,4*78*(13-5)		49,920			
2050	H	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,052	33 900,00	1 776,90	URS I/2025
			Výkaz výměr: Detail 2		—			
			((0,2*0,4*78*8)/1000)*1,05		0,052			
2051	H	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,100	35 600,00	3 571,66	URS I/2025
			Výkaz výměr: Detail 1		—			
			((0,35*0,35*156*5)/1000)*1,05		0,100			
Oddíl		783: Dokončovací práce - nátěry					300,60	
337	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,505	120,00	300,60	SOD
			Výkaz výměr: Detail 1		—			
			0,35*0,35*5*2		1,225			
			Detail 2		—			
			0,2*0,4*2*8		1,280			
Oddíl		997: Přesun sutě					1 270,46	
202	SP	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,378	250,00	94,50	SOD
			Výkaz výměr: 0,718-0,34		0,378			
203	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,378	2 210,00	835,38	SOD
204	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,378	85,00	32,13	SOD
205	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,378	270,00	102,06	SOD
206	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,024	12,00	36,29	SOD
			Výkaz výměr: 0,378*8		3,024			
207	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,378	450,00	170,10	SOD
Oddíl		998: Přesun hmot					1 098,90	
208	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,594	1 850,00	1 098,90	SOD
			Výkaz výměr: 1,334-0,74		0,594			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	16.2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL16.2: Táhla - neuznatelné náklady	
NEODKLADNÁ ZMĚNA	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Po provedení boruacích prací, odstrojení objektu byl přizván statik pro posouzení stávajícího stažení objektu SO 02 pomocí táhel. Stávající technický stav je nedostatečný, z tohoto důvodu byl proveden návrh na posílení táhel. Jde o neodkladnou změnu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	113 682,20 Kč	113 682,20 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda Ing. Radovan Vejvoda IČ: 254 437 10122, IČDI: 02811893, IČV: 0,8, Tech., s.r.o., souč. podnik Radovan Vejvoda, se sídlem gheoffen@radovan-vojvoda.cz 2025.11.25 16:10:05 +01'00'
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček Digitálně podepsal Martin Zedníček Datum: 2025.11.25 15:39:56 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:20:30 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:45:35 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz Datum: 2025.11.25 14:25:56 +01'00'

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
			Stavba					
			Objekt					
			Podobjekt					
			Oddíl					
			D3: Dodatek č.3				113 682,20	
			D3: Změnové listy				113 682,20	
			ZL16.2: Táhla - neuznatelné náklady				113 682,20	
			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				757,71	
2053	SP	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	1,821	416,16	757,71	SOD
			Výkaz výměr: Detail 1		-			
			0,51*0,51*7		1,821			
			Oddíl					
			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				83 585,33	
2046	SP	985331214	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	12,000	1 701,82	20 421,85	URS I/2025
			Výkaz výměr: Detail 2		-			
			0,6*4*5		12,000			
2047	H	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,018	30 300,00	538,95	URS I/2025
			Výkaz výměr: Detail 2		-			
			(0,7*4*5*1,21*1,05)/1000		0,018			
2052	SP	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	7,000	371,62	2 601,32	URS I/2025
			Výkaz výměr: Detail 1		-			
			7		7,000			
2054	SP	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	4,200	605,84	2 544,53	URS I/2025
			Výkaz výměr: Detail 1		-			
			0,6*7		4,200			
2057	B	X6516	Sesazení stávajícího nefunkčního táhle, pomocí heveru, ruční manipulace	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	URS I/2025
			Výkaz výměr: 1		1,000			
			-		-			
			Rozklad ceny		-			
			Stavební dělník Nh 2*2x568=2272 Kč		-			
			Zedník Nh 2x682=1364 Kč		-			
			Zámečnick Nh 2x770=1540 Kč		-			
			Drobný a instalační materiál = 324 Kč		-			
			Celkem 5500,- Kč		-			
2059	SP	985622212	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D přes 20 do 28 mm se svařovaným spojem	m	59,800	847,52	50 681,72	URS I/2025
			Výkaz výměr: Táhleno pod podlahou 3.NP		-			
			9,5+9,5		19,000			
			9,6+9,6+9,6		28,800			
			Táhleno podkroví		-			
			9,5		9,500			
			Detail 3		-			
			0,25*2*5		2,500			
2060	SP	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	9,500	136,52	1 296,96	URS I/2025
			Výkaz výměr: Táhleno pod stropem 2.NP		-			
			9,5		9,500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				3 365,00	
87	SP	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	5,250	640,95	3 365,00	SOD
		Výkaz výměr:	Detail 2		—			
			0,1*4*5		2,000			
			0,15*5		0,750			
			Detail 3		—			
			0,25*2*5		2,500			
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				23 160,63	
238	SP	998767123	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,165	4 243,06	699,98	SOD
		Výkaz výměr:	0,16497		0,165			
2049	SP	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	164,970	99,11	16 349,76	URS I/2025
		Výkaz výměr:	Detail 1		—			
			0,35*0,35*156*7		133,770			
			Detail 2		—			
			0,2*0,4*78*5		31,200			
2050	H	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,033	33 900,00	1 110,56	URS I/2025
		Výkaz výměr:	Detail 2		—			
			((0,2*0,4*78*5)/1000)*1,05		0,033			
2051	H	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,140	35 600,00	5 000,32	URS I/2025
		Výkaz výměr:	Detail 1		—			
			((0,35*0,35*156*7)/1000)*1,05		0,140			
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry				301,80	
337	SP	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,515	120,00	301,80	SOD
		Výkaz výměr:	Detail 1		—			
			0,35*0,35*7*2		1,715			
			Detail 2		—			
			0,2*0,4*2*5		0,800			
Oddíl			997: Přesun sutě				1 142,74	
202	SP	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	0,340	250,00	85,00	SOD
203	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,340	2 210,00	751,40	SOD
204	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,340	85,00	28,90	SOD
205	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,340	270,00	91,80	SOD
206	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,720	12,00	32,64	SOD
		Výkaz výměr:	0,34*8		2,720			
207	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,340	450,00	153,00	SOD
Oddíl			998: Přesun hmot				1 369,00	
208	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,740	1 850,00	1 369,00	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	17
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL17: Sanace a výměna tesařských konstrukcí - neuznatelné náklady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Po provedení boruacích prací, odstojení objektu, provedení sond a částečného odkrytí střechy i podlah byl zjištěn havarijný stav tesařských konstrukcí krovu a některých podlah. Po návštěvě statikem a provedení dalších doplňkových sond byla předložena PD na opravu, či výměnu poškozených tesařských KCÍ vč. nutných přídružených prací.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	847 706,50 Kč	847 706,50 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změn je i tento Evidenční list změn stavby. Tento Evidenční list změn stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal	Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:21:47 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis	Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:46:05 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis	Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON Nova Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz Datum: 2025.11.25 14:46:01

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				847 706,50	
Objekt			D3: Změnové listy				847 706,50	
Podobjekt			ZL17: Sanace a výměna tesařských konstrukcí - neuznatelné náklady				847 706,50	
Oddíl			004: Vodorovné konstrukce				15 484,02	
2104	SP	413231221	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	18,000	481,00	8 658,02	URS I/2025
		Výkaz výměr:	m.č. 2.05		-			
			8		8,000			
			m.č. 2.07-2.09		-			
			10		10,000			
2105	SP	413231231	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,04 m2	kus	12,000	568,83	6 826,00	URS I/2025
		Výkaz výměr:	m.č. 2.05		-			
			8+2*2		12,000			
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				94 312,00	
2064	SP	975053141	Víceřadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 800 do 1500 kg/m2	m	27,600	617,15	17 033,26	URS I/2025
		Výkaz výměr:	Dřevěný strop 2.NP, 3.NP		-			
			6+6+4+4		20,000			
			3,8+3,8		7,600			
2066	SP	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	8,000	547,01	4 376,11	URS I/2025
		Výkaz výměr:	Ocelové nosníky		-			
			8		8,000			
2068	SP	964061341	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	43,000	576,22	24 777,29	URS I/2025
		Výkaz výměr:	Zhlaví stropních trámů		-			
			11+8		19,000			
			Krov		-			
			12*2		24,000			
2096	SP	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	52,000	711,77	37 011,84	URS I/2025
		Výkaz výměr:	staré pozednice a kontrola zhlaví		-			
			2*(9,5/0,5)		38,000			
			3*2+8		14,000			
2106	SP	95396111511	Kotva chemickým tmelem M 16 hl do 500 mm do CP s vyvrtáním otvoru	kus	15,000	489,00	7 335,00	URS I/2025
		Výkaz výměr:	dvůr		-			
			6+4		10,000			
			průjezd		-			
			5		5,000			
2109	SP	9539651351	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 700 mm	kus	15,000	251,90	3 778,50	URS I/2025
		Výkaz výměr:	dvůr		-			
			6+4		10,000			
			průjezd		-			
			5		5,000			
Oddíl			61: Úprava povrchů vnitřních				6 376,63	
10	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,960	350,00	3 136,00	SOD
		Výkaz výměr:	pod pozednicí		-			
			2*(8,96*0,5)		8,960			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
2112	SP	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	26,880	120,56	3 240,63	URS I/2025
			Výkaz výměr: pod pozednicí 2*(8,96*0,5)*3		- 26,880			
Oddíl			762: Konstrukce tesařské				535 584,59	
316	H	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,740	9 320,00	6 899,13	SOD
			Výkaz výměr: 0,25*0,14*(2,78+0,15+1+0,15*2)*5		0,740			
319	SP	998762123	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,470	5 250,92	23 471,62	SOD
2062	SP	762823914	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	24,060	299,30	7 201,22	URS I/2025
			Výkaz výměr: 2.NP 4,66+1,5+2,5 4,6*2 2,1*2 3.NP 2		- 8,660 9,200 4,200 - 2,000			
2069	SP	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm	kus	99,000	82,70	8 187,03	URS I/2025
			Výkaz výměr: U240 Posilání trámů, stropy ((4,8+4,8+4,8+4,4)/0,3) 0,333 zesílení vazníků - příložky 3*12		- - 62,667 0,333 - 36,000			
2070	H	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	49,500	231,00	11 434,50	URS I/2025
			Výkaz výměr: 63*0,5 zesílení vazníků - příložky 3*12*0,5 3*12*0,5		31,500 - 18,000			
2071	B	X6517	Doplnění hmoty pryskyřičnými plombami	kpl	1,000	21 200,00	21 200,00	R
2072	SP	762822924	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	12,030	1 233,40	14 837,79	URS I/2025
			Výkaz výměr: Doplnění trámů, předpoklad 50% z otesaných 24,06*0,5		- 12,030			
2073	SP	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	26,500	317,39	8 410,93	URS I/2025
			Výkaz výměr: Vazný trám 2+2+4+1 Krokve 2+2+1 Námětek 1,5 Sloup 3 Kráče 3+2 Sloup 3		- 9,000 - 5,000 - 1,500 - 3,000 - 5,000 - 3,000			
2076	SP	762332924	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 288 do 450 cm2 včetně materiálu	m	46,700	1 135,86	53 044,45	URS I/2025
			Výkaz výměr: Vazný trám 2+2+4+1 Pozednice 10,1*2 Krokve 2+2+1 Námětek 1,5		- 9,000 - 20,200 - 5,000 - 1,500			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
			Sloup		-			
			3		3,000			
			Kráče		-			
			3+2		5,000			
			Sloup		-			
			3		3,000			
2078	SP	762333914	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	4,000	318,17	1 272,67	URS I/2025
			Výkaz výměr: Sloupek		-			
			4		4,000			
2080	B	X6518	Příplatek za provedení historických tesařských spojů, vyšší pracnost	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00	R
2091	SP	762823915	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 cm2	m	41,700	340,82	14 212,40	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 2.03		-			
			2,78*15		41,700			
2092	SUB	X6526	Tlaková impregnace přípravkem na bázi kyseliny borité	m3	17,589	4 180,00	73 519,93	R
			Výkaz výměr: 2.NP		-			
			2,78*4,6*0,25*0,5		1,599			
			0,15*(8*2+10*2)		5,400			
			0,25*0,2*4,9*2		0,490			
			3.NP		-			
			0,4*2		0,800			
			4.NP		-			
			0,3*(1*12*2)		7,200			
			0,3*1,5		0,450			
			0,3*0,5*11		1,650			
2093	SP	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	6,000	6 403,13	38 418,77	SOD
			Výkaz výměr: 3*2		6,000			
2094	SP	762382011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, prázdná vazba do 9 m	kus	18,000	3 525,13	63 452,40	SOD
			Výkaz výměr: 9*2		18,000			
2095	SP	762331951	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m	m	40,400	315,17	12 732,68	SOD
			Výkaz výměr: pozednice 25x20 cm		-			
			10,1*2*2		40,400			
2098	SUB	X6527	Impregnace zdiva po demontáži tesařských konstrukcí	m2	50,872	145,00	7 376,44	R
			Výkaz výměr: m.č. 2.01 až 2.03		-			
			4,62*2*0,3+3,2*0,15		3,252			
			m.č. 2.05		-			
			5,2*2*(0,3+0,4)		7,280			
			8*2*0,8		12,800			
			m.č. 4.01		-			
			10,2*2*(0,45+0,4+0,5)		27,540			
2099	SP	762332925	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl přes 450 do 600 cm2 včetně materiálu	m	20,200	1 391,24	28 103,13	URS I/2025
			Výkaz výměr: pozednice 25x20 cm		-			
			10,1*2		20,200			
2151	SP	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,830	2 305,81	4 219,62	URS I/2025
2152	SP	762312002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 120 do 224 cm2	kus	4,000	6 362,39	25 449,57	URS I/2025
2153	SP	762312004	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolíkový pl přes 288 do 450 cm2	kus	7,000	8 853,02	61 971,15	URS I/2025
2154	SP	762331921	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	12,100	229,36	2 775,30	URS I/2025
2155	SP	762331923	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl přes 5 do 8 m	m	58,700	172,77	10 141,75	URS I/2025
2158	SP	762823830	Demontáž stropních trámů k dalšímu použití z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	53,470	238,00	12 726,01	URS I/2025
			Výkaz výměr: (2,78+0,15+1+0,15*2)*9		38,070			
			(2,78+0,15*2)*5		15,400			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
2159	SP	762822130	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2 Výkaz výměr: (2,78+0,15+1+0,15*2)*5 (2,78+0,15*2)*9	m	48,870 21,150 27,720	184,70	9 026,09	URS I/2025
Oddíl 765: Krytina skládaná							13 120,12	
2160	SP	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	159,060	82,49	13 120,12	URS I/2025
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry							115 437,77	
300	SUB	783201201.1	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru okartáčování Výkaz výměr: Ošetření stropů, nových prvků, stávajících prvků 35 10,8+3,16+3,39 10*0,2*5,1 10,1*2*(0,45+0,3)	m2	77,700 — 35,000 17,350 10,200 15,150	105,00	8 158,50	SOD
301	SP	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru Výkaz výměr: 35 10,8+3,16+3,39 10*0,2*5,1 10,1*2*(0,45+0,3)	m2	77,700 35,000 17,350 10,200 15,150	5,10	396,48	SOD
302	SP	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru Výkaz výměr: 35 10,8+3,16+3,39 10*0,2*5,1 10,1*2*(0,45+0,3)	m2	77,700 35,000 17,350 10,200 15,150	5,61	436,12	SOD
2156	SP	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce Výkaz výměr: Doplnění prvků (0,2*2+0,225*2)*(24,06+12,03+10+46,7)	m2	78,872 — 78,872	236,67	18 666,67	URS I/2025
2157	SUB	X6547-900-RT3	HZS tesař v tarifní tř. 6 - rovnání a oprava kleštín, úpravy podlah a provizorní podlahy, dmtž příložek, úprava povalového stropu a další drobné tesařské úpravy	hod	114,000	770,00	87 780,00	HZS
Oddíl 997: Přesun sutě							60 916,38	
202	SP	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu Výkaz výměr: b	t	18,060 —	250,00	4 515,00	SOD
203	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně Výkaz výměr: b	t	18,060 —	2 210,00	39 912,60	SOD
204	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m Výkaz výměr: b	t	18,060 —	85,00	1 535,10	SOD
205	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Výkaz výměr: b	t	18,060 —	270,00	4 876,20	SOD
206	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Výkaz výměr: 18,06*9	t	162,540 162,540	12,00	1 950,48	SOD
207	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 Výkaz výměr: b	t	18,060 —	450,00	8 127,00	SOD
Oddíl 998: Přesun hmot							6 475,00	
208	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m Výkaz výměr: 7,97-4,47	t	3,500 3,500	1 850,00	6 475,00	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	18
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL18: Doplnění a úprava opravy stávajících vnějších omítek na SO02 a SO03	
NEODKLADNÁ ZMĚNA	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Po provedení bouracích prací a otlučení vnějších omítek byl zjištěn větší rozsah poškození. Bylo nutné práce doplnit o činnosti, které nebyly v rozpočtu započteny a zároveň některé práce nebyly pro zdárné dokončení díla zapotřebí. Jde o neodkladnou změnu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-227 703,68 Kč	555 624,25 Kč	327 920,57 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda	Ing. Radovan Vejvoda o=CZ, 2.5.4.37-01702C-03010031, ou=18, ou=, cn=, ou=2, ou=000 Radovan Vejvoda, ou=Vejvoda, givenName=Radovan, snakNumber=0561242 2025.11.26 07:46:33 +01'00'
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček	Digitálně podepsal Martin Zedníček Datum: 2025.11.25 15:41:12 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal	Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:22:30 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis	Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:46:33 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis	Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON, Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz Datum: 2025.11.25 14:31:10 +01'00'

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				327 920,57	
Objekt			D3: Změnové listy				327 920,57	
Podobjekt			ZL18.1: Doplnění a úprava opravy stávajících vnějších omítek na SO02 a SO03 - vícepráce				555 624,25	
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				125 729,95	
2053	SP	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	235,706	333,90	78 703,22	URS I/2025
Výkaz výměr: V fasáda SO02 a 03					-			
107,003*2					214,006			
Z fasáda na obj SO02					-			
(3,5*6,2)/2)*2					21,700			
2116	SP	622325559	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 4 v rozsahu přes 80 do 100 % - říms	m2	6,096	7 714,36	47 026,73	URS I/2025
Výkaz výměr: SO02					-			
0,3*(10,16*2)					6,096			
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 887,40	
2111	SP	978023411	Vyškrabání spár zdva cihelného mimo komínového	m2	107,004	101,81	10 894,36	URS I/2025
Výkaz výměr: V fasáda SO02 a 03					-			
2,5*(28,34+5,13+2,5+13,065)					122,588			
-(1,2*1,5*5+1,25*2,4+1,1*1,22*2+1,5*0,6)					- 15,584			
2117	SP	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu přes 80 do 100 % - říms	m2	6,096	162,90	993,04	URS I/2025
Výkaz výměr: SO02					-			
0,3*(10,16*2)					6,096			
Oddíl			62: Úprava povrchů vnějších				392 719,76	
29	SP	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	339,129	422,77	143 375,19	URS I/2025
Výkaz výměr: tl. 100 mm					-			
(1,5+0,44)*(3,775+13,265+3,655-0,46*4)					36,579			
0,36*(3,775+13,265+3,655-0,36*2)					7,191			
tl. 160 mm					-			
8,79*(13,26+4,56)					156,638			
0,905+1,1					2,005			
(13,61-12,47+1,5+0,44)*(1,125+2,28)					10,487			
3,775*(1,7+3,85)*0,5					10,476			
1,7*7,63					12,971			
1,1*5,73					6,303			
(2,825+2,01+0,46)*18,18					96,263			
(0,705+0,565)*(6,59+0,4+2,5+0,55)					12,751			
(1,1-0,25)*18,18					15,453			
Odpočet otvorů					-			
-27,987					- 27,987			
29	SP	621531001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších podhledů	m2	5,454	390,62	2 130,43	URS I/2025
31	SP	622241121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl přes 80 do 120 mm	m2	19,416	1 097,19	21 302,62	SOD
Výkaz výměr: -24,354					- 24,354			
(1,5+0,44)*(3,775+13,265+3,655-0,46*4)					36,579			
0,36*(3,775+13,265+3,655-0,36*2)					7,191			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
32	H	63152234	deska tepelně izolační minerální kalciumpilíkatová λ=0,043 tl 100mm Výkaz výměr: 19,416*1,05	m2	20,387 20,387	753,00	15 351,26	SOD
38	SP	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených Výkaz výměr: 18,18+4,65+13,265	m	36,095 36,095	66,12	2 386,58	SOD
41	H	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS Výkaz výměr: 36,095*1,05	m	37,900 37,900	41,20	1 561,47	SOD
43	SP	622325212	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 % Výkaz výměr: pohled Z (14,64-8,8)*(4,5+13,265) odpočet otvorů -1,2*1,5-0,6*1,5 přípočet ostění (1,2+1,5*2)*1*0,6 (0,9+1,5*2)*1*0,6	m2	105,908 - 103,748 - -2,700 - 2,520 2,340	428,45	45 375,80	SOD
45	SUB	622900R01	D+M obklad ostění barevným tepelně tvrzeným bezpečnostním sklem tl.6mm RAL 9005	m2	2,320	3 750,00	8 700,00	SOD
2167	SP	622531001	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 0,5 mm vnějších stěn Výkaz výměr: tl. 100 mm (1,5+0,44)*(3,775+13,265+3,655-0,46*4) 0,36*(3,775+13,265+3,655-0,36*2) tl. 160 mm 8,79*(13,26+4,56) 0,905+1,1 (13,61-12,47+1,5+0,44)*(1,125+2,28) 3,775*(1,7+3,85)*0,5 1,7*7,63 1,1*5,73 (2,825+2,01+0,46)*18,18 (0,705+0,565)*(6,59+0,4+2,5+0,55) (1,1-0,25)*18,18 Odpočet otvorů -27,987	m2	339,129 - 36,579 7,191 - 156,638 2,005 10,487 10,476 12,971 6,303 96,263 12,751 15,453 - -27,987	365,10	123 815,90	URS I/2025
2168	SUB	X6552	Příplatek za založení KZS bez základacího profilu Výkaz výměr: 36,095 Rozklad ceny Zedník Nh 0,2x568=113,6 Kč Drobný instalační materiál, hřebíky, latě=29,4 Kč Celkem = 143,- Kč	m	36,095 36,095 - - - -	124,00	4 475,78	R
2169	SUB	X6553	Příplatek za vápenný štuk vnějších stěn tloušťky za další 1 mm	m2	372,996	65,00	24 244,74	R
Oddíl		762: Konstrukce tesařské					2 273,84	
2114	SP	762341610	Montáž bednění okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm Výkaz výměr: SO02 0,3*(10,16*2)	m2	6,096 - 6,096	373,00	2 273,84	URS I/2025
Oddíl		997: Přesun sutě					6 533,50	
72	SP	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu Výkaz výměr: a	t	1,937 - -	250,00	484,25	SOD
73	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně Výkaz výměr: a	t	1,937 7,382	2 210,00	4 280,77	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
204	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,937	85,00	164,65	SOD
			Výkaz výměr: a		7,382			
205	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,937	270,00	522,99	SOD
			Výkaz výměr: a		7,382			
206	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,433	12,00	209,20	SOD
			Výkaz výměr: 9*1,937		17,433			
207	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,937	450,00	871,65	SOD
			Výkaz výměr: a		7,382			
Oddíl 998: Přesun hmot							16 479,80	
78	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	8,908	1 850,00	16 479,80	SOD
Podobjekt ZL18.2: Doplnění a úprava opravy stávajících vnějších omítek na SO02 a SO03 - méněpráce							-227 703,68	
Oddíl 62: Úprava povrchů vnějších							-192 043,62	
30	SP	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	- 53,987	52,62	-2 840,86	SOD
			Výkaz výměr: -73,403+19,416		- 53,987			
33	SP	622241131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek kalcium-silikátových tl přes 120 do 160 mm	m2	- 73,403	1 050,00	-77 073,44	SOD
			Výkaz výměr: Dle SOD		-			
			-368,763		- 368,763			
			Skutečnost		-			
			8,79*(13,26+4,56)		156,638			
			0,905+1,1		2,005			
			(13,61-12,47+1,5+0,44)*(1,125+2,28)		10,487			
			3,775*(1,7+3,85)*0,5		10,476			
			1,7*7,63		12,971			
			1,1*5,73		6,303			
			(2,825+2,01+0,46)*18,18		96,263			
			(0,705+0,565)*(6,59+0,4+2,5+0,55)		12,751			
			(1,1-0,25)*18,18		15,453			
			Odpočet otvorů		-			
			-27,987		- 27,987			
34	H	63152232	deska tepelně izolační minerální kalciumsilikátová λ=0,043 tl 160mm	m2	- 77,073	1 190,00	-91 717,05	SOD
			Výkaz výměr: -73,403*1,05		- 77,073			
35	SP	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	- 73,130	150,23	-10 986,50	SOD
36	H	59051647	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	- 19,089	94,80	-1 809,64	SOD
37	H	59051653	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	- 57,698	132,00	-7 616,14	SOD
Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry							-30 766,80	
315	SP	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	- 372,996	82,49	-30 766,80	SOD
			Výkaz výměr: -372,996		- 372,996			
Oddíl 998: Přesun hmot							-4 893,25	
78	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	- 2,645	1 850,00	-4 893,25	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	19
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL19: Oprava fasády spoj. krčku mezi SO02 a SO03 - uznatelné náklady	
NEODKLADNÁ ZMĚNA	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Důvodem změny je nový požadavek na opravu vnější fasády spojovacího krčku mezi objekty SO01 a SO02. Jde o neodkladnou změnu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	363 227,02 Kč	363 227,02 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda Ing. Radovan Vejvoda IČ: 234 437-801822 018160119 o=Jihl. Tech., s.r.o., ou=2, cn=Ing. Radovan Vejvoda, sn=Vejvoda, givenName=Radovan, serialNumber=P561242 2025.11.25 15:41:48 +01'00'
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček Digitálně podepsal Martin Zedníček Datum: 2025.11.25 15:41:48 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:23:22 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:46:59 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON, Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz Datum: 2025.11.25 14:22:40 +01'00'

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				363 227,02	
Objekt			D3: Změnové listy				363 227,02	
Podobjekt			ZL19: Oprava fasády spoj. krčku mezi SO02 a SO03 - uznatelné náklady				363 227,02	
Oddíl			006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 806,76	
2053	SP	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	20,466	333,90	6 833,68	URS I/2025
Výkaz výměr:			V fasáda		-			
			1,7*8,73		14,841			
			Z fasáda a schody		-			
			1,5(5,57+1,6+1,1+0,65+1+1,5*2+1,55*2)		-			
			odpočet otvorů		-			
			1,5*(1*3+0,75)		5,625			
2113	SP	619996147	Ochrana podlahy zakrytím geotextilií	m2	13,298	73,18	973,08	URS I/2025
Výkaz výměr:			podloubí		-			
			1,5*7,8+(0,6+1,53)*0,5+0,5*(0,6+1,53)/2		13,298			
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 334,95	
2110	SP	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	194,879	27,77	5 411,24	URS I/2025
Výkaz výměr:			V fasáda		-			
			8,73*6,9		60,237			
			Z fasáda		-			
			(7,8+1,1+0,65+1+1,53)*3,68		44,454			
			(5,57+2,34+0,65+1)*0,8		7,648			
			1,53*(1,6+1,1*0,5)		3,290			
			odpočet otvorů		-			
			-1,4*2-1*1,65-0,8*1,9-0,6*0,5		-6,270			
			průchod		-			
			1,5*1,9*2+1,9*1,55*2+1,5*1,55*1,3		14,613			
			odpočet otvorů		-			
			-1*1,65*2-0,8*1,9		-4,820			
			podloubí a schody		-			
			1,9*1,35*2+0,75*1*1,3		6,105			
			4,52*(0,8+0,75)		7,006			
			(4,52+2,18+0,7)*0,5*(2,6-0,75)		6,845			
			(4,52-2,18-0,7)*0,5*(2,6-0,75)		1,517			
			(5,25+1,5+1,35+1,53)*2,18+0,9*(5,57+2,34+1,1-0,65)		28,517			
			(8,73+1,5+0,65+1,53)*2,2		27,302			
			odpočet otvorů		-			
			-0,9*1,7-0,9*1,95+0,4*(1,7*2+0,9)		-1,565			
2111	SP	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	20,466	101,81	2 083,71	URS I/2025
Výkaz výměr:			V fasáda		-			
			1,7*8,73		14,841			
			Z fasáda a schody		-			
			1,5(5,57+1,6+1,1+0,65+1+1,5*2+1,55*2)		-			
			odpočet otvorů		-			
			1,5*(1*3+0,75)		5,625			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
2135	SUB	X6542	Odstranění popínavých rostlin z fasády dvorku	kpl	1,000	2 840,00	2 840,00	R
			Výkaz výměr: 1		1,000			
			Rozklad ceny		-			
			Zedník Nh 5x568=2840 Kč		-			
			Celkem 2840,- Kč		-			
Oddíl			61: Úprava povrchů vnitřních				104,77	
8	SP	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	1,500	69,85	104,77	SOD
			Výkaz výměr: parapet		-			
			0,7*(5,57+2,34+1,10		-			
			sloupky		-			
			0,5*0,6*5		1,500			
Oddíl			62: Úprava povrchů vnějších				149 578,86	
43	SP	622325212	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitostí 1 stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	194,879	428,45	83 495,25	SOD
			Výkaz výměr: V fasáda		-			
			8,73*6,9		60,237			
			Z fasáda		-			
			(7,8+1,1+0,65+1+1,53)*3,68		44,454			
			(5,57+2,34+0,65+1)*0,8		7,648			
			1,53*(1,6+1,1*0,5)		3,290			
			odpočet otvorů		-			
			-1,4*2-1*1,65-0,8*1,9-0,6*0,5		- 6,270			
			průchod		-			
			1,5*1,9*2+1,9*1,55*2+1,5*1,55*1,3		14,613			
			odpočet otvorů		-			
			-1*1,65*2-0,8*1,9		- 4,820			
			podloubí a schody		-			
			1,9*1,35*2+0,75*1*1,3		6,105			
			4,52*(0,8+0,75)		7,006			
			(4,52+2,18+0,7)*0,5*(2,6-0,75)		6,845			
			(4,52-2,18-0,7)*0,5*(2,6-0,75)		1,517			
			(5,25+1,5+1,35+1,53)*2,18+0,9*(5,57+2,34+1,1-0,65)		28,517			
			(8,73+1,5+0,65+1,53)*2,2		27,302			
			odpočet otvorů		-			
			-0,9*1,7-0,9*1,95+0,4*(1,7*2+0,9)		- 1,565			
44	SP	622311131	Vápenný štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	194,879	195,00	38 001,37	SOD
			Výkaz výměr: V fasáda		-			
			8,73*6,9		60,237			
			Z fasáda		-			
			(7,8+1,1+0,65+1+1,53)*3,68		44,454			
			(5,57+2,34+0,65+1)*0,8		7,648			
			1,53*(1,6+1,1*0,5)		3,290			
			odpočet otvorů		-			
			-1,4*2-1*1,65-0,8*1,9-0,6*0,5		- 6,270			
			průchod		-			
			1,5*1,9*2+1,9*1,55*2+1,5*1,55*1,3		14,613			
			odpočet otvorů		-			
			-1*1,65*2-0,8*1,9		- 4,820			
			podloubí a schody		-			
			1,9*1,35*2+0,75*1*1,3		6,105			
			4,52*(0,8+0,75)		7,006			
			(4,52+2,18+0,7)*0,5*(2,6-0,75)		6,845			
			(4,52-2,18-0,7)*0,5*(2,6-0,75)		1,517			
			(5,25+1,5+1,35+1,53)*2,18+0,9*(5,57+2,34+1,1-0,65)		28,517			
			(8,73+1,5+0,65+1,53)*2,2		27,302			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
			odpočet otvorů -0,9*1,7-0,9*1,95+0,4*(1,7*2+0,9)		- - 1,565			
46	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	194,879	76,44	14 895,87	SOD
			Výkaz výměr: V fasáda 8,73*6,9 Z fasáda (7,8+1,1+0,65+1+1,53)*3,68 (5,57+2,34+0,65+1)*0,8 1,53*(1,6+1,1*0,5) odpočet otvorů -1,4*2-1*1,65-0,8*1,9-0,6*0,5 průchod 1,5*1,9*2+1,9*1,55*2+1,5*1,55*1,3 odpočet otvorů -1*1,65*2-0,8*1,9 podloubí a schody 1,9*1,35*2+0,75*1*1,3 4,52*(0,8+0,75) (4,52+2,18+0,7)*0,5*(2,6-0,75) (4,52-2,18-0,7)*0,5*(2,6-0,75) (5,25+1,5+1,35+1,53)*2,18+0,9*(5,57+2,34+1,1-0,65) (8,73+1,5+0,65+1,53)*2,2 odpočet otvorů -0,9*1,7-0,9*1,95+0,4*(1,7*2+0,9)		- 60,237 - 44,454 7,648 3,290 - - 6,270 - 14,613 - - 4,820 - 6,105 7,006 6,845 1,517 28,517 27,302 - - 1,565			
47	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	12,655	41,03	519,25	SOD
			Výkaz výměr: 1,4*2+1*1,65+0,8*1,9+0,6*0,5 1*1,65*2+0,8*1,9 0,9*1,7+0,9*1,95-0,4*(1,7*2+0,9)		6,270 4,820 1,565			
2169	SUB	X6553	Příplatek za vápenný štuk vnějších stěn tloušťky za další 1 mm	m2	194,879	65,00	12 667,14	R
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				59 800,00	
2166	SUB	X6551	Repase stávajícího dř. schodiště do podloubí, vč. výměny nástupního stupně a podstupnice, finální úprava lazurovacím nátěrem	kus	1,000	59 800,00	59 800,00	R
Oddíl			783: Dokončovací práce - nátěry				86 230,72	
314	SP	783801231	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2	m2	194,879	150,14	29 259,84	SOD
			Výkaz výměr: V fasáda 8,73*6,9 Z fasáda (7,8+1,1+0,65+1+1,53)*3,68 (5,57+2,34+0,65+1)*0,8 1,53*(1,6+1,1*0,5) odpočet otvorů -1,4*2-1*1,65-0,8*1,9-0,6*0,5 průchod 1,5*1,9*2+1,9*1,55*2+1,5*1,55*1,3 odpočet otvorů -1*1,65*2-0,8*1,9 podloubí a schody 1,9*1,35*2+0,75*1*1,3 4,52*(0,8+0,75) (4,52+2,18+0,7)*0,5*(2,6-0,75) (4,52-2,18-0,7)*0,5*(2,6-0,75) (5,25+1,5+1,35+1,53)*2,18+0,9*(5,57+2,34+1,1-0,65) (8,73+1,5+0,65+1,53)*2,2 odpočet otvorů -0,9*1,7-0,9*1,95+0,4*(1,7*2+0,9)		- 60,237 - 44,454 7,648 3,290 - - 6,270 - 14,613 - - 4,820 - 6,105 7,006 6,845 1,517 28,517 27,302 - - 1,565			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
316	SP	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	194,879	55,47	10 809,91	SOD
			Výkaz výměr: V fasáda		-			
			8,73*6,9		60,237			
			Z fasáda		-			
			(7,8+1,1+0,65+1+1,53)*3,68		44,454			
			(5,57+2,34+0,65+1)*0,8		7,648			
			1,53*(1,6+1,1*0,5)		3,290			
			odpočet otvorů		-			
			-1,4*2-1*1,65-0,8*1,9-0,6*0,5		- 6,270			
			průchod		-			
			1,5*1,9*2+1,9*1,55*2+1,5*1,55*1,3		14,613			
			odpočet otvorů		-			
			-1*1,65*2-0,8*1,9		- 4,820			
			podloubí a schody		-			
			1,9*1,35*2+0,75*1*1,3		6,105			
			4,52*(0,8+0,75)		7,006			
			(4,52+2,18+0,7)*0,5*(2,6-0,75)		6,845			
			(4,52-2,18-0,7)*0,5*(2,6-0,75)		1,517			
			(5,25+1,5+1,35+1,53)*2,18+0,9*(5,57+2,34+1,1-0,65)		28,517			
			(8,73+1,5+0,65+1,53)*2,2		27,302			
			odpočet otvorů		-			
			-0,9*1,7-0,9*1,95+0,4*(1,7*2+0,9)		- 1,565			
317	SP	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	194,879	236,87	46 160,97	SOD
			Výkaz výměr: V fasáda		-			
			8,73*6,9		60,237			
			Z fasáda		-			
			(7,8+1,1+0,65+1+1,53)*3,68		44,454			
			(5,57+2,34+0,65+1)*0,8		7,648			
			1,53*(1,6+1,1*0,5)		3,290			
			odpočet otvorů		-			
			-1,4*2-1*1,65-0,8*1,9-0,6*0,5		- 6,270			
			průchod		-			
			1,5*1,9*2+1,9*1,55*2+1,5*1,55*1,3		14,613			
			odpočet otvorů		-			
			-1*1,65*2-0,8*1,9		- 4,820			
			podloubí a schody		-			
			1,9*1,35*2+0,75*1*1,3		6,105			
			4,52*(0,8+0,75)		7,006			
			(4,52+2,18+0,7)*0,5*(2,6-0,75)		6,845			
			(4,52-2,18-0,7)*0,5*(2,6-0,75)		1,517			
			(5,25+1,5+1,35+1,53)*2,18+0,9*(5,57+2,34+1,1-0,65)		28,517			
			(8,73+1,5+0,65+1,53)*2,2		27,302			
			odpočet otvorů		-			
			-0,9*1,7-0,9*1,95+0,4*(1,7*2+0,9)		- 1,565			
Oddíl			94: Lešení a stavební výtahy				30 169,44	
60	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	13,298	64,83	862,09	SOD
			Výkaz výměr: podloubí		-			
			1,5*7,8+(0,6+1,53)*0,5+0,5*(0,6+1,53)/2		13,298			
61	SUB	941 R_001	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	110,594	220,00	24 330,64	SOD
			Výkaz výměr: V fasáda		-			
			8,73*6,9		60,237			
			Z fasáda		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
(5,57+2,34+0,65+1,2+1)*(3,68+1)					50,357			
62	SUB	944 R_001	Montáž, příplatek za první a každý další den použití, demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	110,594	45,00	4 976,72	SOD
Výkaz výměr: V fasáda					—			
8,73*6,9					60,237			
Z fasáda					—			
(5,57+2,34+0,65+1,2+1)*(3,68+1)					50,357			
Oddíl 997: Přesun sutě							11 522,17	
72	SP	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	3,416	250,00	854,00	SOD
73	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	3,416	2 210,00	7 549,36	SOD
204	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3,416	85,00	290,36	SOD
205	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,416	270,00	922,32	SOD
206	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,744	12,00	368,93	SOD
Výkaz výměr: 3,416*9					30,744			
207	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního kód odpadu 17 09 04	t	3,416	450,00	1 537,20	SOD
Oddíl 998: Přesun hmot							7 679,35	
78	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	4,151	1 850,00	7 679,35	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	20.1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL20.1: Doplnění svítidel - uznatelné náklady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Důvodem změny je nový požadavek na drobnou úpravu dispozic a tedy na úpravu dodávaných svítidel.
--

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-103 475,00 Kč	78 067,10 Kč	-25 407,90 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda Ing. Radovan Vejvoda s=VJ.R.Tech., s.r.o., ou=2, cn=ing. Radovan Vejvoda, ou=Vysočina, givenName=Radovan, sn=Vejvoda-2025.11.25 2025.11.25 16:13:00 +01'00'
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček Digitálně podepsal Martin Zedníček Datum: 2025.11.25 15:42:17 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:24:14 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:47:28 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz Datum: 2025.11.25 14:35:14 +01'00'

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				- 25 408	
Objekt			D3: Změnové listy				-25 407,90	
Podobjekt			ZL20.1a: Doplnění svítidel - uznatelné náklady - méněpráce				-103 475,00	
Oddíl			D5 03: 5. Svítidla				-103 475,00	
91	SUB	R0SiI089	A-1 - x Vestavné svítidlo LED, 20W, 2090lm, 840, 60D reflektor, EVG, IP44, white	ks	- 2,000	2 441,10	-4 882,20	SOD
95	SUB	R0SiI093	B1_2 - x Přisazené svítidlo LED, 36W, 3742 lm, 840, opál, EVG, IP40, bílá	ks	- 1,000	10 575,00	-10 575,00	SOD
120	SUB	R0SiI118	M-4 - x MIDDLE LED, 22100lm, 840, DALI, 145W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	- 2,000	31 558,90	-63 117,80	SOD
121	SUB	R0SiI119	M-5 - x MIDDLE LED, 13260lm, 840, DALI, 87W, microprisma aligned, RAL 9003,	ks	- 2,000	12 450,00	-24 900,00	SOD
Podobjekt			ZL20.1b: Doplnění svítidel - uznatelné náklady - vícepráce				78 067,10	
Oddíl			D5 03: 5. Svítidla				78 067,10	
98	SUB	R0SiI096	C-2 - x Závěsné svítidlo LED, 34W, 4500 lm, 840, PC difuzor 60°optiky, DALI, IP65, šedá, 1245 mm	ks	4,000	6 784,20	27 136,80	SOD
99	SUB	R0SiI097	Závěs 2m ke svítidlu C-2	ks	8,000	302,60	2 420,80	SOD
100	SUB	R0SiI098	C-3 - x TERRA LED SLIM L1185 4284lm* 840 EVG 30,5W IP66 PMMA Opal RAL 7035	ks	4,000	985,00	3 940,00	SOD
Výkaz výměr: 3					3,000			
SKLÁDEK HVĚZDÁRNA					-			
1					1,000			
101	SUB	R0SiI099	Lankový závěs stavitelný 1,5m ke svítidlu C-3	ks	6,000	250,00	1 500,00	SOD
110	SUB	R0SiI108	L-2 - Flexible Strip LED 8W 1150lm/m 4000K 24V, CRI80 5000mm IP43	ks	1,000	3 750,00	3 750,00	SOD
111	SUB	R0SiI109	SLIM 60/220-240/24	ks	1,000	795,00	795,00	SOD
112	SUB	R0SiI110	Profil MICRO-NK stříbrná anoda 2m	ks	1,000	418,00	418,00	SOD
113	SUB	R0SiI111	Difuzor KA-PRO mléčný 2m	ks	1,000	235,00	235,00	SOD
114	SUB	R0SiI112	Záslepka MICRO-NK šedá	ks	2,000	19,80	39,60	SOD
116	SUB	R0SiI114	Stropní kalíšek z profilu MINNI, 5x0,75mm2, 1,5m transp.kab., RAL 9003	ks	2,000	529,20	1 058,40	SOD
117	SUB	R0SiI115	Lankový závěs Y 1,5m, MIDDLE	ks	4,000	180,20	720,80	SOD
119	SUB	R0SiI117	M-3 - x MIDDLE LED, 8840lm, 840, DALI, 58W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	1,000	9 950,00	9 950,00	SOD
122	SUB	R0SiI120	M-6 - x MIDDLE LED, 17680lm, 840, DALI, 116W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	1,000	24 887,00	24 887,00	SOD
146	SUB	R0SiI144	NO - LED svítidlo nástěnné 3W, autonomní provoz 1 hod., IP42, Natíratelné svítidlo z řady archieco: čistý a elegantní design s natíratelným povrchem. Malá velikost s vysokým světelným tokem. Monolitický difuzér z tvarovaného metakrylátu, navržený specificky pro optimalizaci rozptýlu světla a pro umístění piktogramu.	ks	1,000	1 215,70	1 215,70	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	20.2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL20.2: Doplnění svítidel - neuznatelné náklady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Důvodem změny je nový požadavek na drobnou úpravu dispozic a tedy na úpravu dodávaných svítidel.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-9 950,00 Kč	33 600,00 Kč	23 650,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda	Ing. Radovan Vejvoda +CZ: 2.5.4.07-0070C2-03816031, o=CZ, ou=Techn. z.s.p.s., ou=CZ, ou=Vejvoda, gn=Radovan-Vejvoda, serialNumber=P341242 2025.11.25 15:42:46 +01'00'
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček	Digitálně podepsal Martin Zedníček Datum: 2025.11.25 15:42:46 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis	Petr Pejchal Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:24:54 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum	podpis	Jakub Fraj Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:47:53 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum	podpis	Jiří Kovář Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STAR Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				23 650,00	
Objekt			D3: Změnové listy				23 650,00	
Podobjekt			ZL20.2a: Doplnění svítidel - neuznatelné náklady - méněpráce				-9 950,00	
Oddíl			D4: 5. Svítidla				-9 950,00	
30	SUB	R0Si117	M-3 - x MIDDLE LED, 8840lm, 840, DALI, 58W, microprisma aligned, RAL 9003	ks	- 1,000	9 950,00	-9 950,00	SOD
Podobjekt			ZL20.2b: Doplnění svítidel - neuznatelné náklady - vícepráce				33 600,00	
Oddíl			D4: 5. Svítidla				33 600,00	
21	SUB	R0Si1093	B1_2 - x Přisazené svítidlo LED, 36W, 3742 lm, 840, opál, EVG, IP40, bílá	ks	2,000	10 575,00	21 150,00	SOD
31	SUB	R0Si119	M-5 - x MIDDLE LED, 13260lm, 840, DALI, 87W, microprisma aligned, RAL 9003,	ks	1,000	12 450,00	12 450,00	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	21.1
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL21.1: Změna dispozic a drobné stavební práce - uзнatelné náklady	
NEODKLADNÁ ZMĚNA	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Důvodem změn jsou nové požadavky na úpravu dispozic a postupné nálezy a zjištění při prováděných bouracích pracích, které si vyžádaly úpravu PD i rozsah prací a dodávek. Jde o neodkladnou změnu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-253 396,95 Kč	680 039,76 Kč	426 642,80 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda Ing. Radovan Vejvoda IČ: 254474812, IČDIK: 03816891, o=V18, Tech., s.r.o., ou=2, cn=ing. Radovan Vejvoda, ou=Vysočina, givenName=Radovan, serialNumber=P681240 2025.11.25 16:14:01 +01'00'
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček Digitálně podepsal Martin Zedníček Datum: 2025.11.27 15:43:14 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:25:33 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:48:25 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON, Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz Datum: 2025.11.25 14:06:11 +01'00'

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				426 642,80	
Objekt			D3: Změnové listy				426 642,80	
Podobjekt			ZL21.1a: Změna dispozic a drobné stavební práce - uznatelné náklady - méněpráce				-253 396,95	
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				-25 799,41	
29	SP	317142442	Překlád nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	- 1,000	952,35	-952,35	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.14					-			
-1					- 1,000			
33	SP	317168053	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	- 4,000	652,11	-2 608,44	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.18					-			
-4					- 4,000			
48	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	- 6,574	741,11	-4 872,16	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.08, 09					-			
-2,96*2,221					- 6,574			
					-			
49	SP	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	- 17,052	1 018,42	-17 366,45	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.07, 08, 09					-			
-2,96*3,185					- 9,428			
0,8*2*3					4,800			
m.č. 3.14					-			
-2,96*(0,6+3,53)+0,7*2					- 10,825			
m.č. 3.18					-			
-0,8*2					- 1,600			
Oddíl			61: Úprava povrchů vnitřních				-16 154,59	
10	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 24,342	350,00	-8 519,56	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.08					-			
-2,96*(2,21+1,1)					- 9,798			
0,8*2					1,600			
m.č. 3.14					-			
-2,4*(1,05+2*(3,53-0,15-0,15-0,1))					- 17,544			
0,7*2					1,400			
11	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 19,329	395,00	-7 635,03	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.09					-			
-2,96*(2,21+2,65-0,665)					- 12,417			
0,8*2					1,600			
m.č. 3.15					-			
-2,4*(0,6+3,53)					- 9,912			
0,7*2					1,400			
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby				-24 311,36	
125	SP	763131533	SDK podhled deska 1xDF 15 s izolací jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 30	m2	- 21,513	1 085,00	-23 341,61	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.23					-			
-(4,68*3,975+2,425*1,2)					- 21,513			
142	SP	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	- 0,431	2 250,00	-969,75	SOD
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				-173 456,25	
163	SP	766412234	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z tvrdého dřeva přes 100 mm	m2	- 9,428	1 200,00	-11 313,60	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
164	H	60556100	řezivo dubové sušené tl 30mm	m3	- 0,377	60 000,00	-22 620,00	SOD
165	SP	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	- 10,000	72,50	-725,00	SOD
166	H	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	- 0,026	8 710,00	-226,46	SOD
185	SUB	766900R12	Stávající okno 400x600mm - repase - částečný odpočet za kompletně neprovedenou repasi - PSV ozn.12	kus	- 1,000	1 410,00	-1 410,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.01					-			
-1					- 1,000			
186	SUB	766900R13	Stávající okno 400x1050mm - repase - částečný odpočet za kompletně neprovedenou repasi - PSV ozn.13	kus	- 1,000	1 850,00	-1 850,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.01					-			
-1					- 1,000			
204	SUB	766900R60	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 900/1970/300mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.60	kus	- 1,000	36 600,00	-36 600,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.18					-			
-1					- 1,000			
206	SUB	766900R62	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, posuvné do pouzdra, 800/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.62	kus	- 1,000	36 500,00	-36 500,00	SOD
208	SUB	766900R64	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné hladké 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 700/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.64	kus	- 1,000	27 920,00	-27 920,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.14					-			
-1					- 1,000			
217	SUB	766900R77	Dodávka a montáž vnitřní dveře plné s prkenou výplní 1kř, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, práh, skryté závěsy, 800/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.77	kus	- 1,000	33 320,00	-33 320,00	SOD
229	SP	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	- 0,297	3 270,00	-971,19	SOD
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic				-5 453,65	
240	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	- 0,450	16,09	-7,24	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.14					-			
-0,45*1					- 0,450			
241	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	- 0,450	62,78	-28,25	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.14					-			
-0,45*1					- 0,450			
242	SP	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	- 0,450	278,93	-125,52	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.14					-			
-0,45*1					- 0,450			
243	SP	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	- 3,250	133,90	-435,19	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.15					-			
-3,35-0,6+0,7					- 3,250			
244	H	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	- 3,795	395,00	-1 499,03	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.15					-			
-1,1*(3,35-0,6+0,7)					- 3,795			
245	SP	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	- 0,450	995,00	-447,75	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.14					-			
-0,45*1					- 0,450			
246	H	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	- 0,502	625,00	-313,59	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
			Výkaz výměr: m.č. 3.14 -1,115*0,45*1		-		-0,502	
247	SP	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	- 1,454	400,00	-581,40	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.14 -0,45*(3,53-0,15-0,15)		-		-1,454	
248	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	- 7,860	45,93	-360,99	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.14 -2*(3,53-0,3+1,05)+0,7		-		-7,860	
249	SP	771591264	Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	- 7,860	203,19	-1 597,10	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.14 -2*(3,53-0,3+1,05)+0,7		-		-7,860	
250	SP	998771123	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	- 0,031	1 857,57	-57,58	SOD
Oddíl		784: Dokončovací práce - malby a tapety					-2 690,19	
323	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	- 28,927	25,00	-723,17	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 2.08, 09 -2,96*(3,185-0,1+2,21*2) 0,8*2*2 m.č. 3.14 -2,4*(0,6+3,53)		-		-22,215 3,200 - -9,912	
325	SP	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	- 28,927	68,00	-1 967,02	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 2.08, 09 -2,96*(3,185-0,1+2,21*2) 0,8*2*2 m.č. 3.14 -2,4*(0,6+3,53)		-		-22,215 3,200 - -9,912	
Oddíl		998: Přesun hmot					-5 531,50	
78	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	- 2,990	1 850,00	-5 531,50	SOD
			Výkaz výměr: -3,479+0,031+0,027+0,431		-		-2,990	
Podobjekt		ZL21.1b: Změna dispozic a drobné stavební práce - uznatelné náklady - vícepráce					680 039,76	
Oddíl		3: Svislé a kompletní konstrukce					15 316,30	
20	SP	311273955	Založení pórabetonového zdiva na základací maltu tloušťky 300 mm	m	2,000	195,73	391,45	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.18 1*2		-		2,000	
29	SP	317142442	Překlad nenosný pórabetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	952,35	952,35	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.18 1		-		1,000	
31	SP	317142448	Překlad nenosný pórabetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000	1 544,83	1 544,83	URS I/2025
			Výkaz výměr: m.č. 3.23 1		-		1,000	
49	SP	342272245	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,566	1 018,42	8 723,76	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.23 2,96*3,975-1,6*2		-		8,566	
53	SP	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	0,870	1 551,37	1 349,69	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 2.01		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
			0,6*1,45		0,870			
55	SUB	311 R_001	Vyzdívka, dozdvíky, doplnění zdiva, vyrovnaní apod.z cihel pálených na MC	m3	0,261	9 020,00	2 354,22	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 2.01		-			
			0,6*0,3*1,45		0,261			
Oddíl 61: Úprava povrchů vnitřních							7 371,49	
11	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,662	395,00	7 371,49	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 2.01		-			
			0,3*1,45*2+1,1*0,6		1,530			
			m.č. 3.23		-			
			2*(2,96*3,975-1,6*2)		17,132			
Oddíl 63: Podlahy a podlahové konstrukce							58 213,58	
55	SP	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	9,579	460,30	4 409,12	SOD
			Výkaz výměr: skládek u hvězdárny		-			
			0,5*(2,65+1,3)*4,85		9,579			
57	SP	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	9,579	20,05	192,03	SOD
			Výkaz výměr: skládek u hvězdárny		-			
			0,5*(2,65+1,3)*4,85		9,579			
94	SP	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,459	4 880,00	7 120,90	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 1.16, 1.17 a 1.18		-			
			0,12*0,8*(5,1+8,8)		1,334			
			průchod		-			
			0,12*0,8*1,3		0,125			
95	SP	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,459	193,64	282,55	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 1.16, 1.17 a 1.18		-			
			0,12*0,8*(5,1+8,8)		1,334			
			průchod		-			
			0,12*0,8*1,3		0,125			
96	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,054	37 500,00	2 024,64	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 1.16, 1.17 a 1.18		-			
			0,004440*0,8*(5,1+8,8)		0,049			
			průchod		-			
			0,004440*0,8*1,3		0,005			
98	SP	635321121	Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním	m3	16,875	2 350,00	39 655,19	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 2.06		-			
			(1+0,25)*0,5*12,95		8,094			
			m.č. 1.16, 1.17 a 1.18		-			
			0,7*0,8*(5,08+9,3)		8,053			
			průchod		-			
			0,7*0,8*1,3		0,728			
99	SP	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	46,214	98,00	4 529,15	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 2.06		-			
			2*1,3*12,95		33,670			
			m.č. 1.16, 1.17 a 1.18		-			
			0,8*(5,08+9,3)		11,504			
			průchod		-			
			0,8*1,3		1,040			
Oddíl 713: Izolace tepelné							21 164,38	
82	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	9,579	50,74	485,99	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
			Výkaz výměr: skládek u hvězdárny 0,5*(2,65+1,3)*4,85		- 9,579			
84	H	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	10,058	62,70	630,62	SOD
			Výkaz výměr: skládek u hvězdárny 0,5*(2,65+1,3)*4,85*1,05		- 10,058			
90	H	63153713	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm	m2	25,423	414,00	10 525,20	URS I/2025
			Výkaz výměr: přepočet koeficientem - více odpadu 21,186*1,2		- 25,423			
2164	SP	713131624	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm	m2	21,186	449,49	9 522,57	URS I/2025
			Výkaz výměr: m.č. 3.17 0,3*6,69 (0,2+1,8)*0,5*4,6 1,8*3,975 (1,5+1,8)*0,5*1,4 1,5*2,715 m.č. 3.18 0,3*3,47		- 2,007 4,600 7,155 2,310 4,073 - 1,041			
Oddíl			714: Akustická a protiotřesová opatření				96 348,27	
2122	SUB	X6534	Zhotovení akustického lepeného obkladu stěn vč. dodávky akustického molitanu Pyramid tl. 7 cm vč. přípravy podkladu	m2	59,769	1 612,00	96 348,27	R
			Výkaz výměr: m.č. 3.23 2,6*(5,175*4,68)-1,6*2		- 59,769			
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby				81 404,18	
121	SP	763121425	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xDF 12,5 s izolací EI 30 Rw do 12 dB	m2	7,252	913,00	6 621,08	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.21 2,96*(1,85+0,6)		- 7,252			
129	SP	763164556	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 15	m2	19,110	935,00	17 867,85	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.20 a 3.21 3,26+6,69+4,8+3,51-1,85 svislá 2,7		- 16,410 - 2,700			
142	SP	998763333	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,266	2 250,00	2 848,50	SOD
2123	SUB	X6535	D+M akustického minerálního podhledu P5, viditelný rastru, vše v černé barvě	m2	21,513	2 386,00	51 330,02	R
			Výkaz výměr: m.č. 3.23 4,68*3,975+2,425*1,2		- 21,513			
2133	SP	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	2,200	1 150,58	2 531,29	URS I/2025
			Výkaz výměr: m.č. 2.11 1,1*2		- 2,200			
2134	SP	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	2,200	93,39	205,45	URS I/2025
			Výkaz výměr: m.č. 2.11 1,1*2		- 2,200			
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				283 409,70	
183	SUB	766900R10	Stávající okno 1100x1220mm - repase - přetmelení, nová povrchová úprava, oprava kování, repase měděných okapnic, seřízení - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.10	kus	1,000	16 630,00	16 630,00	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 1.17 1		- 1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
212	SUB	766900R69	Dodávka a montáž vnitřní dveře plně hladké 1kf, dub masiv, obložková zárubeň, kování, povrchová úprava, skryté závěsy, 900/1970/150mm - specifikace a kompletní provedení dle tabulek PSV ozn.69	kus	1,000	36 600,00	36 600,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.18 1					— 1,000			
229	SP	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,310	3 270,00	1 013,70	SOD
2120	SUB	X6532	Dv. do m.č. 3.23 - multimediální místnosti, 1500x1970 (900+600), vč. zárubně	kus	1,000	84 200,00	84 200,00	R
2121	SUB	X6533	Dv. do skládku vedle m.č. 3.02 - hvězdárna, 800x197 vč. zárubně	kus	1,000	38 210,00	38 210,00	R
2127	SUB	X6539	Nové okno 1100x1450, vč. parapetu, vyrobeno dle stávajícího okna PSV ozn 11	kus	1,000	54 336,00	54 336,00	R
Výkaz výměr: m.č. 2.01 1					— 1,000			
2142	SUB	X6543	Vícenáklady na repas oken z důvodu nutné výroby vnějších křidel - okno ozn. 11	kpl	5,000	10 484,00	52 420,00	R
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic							1 471,92	
240	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	0,725	16,09	11,66	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.15 0,15*(3,53+0,6+0,7)					— 0,725			
241	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,725	62,78	45,49	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.15 0,15*(3,53+0,6+0,7)					— 0,725			
242	SP	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	0,725	278,93	202,09	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.15 0,15*(3,53+0,6+0,7)					— 0,725			
243	SP	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	0,700	133,90	93,73	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.15 0,7					— 0,700			
244	H	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	0,770	395,00	304,15	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.15 0,7*1,1					— 0,770			
245	SP	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	0,725	995,00	720,88	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.15 0,15*(3,53+0,6+0,7)					— 0,725			
246	H	59761110	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	0,109	625,00	67,92	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.15 0,15*(3,53+0,6+0,7)*0,15					— 0,109			
250	SP	998771123	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,014	1 857,57	26,01	SOD
Oddíl 773: Podlahy z litého teraca							3 315,11	
257	SP	773591111	Vysátí podlahy před provedením litého teraca	m2	0,690	16,50	11,39	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.07 1,15*0,6					— 0,690			
258	SP	773591171	Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca	m2	0,690	352,00	242,88	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.07 1,15*0,6					— 0,690			
259	SP	773521260	Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm	m2	0,690	4 246,00	2 929,74	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.07 1,15*0,6					— 0,690			
260	SP	998773123	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,046	2 850,00	131,10	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Oddíl			775: Podlahy skládané				42 493,69	
261	SP	775111112	Broušení betonového podkladu skládaných podlah Výkaz výměr: skládek u hvězdárny 0,5*(2,65+1,3)*4,85	m2	9,579 — 9,579	49,07	470,03	SOD
262	SP	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah Výkaz výměr: skládek u hvězdárny 0,5*(2,65+1,3)*4,85	m2	9,579 — 9,579	16,09	154,15	SOD
263	SP	775121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu skládaných podlah Výkaz výměr: skládek u hvězdárny 0,5*(2,65+1,3)*4,85	m2	9,579 — 9,579	42,00	402,35	SOD
264	SP	775141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm Výkaz výměr: skládek u hvězdárny 0,5*(2,65+1,3)*4,85	m2	9,579 — 9,579	250,00	2 394,69	SOD
265	SP	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené Výkaz výměr: skládek u hvězdárny 2,65+1,3+4,85+5,05-0,8	m	13,050 — 13,050	57,06	744,65	SOD
266	H	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm Výkaz výměr: skládek u hvězdárny (2,65+1,3+4,85+5,05-0,8)*1,08	m	14,094 — 14,094	105,00	1 479,87	SOD
267	SP	775530033	Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 150 mm s podkladem z desek Výkaz výměr: skládek u hvězdárny 0,5*(2,65+1,3)*4,85	m2	9,579 — 9,579	715,00	6 848,81	SOD
268	SUB	61189994.1	Masivní dubová prkna š.185mm tl.20mm P+D Výkaz výměr: skládek u hvězdárny 0,5*(2,65+1,3)*4,85*1,08	m2	10,345 — 10,345	2 850,00	29 483,39	SOD
269	SP	998775123	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,153	3 370,96	515,76	SOD
Oddíl			784: Dokončovací práce - malby a tapety				938,93	
323	SP	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Výkaz výměr: m.č. 2.01 0,3*1,45*2+1,1*0,6 m.č. 3.23 2,96*3,975-1,6*2	m2	10,096 — 1,530 — 8,566	25,00	252,40	SOD
325	SP	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m Výkaz výměr: m.č. 2.01 0,3*1,45*2+1,1*0,6 m.č. 3.23 2,96*3,975-1,6*2	m2	10,096 — 1,530 — 8,566	68,00	686,53	SOD
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				6 148,82	
153	SP	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm Výkaz výměr: m.č. 2.06 (1+0,25)*0,5*12,95	m3	8,094 — 8,094	585,00	4 734,84	SOD
160	SP	962032240	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 Výkaz výměr: m.č. 2.01 0,6*0,35*0,6+0,45*0,6*(0,35+0,4)+0,6*0,4*1,1	m3	0,593 — 0,593	1 882,21	1 115,21	SOD
172	SP	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2 Výkaz výměr: m.č. 2.01 - PSV 12 a 13	m2	0,660 —	452,67	298,76	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
0,4*0,6+1,05*0,4					0,660			
Oddíl			997: Přesun sutě				42 283,93	
72	SP	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	12,536	250,00	3 134,00	SOD
73	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	12,536	2 210,00	27 704,56	SOD
204	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	12,536	85,00	1 065,56	SOD
205	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,536	270,00	3 384,72	SOD
206	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	112,824	12,00	1 353,89	SOD
Výkaz výměr: 12,536*9					112,824			
207	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	12,536	450,00	5 641,20	SOD
Oddíl			998: Přesun hmot				20 159,45	
78	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	10,897	1 850,00	20 159,45	SOD
Výkaz výměr: 11,11-0,014-0,046-0,153					10,897			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	21.2
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL21.2: Změna dispozic a drobné stavební práce - neuznatelné náklady	
NEODKLADNÁ ZMĚNA	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny




Důvodem změn jsou nové požadavky na úpravu dispozic a postupné nálezy a zjištění při prováděných bouracích pracích, které si vyžádaly úpravu PD i rozsah prací a dodávek. Jde o neodkladnou změnu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-1 850,00 Kč	134 677,96 Kč	132 827,96 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda	
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal	
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis	
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis	

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
			Stavba				132 827,96	
			Objekt				132 827,96	
			Podobjekt				-1 850,00	
			Oddíl				-1 850,00	
187	SUB	766900R14	D3: Dodatek č.3 D3: Změnové listy ZL21.2a: Změna dispozic a drobné stavební práce - neuznatelné náklady - méněpráce 766: Konstrukce truhlářské Stávající okno 400x600mm - repase - částečný odpočet za kompletně neprovedenou repasi - PSV ozn.14	kus	- 1,000	1 850,00	-1 850,00	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.01 -1				- 1,000	
			Podobjekt				134 677,96	
			Oddíl				4 964,88	
2136	SP	314238245	ZL21.2b: Změna dispozic a drobné stavební práce - neuznatelné náklady - vícepráce 003: Svislé a kompletní konstrukce Krycí deska pro obezděnou hlavu dvouprůduchového cihelného komínu	kus	1,000	4 964,88	4 964,88	URS I/2025
			Výkaz výměr: Střecha SO02 1				1,000	
			Oddíl				974,16	
55	SUB	311 R_001	3: Svislé a kompletní konstrukce Vyzdívka, dozdivky, doplnění zdiva, vyrovnání apod.z cihel pálených na MC	m3	0,108	9 020,00	974,16	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 3.01 0,45*0,6*0,4				0,108	
			Oddíl				213,30	
11	SP	612311141	61: Úprava povrchů vnitřních Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,540	395,00	213,30	SOD
			Výkaz výměr: m.č.3.01 0,6*0,4+0,15*(0,6*2+0,4*2)				0,540	
			Oddíl				118 175,00	
2126	SUB	X6538	766: Konstrukce truhlářské Nové okno (16) 950x1200, vyrobeno dle stávajícího okna PSV ozn 17	ks	2,000	28 841,00	57 682,00	R
			Výkaz výměr: m.č. 4.01 2				2,000	
2143	SUB	X6544	Vícenáklady na repas oken z důvodu nutné výroby vnějších křidel - okno ozn. 15	kpl	4,000	8 722,00	34 888,00	R
2165	SUB	X6550	Vícenáklady na repas oken z důvodu nutné výroby vnějších křidel - okno ozn. 17	kus	3,000	8 535,00	25 605,00	R
			Oddíl				3 564,56	
160	SP	962032240	96: Bourání konstrukcí Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0,648	1 882,21	1 219,49	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 4.01 0,62*(1,2-0,65)*0,95*2				0,648	
162	SP	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MC	m3	0,366	4 587,74	1 677,39	SOD
			Výkaz výměr: střecha SO02 0,75*0,75*0,65				0,366	
172	SP	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,475	452,67	667,69	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 4.01 - PSV 16 0,65*0,95*2 m.č. 3.01 - PSV 14 0,4*0,6				1,235 - 0,240	
			Oddíl				6 695,41	
72	SP	997006012	997: Přesun sutě Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,985	250,00	496,25	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
73	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	1,985	2 210,00	4 386,85	SOD
204	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1,985	85,00	168,73	SOD
205	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,985	270,00	535,95	SOD
206	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,865	12,00	214,38	SOD
Výkaz výměr: 1,985*9					17,865			
207	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,985	450,00	893,25	SOD
Oddíl 998: Přesun hmot							90,65	
78	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,049	1 850,00	90,65	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	22
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL22: Změny ZTI NEODKLADNÁ ZMĚNA	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Důvodem změn jsou nové požadavky na úpravu dispozic, které si vyžádaly úpravu PD i rozsah prací a dodávek. Jde o neodkladnou změnu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-28 239,59 Kč	25 466,40 Kč	-2 773,19 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změn je i tento Evidenční list změn stavby. Tento Evidenční list změn stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal	Digitální podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:26:52 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis	Digitální podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:49:24 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis	Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON Nová Ríše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				-2 773,19	
Objekt			D3: Změnové listy				-2 773,19	
Podobjekt			ZL22.1: Změny ZTI - méněpráce				-28 239,59	
Oddíl			725: Zdravotecnika - zařizovací předměty				-28 239,59	
68	SUB	725331111.1	Závěsná výlevka bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou odtok DN50	soubor	- 1,000	6 200,00	-6 200,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.08					-			
-1					- 1,000			
74	SP	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 0,042	942,66	-39,59	SOD
78	SUB	R725200001	Sprchový kout + baterie: spchová vanička 100x100cm snížená, max.3cm výška, Zástěna prosklená v.2,0m s integrovanými dvířky. Bezrámové provedení v barvě stříbrná lesklá. Sprchová baterie nástěnná chrom páková, podomítkové provedení, pevná sprcha s možností přepnutí na ruční sprchu - s průtokem vody 8 litrů/min	soubor	- 1,000	22 000,00	-22 000,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 3.14					-			
-1					- 1,000			
Podobjekt			ZL22.2: Změny ZTI - vícepráce				25 466,40	
Oddíl			725: Zdravotecnika - zařizovací předměty				25 466,40	
67	SP	725331111	Závěsná výlevka bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm odtok DN100	soubor	1,000	6 230,01	6 230,01	SOD
Výkaz výměr: m.č. 1.25					-			
1					1,000			
70	SP	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	2,000	2 586,15	5 172,29	SOD
Výkaz výměr: kuch. linky					-			
2					2,000			
74	SP	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,068	942,66	64,10	SOD
77	SUB	R725112001	Závěsné WC, keramické, bílé, zaoblené, zadní odpad, sedátko, nádržka + izolační deska + ovládací tlačítko nerezové - s maximálním objemem 6l vody, maximální průměrný objem splachovací vody je 3,5l/s	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	23
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL23: Změny ÚT - uznatelné náklady	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Důvodem změn jsou nové požadavky na úpravu dispozic, které si vyžádaly úpravu a změnu umístění dodávek topných těles.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-103 009,00 Kč	103 009,00 Kč	0,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček Datum: 2025.11.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změn je i tento Evidenční list změn stavby. Tento Evidenční list změn stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal	Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:27:27 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis	Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:49:52 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis	Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON Nová Ríše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba		D3: Dodatek č.3					0,00	
Objekt		D3: Změnové listy					0,00	
Podobjekt		ZL23.1: Změny ÚT - uznatelné náklady - méněpráce					-103 009,00	
Oddíl		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa					-103 009,00	
34	SUB	735R00001	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 21-500/1000	kus	- 5,000	15 900,00	-79 500,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 1.20					-			
-1					- 1,000			
m.č. 1.26					-			
-4					- 4,000			
35	SUB	735R00002	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 11-500/500	kus	- 1,000	8 600,00	-8 600,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.07					-			
-1					- 1,000			
37	SUB	735R00004	Otopná tělesa v hladkém provedení např. Jaga Linea, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), závěsné provedení, pravé připojení, hlavice na pravé straně (typ-v/š), KL 11-500/800	kus	- 1,000	10 950,00	-10 950,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.09					-			
-1					- 1,000			
46	SUB	735R00013	Trubková otopná tělesa s integrovaným regulátorem teploty - teplovodní, např. KLMM-1220/600	kus	- 1,000	3 959,00	-3 959,00	SOD
Výkaz výměr: m.č. 2.08					-			
-1					- 1,000			
Podobjekt		ZL23.2: Změny ÚT - uznatelné náklady - vícepráce					103 009,00	
Oddíl		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa					103 009,00	
34	SUB	735R00001-13	Otopná tělesa v hladkém provedení, středové připojení, např. (typ-v/š), 33-600/1400	kus	2,000	18 583,00	37 166,00	R
Výkaz výměr: m.š. 1.26					-			
2					2,000			
34	SUB	735R00001-14	Otopná tělesa v hladkém provedení, středové připojení, např. (typ-v/š), 22-600/1200	kus	1,000	13 567,00	13 567,00	R
Výkaz výměr: m.č. 2.07					-			
1					1,000			
34	SUB	735R00001-12	Otopná tělesa v hladkém provedení, středové připojení, např. (typ-v/š), 33-600/1100	kus	1,000	16 544,00	16 544,00	R
Výkaz výměr: m.č. 1.26					-			
1					1,000			
41	SUB	735R00008-01	Vertikální designové hladké otopné těleso, např. (typ-v/š), 21-2200/600	kus	1,000	35 732,00	35 732,00	R
Výkaz výměr: m.č. 1.20					-			
1					1,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	24
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL24: Výměna části venkovní dešťové kanalizace	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Při provádění sond a kontroly stávajících šachet bylo zjištěno, že stav stávající dešťové kanalizace není v dobrém stavu a byla navržena její částečná výměna.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	156 905,25 Kč	156 905,25 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda Ing. Radovan Vejvoda o=CZ, 2.5.4.07-4076C2-03816931, ou=Jihl. Techn. ústř., ou=2, ou=ing. Radovan Vejvoda, ou=Vejvoda, givenName=Radovan, serialNumber=9501242, 2025.11.25 12:28:25 +01'00'
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček Digitálně podepsal Martin Zedníček Datum: 2025.11.25 15:45:35 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:28:25 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:50:29 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz Datum: 2025.11.25 14:41:29 +01'00'

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				156 905,25	
Objekt			D3: Změnové listy				156 905,25	
Podobjekt			ZL24: Výměna části venkovní dešťové kanalizace				156 905,25	
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 785,83	
2138	SP	966041111	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	1,188	7 461,12	8 863,81	URS I/2025
			Výkaz výměr: stávající šachty 0,15*(1,8*0,9*4+1,2*1,2)		— 1,188			
2141	SP	938906144	Pročištění potrubí DN přes 160 do 200	m	15,000	194,80	2 922,01	URS I/2025
Oddíl			1: Zemní práce				60 029,30	
3	SP	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	25,200	931,87	23 483,02	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*1,8*17,5		25,200			
4	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,400	142,32	7 172,99	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*(1,8*2)*17,5		50,400			
5	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	50,400	83,33	4 199,66	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*(1,8*2)*17,5		50,400			
6	SP	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	25,200	165,76	4 177,18	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*1,8*17,5		25,200			
6	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,000	167,28	1 170,99	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*(0,2+0,3)*17,5		7,000			
7	SP	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	7,000	351,78	2 462,43	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*(0,2+0,3)*17,5		7,000			
8	SP	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	70,000	27,06	1 894,50	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*(0,2+0,3)*17,5*10		70,000			
9	SP	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,200	400,00	4 480,00	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*(0,2+0,3)*17,5*1,6		11,200			
10	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,000	21,41	149,88	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*(0,2+0,3)*17,5		7,000			
11	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	18,200	254,94	4 639,97	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*(1,8-0,2-0,3)*17,5		18,200			
12	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,200	602,87	2 532,07	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*0,3*17,5		4,200			
13	H	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	7,560	485,00	3 666,60	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*0,3*17,5*1,8		7,560			
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				3 311,64	
14	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,800	1 182,73	3 311,64	SOD
			Výkaz výměr: 0,8*0,2*17,5		2,800			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Oddíl			721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					16 336,34
29	SP	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	16,500	952,56	15 717,24	SOD
43	SP	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	16,500	37,52	619,10	SOD
Oddíl			8: Trubní vedení					41 193,46
15	SP	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	6 989,41	6 989,41	SOD
16	SP	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 397,79	2 397,79	SOD
17	SP	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	1,000	137,98	137,98	SOD
18	SP	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	3 749,43	11 248,28	SOD
Výkaz výměr:			mříž		-			
			1		1,000			
			poklop		-			
			2		2,000			
19	H	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	1,000	9 380,00	9 380,00	URS I/2025
20	SUB	899RR001	Napojení nového potrubí na stávající kanalizaci	kpt	1,000	2 500,00	2 500,00	SOD
2162	H	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	2,000	4 270,00	8 540,00	URS I/2025
Oddíl			997: Přesun sutě					9 509,73
21	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	2,614	2 210,00	5 776,94	SOD
22	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,614	270,00	705,78	SOD
23	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,526	12,00	282,31	SOD
Výkaz výměr:			2,614*9		23,526			
24	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	2,614	800,00	2 091,20	SOD
25	SP	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	2,614	250,00	653,50	SOD
Oddíl			998: Přesun hmot					14 738,95
78	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,967	1 850,00	14 738,95	SOD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	25
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL25: Vybourání a oprava zdi pod schody na podloubí vč. stavebních úprav průchodu u SO02 NEODKLADNÁ ZMĚNA	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Při provádění oklepávání vnějších na spojovacím krčku mezi OBJ SO01 a SO02 byl zjištěn špatný statický stav části zdiva pod schody a nově potřebné stavební úpravy průchodu na dvorek. Jde o neodkladnou změnu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	29 995,78 Kč	29 995,78 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změn je i tento Evidenční list změn stavby. Tento Evidenční list změn stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal	Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:29:02 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj	podpis	Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:51:00 +01'00'
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář	podpis	Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARCON Nová Říše, ou=1, email=jkovar@starkon.cz Datum: 2025.11.25 14:42:20

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Stavba			D3: Dodatek č.3				29 995,78	
Objekt			D3: Změnové listy				29 995,78	
Podobjekt			ZL25: Vybourání a oprava zdi pod schody na podloubí vč. stavebních úprav průchodu u SO02				29 995,78	
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				14 085,79	
54	SP	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	6,078	407,99	2 479,76	SOD
Výkaz výměr: průchod					-			
1,5*1,7					2,550			
oprava zdi					-			
1,05*3,36					3,528			
55	SUB	311 R_001	Vyzdívka, dozdvívky, doplnění zdiva, vyrovnání apod.z cihel pálených na MC	m3	1,287	9 020,00	11 606,03	SOD
Výkaz výměr: pod schody					-			
0,8*0,9					0,720			
oprava zdi					-			
0,15*1,05*3,36					0,529			
0,5*0,5*0,15					0,038			
Oddíl			772: Podlahy z kamene				3 598,00	
2161	SUB	X6548	Demontáž a zpětná montáž kamenného prahu	ks	1,000	3 598,00	3 598,00	R
Výkaz výměr: 1					1,000			
-					-			
Rozklad ceny					-			
Zedník Nh 1,5x682=1023 Kč					-			
stavební dělník Nh 2,5x568=1420 Kč					-			
kameník Nh 1,5x770=1155 Kč					-			
Celkem 3598,- Kč					-			
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				989,30	
19	SP	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	0,468	585,00	273,78	SOD
Výkaz výměr: pod schody					-			
0,8*(0,8+0,5)*0,5*0,9					0,468			
21	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,529	1 352,08	715,52	SOD
Výkaz výměr: 0,15*1,05*3,36					0,529			
Oddíl			997: Přesun sutě				5 423,78	
72	SP	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,608	250,00	402,00	SOD
73	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	1,608	2 210,00	3 553,68	SOD
204	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,608	85,00	136,68	SOD
205	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,608	270,00	434,16	SOD
206	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,472	12,00	173,66	SOD
Výkaz výměr: 1,608*9					14,472			
207	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,608	450,00	723,60	SOD
Oddíl			998: Přesun hmot				4 946,90	
78	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,674	1 850,00	4 946,90	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
Oddíl		M24: VZT						952,00
2173	SUB	X6557	Zhotovení odvětrání prostoru pod schody vč. osazení větrací mřížky pr. 100mm	kus	1,000	952,00	952,00	R
Výkaz výměr: 1					1,000			
Rozklad ceny					-			
Zedník Nh 1,25x568=710,- Kč					-			
Větrací mřížka = 179,- Kč					-			
Drobný materiál = 63 Kč					-			
Celkem 952,- Kč					-			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava“	26
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 25.7.2024	
ZL26: Klenba, schody a povalový strop SO03 vč. statiky m.č. 2.07	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☒ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor

Popis a zdůvodnění změny

Při provádění bouracích prací a oklepávání omítek byl zjištěn havarijní statický stav klenby v m.č. 2.03 a zdiva v m.č. 2.07. Po provedení navržených sond a prohlídek statikem byla vypracována PD statických úprav pro zajištění klenby i zdí.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	407 257,26 Kč	407 257,26 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS	Ing. Radovan Vejvoda	Datum	Podpis Ing. Radovan Vejvoda Ing. Radovan Vejvoda o=CZ, s=STARKON, ou=STARKON, ou=VIA Tech, ou=2, ou=Ing. Radovan Vejvoda, ou=Vejvoda, givenName=Radovan, sn=Vejvoda, serialNumber=PSI/262, 2025.11.25 16:17:46 +01'00'
TDS	Martin Zedníček	Datum	Podpis Martin Zedníček Digitálně podepsal Martin Zedníček Datum: 2025.11.25 15:46:28 +01'00'

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Petr Pejchal	datum	podpis Petr Pejchal Digitálně podepsal Petr Pejchal Datum: 2025.11.27 12:30:09 +01'00'
Projektant	Ing. Jakub Fraj	datum Jakub Fraj Digitálně podepsal Jakub Fraj Datum: 2025.11.26 07:51:32 +01'00'	podpis
Zhotovitel	Jiří Kovář	datum Jiří Kovář Podepsal Jiří Kovář DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON, ou=Nová Růže, ou=1, email=jkova@starkon.cz, 2025.11.25 14:43:11 +01'00'	podpis

Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava - dodatek č. 3

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
			Stavba				407 257,26	
			Objekt				407 257,26	
			Podobjekt				407 257,26	
			Oddíl				3 057,32	
2147	SP	272311127	Klenby z betonu prostého C 25/30	m3	0,542	5 639,78	3 057,32	URS I/2025
			Výkaz výměr: 1*0,15*2,78*1,3		0,542			
			3: Svislé a kompletní konstrukce				15 388,13	
50	SUB	342291121.1	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné (kotvy nerez s vložením pásu z minerální vlny)	m	3,280	193,00	633,04	SOD
			Výkaz výměr: 0,5+2,78		3,280			
2028	SP	346244361.1	Vyklínování trhlin z cihel pálených	m	15,912	350,00	5 569,35	URS I/2025
			Výkaz výměr: 2,78*1,3*1*(1*14+14*0,65*3,3)*0,1		15,912			
			-					
2029	B	X6515	Vyklínování spár tl. 10 - 30 mm dubovými klínky	m	15,912	220,00	3 500,74	R
			Výkaz výměr: 2,78*1,3*1*(1*14+14*0,65*3,3)*0,1		15,912			
			-					
			Rozklad ceny					
			Zedník Nh 0,45x463=185,20 Kč					
			Dubové klínky vč. dopravy na stavbu= 34,80 Kč					
			Celkem 220,- Kč					
2150	SP	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	0,715	7 953,83	5 685,00	URS I/2025
			Výkaz výměr: 0,5*(2,78+0,15+1,05)*0,15		0,299			
			(1*0,4+1,9*1,25)*0,15		0,416			
			38 - 1: Výtahová šachta				1 080,26	
67	SP	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,614	227,89	823,59	URS I/2025
			Výkaz výměr: 2,78*1,3		3,614			
68	SP	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	3,614	71,02	256,67	URS I/2025
			Výkaz výměr: 2,78*1,3		3,614			
			4: Vodovodné konstrukce				6 244,89	
88	SP	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,343	4 566,49	1 565,44	SOD
			Výkaz výměr: 0,45*(2,78+0,15)*1,3*0,2		0,343			
89	SP	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,995	719,46	2 874,04	SOD
			Výkaz výměr: 0,2*1		0,200			
			0,6*2,78*1,3		2,168			
			0,45*2,78*1,3		1,626			
90	SP	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,995	139,61	557,69	SOD
			Výkaz výměr: 0,2*1		0,200			
			0,6*2,78*1,3		2,168			
			0,45*2,78*1,3		1,626			
91	SP	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,018	52 500,00	966,07	SOD
			Výkaz výměr: třmínky pr. 6		-			
			(0,2*2*5+0,4*2*5)*(2,48+0,15*2)*0,000222		0,004			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
			výztuž 10 (2,78*1,3+0,15*2)*3*0,000617		- 0,007			
			výztuž 14 (2,78+0,15*2)*2*0,00121		- 0,007			
2146	SP	411363021	Výztuž kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	0,007	38 966,13	281,65	URS I/2025
			Výkaz výměr: 2,78*1,3*1*0,002		0,007			
Oddíl			61: Úprava povrchů vnitřních				14 551,32	
2	SP	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	13,960	310,00	4 327,60	SOD
			Výkaz výměr: 3,16+10,8		13,960			
3	SP	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	13,960	215,00	3 001,40	SOD
			Výkaz výměr: 3,16+10,8		13,960			
4	SP	611311145	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí a stropů nanášená ručně	m2	4,156	470,11	1 953,83	SOD
			Výkaz výměr: 1,15*2,78*1,3		4,156			
11	SP	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,813	395,00	1 900,94	SOD
			Výkaz výměr: 0,5*(2,78+0,15+1,05)*2 (1*0,4+1,9*1,25)*0,15*2		3,980 0,833			
2172	SUB	X6556	Zhotoven fabionu k SDK stropu	m	14,330	235,00	3 367,55	R
			Výkaz výměr: m.č. 201 a 203 1,4+4,3+3,6+2,78+2,25 Rozklad ceny Zedník Nh 0,25x568=142 Kč Drobný materiál, štuk, síťovina atd. = 93 Kč Celkem 235,- Kč		- 14,330 - - -			
Oddíl			63: Podlahy a podlahové konstrukce				55 446,54	
98	SP	635321121	Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním	m3	20,015	2 350,00	47 035,25	SOD
			Výkaz výměr: m.č. 2.02 1*(2,78+0,15+1,05)*0,5 m.č. 2.01, 2.03 a 2.07 (1+0,25)*0,5*(3,16+10,8+14,88)		- 1,990 - 18,025			
99	SP	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	85,826	98,00	8 411,29	SOD
			Výkaz výměr: 2,78*1,3 m.č. 2.02 2,78*1,3*2 m.č. 2.01, 2.03 a 2.07 (3,16+10,8+14,88)*1,3*2		3,614 - 7,228 - 74,984			
Oddíl			763: Konstrukce suché výstavby				12 913,00	
124	SP	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	13,960	925,00	12 913,00	SOD
			Výkaz výměr: 3,16+10,8		13,960			
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské				88 882,00	
2145	SUB	X6546	Odborná demontáž, repase, úprava a zpětná montáž stávajícího dř. schodiště 2.02 vč. vrchního zábradlí, nátěr	ks	1,000	76 400,00	76 400,00	R
			stupňů tvrdý voskový olej OSMO 3074 Grafit					
2163	SUB	X6549	Dodávka a montáž dveří do výklenku pod schody v m.č. 2.03	kus	1,000	12 482,00	12 482,00	R
Oddíl			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 626,44	
2023	SP	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	15,912	106,55	1 695,39	URS II/2024
			Výkaz výměr: 2,78*1,3*1*(1*14+14*0,65*3,3)*0,1		15,912			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
2026	SP	985421151.1	Vyplnění trhlin š do 30 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou Výkaz výměr: 2,78*1,3*1*(1*14+14*0,65*3,3)*0,1	m	15,912 15,912	1 280,00	20 367,93	URS I/2025
2030	SP	978023411	Výškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového Výkaz výměr: 2,78*1,3*1*(1*14+14*0,65*3,3)*0,1	m2	15,912 15,912	94,83	1 509,00	URS II/2024
2106	SP	985564211	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do chemické malty klenba 1,15*2,78*1,3*(2,5*2,5) zaokrouhl 0,024 do boční zdi 2,78*1,3*3,3 zaokr 0,074	kus	38,000 — 25,976 — 0,024 — 11,926 — 0,074	482,90	18 350,05	URS I/2025
2148	SP	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže do D 8 mm do cementové aktivované malty včetně frézování otvoru Výkaz výměr: 0,6*(1,15/0,15) 0,6*(2,78*1,3+1,15*2)*3,3	m	16,310 4,600 11,710	1 246,65	20 332,45	URS I/2025
2149	SP	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	371,62	371,62	URS I/2025
Oddíl		94: Lešení a stavební výtahy					642,00	
60	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Výkaz výměr: (2,78+1,5)*1,2	m2	5,136 5,136	125,00	642,00	SOD
Oddíl		96: Bourání konstrukcí					26 790,41	
153	SP	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm Výkaz výměr: m.č. 2.02 1*(2,78+0,15+1,05)*0,5 m.č. 2.01, 2.03 a 2.07 (1+0,25)*0,5*(3,16+10,8+14,88)	m3	20,015 — 1,990 — 18,025	585,00	11 708,78	SOD
160	SP	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3 Výkaz výměr: 0,3*0,5*(2,78+0,15+1,05)	m3	0,597 0,597	1 882,21	1 123,68	SOD
176	SP	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm Výkaz výměr: 1*0,4+1,9*1,25	m2	2,775 2,775	151,08	419,23	SOD
189	SP	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % Výkaz výměr: 2,78*1,15*1,3	m2	4,156 4,156	152,72	634,72	URS I/2025
193	SP	975053131	Víceřadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 Výkaz výměr: 3*3+(2,78+1+0,15+0,3*2)*2	m	18,060 18,060	400,00	7 224,00	SOD
2144	SUB	X6545	Zhotovení sond dle požadavků statika Výkaz výměr: 8 Rozklad ceny Stavební dělník Nh 1,2x568=710Kč Celkem 710,- Kč	ks	8,000 8,000 — — —	710,00	5 680,00	R
Oddíl		997: Přesun sutě					102 502,10	
202	SP	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	30,389	250,00	7 597,25	SOD
203	SP	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	30,389	2 210,00	67 159,69	SOD
204	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	30,389	85,00	2 583,07	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Zařazení
205	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,389	270,00	8 205,03	SOD
206	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	273,501	12,00	3 282,01	SOD
Výkaz výměr: 30,389*9					273,501			
207	SP	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	30,389	450,00	13 675,05	SOD
Oddíl							17 132,85	
			998: Přesun hmot					
78	SP	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	9,261	1 850,00	17 132,85	SOD

Stavba Edukační centrum a zázemí Muzea Vysočiny Jihlava
Věc Změnové listy k dodatku č. 3 - vliv na termín

Změna číslo	Název	Dopad do termínu / dny	
SO02, nádvoří			
ZL 26 ZL 17	Klenba, schody a povalový strop SO03 vč. statiky m.č. 2.07 Sanace a výměna tesařských konstrukcí - neuznatelné náklady	112	Během provádění stavebních prací na objektu SO 02, 03 se objevily nové skutečnosti statického charakteru, které bylo nutné vyřešit, jako například statika schodiště a klenby z 2. do 3.NP, povalové stropy chodby 2.NP , Větší rozsah opravy krovu a stropů. Tyto změny jsou zahrnuty do ZL 17 a 26. Věcne spolu souvisí a vzájemně na sebe navazují. 14.08.2025 KD 51 zjištění většího rozsahu poškození povalového stropu 3.9.2025 KD53 zjištění poškození a dohoda o prohlídce statika 10.9.2025 statik provedl prohlídku a čeká se na zápis 24.09.2025 KD 57 další sondy u schodiště pro návrh statika, pozastavení prací na opravě krovu a kee schodiště 29.10.2025 KD 62 dodání PD statiky pro ocenění 12.11.2025 KD 64 byl předložen rozpočet změn Stavba je časově rozdělena do čtyř etap, které na sebe navazují. V současné době probíhá realizace 1. etapy, konkrétně SO 02 a SO 03. Etapy 2 až 4 zahrnují prostory, které jsou v tuto chvíli využívány Muzeem, a to jak pro skladování materiálů, tak pro kancelářské účely. Z tohoto důvodu není možné zahájit práce na dalších etapách výstavby dřívě, dokud nebude možné uvolnit prostory I. Etapy.
ZL 29	Výměna části venkovní dešťové kanalizace	55	Při zemních pracích (odrytí stávajících tras kanalizace) byl špatný stav páteřní dešťové kanalizace. Zhotovitel provede výměnu páteřní dešťové kanalizace mezi stávajícími šachtami včetně obou šachet. Dále bylo zjištěno po sejmutí povrchu, že kanalizace koliduje se záďveřím SO03 a bylo navrženo její oddálení od objektu, a to včetně trasy splaškové kanalizace. Zhotovitel provede výměnu páteřní dešťové kanalizace mezi stávajícími šachtami včetně obou šachet. Původní kanalizace je ve špatném technickém stavu - trvá, spodní šachta zůstane ponechána, poklop bude vyměněný, trasa kanalizace se oddálí od objektu včetně trasy splaškové kanalizace z důvodu kolize se záďveřím Při zahájení výkopových prací na kanalizaci ve dvoře bylo zjištěno, že trasa je v původním archeologickém terénu a je nutné provést záchranný archeologický výzkum nad rámec předpokládaného rozsahu. Tímto se práce na kanalizaci zastavují a zároveň dojde k omezení zásobovací trasy stavby a tím i ke zdržení s prováděním dalších prací – Výzkum byl 27.10. zahájený. Dle předpokladů bude probíhat do prvního až druhého týdne v prosinci 2025. Časově je takto náročné z důvodu prací v původním archeologickém terénu. Nálezy odpovídají středověku. Stavba je časově rozdělena do čtyř etap, které na sebe navazují. V současné době probíhá realizace 1. etapy, konkrétně SO 02 a SO 03. Etapy 2 až 4 zahrnují prostory, které jsou v tuto chvíli využívány Muzeem, a to jak pro skladování materiálů, tak pro kancelářské účely. Z tohoto důvodu není možné zahájit práce na dalších etapách výstavby dřívě, dokud nebude možné uvolnit prostory I. Etapy. Dokončení splaškové a dešťové kanalizace má přímý dopad na dokončení prací na SO02 a SO03

Výpočet dopadu na termín

od 10.9. práce neprobíhají - jedná jedná o zdržení stavby
PD máme k dispozici od 29. 10.
CN předložena 12.11.

tj. 63 dnů od 10. září do 12. listopadu
realizace těchto změn dle předpokladu vč. technologické přestávky 30 dnů pro
vytvrdnutí betonu.
tj. 49 dnů (při průměru 7 týdnů)

Celkem tedy 112 dnů

Nicméně v tomto výpočtu není nijak zahrnut samotný podpis dodatku - práce
zahájeny až po podpisu,. Zhotovitel předpokládá co nejrychlejší podpis dodatku, a z
toho důvodu další administrativní prodlevu do termínu nezapočítává. Výše uvedený
posun o 112 dnů je reálný pro provedení následných prací.

167

* JEDNÁ SE O ODHAD DOPADU DO TERMÍNU, NEJSME SCHOPNI URČIT PŘESNOU SKUTEČNOST, NEBOŽ SE PRÁCE TEPRVE BUDOU PROVÁDĚT

Celkem je prodloužení o 162 dní s tím, že některé práce se budou provádět souběžně a stejně tak i některá zdržení (zastavení stavby + archeologický průzkum) probíhají průběžně, z toho důvodu je prodloužení termínu o 112 dnů

167

PŮVODNÍ TERMÍN UKONČENÍ STAVBY 30.04.2026
POUŽITO DNŮ CELKEM 112
SJEDNANÝ TERMÍN DODATKEM Č. 3 20.08.2026

Jiří Kovář

Podepsal Jiří Kovář
DN: cn=Jiří Kovář, o=STARKON
Nová Říše, ou=I,
email=jkovar@starkon.cz
Datum: 2025.11.26 16:17:36
+01'00'

Martin Zedníček

Digitálně podepsal
Martin Zedníček
Datum: 2025.11.26
19:39:17 +01'00'

Petr Pejchal

Digitálně podepsal
Petr Pejchal
Datum: 2025.11.27
12:34:39 +01'00'