



Identifikátor: **KUMSX039ZEYQ**


DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo č. 00772/2025/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. TRE BAU s.r.o.

se sídlem: Spartakovců 6014/3, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupena: Bc. Ondřejem Kovářem, jednatelem
IČO: 29390150
DIČ: CZ29390150
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 31311311/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 38342

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.04.2025 smlouvu o dílo č. 00772/2025/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce kuchyně_gymnázium Bílovec“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle dokumentace pro provedení stavby nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 1: Doplnění bouracích prací

V průběhu realizace bylo nutno zvětšit rozsah bouracích prací, a to o vybourání prostupu na fasádu, které je výrazně náročnější, než se v původní projektové dokumentaci předpokládalo, neboť vstup byl zakreslen v místě nadezdívky, avšak ve skutečnosti se zde nacházel železobetonový prefabrikovaný panel. Dále byla nutná demontáž stávajícího gastrovybavení. Variantní řešení vedení vzduchotechnického potrubí skrz okno nebude prováděno.

Hodnota víceprací činí 178 218,53 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 9 000 Kč bez DPH.

b) Změna č. 2: Bourání příček

Jednalo se o vybourání příčky, která byla po provedení dílčích bouracích prací nestabilní a bylo nutné ji demolovat.

Hodnota víceprací činí 21 718,35 Kč bez DPH.

c) Změna č. 3: Bourání okna

V projektové dokumentaci je specifikována realizace nového okna, avšak chybí zde vybourání stávající konstrukce pro vytvoření otvoru, včetně stanovení způsobu nakládání s odpadem vzniklým při bouracích pracích.

Hodnota víceprací činí 259,73 Kč bez DPH.

d) Změna č. 4: Hydroizolace výtahové šachty

V původní projektové dokumentaci objektu byla šachta zakreslena s odskokem hydroizolace, což předpokládalo její prostorové odsazení vůči okolní konstrukci. Při realizaci bouracích prací však bylo zjištěno, že hydroizolace byla ve skutečnosti provedena v jedné rovině bez odskoku. V důsledku této odchylky od projektového stavu došlo během bourání k narušení původní hydroizolační vrstvy. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést novou vodorovnou hydroizolaci, včetně jejího svislého napojení na stávající konstrukce, a to v souladu s technologickými postupy a požadavky na vodotěsnost stavby.

Hodnota víceprací činí 7 024,62 Kč bez DPH.

e) Změna č. 5: Doplnění vnitřního vodovodu

V projektové dokumentaci bylo navrženo provedení rozvodů vody v podlaze v úrovni 1. NP. Po odhalení stávajících rozvodů bylo rozhodnuto o provedení napojení pod stropem 1.PP z důvodu špatného stavu potrubí, včetně doplnění uzávěrů.

Hodnota víceprací činí 115 944,74 Kč bez DPH.

f) Změna č. 6: Doplnění mycího bubnu

Na základě požadavku uživatele, z důvodu lepšího provádění úklidu, bude dodán mycí buben.

Hodnota víceprací činí 29 021,98 Kč bez DPH.

g) Změna č. 7: Otopná tělesa

Projektová dokumentace počítala s připojením nových otopných těles na stávající rozvody vytápění. Po odkrytí rozvodů v rámci stavebních prací však bylo zjištěno, že potrubí je ve špatném technickém stavu a není vhodné pro další provoz. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o změně trasy napojení – nově bylo provedeno vedení pod stropem 1. podzemního podlaží (1. PP). Součástí úprav bylo doplnění uzavíracích armatur a dodatečné připojení jednoho otopného tělesa, které nebylo v původní dokumentaci zahrnuto. Po dokončení prací bude celý systém opětovně uveden do provozu, včetně tlakové zkoušky a ověření funkčnosti. Z důvodu chybějících zkoušek v rozpočtu budou doplněny otopné zkoušky a revize plynovodu.

Hodnota víceprací činí 156 111,48 Kč bez DPH.

h) Změna č. 8: Doplnění příčky

Po vybourání nestabilní příčky (uvedené ve změně č. 2) je nutné provést zavěšenou příčku ze stropu v místě výdeje.

Hodnota víceprací činí 27 870,66 Kč bez DPH.

i) Změna č. 9: Dveře

V PD bylo uvažováno s výměnou jednoho kusu dveří mezi varnou a jídelnou (D 05), a to za dvoukřídlé posuvné dveře. Na základě požadavku uživatele bylo rozhodnuto o tom, že nové dveře mezi varnou a jídelnou budou posuvné jednokřídlé. Z důvodu stáří a sjednocení dveří mezi varnou a jídelnou bude provedena výměna také dalších dvou kusů posuvných dveří umístěných na spojovací chodbě. Dále budou vyměněny dveře do strojovny výtahu, s kterými nebylo v PD počítáno.

Hodnota víceprací činí 103 612,42 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 17 828,07 Kč bez DPH.

j) Změna č. 10: Dilatační lišta

V rámci demontáže stávajících dveří, které byly osazeny s krycími lištami, došlo k odkrytí dilatační spáry mezi dvěma stavebními objekty. Vzhledem k absenci krytí této spáry po demontáži bylo nutné provést dodatečné osazení dilatačních lišt, které zajistí požadovanou funkci dilatace a zároveň estetické zakrytí přechodu mezi konstrukcemi.

Hodnota víceprací činí 16 381,24 Kč bez DPH.

k) Změna č. 11: Povlakové krytiny

V projektové dokumentaci nebylo zahrnuto osazení nové podlahové krytiny v kanceláři vedoucí a v denní místnosti. Po odstranění stávající dlažby a provedení bouracích prací bylo zjištěno, že původní betonová mazanina není ve stavu vhodném pro přímé pokládání nové krytiny. Původní předpoklad počítal s využitím zbroušené stávající vrstvy, avšak její nerovnosti a lokální poškození vyžadovaly doplnění samonivelační vrstvy. Tato úprava byla nezbytná pro zajištění požadované rovinnosti a kvality podkladu před finální pokládkou krytiny.

Hodnota víceprací činí 313 847,39 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 39 650,45 Kč bez DPH.

l) Změna č. 12: Obklady

Po vybourání stávajících obkladů bylo nutné před provedením stěrky provést vyrovnaní stávajícího obkladu a srovnání stěn. Stav podkladních vrstev nebyl dobrý. Ve výkazu výměr nebylo počítáno s dodáním lišt na všechny exponovaná místa (rohy parapetů, ukončovací lišty). Byly navrženy bílé plastové lišty vzhledem ke zvolené barvě obkladů. Z tohoto důvodu se odečítá 26 m nerezových lišt, s kterými bylo počítáno pouze na vnější rohy v místnosti.

Hodnota víceprací činí 255 733,36 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 5 468,53 Kč bez DPH.

m) Změna č. 13: Vyspravení plochy stěn

V rámci přípravy podkladu pro novou výmalbu bylo zjištěno, že stávající omítka je místy nesoudržná, vykazuje známky odlupování a ztráty přilnavosti k podkladu. Z tohoto důvodu je nutné provést oškrábání nesoudržné omítky a lokální vyspravení stěrkou jako víceprací, která nebyla původně zahrnuta v rozsahu prací.

Hodnota víceprací činí 68 975,21 Kč bez DPH.

n) Změna č. 14: Změna výdejšího okna

V PD navrženo výdejší okno z plastu, na základě požadavku uživatele bylo rozhodnuto o záměně materiálu za dřevo, z důvodu lepší manipulace.

Hodnota víceprací činí 3 685 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 3 685 Kč bez DPH.

o) Změna č. 15: Stoupačka WC

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že stávající stoupačka je netěsná, což představovalo riziko pro provozuschopnost systému i okolní konstrukce. Na kontrolním dni bylo na základě tohoto zjištění rozhodnuto o její kompletní výměně, a to z důvodu havarijního technického stavu.

Hodnota víceprací činí 3 224 Kč bez DPH.

p) Změna č. 16: Ventily na TUV

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že stávající ventily teplé užitkové vody (TUV) vykazují netěsnost, která mohla vést k provozním komplikacím a případnému úniku vody. Na kontrolním dni bylo na základě tohoto zjištění rozhodnuto o jejich výměně, a to z důvodu havarijního technického stavu.

Hodnota víceprací činí 13 523,76 Kč bez DPH.

q) Změna č. 17: Elektroinstalace

Z důvodu nesouladu projektové dokumentace bylo nutno udělat celkovou revizi části elektro projektu. Z tohoto důvodu vyvstala potřeba úpravy rozvaděče a přidružených částí.

Hodnota víceprací činí 436 779,75 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací činí:**

cena bez DPH	75 632,05 Kč
DPH 21 %	15 882,73 Kč
Cena celkem vč. DPH	91 514,78 Kč

3. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	1 751 932,22 Kč
DPH 21 %	367 905,77 Kč
cena celkem vč. DPH	2 119 837,99 Kč
4. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

Cena celkem bez DPH	6 764 388,17 Kč
DPH ve výši 21 %	1 420 521,52 Kč
Cena celkem vč. DPH	8 184 909,69 Kč

(slovy: osm milionů jedno sto osmdesát čtyři tisíc devět set devět korun českých šedesát devět haléřů)

5. Doba plnění, sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy, se v důsledku sjednaných víceprací mění. Doba plnění se prodlužuje o 37 dní, tedy z „150 dnů“ na „**187dnů**“.
6. Vícepráce uvedené v tomto dodatku, které byly ke dni jeho uzavření provedeny, budou po jejich ocenění a odsouhlasení osobou vykonávající za objednatele technický dozor stavebníka vyúčtovány zhotovitelem samostatnou fakturou mimo dílčí plnění za kalendářní měsíc podle čl. VI odst. 3 smlouvy. Takto vyúčtované vícepráce se považují za samostatné zdanitelné plnění; na tuto fakturu se nepoužijí ustanovení čl. VI odst. 4 a 6 smlouvy o pozastávkách; ostatní ustanovení čl. VI smlouvy se použijí obdobně. Lhůta splatnosti této faktury se sjednává na 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.“
7. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
 - Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby
 - Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 3.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:00 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne

Bc. Ondřej
Kovář

Digitálně podepsal
Bc. Ondřej Kovář
Datum: 2025.11.28
13:22:25 +01'00'

za zhotovitele
Bc. Ondřej Kovář
jednatel společnosti

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Náklady stavby celkem

6 764 388,17 8 184 909,69

01	Bourací práce	308 414,41	373 181,44
02	Nové konstrukce	1 795 860,47	2 172 991,17
03	VZT	1 942 664,00	2 350 623,44
04	ZTI	323 186,65	391 055,85
05	EL	597 962,47	723 534,59
06	VRN	120 000,00	145 200,00

Dodatek č. 1

ZL 01	Doplnění bouracích prací VCP	178 218,53	215 644,42
ZL 01b	Doplnění bouracích prací MNP	-9 000,00	-10 890,00
ZL 02	Bourání příček	21 718,35	26 279,20
ZL 03	Bourání okna	259,73	314,27
ZL 04	Hydroizolace výtahové šachty	7 024,62	8 499,79
ZL 05	Doplnění vnitřního vodovodu	115 944,74	140 293,14
ZL 06	Doplnění mycího bubnu	29 021,98	35 116,60
ZL 07	Otopná tělesa	156 111,48	188 894,89
ZL 08	Doplnění příčky	27 870,66	33 723,50
ZL 9	Dveře - VCP	103 612,42	125 371,03
ZL 9b	Dveře - MNP	-17 828,07	-21 571,96
ZL 10	Dilatační lišta	16 381,24	19 821,30
ZL 11	Povlakové krytiny - VCP	313 847,39	379 755,34
ZL 11b	Povlakové krytiny - MNP	-39 650,45	-47 977,04
ZL 12	Obklady - VCP	255 733,36	309 437,37
ZL 12b	Obklady - MNP	-5 468,53	-6 616,92
ZL 13	Vyspravení plochy stěn	68 975,21	83 460,00
ZL 14	Změna výdejního okna - VCP	3 685,00	4 458,85
ZL 14b	Změna výdejního okna - MNP	-3 685,00	-4 458,85
ZL 15	Stoupačka WC	3 224,00	3 901,04
ZL 16	Ventily na TUV	13 523,76	16 363,75
ZL 17	Elektroinstalace	436 779,75	528 503,50

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec					
Objekt:		ZL 01 - Doplnění bouracích prací VCP					
Místo:		17. Listopadu 526/18				Datum:	13. 8. 2024
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec				Projektant:	
Účastník:		Vyplň údaj				Zpracovatel:	Proiectura Dana s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 218,53
D	HSV		Práce a dodávky HSV				138 258,53
D			Bourání prostupů VZT				137 500,00
1	K	977151118	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm. Odvrtání prostupu pro VZT přes obvodový prefa panel 4ks - 900/400 mm. Jeden prostup proveden 22 ks vrtů v délce 450 mm - celkem 1 prostup 9,9 mb x 4 ks Odpočet z původního výkazu výměr	m	37,500	3 400,00	127 500,00
					39,600		
					-2,100		
2	K	722001.R2	Kompletní demontáž strojovny VZT, včetně přesunů, odvozu a likvidace sutí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				758,53
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,638	663,00	422,66
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_0185_2024_02/997013111				
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,638	107,27	68,38
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_0185_2024_02/997013219				
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,638	301,14	191,98
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_0185_2024_02/997013501				
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,742	13,15	75,51
			Online PSG https://podminky.urs.cz/item/CS_0185_2024_02/997013509				
	VV		0,638*9 "Přepočtené koeficientem množství"		5,742		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 960,00
D	D01		Vybavení				39 960,00
7	K	D010001.R	Demontáž stávajícího gastro vybavení	kpl	1,000	39 960,00	39 960,00
	VV		Zajištění demontáže gastro vybavení odbornou osobou				
	VV		1,0		1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kuchyně - Gymnázium Bílovec

Objekt: ZL 01 - Doplnění bouracích prací MP

Místo: 17. Listopadu 526/18

Zadavatel: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-9 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-9 000,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-9 000,00	
1	K	7660001.R	Nové zasklení oken pro prostup VZT vč. větrací mřížky	ks	-3,000	3 000,00	-9 000,00	

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:							
Kuchyně - Gymnázium Bílovec							
Objekt:							
ZL 02 - Bourání příček							
Místo:							
17. Listopadu 526/18							
Datum:							
13. 8. 2024							
Zadavatel:							
Gymnázium Mikuláše Kopemíka, Bílovec							
Účastník:							
Vypílný údaj							
Projektant:							
Zpracovatel:							
Proiectura Dana s.r.o.							
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 718,35
D	HSV		Práce a dodávky HSV				21 718,35
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 203,28
1	K	962031133	Bourání příček nebo příživků z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm	m2	19,652	163,00	3 203,28
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133				
			příčka mezi 105 a 101				
			7,37*3,5		25,795		
			Odpčet otvorů				
			1,75*1,17*3,0		-6,143		
			Součet		19,652		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				18 515,07
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budova haly výšky do 6 m	t	5,129	663,00	3 400,64
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111				
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	5,129	107,27	550,21
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219				
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,129	301,14	1 544,60
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	46,161	13,15	607,02
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
	VV		5,129*9 "Přepočtené koeficientem množství		46,161		
6	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	5,129	2 420,00	12 412,60
			Online PSC				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609				

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:	Kuchyně - Gymnázium Bílovec						
Objekt:	ZL 03 - Bourání okna						
Místo:	17. Listopadu 526/18				Datum:	13. 8. 2024	
Zadavatel:	Gymnázium Mikuláše Kopemíka, Bílovec				Projektant:		
Účastník:	Vypíň údaj				Zpracovatel:	Proiectura Dana s.r.o.	
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							259,73
D	HSV		Práce a dodávky HSV				259,73
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				133,36
1	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	0,737	180,95	133,36
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062245				
	VV		0,91*0,81		0,737		
	VV		Součet		0,737		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				126,37
2	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budova haly výšky do 6 m	t	0,035	663,00	23,21
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111				
3	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	0,035	107,27	3,75
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219				
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,035	301,14	10,54
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501				
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,317	13,15	4,17
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509				
	VV		0,0352222222222222*9 Přepočtené koeficientem množství		0,317		
6	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,035	2 420,00	84,70
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013609				

SOUPIS PRACÍ																	
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec															
Objekt:		ZL 04 - Hydroizolace výtahové šachty															
Místo:		17. Listopadu 526/18						Datum:		13. 8. 2024							
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec						Projektant:									
Účastník:		Vyplň údaj						Zpracovatel:		Proiectura Dana s.r.o.							
PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]			
Náklady soupisu celkem																7 024,62	
D		PSV				Práce a dodávky PSV								7 024,62			
D		711				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								7 024,62			
1		K		711111052		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným nátěrem tekutou lepenkou		m2		1,188		57,30		68,07			
						Online PSG								https://podminky.urs.cz/?tema/CS_UKRS_2024_03/711111052			
						VV						1,188					
		2		M		24551R		stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby s odolností proti ropným látkám		kg		2,000		628,48 1 256,96			
		3		K		711112012		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou		m2		3,255		48,70 158,52			
								Online PSG						https://podminky.urs.cz/?tema/CS_UKRS_2024_03/711112012			
								VV				3,255					
								VV				3,255					
		4		M		24551R		stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby s odolností proti ropným látkám		kg		4,000		628,48 2 513,92			
		5		K		7110001.R		Napojení na stávající hydroizolaci		kpl		1,000		3 000,00 3 000,00			
		6		K		998711111		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m		t		0,015		1 810,00 27,15			
								Online PSG						https://podminky.urs.cz/?tema/CS_UKRS_2024_03/998711111			

SOUPIS PRACÍ											
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec									
Objekt:		ZL 05 - Vnitřní vodovod doplnění									
Místo:		17. Listopadu 526/18						Datum:		13. 8. 2024	
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec						Projektant:			
Účastník:		Vyplň údaj						Zpracovatel:		Proiectura Dana s.r.o.	
PČ	Typ	Kód	Popis					MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem										115 944,74	
D	PSV	Práce a dodávky PSV								115 944,74	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								5 652,72	
1	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32					m	6,000	547,00	3 282,00
2	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ					kus	2,000	102,00	204,00
3	M	234907R	Uzávěrka žlp. vodní podomítková pro odvod kondenzátu, pro klimatizační jednotky DN32-100x100 mm					ks	2,000	1 083,36	2 166,72
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod								110 292,02	
4	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					m	28,000	464,99	13 019,72
5	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR S2,5 spojované svařováním D 25x4,2 mm					m	25,000	550,00	13 750,00
6	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					m	28,000	94,90	2 657,20
7	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm					m	25,000	111,00	2 775,00
8	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20					m	12,000	53,30	639,60
9	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25					m	25,000	56,70	1 417,50
10	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem					kus	10,000	131,00	1 310,00
11	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem					kus	10,000	170,00	1 700,00
12	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem					kus	2,000	301,00	602,00
13	K	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závit					kus	2,000	897,00	1 794,00
14	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80					m	40,000	56,20	2 248,00
15	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40					m	40,000	64,20	2 568,00
16	K	97715123	Jádrové vrtí diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm					m	5,700	4 350,00	24 795,00
Prostupy stropem pro příkody k obřípným tělesům, 19 ks po 30 cm								5,7			
17	K	97403	Stavební přípomoc - vysekání a demont. Potrubí					hod	50,000	350,00	17 500,00
18	K	97404	Sekání drážek ve stěnách a podlaže					hod	55,000	350,00	19 250,00
19	K	631312141	Doplnění mazanin prostým betonem, zabetonování drážek v podlaže					m3	0,600	7 110,00	4 266,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec					
Objekt:		ZL 06 - Mycí buben					
Místo:		17. Listopadu 526/18				Datum: 13. 8. 2024	
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec				Projektant:	
Účastník:		Vypíň údaj				Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 021,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 021,98
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				26 184,78
1	K	722003.R	D+M Mycí buben dle specifikace PD	soubor	1,000	24 535,00	24 535,00
VV Součástí dodávky jsou: nástěnný buben v celonerozové konstrukci, koncovka a hlavice. Specifikace viz. TL produktu							
2	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	2,000	464,99	929,98
3	K	722181231	Ochrana potrubí termoisolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,000	94,90	189,80
4	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výstupků do DN 25	kus	2,000	265,00	530,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				2 487,20
5	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	296,00	296,00
6	M	55145R	Baterie dřezová nástěnná, ploché ústí 150 mm (rozeč 150 mm), chrom, TRINNITY NEW	ks	1,000	2 191,20	2 191,20
D	799		Ostatní práce související s 72...73... M				350,00
7	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba - zedník.	hod	1,000	350,00	350,00
včetně přesunu a likvidace suti							

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec					
Objekt:		ZL 07 - Otopná tělesa					
Místo:		17. Listopadu 526/18				Datum: 13. 8. 2024	
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec				Projektant:	
Účastník:		Vypíň údaj				Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							156 111,48
D	PSV		Práce a dodávky PSV				156 111,48
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				72 426,80
1	K	977151123	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	3,000	4 350,00	13 050,00
Prostupy stropem pro přílohy k otopným tělesům, 10 ks po 30 cm							
2	K	735151821	Demontáž otopných těles panelových dvouladých stavební délky do 1500 mm	kus	1,000	174,00	174,00
Online PSC https://bidiminka.ucl.cz/Item/CS_UPL_2024_03/735151821							
3	K	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	56,000	460,00	25 760,00
4	K	733222303	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	10,000	521,00	5 210,00
5	K	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	10,000	612,00	6 120,00
6	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 15x1 mm	kus	22,000	225,00	4 950,00
7	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	76,000	26,50	2 014,00
8	K	733811231	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoisolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	20,000	94,90	1 898,00
9	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	1 000,000	1,75	1 750,00
11	K	POL_26	Topná zkouška systému ÚT, zaregulování ÚT	soubor	1,000	5 500,80	5 500,80
12	K	VZT01	Demontáž potrubí pro výměník VZT, zaslepení na rozdělovači	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				8 712,00
13	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	11,000	404,00	4 444,00
14	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	11,000	388,00	4 268,00
D	799		Ostatní práce související s 72...73...M				62 616,00
15	K		Revize plynovodu, tlaková zkouška, revizní zpráva	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00
16	K		Uchycení potrubí - zámečnické konstrukce	soubor	1,000	14 400,00	14 400,00
17	K	97403	Stavební přípomoc - vysekání a demont. Potrubí	hod	50,000	350,00	17 500,00
18	K	97404	Sekání drážek ve stěnách a podlaže	hod	55,000	350,00	19 250,00
19	K	631312141	Doplnění mazanin prostým betonem, zabetonování drážek v podlaže	m3	0,600	7 110,00	4 266,00
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				12 356,68
20	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,500	663,00	1 657,50
21	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvláštnou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	2,500	107,27	268,18
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,500	301,14	752,85
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	22,500	13,15	295,88
9*2,5							
24	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	2,500	2 420,00	6 050,00
25	K	998735101	Přesun hmot pro zdravotnickou a vytápění stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	2,252	1 480,00	3 332,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kuchyně - Gymnázium Bílovec
Objekt:

ZL 08 - Doplnění příčky

Místo: 17. Listopadu 526/18
Zadavatel: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 870,66
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 870,66
D	763		Konstrukce suché výstavby				27 870,66
1	K	763111316	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	11,150	1 130,00	12 599,50
Online PSC https://bediminky.us.cz/tem/CS_UK5_2024_02/763111316							
	W		nová příčka mezi 105 a 101		11,150		
	W		11,15				
	W		Součet				
2	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	7,600	571,00	4 339,60
3	K	763111763	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí ze zdvojených profilů na vzdálenost 31 cm	m2	11,150	412,00	4 593,80
4	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení s kříněm, policí atd.	m	7,600	714,00	5 426,40
5	K	998763321	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrováknitých, cementováknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,512	1 780,00	911,36
Online PSC https://bediminky.us.cz/tem/CS_UK5_2024_02/998763321							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kuchyně - Gymnázium Bílovec
Objekt:

ZL 09 - Dveře VCP

Místo: 17. Listopadu 526/18
Zadavatel: Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 13. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel: Proiectura Dana s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							103 612,42
D	PSV		Práce a dodávky PSV				103 612,42
D	766		Konstrukce truhlářské				103 612,42
1	K	7660001.R	D+M dveře ozn. D05 specifikace dle PD	ks	1,000	27 979,90	27 979,90
Poznámka k položce: Posuvné dveře s horní vodící lištou. Boční rám pro instalaci zámku je kohen do zdi pouze z líce (chodby), nezasahuje do uvnitřního ostění. Spodní vodící prvek tvaru U s kolečkem je nastavitelný ocelový vodící systém pro posuvné dveře s kovovým dorazem. Materiál - desky na bázi dřeva. Povrchová úprava laminace. Barva světlé šedě. Zámek a madlo jsou zapuštěné. Tj bez vyčnívajícího madla nebo koule. Posuvná i první křídla i rámy pro instalaci zámku jsou instalovány ve výšce 30mm od čisté podlahy tak, aby se zamezilo bobtnání desek v důsledku vytřetí. Křídla mají navíc maj. okopový nerezový plech profilu tvaru U ze spodní desky výšky 100mm							
2	K	7660002.R	D+M dveře ozn. D10 specifikace dle PD	ks	1,000	27 979,90	27 979,90
Poznámka k položce: Posuvné dveře s horní vodící lištou. Boční rám pro instalaci zámku je kohen do zdi pouze z líce (chodby), nezasahuje do uvnitřního ostění. Spodní vodící prvek tvaru U s kolečkem je nastavitelný ocelový vodící systém pro posuvné dveře s kovovým dorazem. Materiál - desky na bázi dřeva. Povrchová úprava laminace. Barva světlé šedě. Zámek a madlo jsou zapuštěné. Tj bez vyčnívajícího madla nebo koule. Posuvná i první křídla i rámy pro instalaci zámku jsou instalovány ve výšce 30mm od čisté podlahy tak, aby se zamezilo bobtnání desek v důsledku vytřetí. Křídla mají navíc maj. okopový nerezový plech profilu tvaru U ze spodní desky výšky 100mm							
3	K	7660003.R	D+M dveře ozn. D11 specifikace dle PD	ks	1,000	27 979,90	27 979,90
Poznámka k položce: Posuvné dveře s horní vodící lištou. Boční rám pro instalaci zámku je kohen do zdi pouze z líce (chodby), nezasahuje do uvnitřního ostění. Spodní vodící prvek tvaru U s kolečkem je nastavitelný ocelový vodící systém pro posuvné dveře s kovovým dorazem. Materiál - desky na bázi dřeva. Povrchová úprava laminace. Barva světlé šedě. Zámek a madlo jsou zapuštěné. Tj bez vyčnívajícího madla nebo koule. Posuvná i první křídla i rámy pro instalaci zámku jsou instalovány ve výšce 30mm od čisté podlahy tak, aby se zamezilo bobtnání desek v důsledku vytřetí. Křídla mají navíc maj. okopový nerezový plech profilu tvaru U ze spodní desky výšky 100mm							
4	K	7660004.R	Dílenská úprava nových dveří do stávajících zárubní	ks	4,000	3 600,00	14 400,00
Položka zahrnuje zaměření, dílenskou úpravu (seřiznutí a zužení dveří), opravu nátrhu, dopravu na místo a zpět na staveniště							
5	K	76660001	Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	952,72	952,72
6	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	4 320,00	4 320,00

SOUPIS PRACÍ											
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec									
Objekt:		ZL 09 - Dveře MP									
Místo:		17. Listopadu 526/18						Datum:		13. 8. 2024	
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Kopemíka, Bílovec						Projektant:			
Účastník:		Vyplň údaj						Zpracovatel:		Proiectura Dana s.r.o.	
PČ	Typ	Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem										-17 828,07	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV							-17 828,07	
	D	766	Konstrukce truhlářské							-17 828,07	
1	K	766660317	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou dvoukřídlových, průchozí šířky přes 1200 do 1650 mm				kus	-1,000	1 922,51	-1 922,51	
Online PSChttps://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2024_02/766660317											
2	M	61161055.R	dveře dvoukřídle dřevotřískové 1650x1970-2100mm				kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00	
3	K	766660729	Montáž dřevěných doplňků dřevěného kování interiérového štítku s klikou				kus	-1,000	208,56	-208,56	
Online PSChttps://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2024_02/766660729											
4	M	54914123	kování rozetové klika/klika				kus	-1,000	697,00	-697,00	

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec							
Objekt:		ZL 10 - Dilatační lišta							
Místo:		17. Listopadu 526/18					Datum:		13. 8. 2024
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Kopemíka, Bílovec					Projektant:		
Účastník:		Vyplň údaj					Zpracovatel:		Proiectura Dana s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem									16 381,24
D	PSV		Práce a dodávky PSV						16 381,24
D	771		Podlahy z dlaždic						16 381,24
1	K	771161011	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby			m	57,100	36,00	2 055,60
	Online PSC		https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2024_02/771161011						
	VV		Vyplnění dilatační spáry						
	VV		57,1				57,100		
	VV		Součet				57,100		
2	M	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm			m	62,810	189,00	11 871,09
	VV		57,1*1,1 Přepočtené koeficientem množství				62,810		
3	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m			t	0,006	759,00	4,55
	Online PSC		https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2024_02/998771101						
4	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba - zedník.			hod	7,000	350,00	2 450,00
	Prořezání dilatační spáry, prosekání dilatace, úprava povrchu pro montáž lišty. Předpoklad 1h na 1m								

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec					
Objekt:		ZL 11 - Povlakové krytiny VCP					
Místo:		17. Listopadu 526/18				Datum:	13. 8. 2024
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Kopemíka, Bílovec				Projektant:	
Účastník:		Vyplň údaj				Zpracovatel:	Proiectura Dana s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							313 847,39
D	PSV		Práce a dodávky PSV				313 847,39
D	776		Podlahy povlakové				35 689,79
1	K	776111115	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litem stěrky	m2	15,090	33,30	502,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111115				
		WV	7,32+7,77		15,090		
		WV	Součet		15,090		
2	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	15,090	17,30	261,06
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311				
3	K	776111411	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn montáž dilatační pásky podlah	m	24,240	14,50	351,48
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111411				
		WV	24,24		24,240		
		WV	Součet		24,240		
4	M	28616320	pás dilatační okrajový extrud PE samolepicí	m	24,725	25,10	620,80
		WV	24,24*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		24,725		
5	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	15,090	45,00	679,05
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112				
6	K	776141126	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm	m2	15,090	770,00	11 619,30
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141126				
7	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	15,090	271,00	4 089,39
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776231111				
8	M	28411051	dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez flalátů	m2	16,599	677,00	11 237,52
		WV	15,09*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		16,599		
9	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	22,000	86,00	1 892,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411111				
10	M	28341070	lišta soklová vinilová s HDF jádrem 15x45mm	m	22,440	140,00	3 141,60
		WV	22*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		22,440		
11	K	776421311	Montáž lišt přechodových samolepicích	m	3,500	125,00	437,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776421311				
12	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	5,000	137,00	685,00
		WV	4,90196078431373*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		5,000		
13	K	998776111	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,204	847,00	172,79
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776111				
D	777		Podlahy lité				278 157,60
15	K	771151016	Příprava podkladu před provedením dlažby, lité a povlakové podlahy, samonivelační stěrka, min. pevnost 20 Mpa, tl. Přes 12 do 15 mm	m2	199,690	1 140,00	227 646,60
16	K	777911113	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé	m	113,000	447,00	50 511,00

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec					
Objekt:		ZL 11 - Povlakové krytiny MP					
Místo:		17. Listopadu 526/18				Datum:	13. 8. 2024
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Kopemíka, Bílovec				Projektant:	
Účastník:		Vyplň údaj				Zpracovatel:	Proiectura Dana s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-39 650,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-39 650,45
D	777		Podlahy lité				-39 650,45
1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	-199,690	198,56	-39 650,45

SOUPIS PRACÍ							
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec					
Objekt:		ZL 12 - Obklady VCP					
Místo:		17. Listopadu 526/18				Datum:	13. 8. 2024
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Kopemíka, Bílovec				Projektant:	
Účastník:		Vyplň údaj				Zpracovatel:	Proiectura Dana s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							255 733,36
D		781	Dokončovací práce - obklady				255 733,36
1	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	4,709	8,31	39,13
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/781111011				
	VV		2,19*2,15		4,709		
	VV		Součet		4,709		
2	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	4,709	46,00	216,61
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/781121011				
3	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,709	471,50	2 220,29
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/781131112				
4	K	781131237	Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry	m	12,600	66,40	836,64
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/781131237				
	VV		Vyplnění dilatační spáry				
	VV		6,0*2,1		12,600		
	VV		Součet		12,600		
5	M	59054162	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm	m	13,230	189,00	2 500,47
	VV		12,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		13,230		
6	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	254,991	246,00	62 727,79
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/781151031				
7	K	781151041	Příplatek za každý další 1 mm, tl. Přes 3 mm	m2	892,469	73,90	65 953,42
					892,469		
8	K	781472R	Příplatek za montáž obkladů přes 22 do 25 ks/m2	m2	259,700	132,50	34 410,25
			v původním rozpočtu: montáž obkladů přes 6 do 9 ks/m2			747,500	
			cena za montáž obkladů přes 22 do 25 ks/m2			880,000	
			rozdíl ceny montáže			132,500	
9	M	59761704	Příplatek za obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	285,670	23,00	6 570,41
			v původním rozpočtu: obklad přes 6 do 9 ks/m2			460,000	
	VV		cena za obklad přes 22 do 25 ks/m2			483,000	
			rozdíl ceny obkladu			23,000	
10	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	111,140	192,00	21 338,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/781492211				
11	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	116,697	30,30	3 535,92
	VV		111,14*1,05 Přepočtené koeficientem množství		116,697		
12	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	168,550	103,50	17 444,93
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/781492251				
	VV		140,0+28,55		168,550		
	VV		Součet		168,550		
13	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	176,978	30,30	5 362,43
	VV		168,55*1,05 Přepočtené koeficientem množství		176,978		
14	K	781472291	Příplatek k cenám za plochu do 10m2 jednotlivě	m2	194,775	104,00	20 256,60
	VV		z původního rozpočtu		254,991		
	VV		nové kolem dveří		4,709		
	VV		Mezisoučet 1		259,700		
	VV		Předpoklad: 75% všech ploch = 0,75*259,7		194,775		
15	K	781472292	Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru	m2	64,925	173,00	11 232,03
	VV		Předpoklad: 25% všech ploch = 0,25*259,7		64,925		
16	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,431	760,00	1 087,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/998781101				

SOUPIS PRACÍ																			
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec																	
Objekt:		ZL 12 - Obklady MP																	
Místo:		17. Listopadu 526/18										Datum:		13. 8. 2024					
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Kopemíka, Bílovec										Projektant:							
Účastník:		Vyplň údaj										Zpracovatel:		Proiectura Dana s.r.o.					
PČ	Typ	Kód		Popis							MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]					
Náklady soupisu celkem																			-5 468,53
D	781			Dokončovací práce - obklady											-5 468,53				
1	M	19416013		lišta ukončovací nerezová 12,5mm							m	-26,418	207,00		-5 468,53				
	VV			25,16*1,05 Přepočtené koeficientem množství								26,418							

SOUPIS PRACÍ											
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec									
Objekt:		ZL 13 - Vypravení plochy stěn									
Místo:		17. Listopadu 526/18						Datum:		13. 8. 2024	
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Kopemíka, Bílovec						Projektant:			
Účastník:		Vyplň údaj						Zpracovatel:		Proiectura Dana s.r.o.	
PČ	Typ	Kód	Popis				MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem										68 975,21	
D	PSV	Práce a dodávky PSV							68 975,21		
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety							68 975,21		
1	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m				m2	870,449	42,50	36 994,08	
Online PSČ										https://podniky.cz/Item/ESL_URS_2024_03/784121001	
VV										264,5*3,5-254,991+199,69	
										870,449	
2	K	784161201.R	Lokální vyrovnání podkladu a vyspravení jádrovou omítkou, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m				kus	335,380	56,20	18 848,36	
VV										(264,5*3,5-254,991)/2,0 *předpoklad 5 % plochy, tedy 0,05 m2 z každého m2	
VV										Součet	
										335,380	
3	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešerňové podlahy do 1,9 m				m2	190,330	69,00	13 132,77	

SOUPIS PRACÍ													
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec											
Objekt:		ZL 14 - Změna výdejního okna VCP											
Místo:		17. Listopadu 526/18										Datum:	13. 8. 2024
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec										Projektant:	
Účastník:		Vyplň údaj										Zpracovatel:	Proiectura Dana s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis						MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem												3 685,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV									3 685,00	
	D	766	Konstrukce truhlářské									3 685,00	
1	K	766621622.R	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdiva						kus	1,000	737,00	737,00	
2	M	61110008.R	okno dřevěné otevírací/sklpné dvojsklo do plochy 1m2						m2	0,737	4 000,00	2 948,00	

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec						
Objekt:		ZL 14 - Změna výdejního okna MP						
Místo:		17. Listopadu 526/18				Datum:		13. 8. 2024
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec				Projektant:		
Účastník:		Vyplň údaj				Zpracovatel:		Proiectura Dana s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							-3 685,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 685,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-3 685,00	
1	K	766622131.R	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 výsuvných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	-0,737	1 000,00	-737,00	
	W		0,91*0,81			0,737		
	W		Součet			0,737		
2	M	61140049.R	okno plastové výsuvné do plochy 1m2	m2	-0,737	4 000,00	-2 948,00	

SOUPIS PRACÍ															
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec													
Objekt:		ZL 15 - Stoupačka WC													
Místo:		17. Listopadu 526/18											Datum:	13. 8. 2024	
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec											Projektant:		
Účastník:		Vyplň údaj											Zpracovatel:	Proiectura Dana s.r.o.	
PČ	Typ	Kód		Popis						MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Náklady soupisu celkem														3 224,00	
	D	PSV		Práce a dodávky PSV										3 224,00	
	D	721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace										3 224,00	
1	K	721171915		Potrubí z PP propojení potrubí DN 110						kus	2,000	496,00		992,00	
2	K	721174045		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110						m	2,500	862,00		2 155,00	
3	K	721290111		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125						m	2,500	30,80		77,00	

SOUPIS PRACÍ												
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec										
Objekt:		ZL 16 - Ventily na TUV										
Místo:		17. Listopadu 526/18									Datum:	13. 8. 2024
Zadavatel:		Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec									Projektant:	
Účastník:		Vyplň údaj									Zpracovatel:	Proiectura Dana s.r.o.
PČ	Typ	Kód	Popis					MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem											13 523,76	
D	PSV		Práce a dodávky PSV								13 523,76	
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod								13 176,76	
1	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem					kus	6,000	131,00	786,00	
2	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem					kus	14,000	170,00	2 380,00	
3	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C					kus	6,000	204,00	1 224,00	
4	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C					kus	7,000	289,00	2 023,00	
5	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"					kus	6,000	108,00	648,00	
6	M	42210R	Ventil šikmý DN15, s vypuštěním, typ 00 1510, mosaz					ks	6,000	375,48	2 252,88	
7	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"					kus	7,000	134,00	938,00	
8	M	422105R	Ventil šikmý DN20, s vypuštěním, typ 00 1510, mosaz					ks	7,000	417,84	2 924,88	
D	734		Ústřední vytápění - armatury								347,00	
9	K	734190908	Výměna ucpávky armatury přírubové DN do 65					kus	1,000	347,00	347,00	

SOUPIS VÍCEPRACÍ							
Stavba:		Kuchyně - Gymnázium Bílovec					
Objekt:		ZL 17 - ELEKTROINSTALACE					
Místo:		17. listopadu 526/18		Datum:		03.11.2025	
Objednatel:				Projektant:			
Zhotovitel:				Zpracovatel:			
PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							436 779,75
0	D1	C21M - Elektromontáže					218 918,50
1	K	210110004	sřídavý přepínač nádobový prostředí obytné části 6	ks	2,000	157,98	315,96
2	K	210110004.1	tačítka spínači 1/0	ks	1,000	157,98	157,98
3	K	210110004.2	tačítka spínači 1/0 IP 44 v Gastru	ks	11,000	157,98	1 737,78
4	K	210111021	záruka v krabici prostředí obytné 1015A 250V 2P+Z	ks	3,000	203,39	610,17
5	K	210111042	záruka nádobná 16A 380V 3P+N+Z	ks	1,000	188,25	188,25
6	K	2102011R	600600 - 40W svítidlo přisazené včetně rámečku	ks	15,000	678,00	10 170,00
7	K	2102011R2	svítidlo LED kulaté	ks	4,000	702,00	2 808,00
8	K	210800105	CYKY 2A x1,5mm2 (CYKY 2x01.5) 750V (PO)	m	190,000	49,19	9 346,10
10	K	210800105.1	CYKY 3Cx1,5mm2 (CYKY 3x1.5) 750V (PO)	m	359,000	49,19	17 659,21
11	K	210800106	CYKY 3Cx2,5mm2 (CYKY 3x2.5) 750V (PO)	m	331,000	49,19	16 281,89
12	K	210800116	CYKY 5Cx2,5mm2 (CYKY 5x2.5) 750V (PO)	m	179,000	49,19	8 805,01
13	K	210813071	CYKY 7Cx1,5mm2	m	200,000	58,20	11 640,00
14	K	210800117	CYKY 5Cx10mm2 (CYKY 5x16) 750V (PO)	m	27,000	66,11	1 838,97
15	K	210802470	CGSG 5Cx10mm2 (H05RR-F 5G10) (PU)	m	8,000	56,76	454,08
16	K	210802R	CGSG 5Cx16mm2 (H07RN-F 5G16) (PU)	m	5,000	58,80	294,00
17	K	210802452	CXKH-R 2x1,5 (CXKH-R 2x1.5) (PU)	m	85,000	49,19	4 181,15
18	K	210802R	Kabel SYKPY 2x2x0,5	m	40,000	51,60	2 064,00
19	K	2151211R	jsák 3-pól. nn 25A ve skříni	ks	1,000	216,00	216,00
20	K	215121150	jsák 1-pól. nn 25A ve skříni	ks	7,000	162,71	1 138,97
21	K	210121013	průsvětový chránič dvoupólový nn do 25A ve skříni	ks	3,000	205,94	617,82
22	K	210121013	průsvětový chránič dvoupólový nn do 25A ve skříni	ks	4,000	205,94	823,76
23	K	210121R	Montáž měřičního transformátoru proudu na kabel	ks	3,000	660,00	1 980,00
24	K	210121R2	montáž elektroměru na DIN	ks	1,000	396,00	396,00
25	K	210121R3	oprava - předkládání rozvaděče	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00
26	K	230200021	krabice KO 68 pod omítku + vypínání	ks	4,000	189,20	756,80
27	K	216120R	trubka ohebná průměr 20	m	130,000	58,80	7 644,00
28	K	216120R2	Plastová trubka pevná 16mm šedá včetně příchytů a spojek	m	350,000	58,80	20 580,00
29	K	216120R3	Plastová trubka pevná 20mm šedá včetně příchytů a spojek	m	150,000	58,80	8 820,00
30	K	216800425	UTP CAT6	m	20,000	49,19	983,80
31	K	216800R	montáž profilu C včetně spojek a držáků uchytení	m	30,000	258,00	7 740,00
32	K	977332122	řezání drátů pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, průměr do 50x50 mm	m	250,000	74,03	18 507,50
	K	612325121	Vápenocementová omítka ryh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	12,500	1 303,68	16 288,50
	K	612325R	Zároveň nové (doplňkové) kabeláže				
33	K	612325R	Opravy a předkládání již provedených tras kabeláže po revizi PD 1 a 2	kpl	1,000	8 158,80	8 158,80
34	K	Pu28	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M	ks	1,000	26 114,00	26 114,00
0	D5	Materiály					187 523,65
35	M	Pu187	Tělo vypínače C.6, beztrubové	ks	2,000	131,10	266,20
36	M	Pu188	Tělo spínače 1/0, beztrubové	ks	1,000	126,45	126,45
37	M	R001	Tačítka 1/0 IP 44	ks	11,000	150,00	1 650,00
38	M	Pu189	Krýl vypínače, ovladač	ks	10,000	54,14	541,40
39	M	R002	Krýl zásuvky	ks	33,000	56,40	1 861,20
40	M	Pu190	Rámeček	ks	3,000	31,94	95,82
41	M	Pu195	Zásuvka, jednonásobná, chráněná s clonkami, beztrubová, 16A	ks	3,000	177,57	532,71
42	M	Pu197	Zásuvka 16A/SP 400V IP44 nádobná (ZIN 1653)	ks	1,000	572,33	572,33
43	M	R003	LED svítidlo 600x600mm 40W přisazené včetně rámečku	ks	15,000	1 944,00	29 160,00
44	M	R004	LED svítidlo 18W-24W kulaté přisazené	ks	4,000	784,80	3 139,20
45	M	Pu193	CYKY-O 2x1,5 (2Ax1.5)	m	190,000	20,40	3 876,00
47	M	Pu196	CYKY-J 3x1,5 (3Cx1.5)	m	359,000	22,48	8 070,32
48	M	Pu198	CYKY-J 3x2,5 (3Cx2.5)	m	331,000	37,13	12 290,63
49	M	Pu199	CYKY-J 5x2,5 (5Cx2.5)	m	179,000	61,36	10 983,44
50	M	R005	CYKY-J 5x10 (5Cx16)	m	27,000	237,60	6 415,20
51	M	R006	H05RR-F 5G10 (5Cx10 CGSG)	m	8,000	264,00	2 112,00
52	M	R007	H07RN-F 5G16 (5Cx16 CGSG)	m	5,000	375,60	1 878,00
53	M	R008	CXKH-R 2x1,5 (2Ax1.5)	m	85,000	44,40	3 774,00
54	M	R009	Kabel SYKPY 2x2x0,5	m	40,000	51,60	2 064,00
55	M	R010	Jsák 6B/0 PL7	ks	1,000	714,00	714,00
56	M	Pu177	Jsák 16B/0 PL7	ks	1,000	690,79	690,79
57	M	R011	Jsák 16B/C1 PL7	ks	7,000	436,00	3 052,00
58	M	Pu181	Chránič 16B/1N/0,03A PFL7	ks	3,000	2 795,10	8 385,30
59	M	R012	Chránič 6B/1N/0,03A PFL7	ks	4,000	2 793,77	11 175,08
60	M	R013	Měrný transformátor proudu na kabel 2008	ks	3,000	1 434,00	4 302,00
61	M	R014	elektroměr na DIN x/5 sečtovací MID 200-5A	ks	1,000	17 112,00	17 112,00
63	M	Pu114	Krabice KJ 68-45 univerzální	ks	4,000	9,32	37,28
64	M	R015	Trubka ohebná Kopos průměr 20	m	130,000	26,40	3 432,00
65	M	R016	Plastová trubka pevná 16mm šedá včetně příchytů a spojek	m	350,000	31,20	10 920,00
66	M	R017	Plastová trubka pevná 20mm šedá včetně příchytů a spojek	m	150,000	36,00	5 400,00
67	M	Pu192	Kabel UTP 4x2x0,5 CAT5E PVC (balení 305mbox)	m	20,000	12,00	240,00
68	M	R018	profil C 30x30 včetně spojovacího a uchytného materiálu	m	30,000	380,40	11 412,00
69	M	Pu115	Protekt 5,00%	ks	1,000	4 263,40	4 263,40
70	M	Pu116	Podružný materiál 5,00%	ks	1,000	16 945,50	16 945,50
0	D6	VRN					30 337,60
71	K	Pu117	GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	kpl	1,000	12 337,60	12 337,60
72	K	Pu119	Projekční dílna	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00